

# PLANILHA ORÇAMENTAR

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

**CERTAME:** Tomada de Preços 006/2023/SM-TP

**DATA DO CERTAME:** 01/11/2023

**LOCAL:** ARARIUS E ANGIÇOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

**DATA:** 23/10/2023

FORTE	VERSÃO	HORA	RES	DATA REF.	
SEINFRA	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	202309	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2025
Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

**BDI:** 28,91%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 137,04	R\$ 39,02	R\$ 176,96
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	1.355,90	R\$ 5,91	R\$ 1,71	R\$ 10.331,96
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.355,90	R\$ 3,69	R\$ 1,12	R\$ 6.793,06
<b>CONTORNO DA PRAÇA</b>								
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	34,25	R\$ 41,21	R\$ 11,91	R\$ 53,12
2.2	C4692	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	34,25	R\$ 582,58	R\$ 168,42	R\$ 751,00
2.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	228,34	R\$ 49,80	R\$ 14,40	R\$ 14.659,43
2.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	137,00	R\$ 5,96	R\$ 1,72	R\$ 1.052,16
2.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	137,00	R\$ 33,44	R\$ 9,67	R\$ 5.906,07
2.6	C0566	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	137,00	R\$ 4,45	R\$ 1,29	R\$ 786,38
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	335,21	R\$ 55,37	R\$ 24,68	R\$ 36.889,86
3.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	53,81	R\$ 81,40	R\$ 23,53	R\$ 5.646,28
3.3	C4619	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	896,90	R\$ 42,99	R\$ 12,43	R\$ 49.706,20
3.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	110,16	R\$ 72,66	R\$ 21,01	R\$ 10.318,99
3.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	110,16	R\$ 22,40	R\$ 6,48	R\$ 3.181,42
<b>ACADEMIA AO AR LIVRE</b>								
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	53,81	R\$ 22,81	R\$ 29,02	R\$ 1.561,57
								R\$ 104.490,29

**SESO PERMANENTE**  
 R\$ 6,65  
 P.M. CARIRÉ

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**GERA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

**CERTAME:** Tomada de Preços 006/2023/SML-TP

**DATA DO CERTAME:** 01/11/2023

**LOCAL:** ARARIUS E ANGIÇOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

**DATA:** 23/10/2023

**BDI:** 28,91%

**SEINFRA:** 007 1 COM DESONERACÃO 47,78%

**SINAPI:** 2023/05 COM DESONERACÃO 47,48%

**PROPOSTA:** 0,00%

**Composições:** 0,00%

**PERMANENTE III**  
226,52  
P.M. CARIRÉ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		TOTAL R\$
						SEINFRA	COMEDI	
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	78,13	R\$ 36,52	R\$ 10,56	R\$ 3.673,36
4.3	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA, Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm (fornecimento e execução)	SEINFRA	M2	78,13	R\$ 195,98	R\$ 59,66	R\$ 19.738,76
4.4	CXXXX	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA	Composições Próprias	UN	20,00	R\$ 3.084,00	R\$ 891,58	R\$ 79.511,60
5	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
5.1	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1.079,32	R\$ 312,06	R\$ 11.130,60
5.2	C4805	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 453,48	R\$ 131,10	R\$ 15.199,08
5.3	C4841	CAIXA EM ALVENARIA TUBO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 74,38	R\$ 21,50	R\$ 95,88
5.4	C2012	POSTE PIEDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 581,24	R\$ 168,04	R\$ 749,28
5.5	C2005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 157,21	R\$ 45,45	R\$ 202,66
5.6	C1033	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 19,62	R\$ 5,67	R\$ 25,29
5.7	C1068	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 25,28	R\$ 7,31	R\$ 32,59
5.8	C6537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1 080,00	R\$ 7,91	R\$ 2,26	R\$ 10.575,60
5.9	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	360,00	R\$ 23,92	R\$ 6,05	R\$ 9.708,20
5.10	C4766	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/6"X 2,40M	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 236,96	R\$ 66,51	R\$ 2.443,76
6	<b>URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO</b>							
6.1	C1803	MURETA C/ TIPOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	66,44	R\$ 318,26	R\$ 92,01	R\$ 410,27
6.2	C0228	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 44,20	R\$ 12,78	R\$ 56,98
6.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	64,00	R\$ 33,95	R\$ 9,81	R\$ 43,76
								R\$ 53.588,84
								R\$ 27.258,34
								R\$ 568,80
								R\$ 2.800,64

# PLANILHA ORÇAMENTAR

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIJUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL  
**CERTAME:** Tomada de Preços 008/2023/SIMI-TP  
**DATA DO CERTAME:** 01/11/2023  
**LOCAL:** ARARIJUS E ANGIÇOS  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ




**DATA:** 23/10/2023 **BDI:** 28,91%

SEINFRA	VERSÃO	ORÇ.	MES	DATA REF.
027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021	
2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO RS		COMBET	PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	BDI		
6.4	C0360	BANCO DE MADEIRA CIESTRUTURA DE FERRO - L = 3,00m	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 814,97	R\$ 236,61	R\$ 1.050,58	R\$ 17.659,86
6.5	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 263,66	R\$ 76,22	R\$ 339,88	R\$ 5.098,20
7	PERGOLADO								R\$ 21.689,20
7.1	C3622	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	SEINFRA	M	14,00	R\$ 90,57	R\$ 26,18	R\$ 116,75	R\$ 1.634,50
7.2	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	60,00	R\$ 55,44	R\$ 16,03	R\$ 71,47	R\$ 4.288,20
7.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESCUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	25,00	R\$ 20,74	R\$ 6,00	R\$ 26,74	R\$ 669,50
7.4	C1147	DOMO INDIVIDUAL DE ACRILICO	SEINFRA	M2	25,00	R\$ 468,48	R\$ 135,44	R\$ 603,92	R\$ 15.088,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS								
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.355,90	R\$ 1,17	R\$ 0,34	R\$ 1,51	R\$ 2.047,41
<b>VALOR BDI TOTAL</b> R\$ 91.482,64 <b>VALOR ORÇAMENTO</b> R\$ 318.421,67 <b>VALOR TOTAL</b> R\$ 407.907,31									

Quatrocentos e Sete Mil Novecentos e Sete reais e Trinta e Um centavos

  
 \_\_\_\_\_  
 Engenheiro(a) Responsável  
 Nº de Registro: \_\_\_\_\_



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		DATA : 23/10/2023	BDI : 28,91%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRACAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CCNFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	FORTE	VERBA	HORA	MES
CERTAME:	Tomada de Preços 006/2023/SML-TP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
DATA DO CERTAME:	01/11/2023	SHAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	ARARIUS E ANGIÇOS	Composição		0,50%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	PRÓPRIA			

Imperius  
PERMANENTE LICITAÇÃO Nº 2266/2023 PM CARIRÉ

## 1.1. C1557 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,62000000	R\$ 31,32	R\$ 31,93
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 21,99	R\$ 21,99
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 11,10	R\$ 49,95
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 15) (APROXIMADAMENTE 672 UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,68	R\$ 2,05
TOTAL Material:					R\$ 106,94

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,55	R\$ 31,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,10
VALOR:					R\$ 137,04

## 1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 18,22	R\$ 0,36
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 11,10	R\$ 0,44
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 13,68	R\$ 0,16
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 25,27	R\$ 0,23
TOTAL Material:					R\$ 1,19

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 20,77	R\$ 2,70
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 15,55	R\$ 2,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,72
VALOR:					R\$ 5,91

## 1.3. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,55	R\$ 3,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,89
VALOR:					R\$ 3,89

## 2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 15,55	R\$ 41,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 41,21
VALOR:					R\$ 41,21

## 2.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANCIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL
CERTAME:	Tomada de Preços 006/2023/SMI-TP
DATA DO CERTAME:	01/11/2023
LOCAL:	ARARIUS E ANCIÇOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

DATA: 23/10/2023		BDI: 28,91%	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/69 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
Composição		PROPRIA	19/10/23

NÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Nº. 2267  
 P.M. CARIRÉ

Material:		FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X10X10CM	SEINFRA	UN	236,00000000	R\$ 0,60	R\$ 141,00
					TOTAL Material:	R\$ 141,00

Mão de Obra		FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,60000000	R\$ 20,77	R\$ 176,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 15,55	R\$ 143,06
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 319,61

Serviço		FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 406,58	R\$ 121,97
					TOTAL Serviço:	R\$ 121,97
					VALOR:	R\$ 582,58

### 2.3. C0566 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra		FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,55	R\$ 6,22
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,45

Serviço		FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 67,16	R\$ 0,20
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00700000	R\$ 342,91	R\$ 0,24
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,45	R\$ 1,11
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 34,98	R\$ 34,98
C2764	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 41,21	R\$ 0,82
					TOTAL Serviço:	R\$ 37,35
					VALOR:	R\$ 49,80

### 2.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material:		FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 59,40	R\$ 0,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,49	R\$ 1,19
					TOTAL Material:	R\$ 1,55

Mão de Obra		FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,77	R\$ 2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,55	R\$ 2,33
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,41
					VALOR:	R\$ 6,96

### 2.5. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 23/10/2023 BDI: 28,91%

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGICOS DO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	<b>VERSIÃO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b>	83,85%	<b>DES:</b>	47,76%	<b>REF:</b>	05/2021
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços 006/2023/SM-TP	<b>SINAPI:</b>	202309 COM DESONERAÇÃO	<b>Composição:</b>	PROPRIA	0,00%	0,00%		1000023
<b>DATA DO CERTAME:</b>	01/11/2023								
<b>LOCAL:</b>	ARARIUS E ANGICOS								
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE								

IMPERMEABILIZANTE PERMANENTE  
 FI. 2267/23  
 CARIRE

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra					
12543	1	H	0,60000000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
12543	1	H	0,60000000	R\$ 15,55	R\$ 9,33
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 21,79</b>

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço					
C0170	1	M3	0,02600000	R\$ 465,67	R\$ 11,65
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 11,65</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 33,44</b>

## 2.6. C0588 CALIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL					
12496	1	KG	0,30000000	R\$ 1,01	R\$ 0,30
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 0,30</b>

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra					
12395	1	H	0,20000000	R\$ 20,77	R\$ 4,16
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 4,16</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 4,46</b>

## 3.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO (M3)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL					
10111	1	M3	1,10000000	R\$ 53,57	R\$ 58,93
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 58,93</b>

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra					
12543	1	H	1,70000000	R\$ 15,55	R\$ 26,44
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 26,44</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 85,37</b>

## 3.2. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL					
12403	1	M3	1,15000000	R\$ 53,20	R\$ 61,18
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 61,18</b>


Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra					
12543	1	H	1,30000000	R\$ 15,55	R\$ 20,22
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 20,22</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 81,40</b>

## 3.3. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário					



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) FRAGAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

**CERTAME:** Tomada de Preços 006/2023/SMI-TP

**DATA DO CERTAME:** 01/11/2023

**LOCAL:** ARARIUS E ANGIÇOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

**DATA:** 23/10/2023 **BDI:** 28,91%

FORTE	VERSÃO	HORA	PREÇO	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composição	PROPR	0,00%	0,00%	

**PROPR**  
**FI. 2268**  
**PERMANENTE**  
**P.M. CARIRÉ**

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 26,41	R\$ 2,00
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 39,35	R\$ 0,16
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 2,16</b>

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,05680000	R\$ 59,40	R\$ 3,37
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,00310000	R\$ 31,22	R\$ 31,32
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,00650000	R\$ 53,20	R\$ 0,35
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 36,04</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445	CAÇETEIRO	H	0,15950000	R\$ 20,77	R\$ 3,31
12543	SERVENTE	H	0,15950000	R\$ 15,55	R\$ 2,48
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 5,79</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 42,99</b>

### 3.4. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10692	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,05000000	R\$ 21,88	R\$ 1,09
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>R\$ 1,09</b>

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,06460000	R\$ 59,40	R\$ 3,84
10280	BRITA	M3	0,05550000	R\$ 67,05	R\$ 3,82
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	20,00000000	R\$ 0,49	R\$ 9,80
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X7CM	M	2,00000000	R\$ 1,95	R\$ 3,90
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 21,46</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	1,20000000	R\$ 20,77	R\$ 24,92
12543	SERVENTE	H	1,62000000	R\$ 15,55	R\$ 25,19
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 50,11</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 72,66</b>

### 3.5. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,06000000	R\$ 4,79	R\$ 0,38
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,25000000	R\$ 21,64	R\$ 5,41
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 5,79</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12395	PINTOR	H	0,50000000	R\$ 20,77	R\$ 10,39
12543	SERVENTE	H	0,40000000	R\$ 15,55	R\$ 6,22

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME CRÉDITO ANEXO AO EDITAL	DATA: 23/10/2023	BDI: 28,91%																
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços 006/2023/SM-TP	<b>COMPOSIÇÃO:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VELOC</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>REF</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>89,85%</td> <td>47,78%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202303 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	VELOC	HORA	MES	REF	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,78%	SINAPI	202303 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
VELOC	HORA	MES	REF																
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,78%																
SINAPI	202303 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
<b>DATA DO CERTAME:</b>	01/11/2023																		
<b>LOCAL:</b>	ARARIUS E ANGIÇOS																		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ																		

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,61
VALOR:	R\$ 22,40

PERMANENTE  
 FI. 226/2023  
 LICITADA  
 PM. CARIRÉ

## 4.1. 00395 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544		M	1,00000000	R\$ 3,03	R\$ 3,03
TOTAL Material:					R\$ 3,03

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391		H	0,15000000	R\$ 20,77	R\$ 3,12
12543		H	0,25000000	R\$ 15,55	R\$ 3,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,01

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0508		M2	0,25000000	R\$ 4,45	R\$ 1,11
C3268		M3	0,03400000	R\$ 311,75	R\$ 10,60
C3211		M3	0,03700000	R\$ 3,72	R\$ 0,14
C2784		M3	0,01500000	R\$ 41,21	R\$ 0,62
TOTAL Serviço:					R\$ 12,47
VALOR:					R\$ 22,51

## 4.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10662		H	0,03600000	R\$ 21,85	R\$ 0,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,79

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109		M3	0,03320000	R\$ 59,40	R\$ 1,97
10290		M3	0,04400000	R\$ 67,05	R\$ 2,95
10805		KG	11,00000000	R\$ 0,49	R\$ 5,39
TOTAL Material:					R\$ 19,31


Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391		H	0,40000000	R\$ 20,77	R\$ 8,31
12543		H	1,10000000	R\$ 15,55	R\$ 17,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,42
VALOR:					R\$ 36,52


## 4.3. C4833 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19143		M2	1,00000000	R\$ 195,98	R\$ 195,98



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 23/10/2023	BDI: 26,91%	
	CERTAME:	Tomada de Preços 006/2023/SMI-TP	FONTE:	VERSAO	
	DATA DO CERTAME:	01/11/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%
	LOCAL:	ARARIUS E ANGIÇOS	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	Composição	PRÓPRIA	9,00%



TOTAL Material:	R\$ 195,98
VALOR:	R\$ 195,98

## 4.4. CXXXX EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	CONFEÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições	UN	1,00000000	R\$ 3.021,78	R\$ 3.021,78
TOTAL Material:						R\$ 3.021,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00838	CONCRETO PAVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 342,38	R\$ 41,09
2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 41,21	R\$ 4,95
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 134,84	R\$ 16,18
TOTAL Serviço:						R\$ 62,22
VALOR:						R\$ 3.084,00

## 5.1. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	R\$ 59,40	R\$ 9,98
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	R\$ 67,05	R\$ 14,15
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	R\$ 1,72	R\$ 27,52
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	R\$ 0,49	R\$ 25,97
12389	PARAFUSO MÁQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 9,64	R\$ 38,56
16696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4,0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 364,68	R\$ 364,68
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC 295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 93,39	R\$ 93,39
TOTAL Material:						R\$ 674,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,77	R\$ 7,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,00000000	R\$ 15,55	R\$ 497,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 604,87
VALOR:						R\$ 1.079,32

## 5.2. C4806 LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19120	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 378,40	R\$ 378,40
TOTAL Material:						R\$ 378,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 16,77	R\$ 33,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL
CERTAME:	Tomada de Preços 006/2023/SMI-TP
DATA DO CERTAME:	01/11/2023
LOCAL:	ARARIUS E ANGIOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

DATA: 23/10/2023		BDI: 20,91%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,05%	47,76%
SINAPI	2023/068 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

**PERMANENTE**  
**FI. 2270**  
**PM. CARIRÉ**

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 48,04
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 157,21</b>

## 5.6. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,36	R\$ 8,36
TOTAL Material:						R\$ 8,36

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,26
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 19,62</b>

## 5.7. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,02	R\$ 14,02
TOTAL Material:						R\$ 14,02

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,26
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 25,28</b>

## 5.8. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,87	R\$ 2,93
TOTAL Material:						R\$ 2,93

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 16,77	R\$ 2,18
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 20,77	R\$ 2,70
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,88
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 7,81</b>

## 5.9. C1189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,04	R\$ 7,04
TOTAL Material:						R\$ 7,04

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRACAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 25/10/2023	BDI: 28,91%
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços 006/2023/SMI-TP	<b>VERBAS:</b>	
<b>DATA DO CERTAME:</b>	01/11/2023	<b>SEINFRA</b>	927,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
<b>LOCAL:</b>	ARARIUS E ANGIÇOS	<b>SIRAPI</b>	202309 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46% 10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	<b>Composição:</b>	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Qtd	Valor Unit	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 16,77	R\$ 6,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 20,77	R\$ 7,68
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 13,88
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 20,92</b>

PERMANENTE  
FI. 2270  
MUNICÍPIO DE CARIRÉ

## 5.10. 04765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40 M (UN)

Material		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 22,16	R\$ 66,48
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,43	R\$ 45,43
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,28	R\$ 2,28
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,91	R\$ 32,91
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 147,10

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 16,77	R\$ 58,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,77	R\$ 31,16
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 89,86
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 236,96</b>

## 6.1. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

Material		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16950000	R\$ 59,40	R\$ 10,01
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,90800000	R\$ 0,97	R\$ 17,37
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,04800000	R\$ 0,49	R\$ 15,21
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13300000	R\$ 58,13	R\$ 7,73
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	174,90000000	R\$ 0,51	R\$ 89,20
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 139,81


Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,80000000	R\$ 20,77	R\$ 80,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,32000000	R\$ 15,55	R\$ 98,28
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 178,45
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 318,26</b>

## 6.2. C0229 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M. EXCETO PALMÁCEAS (UN)

Material		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10143	ÁRVORE ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,15	R\$ 33,15
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 33,15

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,58300000	R\$ 18,95	R\$ 11,05
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 11,05

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

**CERTAME:** Tomada de Preços 006/2023/SML-TP

**DATA DO CERTAME:** 01/11/2023

**LOCAL:** ARARIUS E ANGIÇOS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

DATA: 23/10/2023		BDI: 26,91%	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,89%	47,76%
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição	PROPRIO	0,00%	0,00%



VALOR: R\$ 44,20

## 6.3. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,74	R\$ 30,74
TOTAL Material:						R\$ 30,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16960000	R\$ 18,95	R\$ 3,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,21
VALOR:						R\$ 33,95

## 6.4. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 814,97	R\$ 814,97
TOTAL Material:						R\$ 814,97
VALOR:						R\$ 814,97

## 6.5. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 194,48	R\$ 194,48
TOTAL Material:						R\$ 194,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,77	R\$ 31,16
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 15,55	R\$ 23,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 54,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 354,76	R\$ 10,64
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 134,84	R\$ 4,05
TOTAL Serviço:						R\$ 14,69
VALOR:						R\$ 263,69

## 7.1. C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10617	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20x20cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 76,03	R\$ 76,03
TOTAL Material:						R\$ 76,03

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 15,55	R\$ 4,67

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 23/10/2023

BDI : 28,91%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL
CERTAME:	Tomada de Preços 006/2023/SMI-TP
DATA DO CERTAME:	01/11/2023
LOCAL:	ARARIUS E ANGIÇOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

FORTE	VERSAO	ICMS	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,84%	47,45%	10/2023
Composição de	PROPRIA	0,00%	0,00%	

**Imperius**  
Soluções em Engenharia

PERMANENTE

FI. 23/11/2023

R.M. CARIRÉ

TOTAL Mão de Obra	R\$ 10,90
-------------------	-----------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 45,50	R\$ 3,64
TOTAL Serviço:					R\$ 3,64
VALOR:					R\$ 90,67

## 7.2. C2878 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2387 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,57	R\$ 23,57
I1731 PREGO 18X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 12,36	R\$ 3,71
TOTAL Material:					R\$ 27,28

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 16,77	R\$ 12,58
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 20,77	R\$ 15,58
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,16
VALOR:					R\$ 55,44

## 7.3. C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUAFRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 15,13	R\$ 0,76
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
I2250 VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	R\$ 22,89	R\$ 6,18
TOTAL Material:					R\$ 7,42

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
I2305 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,77	R\$ 8,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,34
VALOR:					R\$ 20,74


## 7.4. C1147 DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1039 DOMO DE ACRÍLICO - INDIVIDUAL	SEINFRA	M2	1,07000000	R\$ 402,75	R\$ 430,94
TOTAL Material:					R\$ 430,94

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047 AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,77	R\$ 16,77
I2070 TELHADISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,54
VALOR:					R\$ 468,48



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANICÓS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 23/10/2023	BDI: 28,91%																				
	CERTAME:	Tomada de Preços 006/2023/SML-TP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,45%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%	10/2023	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																			
	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/021																			
	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%	10/2023																			
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%																				
DATA DO CERTAME:	01/11/2023																							
LOCAL:	ARARIUS E ANICÓS																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ																							

### 8.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,55	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra						R\$ 1,17
VALOR:						R\$ 1,17



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 23/10/2023	BDI: 28,91%
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços 006/2023/SMI-TP	<b>FORTE</b>	<b>VERBAO</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	01/11/2023	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	ARARIUS E ANGIÇOS	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	Composição	PRÓPRIA
			HORA: 83,85%    MES: 47,76%    REF: 05/2021
			84,84%    47,48%    10/2023
			0,00%    0,00%

## CXXXX EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	CONFEÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições	UN	1,00000000	R\$ 3.021,78	R\$ 3.021,78
TOTAL Material:						R\$ 3.021,78

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 342,38	R\$ 41,09
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 41,21	R\$ 4,95
C1904	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 134,64	R\$ 16,18
TOTAL Serviço:						R\$
VALOR:						R\$ 3.094,00



X

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL  
Tomada de Preços 06672023/SMI-TP

CERTAME: 01/11/2023

DATA DO CERTAME: ARARIUS E ANGIÇOS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÉ

CLIENTE:

*Impressão*

DATA: 23/10/2023

BOI: 28,91%

SEMPRA 927.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

BINARI 202308 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.184,98	100,00 % R\$ 18.184,98				100,00 % R\$ 18.184,98
2	CONTORNO DA PRAÇA	R\$ 49.945,15	100,00 % R\$ 49.945,15				100,00 % R\$ 49.945,15
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 105.742,45	50,00 % R\$ 52.871,23	50,00 % R\$ 52.871,23	100,00 % R\$ 105.742,45	20,00 % R\$ 21.148,48	100,00 % R\$ 105.742,45
4	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 104.490,29		50,00 % R\$ 52.245,15	50,00 % R\$ 52.245,15	100,00 % R\$ 104.490,29	100,00 % R\$ 104.490,29
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 52.220,99	50,00 % R\$ 26.110,50	50,00 % R\$ 26.110,49	100,00 % R\$ 52.220,99	100,00 % R\$ 52.220,99	100,00 % R\$ 52.220,99
6	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 53.586,84			100,00 % R\$ 53.586,84	100,00 % R\$ 53.586,84	100,00 % R\$ 53.586,84
7	PERGOLADO	R\$ 21.689,20			100,00 % R\$ 21.689,20	100,00 % R\$ 21.689,20	100,00 % R\$ 21.689,20
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.047,41			100,00 % R\$ 2.047,41	100,00 % R\$ 2.047,41	100,00 % R\$ 2.047,41
		R\$ 407.907,31	R\$ 68.130,13	R\$ 78.981,73	R\$ 83.967,89	R\$ 176.827,56	R\$ 407.907,31
			R\$ 68.130,13	R\$ 147.111,56	R\$ 231.079,75	R\$ 407.907,31	R\$ 407.907,31


CONTABILIDADE PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FI. 2273  
P.M. CARIÉ

*[Assinatura]*

# COMPOSIÇÃO DO BDI



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-GE, CCNFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	<b>DATA:</b> 23/10/2023	<b>BDI:</b> 28,91%
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços 006/2023/SMI-TP	<b>COMPOSIÇÃO</b>	
<b>DATA DO CERTAME:</b>	01/11/2023	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ARARIUS E ANGIÇOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SNAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
			HORA
			6E3
			REF
			05/2021
			19/2023
			83,85%
			47,76%
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	5,80%
AC	Administração central	1,11%
DF	Despesas financeiras	0,56%
R	Riscos	
	<b>TOTAL</b>	<b>7,47%</b>

	Benefício	0,40%
S + G	Garantia/seguros	7,30%
L	Lucro	
	<b>TOTAL</b>	<b>7,70%</b>

I	Impostos	3,00%
	COFINS	0,65%
	PIS	2,00%
	ISS	4,50%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO DO INSS)	
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15%</b>

BDI = 28,91%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

X


P

# TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE ARARIUS E ANGIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.
CERTAME:	Tomada de Preços 005/2023/SMI-TP
DATA DO CERTAME:	01/11/2023
LOCAL:	ARARIUS E ANGIÇOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

DATA: 23/10/2023		BDI: 20,91%	
FORTE	VERBA	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76%
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,84%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71%	0,00%
B4	13º Salário	0,87%	0,67%
B5	Licença Paternidade	10,80%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,07%	0,06%
B7	Dias de Chuvas	0,72%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55%	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,11%	0,03%
B10	Salário Maternidade	8,71%	6,73%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,40%	4,17%
C3	Férias Indenizadas	0,13%	0,10%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85%	3,75%
C5	Indenização Adicional	3,90%	3,01%
	<b>TOTAL</b>	<b>14,28%</b>	<b>11,03%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>

**A + B + C + D = 83,85% 47,76%**

*[Handwritten Signature]*

