

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariré/CE.
Referente a Tomada de preço Nº 008/2023/SMI-TP



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, conforme Projeto Básico/termo de referência em anexo do edital.

PRESADOS SENHORES(AS),

1.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE	R\$ 775.252,53
Valor Global		R\$ 775.252,53

Valor Global: R\$ 775.252,53 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Dois reais e Cinquenta e Três centavos)

Caso seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o sr EDIZIO ALVES NOGUEIRA, portador da carteira de identidade nº 2002002002385 e CPF Nº 112.658.683-87 como representante legal desta empresa.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e execução de acordo com o cronograma físico financeiro.

Observações:


- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão de obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,

FORTALEZA-CE, 10 de outubro de 2023

P.P EDIZIO ALVES NOGUEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 8105-D
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 112.658.683-87



PLANILHA ORÇAMENTAR




OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE		
LOCAL:	MUNICIPIO DE CARIRE-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE		
DATA: 09/11/2023		VERSÃO:	BDI: 25,00%
FONTE: SEINFRA		HORA: 83,85%	MES: 47,76%
Composições: PROPRIA		DATA REF: 05/2021	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA AGUIAR E ACESSO AO ESTADIO						R\$ 272.717,86	R\$ 340.892,73
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 266.216,54	R\$ 332.769,66
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.280,00	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 332,80	R\$ 422,40
1.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2.971,10	R\$ 89,49	R\$ 111,86	R\$ 265.883,74	R\$ 332.347,25
1.2		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.497,60	R\$ 1.868,80
1.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.280,00	R\$ 1,17	R\$ 1,46	R\$ 1.497,60	R\$ 1.868,80
1.3		PROLONGAMENTO DE BUEIRO						R\$ 5.003,42	R\$ 6.254,28
1.3.1	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.973,25	R\$ 2.466,56	R\$ 3.946,50	R\$ 4.933,12
1.3.2	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	2,00	R\$ 528,46	R\$ 660,58	R\$ 1.056,92	R\$ 1.321,16
2		ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL						R\$ 347.491,08	R\$ 434.359,80
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 339.948,76	R\$ 424.937,32
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.170,00	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 564,20	R\$ 716,10
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3.792,43	R\$ 89,49	R\$ 111,86	R\$ 339.384,56	R\$ 424.221,22
2.2		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.538,90	R\$ 3.168,20
2.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.170,00	R\$ 1,17	R\$ 1,46	R\$ 2.538,90	R\$ 3.168,20
2.3		PROLONGAMENTO DE BUEIRO						R\$ 5.003,42	R\$ 6.254,28
2.3.1	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.973,25	R\$ 2.466,56	R\$ 3.946,50	R\$ 4.933,12
2.3.2	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	2,00	R\$ 528,46	R\$ 660,58	R\$ 1.056,92	R\$ 1.321,16

VALOR BDI TOTAL: R\$ 156.043,89
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 620.208,64
VALOR TOTAL: R\$ 776.252,53

Setecentos e Setenta e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Dois reais e Cinquenta e Três centavos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE	DATA : 09/11/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICIPIO DE CARIRE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	Composiçõe	PROPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		REF	
			05/2021
			0,00%
			0,00%

C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 75,0454	R\$ 0,0750
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,6895	R\$ 0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,3612	R\$ 0,0027
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0791

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 16,7700	R\$ 0,0671
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 24,8600	R\$ 0,0497
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 30,3400	R\$ 0,0607
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,1775

VALOR: R\$ 0,26

C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 134,8401	R\$ 4,7194
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 42,1649	R\$ 1,4758
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,1952

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 60,8800	R\$ 66,9680
TOTAL Material:						R\$ 66,9680

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 15,5500	R\$ 16,3275
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,3275

VALOR: R\$ 89,49

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1663

VALOR: R\$ 1,17

C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	R\$ 366,0800	R\$ 1.243,5738
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	R\$ 58,5600	R\$ 729,6576
TOTAL Serviço:						R\$ 1.973,2314

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE	DATA : 09/11/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICIPIO DE CARIRE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		REF	
			05/2021

VALOR:	R\$ 1.973,25
---------------	---------------------

C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 229,0700	R\$ 229,0700
TOTAL Material:					R\$ 229,0700	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	R\$ 20,7700	R\$ 2,5963
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,3713	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	R\$ 366,0800	R\$ 208,6656
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 369,1000	R\$ 14,7640
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	R\$ 58,5600	R\$ 65,5872
TOTAL Serviço:					R\$ 289,0168	

VALOR:	R\$ 528,46
---------------	-------------------




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE	DATA : 09/11/2023	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICIPIO DE CARIRE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%
					REF: 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 15	DIA 30	DIA 45	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA AGUIAR E ACESSO AO ESTADIO	R\$ 340.892,73	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 170.446,37	R\$ 102.267,82	R\$ 68.178,54	R\$ 340.892,73
2	ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL	R\$ 434.359,80		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 217.179,90	R\$ 217.179,90	R\$ 434.359,80
		R\$ 775.252,53	R\$ 170.446,37	R\$ 319.447,72	R\$ 285.358,44	R\$ 775.252,53
			R\$ 170.446,37	R\$ 489.894,09	R\$ 775.252,53	





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE	DATA : 09/11/2023	BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CARIRE-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S+G	SEGURO	0,32%
L	LUCRO	5,55%
	TOTAL	5,87%

	DESPESAS INDIRETAS	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,10%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	TOTAL	6,62%

I	IMPOSTOS	%
	PIS	0,65%
	CONFINS	3,00%
	ISS	1,50%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	9,65%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE	DATA: 09/11/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 01 ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRE-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICIPIO DE CARIRE-CE	HORA: Composição	MES: 83,85% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	REF:	47,76% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL		44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
TOTAL		14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL		7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

