




CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CARTA-PROPOSTA



Caririçu - Ceará, 14 de Novembro de 2023.

À
Prefeitura Municipal de Cariré-Ce.
Comissão Permanente de Licitação

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 008/2023/SMI-TP

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 008/2023/SMI-TP, pelo preço global de R\$ 697.793,63 (Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Três Centavos).

O prazo de execução dos serviços é de acordo com o Edital e Projeto.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

• Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Dados Bancários: AG: 1747-7 C/C: 18.968-5 BANCO DO BRASIL

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

G7-Fls 01/091

Marcel Mesquita Fontenele
ENG° CIVIL CREA/CE 38614/D
RNP 060147260-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CARIRÉ/CE - CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTÁDIO

DATA: 01/11/2023 BDI: 25,00%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTÁDIO							R\$ 334.253,04
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 326.173,80
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.280,00	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 422,40
1.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2.971,10	R\$ 87,71	R\$ 21,93	R\$ 109,64	R\$ 325.751,40
1.2		SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 1.868,80
1.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.280,00	R\$ 1,17	R\$ 0,29	R\$ 1,46	R\$ 1.868,80
1.3		PROLONGAMENTO DE BUEIRO							R\$ 6.210,44
1.3.1	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.962,98	R\$ 490,75	R\$ 2.453,73	R\$ 4.907,46
1.3.2	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	2,00	R\$ 521,19	R\$ 130,30	R\$ 651,49	R\$ 1.302,98
2		ACESSO AO ESTÁDIO MUNICIPAL							R\$ 425.896,77
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 416.518,13
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.170,00	R\$ 0,26	R\$ 0,07	R\$ 0,33	R\$ 716,10
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3.792,43	R\$ 87,71	R\$ 21,93	R\$ 109,64	R\$ 415.802,03
2.2		SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 3.168,20
2.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.170,00	R\$ 1,17	R\$ 0,29	R\$ 1,46	R\$ 3.168,20
2.3		PROLONGAMENTO DE BUEIRO							R\$ 6.210,44
2.3.1	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.962,98	R\$ 490,75	R\$ 2.453,73	R\$ 4.907,46
2.3.2	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	2,00	R\$ 521,19	R\$ 130,30	R\$ 651,49	R\$ 1.302,98

VALOR BDI TOTAL: R\$ 152.050,41

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 608.099,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

3455

CE

[Assinatura]

Cícero George Quirino Araújo-Sousa

Sócio Administrador

CPF: 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99

Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo



Cariacaju - CE - FONE: 88 9 98651097.

Marca Mesquita Fontenele


EMP. CIVIL - CREA/CE 38814/D

RNP 060147260-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		DATA: 01/11/2023		BDI: 25,00%
OBRA:	CARIRE/CE - CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
LOCAL:	SEDE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE/CE			
		VALOR TOTAL:		R\$ 760.149,81




 G7 Construções e Serviços EPP
 Cícero George
 Sócio Administrador
 C.P.F. 034.926.773-12

Marcel Almeida Antunes
 ENGENHEIRO - CREA/CE 38614D
 RNP 060147260-8

03/1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

G7 CONSTRUÇÕES



OBRA:	CARIRÉ/CE - CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTÁDIO
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL:	SEDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE


DATA : 01/11/2023

BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

1.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 73,6300	R\$ 0,0736
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,6800	R\$ 0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,3300	R\$ 0,0027
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0777



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 16,7700	R\$ 0,0671
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 24,8600	R\$ 0,0497
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 30,3400	R\$ 0,0607
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,1775

VALOR: R\$ 0,26

1.1.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 132,3500	R\$ 4,6323
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 41,6800	R\$ 1,4588
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,0911

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 59,3600	R\$ 65,2960
TOTAL Material:						R\$ 65,2960

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 15,5500	R\$ 16,3275
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,3275

VALOR: R\$ 87,71

1.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1663

VALOR: R\$ 1,17

1.3.1. C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	R\$ 364,3100	R\$ 1.237,5611
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	R\$ 58,2200	R\$ 725,4212
TOTAL Serviço:						R\$ 1.962,9823

VALOR: R\$ 1.962,98

G7 Construções e Serviços LTDA EPP

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-09
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo - George Quinho Araujo Sousa
 Cariraçu - CE - FONE: 88 9 98651097.
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-42

01-11041 / 1

Marcel Mesquita
 ENGE CIVIL - CREA/CE 38014/D
 RNP 060147260-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

G7 CONSTRUÇÕES




OBRA:	CARIRÉ/CE - CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTÁDIO	DATA: 01/11/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA	VERBAO
LOCAL:	SEDE	SEINFRA	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	SEINFRA	MES
		SEINFRA	REF
			027.1 COM DESONERAÇÃO
			83,85%
			47,78%
			05/2021

1.3.2. C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 223,3400	R\$ 223,3400
TOTAL Material:						R\$ 223,3400

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	R\$ 20,7700	R\$ 2,5963
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,3713

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	R\$ 364,3100	R\$ 207,6567
324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 365,2700	R\$ 14,6108
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	R\$ 58,2200	R\$ 65,2064
TOTAL Serviço:						R\$ 287,4739
VALOR:						R\$ 521,19



2.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 73,6300	R\$ 0,0736
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,6800	R\$ 0,0014
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,3300	R\$ 0,0027
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0777

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 16,7700	R\$ 0,0671
82	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 24,8600	R\$ 0,0497
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 30,3400	R\$ 0,0607
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,1775
VALOR:						R\$ 0,26

2.1.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 132,3500	R\$ 4,6323
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 41,6800	R\$ 1,4588
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,0911

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 59,3600	R\$ 65,2960
TOTAL Material:						R\$ 65,2960

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 15,5500	R\$ 16,3275

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.509/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 88 9 98651097.
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

ST-FR-05/1/1

Marcos Araújo
 Eng. CIVIL - CREA/CE 38814/D
 RNP 060147260-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

G7 CONSTRUÇÕES



OBRA:	CARIRÉ/CE - CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTÁDIO
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL:	SEDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

DATA : 01/11/2023

BDI : 25,00%

FONTE	VERBAO	HORA	MEB	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. 3459
P.M. CARIRE

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,3275
VALOR:	R\$ 87,71

2.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1663
VALOR:					R\$ 1,17

2.3.1. C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	R\$ 364,3100	R\$ 1.237,5611
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	R\$ 58,2200	R\$ 725,4212
TOTAL Serviço:					R\$ 1.962,9823
VALOR:					R\$ 1.962,98

2.3.2. C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 223,3400	R\$ 223,3400
TOTAL Material:					R\$ 223,3400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	R\$ 20,7700	R\$ 2,5963
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,3713

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	R\$ 364,3100	R\$ 207,6567
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 365,2700	R\$ 14,6108
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	R\$ 58,2200	R\$ 65,2064
TOTAL Serviço:					R\$ 287,4739
VALOR:					R\$ 521,19

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cleber George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGRº CIVIL - CREA/CE 38814/D
 RNP 060147260-8

G7-Fl. 061 / 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

G7 CONSTRUÇÕES




OBRA:	CARIRÉ/CE - CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTÁDIO	DATA : 01/11/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	HORA	83,85%
		MES	47,76%
		REF	05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 15	DIA 30	DIA 45	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTÁDIO	R\$ 334.253,04	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 167.126,52	R\$ 100.275,91	R\$ 66.850,61	R\$ 334.253,04
2	ACESSO AO ESTÁDIO MUNICIPAL	R\$ 425.896,77		50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 212.948,39	R\$ 212.948,38	R\$ 425.896,77	
		R\$ 760.149,81	R\$ 167.126,52	R\$ 313.224,30	R\$ 279.798,99	R\$ 760.149,81
			R\$ 167.126,52	R\$ 480.350,82	R\$ 760.149,81	




Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12


Marcel Mesquita Fontenele
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 38814/D
 CNP: 000147200-8

G7-07/07/1

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI : 25,00%

OBRA:	CARIRÉ/CE - CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTÁDIO	DATA :	01/11/2023			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	PONTE	VERGÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	SEDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE					



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	5,55%
	TOTAL	5,87%

Despesas Indiretas		%
AC	Administração central	5,10%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	6,62%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	1,50%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	9,65%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

G7 Construções e Serviços LTDA E.P.
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.928.773-12

Marcel Mesquita Fontenete
 ENCADENL - CREA/CE 33614/D
 RNP 060147260-3

SI-FR 08/1/1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

G7 CONSTRUÇÕES



OBRA:	CARIRÉ/CE - CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTÁDIO	DATA: 01/11/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	MES:	47,76%
		REF:	05/2021


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Dias de Chuvas	0,11%	0,08%
B9	Auxílio Acidente de Trabalho	8,71%	6,73%
B10	Férias Gozadas	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%



G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGE CIVIL - CREM/CE 33614/D
 RNP 080147260-6

G7 - FI 09/09/