



CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS

Caucaia – CE, 10 de novembro de 2023

LICITAÇÃO: MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023/SMI-TP

À Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

VALOR GLOBAL: R\$766.237,71 (Setecentos e Sessenta e Seis Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Um centavos).

Empresa: VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 1318, SALA 11 – CENTRO - CAUCAIA / CE

CEP: 61.600-090

CNPJ: 09.042.893/0001-02

Prazo de Execução de até: 15 (quinze) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES, Carteira de Identidade nº. 2002009001104 expedida em 02/06/2004 Órgão Expedidor SSPDS e CPF nº 020.577.803-84, como representante legal desta empresa.



Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra
- Carga, transporte, descarga e montagem
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES

SOCIO-ADM

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

LUIZ DORIAN ARAUJO CAVALCANTE

ENG.CIVIL - RNP Nº 060600170-0


RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 1318, SALA 11 – CENTRO - CAUCAIA / CE – CEP: 61.600-090


CNPJ: 09.042.893/0001-02 – FONE: (85) 9 8147-6679 – EMAIL: victoralvesvk@gmail.com

VK		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	10/11/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 008/2023/SMI-TP	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	HORA:	83,85%	MES:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	REF:	05/2021		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO					R\$ 269.543,63
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 263.067,17
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.280,00	R\$ 0,26	R\$ 332,80
1.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2.971,10	R\$ 88,43	R\$ 262.734,37
1.2		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.497,60
1.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.280,00	R\$ 1,17	R\$ 1.497,60
1.3		PROLOGAMENTO DE BUEIRO					R\$ 4.978,86
1.3.1	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.965,64	R\$ 3.931,28
1.3.2	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	2,00	R\$ 523,79	R\$ 1.047,58
2		ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL					R\$ 343.446,54
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 335.928,78
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.170,00	R\$ 0,26	R\$ 564,20
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3.792,43	R\$ 88,43	R\$ 335.364,58
2.2		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 2.538,90
2.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.170,00	R\$ 1,17	R\$ 2.538,90
2.3		PROLOGAMENTO DE BUEIRO					R\$ 4.978,86
2.3.1	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.965,64	R\$ 3.931,28
2.3.2	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	2,00	R\$ 523,79	R\$ 1.047,58
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 153.247,54
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 612.950,17
VALOR TOTAL:							R\$ 766.237,71

Setecentos e Sessenta e Seis Mil Duzentos e Trinta e Sete reais e Setenta e Um centavos


VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LDTA
VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES
SOCIO-ADM


VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LDTA
LUIZ DORIAN ARAUJO CAVALCANTE
ENG.CIVIL - RNP N° 060600170-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	10/11/2023	BDI:	26,00%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 008/2023/SMI-TP	FONTE:	SEINFRA	VERBAO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	HORA:	83,85%	MES:	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	REF:			09/2021

1.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	RS 74,20000	RS 0,0742
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	RS 0,68800	RS 0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	RS 1,35000	RS 0,0027
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 0,0783
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	RS 16,77000	RS 0,0671
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	RS 24,86000	RS 0,0497
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	RS 30,34000	RS 0,0607
TOTAL Mão de Obra:						RS 0,1775
VALOR:						RS 0,26

1.1.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03800000	RS 133,46000	RS 4,6711
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	RS 41,91000	RS 1,4669
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 6,1380
Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	RS 59,97000	RS 65,9670
TOTAL Material:						RS 65,9670
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	RS 15,55000	RS 16,3275
TOTAL Mão de Obra:						RS 16,3275
VALOR:						RS 88,43

1.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	RS 15,55000	RS 1,1663
TOTAL Mão de Obra:						RS 1,1663
VALOR:						RS 1,17

1.3.1. C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	RS 364,58000	RS 1.239,4783
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	RS 58,36000	RS 727,1656
TOTAL Serviço:						RS 1.966,6439
VALOR:						RS 1.965,64

1.3.2. C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890.2018)	SEINFRA	M	1,00000000	RS 225,63000	RS 225,63000
TOTAL Material:						RS 225,63000
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	RS 20,77000	RS 2,5963
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	RS 15,55000	RS 7,7750
TOTAL Mão de Obra:						RS 10,3713
Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	RS 364,58000	RS 207,8106
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	RS 365,36000	RS 14,6144
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	RS 58,36000	RS 65,3632
TOTAL Serviço:						RS 287,7882
VALOR:						RS 523,79

2.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	RS 74,20000	RS 0,0742
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	RS 0,68800	RS 0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	RS 1,35000	RS 0,0027
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 0,0783

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	RS 16,7700	RS 0,0671
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	RS 24,8600	RS 0,0497
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	RS 30,3400	RS 0,0607
TOTAL Mão de Obra:					RS 0,1775	
VALOR:					RS 0,26	

2.1.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	RS 133,4600	RS 4,6711
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	RS 41,9100	RS 1,4669
TOTAL Equipamento Custo Horário:					RS 6,1380	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	RS 59,9700	RS 65,9670
TOTAL Material:					RS 65,9670	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	RS 15,5500	RS 16,3275
TOTAL Mão de Obra:					RS 16,3275	
VALOR:					RS 88,43	

2.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	RS 15,5500	RS 1,1663
TOTAL Mão de Obra:					RS 1,1663	
VALOR:					RS 1,17	

2.3.1. C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	RS 364,5800	RS 1,238,4783
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,48000000	RS 58,3600	RS 727,1656
TOTAL Serviço:					RS 1.965,6439	
VALOR:					RS 1.965,64	


2.3.2. C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	RS 225,6300	RS 225,6300
TOTAL Material:					RS 225,6300	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	RS 20,7700	RS 2,5963
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	RS 15,5500	RS 7,7750
TOTAL Mão de Obra:					RS 10,3713	


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	RS 364,5800	RS 207,8106
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	RS 365,3600	RS 14,6144
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	RS 58,3600	RS 65,3632
TOTAL Serviço:					RS 267,7882	
VALOR:					RS 523,79	



VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LDTA
VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES
SOCIO-ADM


VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LDTA
LUIZ DORIAN ARAUJO CAVALCANTE
ENG.CIVIL - RNP N° 060600170-0




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTADIO NO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA : 10/11/2023		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 009/2023/SMI-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	Total parcela	
1	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO	R\$ 269.543,63	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%	
			R\$ 134.771,82	R\$ 80.863,09	R\$ 53.908,72	R\$ 269.543,63	
2	ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL	R\$ 343.446,54		50,00%	50,00%	100,00%	
				R\$ 171.723,27	R\$ 171.723,27	R\$ 343.446,54	
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 153.247,54	21,99%	41,21%	36,80%	100,00%	
			R\$ 33.699,13	R\$ 63.153,31	R\$ 56.395,10	R\$ 153.247,54	
			R\$ 168.470,95	R\$ 315.739,67	R\$ 282.027,09		
		R\$ 766.237,71	R\$ 168.470,95	R\$ 484.210,62	R\$ 766.237,71	R\$ 766.237,71	


 VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LDTA
 VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES
 SOCIO-ADM


 VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LDTA
 LUIZ DORIAN ARAUJO CAVALCANTE
 ENG.CIVIL - RNP N° 060600170-0



COMPOSIÇÃO DO BDI													
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA : 10/11/2023 BDI : 25,00%										
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023/SMU-TP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BEINFRA</td> <td>027.1</td> <td>CONJUGAÇÃO</td> <td>43,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </tbody> </table>	PARTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	BEINFRA	027.1	CONJUGAÇÃO	43,85%	47,76%
PARTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.									
BEINFRA	027.1	CONJUGAÇÃO	43,85%	47,76%	05/2021								
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE												


COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,55
	TOTAL	5,87

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,10
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	6,62

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	9,65

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LDTA
 VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES
 SOCIO-ADM




 VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LDTA
 LUIZ DORIAN ARAUJO CAVALCANTE
 ENG.CIVIL - RNP Nº 060600170-0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 10/11/2023	BDI: 26,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 008/2023/SMI-TP	PONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEINFRA:	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE		43,80%	47,76%
				05/2021	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76




 VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES
 SOCIO-ADM


 VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 LUIZ DORTIAN ARAUJO CAVALCANTE
 ENG.CIVIL - RNP N° 060600170-0