



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP

CARTA-PROPOSTA

Caririaçu - Ceará, 19 de Dezembro de 2023.

À

Prefeitura Municipal de Cariré - CE

Comissão Permanente de Licitação.

REF.: Tomada de Preços N°018/2023/SME-TP



Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços N°018/2023/SME-TP, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL**, pelo preço global de **R\$ 526.988,13 (Quinhentos e Vinte Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Treze Centavos)**, com prazo de execução de acordo com o edital e projeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, que na elaboração dos preços unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários a execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sócias, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços, que na elaboração da proposta de preços, observou as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: material, custos horários de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transporte, seguros e lucro.

Atenciosamente, G7 Construções e Serviços LTDA - EPP

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

G7-Fic 01/21/

Marcel Mesquita Fontenele
ENG° CIVIL - CREA / CE 38614/D
RNP 060147260-8

PLANILHA ORÇAMENTÁ

OBRA: CARIRÉ/CE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE		DATA: 16/11/2023		BDI: 25,00%	
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO		HORA MES DATA REF. 84,44% 47,48% 10/2023	
LOCAL: ALMAS-CARIRÉ/CE		FONTE: SEINFRA			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1	REFORMA							R\$ 447.491,93
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 13.925,17
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,17	R\$ 62,63	R\$ 15,66	R\$ 13,31
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 27,14	R\$ 6,79	R\$ 33,93
1.1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 14,61	R\$ 3,65	R\$ 876,48
1.1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	712,68	R\$ 10,44	R\$ 2,61	R\$ 9.300,47
1.1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	177,25	R\$ 16,70	R\$ 4,18	R\$ 3.700,98
1.2	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 29.522,27
1.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	105,74	R\$ 62,33	R\$ 15,58	R\$ 8.238,20
1.2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	69,38	R\$ 148,27	R\$ 37,07	R\$ 12.858,89
1.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	106,95	R\$ 11,71	R\$ 2,93	R\$ 1.565,75
1.2.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	6,94	R\$ 790,71	R\$ 197,68	R\$ 6.859,43
1.3	ESQUADRIAS, MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS							R\$ 173.639,66
1.3.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	44,10	R\$ 623,93	R\$ 155,98	R\$ 34.394,03
1.3.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 511,39	R\$ 127,85	R\$ 1.917,72
1.3.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALFOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	141,34	R\$ 302,90	R\$ 75,73	R\$ 53.515,56
1.3.4	C2673	VIDRO COMUM FUMÉ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	141,34	R\$ 232,30	R\$ 58,08	R\$ 41.042,31
1.3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	141,34	R\$ 236,53	R\$ 59,13	R\$ 41.788,58
1.3.6	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	3,80	R\$ 206,62	R\$ 51,66	R\$ 981,46

TI. 5799

PLANILHA ORÇAMENTÁ

OBRA: CARIRÉ/CE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE	DATA: 16/11/2023	BDI: 25,00%%
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE: SEINFRA	HORA: 84,44%
LOCAL: ALMAS-CARIRÉ/CE	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,48%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	DATA REF.: 10/2023	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1.4	COBERTURA							R\$ 68.291,12
1.4.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	605,56	R\$ 45,06	R\$ 11,27	R\$ 34.111,19
1.4.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	383,07	R\$ 57,23	R\$ 14,31	R\$ 27.404,83
1.4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	93,76	R\$ 29,87	R\$ 7,47	R\$ 3.501,00
1.4.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	187,52	R\$ 13,97	R\$ 3,49	R\$ 3.274,10
1.5	REVESTIMENTOS							R\$ 53.547,17
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	922,49	R\$ 7,36	R\$ 1,84	R\$ 8.486,91
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	922,49	R\$ 38,95	R\$ 9,74	R\$ 44.916,04
1.5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 105,37	R\$ 26,34	R\$ 131,71
1.5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 10,01	R\$ 2,50	R\$ 12,51
1.6	PISOS							R\$ 892,64
1.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 636,71	R\$ 159,18	R\$ 795,89
1.6.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 67,39	R\$ 16,85	R\$ 84,24
1.6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 10,01	R\$ 2,50	R\$ 12,51
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 7.346,22
1.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 254,06	R\$ 63,52	R\$ 1.905,48
1.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 236,18	R\$ 59,05	R\$ 1.771,38
1.7.3	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.579,50	R\$ 394,88	R\$ 1.974,38
1.7.4	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 295,42	R\$ 73,86	R\$ 369,28



PLANILHA ORÇAMENTÁ

OBRA: CARIRÉ/CE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE		DATA: 16/11/2023		BDI: 25,00%	
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO		HORA MES: 84,44% 47,48%	
LOCAL: ALMAS-CARIRÉ/CE		SEINFRA:		DATA REF.: 10/2023	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1.7.5	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 530,28	R\$ 132,57	R\$ 662,85
1.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 20.575,69
1.8.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	17,46	R\$ 17,44	R\$ 4,36	R\$ 21,80
1.8.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	5,59	R\$ 17,86	R\$ 4,47	R\$ 22,33
1.8.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	4,00	R\$ 27,09	R\$ 6,77	R\$ 33,86
1.8.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	3,00	R\$ 48,51	R\$ 12,13	R\$ 60,64
1.8.5	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 13,96	R\$ 3,49	R\$ 17,45
1.8.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 129,95	R\$ 32,49	R\$ 162,44
1.8.7	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 263,55	R\$ 65,89	R\$ 329,44
1.8.8	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 456,22	R\$ 114,06	R\$ 570,28
1.8.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,75	R\$ 5,94	R\$ 29,69
1.8.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,75	R\$ 5,94	R\$ 29,69
1.8.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,75	R\$ 5,94	R\$ 29,69
1.8.12	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 97,32	R\$ 24,33	R\$ 121,65
1.8.13	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 140,77	R\$ 35,19	R\$ 175,96
1.8.14	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	789,75	R\$ 7,10	R\$ 1,78	R\$ 8,88
1.8.15	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	20,00	R\$ 8,57	R\$ 2,14	R\$ 10,71
1.8.16	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	R\$ 10,23	R\$ 2,56	R\$ 12,79
1.8.17	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	55,05	R\$ 18,28	R\$ 4,57	R\$ 22,85



 FI. 5799

 P.M. CARIRE

PLANILHA ORÇAMENTÁ

OBRA:	CARIÉ/CE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE	DATA:	16/11/2023	BDI:	25,00%%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ALMAS-CARIÉ/CE	HORA	84,44%	MES	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÉ/CE	DATA REF.	10/2023		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.8.18	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	64,40	R\$ 32,90	R\$ 8,23	R\$ 41,13	R\$ 2.648,77
1.8.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 17,28	R\$ 4,32	R\$ 21,60	R\$ 172,80
1.8.20	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,69	R\$ 5,92	R\$ 29,61	R\$ 59,22
1.8.21	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 43,50	R\$ 10,88	R\$ 54,38	R\$ 54,38
1.8.22	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 30,47	R\$ 7,62	R\$ 38,09	R\$ 571,35
1.8.23	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 43,03	R\$ 10,76	R\$ 53,79	R\$ 53,79
1.8.24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 18,16	R\$ 4,54	R\$ 22,70	R\$ 771,80
1.8.25	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 28,04	R\$ 7,01	R\$ 35,05	R\$ 736,05
1.8.26	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 22,97	R\$ 5,74	R\$ 28,71	R\$ 717,75
1.8.27	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 16,39	R\$ 4,10	R\$ 20,49	R\$ 922,05
1.8.28	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 77,84	R\$ 19,46	R\$ 97,30	R\$ 97,30
1.8.29	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 366,90	R\$ 91,73	R\$ 458,63	R\$ 1.375,89
1.8.30	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 8,78	R\$ 2,20	R\$ 10,98	R\$ 274,50
1.9	PINTURA								R\$ 69.972,20
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	398,66	R\$ 22,66	R\$ 5,67	R\$ 28,33	R\$ 11.294,04
1.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	658,70	R\$ 20,93	R\$ 5,23	R\$ 26,16	R\$ 17.231,59
1.9.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.032,99	R\$ 12,78	R\$ 3,20	R\$ 15,98	R\$ 16.507,18
1.9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.032,99	R\$ 19,15	R\$ 4,79	R\$ 23,94	R\$ 24.729,78
1.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,80	R\$ 44,13	R\$ 11,03	R\$ 55,16	R\$ 209,61



 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 5800

PLANILHA ORÇAMENTÁ

OBRA:	CARIRÉ/CE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE				DATA:	16/11/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ALMAS-CARIRÉ/CE				HORA	84,44%	MES	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE				DATA REF.	10/2023		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.10		SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 9.779,79
1.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	605,56	R\$ 12,92	R\$ 3,23	R\$ 16,15	R\$ 9.779,79
2		REFEITÓRIO							R\$ 79.496,20
2.1		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 146,76
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	2,40	R\$ 48,92	R\$ 12,23	R\$ 61,15	R\$ 146,76
2.2		ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS							R\$ 12.289,23
2.2.1	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	1,80	R\$ 148,27	R\$ 37,07	R\$ 185,34	R\$ 333,61
2.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	111,00	R\$ 11,71	R\$ 2,93	R\$ 14,64	R\$ 1.625,04
2.2.3	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	9,00	R\$ 790,71	R\$ 197,68	R\$ 988,39	R\$ 8.895,51
2.2.4	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,80	R\$ 637,81	R\$ 159,45	R\$ 797,26	R\$ 1.435,07
2.3		REVESTIMENTOS							R\$ 2.501,43
2.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	18,42	R\$ 62,33	R\$ 15,58	R\$ 77,91	R\$ 1.435,10
2.3.2	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	18,42	R\$ 7,36	R\$ 1,84	R\$ 9,20	R\$ 169,46
2.3.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	18,42	R\$ 38,95	R\$ 9,74	R\$ 48,69	R\$ 896,87
2.4		PINTURA							R\$ 679,92
2.4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 22,66	R\$ 5,67	R\$ 28,33	R\$ 679,92
2.5		COBERTURA							R\$ 33.623,89
2.5.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	128,25	R\$ 133,10	R\$ 33,28	R\$ 166,38	R\$ 21.338,24
2.5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	128,25	R\$ 69,65	R\$ 17,41	R\$ 87,06	R\$ 11.165,45

5801
 ANEXO DE LICITACÃO
 P.M. CARIRÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁ

OBRA: CARIRÉ/CE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE	DATA: 16/11/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: ALMAS-CARIRÉ/CE	HORA: 84,44%	MES: 47,48%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	DATA REF.: 10/2023	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	30,00	R\$ 29,87	R\$ 7,47	R\$ 37,34	R\$ 1.120,20
2.6		PISOS							R\$ 29.092,41
2.6.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	25,65	R\$ 106,15	R\$ 26,54	R\$ 132,69	R\$ 3.403,50
2.6.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,85	R\$ 637,81	R\$ 159,45	R\$ 797,26	R\$ 3.069,45
2.6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	12,83	R\$ 636,71	R\$ 159,18	R\$ 795,89	R\$ 10.211,27
2.6.4	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	128,25	R\$ 67,39	R\$ 16,85	R\$ 84,24	R\$ 10.803,78
2.6.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	128,25	R\$ 10,01	R\$ 2,50	R\$ 12,51	R\$ 1.604,41
2.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.162,56
2.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 261,63	R\$ 65,41	R\$ 327,04	R\$ 327,04
2.7.2	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 83,55	R\$ 20,89	R\$ 104,44	R\$ 835,52
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 105.414,91
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 421.573,22
VALOR TOTAL:									R\$ 526.988,13



G7 Construções e Serviços LTDA - EPP

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 C.P.F 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGRº CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147260-8

3TOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: CARRIÉRE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE

DATA: 16/11/2023

REF. BDI: 25,00% %

VERBAO: HORA MEB 47,48%

SEINFRA: 026.1.COM RESERVAÇÃO 84,44%

100203

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: ALMAS-CARRÉRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉRE

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	RS 7.2480	RS 2.1744
12543 SERVENTE	H	3,00000000	RS 55,3800	RS 166.1400
TOTAL Mão de Obra:				RS 168.3144
VALOR:				RS 168,31

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,13000000	RS 24,1600	RS 3,1408
12543 SERVENTE	H	1,30000000	RS 18,4600	RS 23,9980
TOTAL Mão de Obra:				RS 27,1388
VALOR:				RS 27,14

C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,07000000	RS 24,1600	RS 1,6912
12543 SERVENTE	H	0,70000000	RS 18,4600	RS 12,9220
TOTAL Mão de Obra:				RS 14,6132
VALOR:				RS 14,61

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	RS 24,1600	RS 1,2080
12543 SERVENTE	H	0,50000000	RS 18,4600	RS 9,2300
TOTAL Mão de Obra:				RS 10,4380
VALOR:				RS 10,44

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,08000000	RS 24,1600	RS 1,9328
12543 SERVENTE	H	0,80000000	RS 18,4600	RS 14,7680
TOTAL Mão de Obra:				RS 16,7008
VALOR:				RS 16,70

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:1:8) (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01500000	RS 81,1600	RS 1,2174
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,18000000	RS 0,9300	RS 2,0274
TOTAL				RS 3,2448

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA

DATA: 16/11/2023

REF. BDI: 25,00% %

VERBAO: HORA MEB 47,48%

SEINFRA: 026.1.COM RESERVAÇÃO 84,44%

100203

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: ALMAS-CARRÉRE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉRE

Item	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000	RS 0,6900	RS 1,5042
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	RS 0,5100	RS 12,7500
TOTAL Material:					RS 17,4980

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,00000000	RS 24,1600	RS 24,1600
12543 SERVENTE	H	1,20000000	RS 18,4600	RS 20,1520
TOTAL Mão de Obra:				RS 44,3120
VALOR:				RS 62,33

C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,25000000	RS 19,1000	RS 4,7750
10498 CARPINTEIRO	H	0,25000000	RS 24,1600	RS 6,0400
TOTAL Mão de Obra:				RS 10,8150
VALOR:				RS 62,33

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2	1,00000000	RS 90,2400	RS 90,2400
C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	0,20000000	RS 236,0900	RS 47,2180
TOTAL Serviço:				RS 137,4580
VALOR:				RS 148,27

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	1,15000000	RS 6,8900	RS 7,9235
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	RS 16,0500	RS 0,3210
TOTAL Material:				RS 8,2445

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	RS 19,1000	RS 1,5280
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	RS 24,1600	RS 1,9328
TOTAL Mão de Obra:				RS 3,4608
VALOR:				RS 11,71

C4291 CONCRETO MOLDAO "IN LOCO" FCK ACIMÁ DE 19 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10788 VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHIP)	H	0,26000000	RS 1,7900	RS 0,4498
TOTAL Equipamento Custo Horário:				RS 0,4498

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17487 CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	0,30000000	RS 130,7600	RS 39,2340
TOTAL Material:				RS 39,2340

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,50000000	RS 24,1600	RS 36,2400
TOTAL				RS 36,2400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES:		ÍTOS	
OBRA: CARRÉCE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE	DATA: 16/11/2023	BDI: 25,00%	REF. 10/2023
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE: SEINFRA	HORA: 84,44%	MES: 47,48%
LOCAL: ALMAS-CARRÉCE	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE			

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	RS 18,4600	RS 64,6100	RS 100,8500
				TOTAL Mão de Obra:		RS 64,6100	RS 100,8500
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR:
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,05000000	RS 483,1470	RS 483,1470	
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,05000000	RS 167,0340	RS 167,0340	
				TOTAL Serviço:		RS 650,1810	RS 790,71

C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00290000	RS 81,1600	RS 0,2354		
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,17000000	RS 0,6900	RS 0,8073		
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,00000000	RS 540,5000	RS 540,5000		
				TOTAL Material:		RS 541,5427	

Mão de Obra							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	RS 24,1600	RS 36,2400	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	RS 18,4600	RS 46,1500	
				TOTAL Mão de Obra:		RS 82,3900	RS 623,93

C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,00000000	RS 430,9000	RS 430,9000		
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	4,00000000	RS 6,1900	RS 24,7600		
				TOTAL Material:		RS 455,6600	

Mão de Obra							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	RS 24,1600	RS 48,3200	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	RS 18,4600	RS 7,3840	
				TOTAL Mão de Obra:		RS 55,7040	RS 511,39

C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,00000000	RS 302,9000	RS 302,9000		
				TOTAL Material:		RS 302,9000	
				VALOR:		RS 302,90	

C2673 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS CIMASSA E = 4mm, COLOCADO (M2)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
				TOTAL Material:		RS 302,9000	
				VALOR:		RS 302,90	

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 034.036.778-12

SEMPRE EM FAVOR DO CLIENTE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		ÍTOS	
OBRA: CE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE	DATA: 16/11/2023	BDI: 25,00%	REF. 10/2023
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE: SEINFRA	HORA: 84,44%	MES: 47,48%
LOCAL: ALMAS-CARRÉCE	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE			

12552	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	RS 232,3000	RS 232,3000	RS 232,3000
				TOTAL Material:		RS 232,3000	RS 232,30

C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00800000	RS 81,1600	RS 0,6493		
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,57000000	RS 0,9300	RS 0,5301		
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,84000000	RS 0,6900	RS 1,9596		
11222	GRADE DE FERRO	M2	1,00000000	RS 105,5300	RS 105,5300		
				TOTAL Material:		RS 108,6690	

Mão de Obra							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	RS 24,1600	RS 72,4800	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	RS 18,4600	RS 55,3800	
				TOTAL Mão de Obra:		RS 127,8600	RS 236,53

C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIO LINHO (M2)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00050000	RS 116,1100	RS 0,0581		
10208	BATEMTO DE FERRO	M	1,30000000	RS 24,4400	RS 31,7720		
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15000000	RS 0,6900	RS 0,1035		
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,33000000	RS 28,0800	RS 9,2664		
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,00000000	RS 128,1900	RS 128,1900		
				TOTAL Material:		RS 169,3900	



C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12408	PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 700UN/KG)	KG	0,05000000	RS 16,7300	RS 0,8365		
12410	PREGO 18X27 (2,1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,07000000	RS 13,7900	RS 0,9653		
				TOTAL Material:		RS 1,8018	

Mão de Obra							
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	RS 19,1000	RS 19,1000	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	RS 24,1600	RS 24,1600	
				TOTAL Mão de Obra:		RS 43,2600	RS 206,62

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

Márcio Mesquita Fontenele
LÍDER CIVIL - OREAR/CE 36814/D
RND 1601417901.9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: CARRÉCE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE

DATA: 18/11/2023

VERBA: 028.1 COM DESIGNAÇÃO

BDI: 25,00% %

HORA: 64,4% %

MES: 47,48%

REF: 10/2023

DESCR: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: ALMAS-CARRÉCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE

ITENS

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 10,3500
TOTAL Material:				R\$ 10,3500
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
12543 SERVENTE	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 46,8820
VALOR:				R\$ 57,23

C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 10,3500
TOTAL Material:				R\$ 10,3500
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
12543 SERVENTE	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 46,8820
VALOR:				R\$ 57,23

C4463 CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10266 CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA	UN	3,00000000	R\$ 2,4900	R\$ 7,4700
TOTAL Material:				R\$ 7,4700
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543 SERVENTE	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,3100
VALOR:				R\$ 29,87

C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00250000	R\$ 116,1100	R\$ 0,2903
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,32400000	R\$ 0,9300	R\$ 0,3013
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,32400000	R\$ 0,6900	R\$ 0,2236
TOTAL Material:				R\$ 0,8152
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543 SERVENTE	H	0,32000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,9072
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,1552
VALOR:				R\$ 13,97

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TPA... ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	TE	0,00000000	R\$ 81,1600	R\$ 0,4951
TOTAL Material:				R\$ 0,4951
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543 SERVENTE	H	0,32000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,9072
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,1552
VALOR:				R\$ 13,97

C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00250000	R\$ 116,1100	R\$ 0,2903
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,32400000	R\$ 0,9300	R\$ 0,3013
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,32400000	R\$ 0,6900	R\$ 0,2236
TOTAL Material:				R\$ 0,8152
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543 SERVENTE	H	0,32000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,9072
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,1552
VALOR:				R\$ 13,97

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TPA... ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	TE	0,00000000	R\$ 81,1600	R\$ 0,4951
TOTAL Material:				R\$ 0,4951
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543 SERVENTE	H	0,32000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,9072
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,1552
VALOR:				R\$ 13,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CARRÉCE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE

DATA: 18/11/2023

VERBA: 028.1 COM DESIGNAÇÃO

BDI: 25,00% %

HORA: 64,4% %

MES: 47,48%

REF: 10/2023

DESCR: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: ALMAS-CARRÉCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CARRÉCE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE

DATA: 18/11/2023

VERBA: 028.1 COM DESIGNAÇÃO

BDI: 25,00% %

HORA: 64,4% %

MES: 47,48%

REF: 10/2023

DESCR: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: ALMAS-CARRÉCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE

ITENS

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,6900	R\$ 1,6767
TOTAL Material:				R\$ 2,1718
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543 SERVENTE	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 5,1850
VALOR:				R\$ 7,36

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543 SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 25,5720
Serviço				
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,02500000	R\$ 535,1400	R\$ 13,3785
TOTAL Serviço:				R\$ 13,3785
VALOR:				R\$ 38,95

C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	R\$ 25,2000	R\$ 27,7200
TOTAL Material:				R\$ 27,7200
Mão de Obra				
11328 LADRILHISTA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543 SERVENTE	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 59,6680
Serviço				
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,02000000	R\$ 899,2000	R\$ 17,9840
TOTAL Serviço:				R\$ 17,9840
VALOR:				R\$ 105,37

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,25300000	R\$ 6,3800	R\$ 1,4885
TOTAL Material:				R\$ 1,4885
Mão de Obra				
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
12543 SERVENTE	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 8,5240

IMPRESSÃO PERMANENTE
N.º 5805
R.M. CARRÉCE

GT CONSULTORES E SERVIÇOS EIRELI EPP		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES		CARRÉCIE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE		DATA: 16/11/2023		BID: 25,00%*	
OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	ALMAS-CARRÉCIE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCIE	H	R\$ 24.1600	R\$ 48.3200	2,00000000	R\$ 24.1600	R\$ 48.3200
SEINFRA	ALMAS-CARRÉCIE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCIE		H	R\$ 18.4600	R\$ 110.7600	6,00000000	R\$ 18.4600	R\$ 110.7600
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 159.0800			
				TOTAL Serviço:		R\$ 477.6300			
				TOTAL Material:		R\$ 41.8200			
				TOTAL:		R\$ 636.71			
				VALOR:		R\$ 10.01			

VALOR: R\$ 10,01

GT CONSULTORES E SERVIÇOS EIRELI EPP		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES		CARRÉCIE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE		DATA: 16/11/2023		BID: 25,00%*	
OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	CONCRETO P/MBR. - FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO			M3	R\$ 477.6300	R\$ 477.6300	1,00000000	R\$ 477.6300	R\$ 477.6300
				TOTAL Serviço:		R\$ 477.6300			
				TOTAL Material:		R\$ 41.8200			
				TOTAL:		R\$ 636.71			
				VALOR:		R\$ 10,01			

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	R\$ 24.1600	R\$ 48.3200
12543 SERVENTE	H	R\$ 18.4600	R\$ 110.7600
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 159.0800

Serviço	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/MBR. - FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	R\$ 477.6300	R\$ 477.6300
TOTAL Serviço:			R\$ 477.6300
VALOR:			R\$ 636,71

Materiais	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	R\$ 2.3500	R\$ 14.1000
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	R\$ 25.2000	R\$ 27.7200
TOTAL Material:			R\$ 41.8200

C2995 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	R\$ 24.1600	R\$ 14.4960
12543 SERVENTE	H	R\$ 18.4600	R\$ 11.0760
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 25.5720
VALOR:			R\$ 67,39

Materiais	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	R\$ 116,1100	R\$ 0,4064
10441 CAL HIDRATADA	KG	R\$ 0,9300	R\$ 2,3250
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	R\$ 0,6900	R\$ 1,7250
10884 COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 25MM	UN	R\$ 0,7700	R\$ 1,5400
10885 COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 32MM	UN	R\$ 2,5700	R\$ 10,2800
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	R\$ 5,7700	R\$ 5,7700
11412 LUVA PVC SOLDADAVEL DE 32MM	UN	R\$ 2,1200	R\$ 4,2400
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDADAVEL DE 32x25MM	UN	R\$ 3,2900	R\$ 3,2900
11973 TE PVC SOLDADAVEL 32MM	UN	R\$ 4,0000	R\$ 4,0000
12200 TUBO PVC SOLDADAVEL DE 25MM (3/4")	M	R\$ 4,2000	R\$ 5,0400
12201 TUBO PVC SOLDADAVEL DE 32MM (1")	M	R\$ 8,3100	R\$ 41,5500
TOTAL Material:			R\$ 90,1664

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
12320 ENCANADOR	H	R\$ 23,4800	R\$ 60,4000
TOTAL:			R\$ 136,8000

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
12320 ENCANADOR	H	R\$ 23,4800	R\$ 60,4000
TOTAL:			R\$ 136,8000

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cairatiapi - CE - FONE: 88 9 98651097.

GT CONSULTORES E SERVIÇOS EIRELI EPP		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		CARRÉCIE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE		DATA: 16/11/2023		BID: 25,00%*	
OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEINFRA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	ALMAS-CARRÉCIE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCIE	H	R\$ 18.4600	R\$ 18.4600	2,50000000	R\$ 18.4600	R\$ 46,1500
SEINFRA	ALMAS-CARRÉCIE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCIE		H	R\$ 173.8600	R\$ 173.8600	2,50000000	R\$ 173.8600	R\$ 434,6500
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 192,3200			
				TOTAL Material:		R\$ 62,2892			
				TOTAL:		R\$ 254,60			
				VALOR:		R\$ 254,06			

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	R\$ 18.4600	R\$ 18.4600
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 184,6000

Serviço	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)	M	R\$ 10,4400	R\$ 10,4400
TOTAL Material:			R\$ 62,2892

Materiais	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	R\$ 116,1100	R\$ 0,4644
10441 CAL HIDRATADA	KG	R\$ 0,9300	R\$ 2,7900
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	R\$ 0,6900	R\$ 2,0700
11293 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	R\$ 2,2900	R\$ 4,5800
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	R\$ 3,1600	R\$ 3,1600
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	R\$ 8,5600	R\$ 8,5600
12013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	R\$ 3,8200	R\$ 3,8200
12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	R\$ 16,4900	R\$ 16,4900
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	R\$ 15,3600	R\$ 5,0688
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	R\$ 6,7100	R\$ 10,0650
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	R\$ 10,4400	R\$ 5,2200
TOTAL Material:			R\$ 62,2892

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320 ENCANADOR	H	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
12543 SERVENTE	H	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 173,8600
VALOR:			R\$ 236,18

C1902 PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

Materiais	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	KG	R\$ 1,40000000	R\$ 8,4018
10108 AREIA GROSSA	M3	R\$ 116,1100	R\$ 3,4833
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	R\$ 0,6900	R\$ 11,3022
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	R\$ 0,3500	R\$ 0,7910
11895 PEDRISCO	M3	R\$ 97,5900	R\$ 3,9036
11648 PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2,00x0,58	UN	R\$ 579,9900	R\$ 579,9900
11863 SIFÃO CROMADO 2"	UN	R\$ 200,000000	R\$ 406,6000
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	R\$ 107,1800	R\$ 214,3600
12265 VALVULA AMERICANA P/PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	R\$ 36,9000	R\$ 73,8000
TOTAL Material:			R\$ 1.302,6319

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
12320 ENCANADOR	H	R\$ 23,4800	R\$ 60,4000
12391 PEDREIRO	H	R\$ 24,1800	R\$ 60,4000
12543 SERVENTE	H	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL:			R\$ 243,7000

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cairatiapi - CE - FONE: 88 9 98651097.

GT-FIS

GT CONSULTORES E SERVIÇOS EIRELI EPP
Cicero George Quintino Araújo Sousa
Sócio Administrador
RNP 060147260-8

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cairatiapi - CE - FONE: 88 9 98651097.

G7 CONSTRUÇÕES		TOS	
OBRA:	CARIRÉ - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE	DATA:	16/11
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	SEINFRA
LOCAL:	ALMAS-CARIRÉ	HORA:	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	MES:	47,48%
		REF:	10/2023
		BDI:	25,00%

TOTAL Mão de Obs: R\$ 278.870,00
VALOR: R\$ 1.579,90

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	KG	SEINFRA	1,317000000	R\$ 7.3700	R\$ 9.7063
10103	KG	SEINFRA	0,022000000	R\$ 16,0500	R\$ 0,3531
10109	M3	SEINFRA	0,105000000	R\$ 81,1600	R\$ 8,5218
10280	M3	SEINFRA	0,042000000	R\$ 97,5900	R\$ 4,0988
10441	KG	SEINFRA	5,460000000	R\$ 0,9300	R\$ 5,0778
10529	M2	SEINFRA	0,100000000	R\$ 34,9100	R\$ 3,4910
10805	KG	SEINFRA	26,178000000	R\$ 0,6900	R\$ 18,0628
11916	M	SEINFRA	0,030000000	R\$ 12,4000	R\$ 0,3720
12082	UN	SEINFRA	100,800000000	R\$ 0,4600	R\$ 46,3680
			TOTAL Material:		R\$ 96,0516

Mão de Obs	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	H	SEINFRA	0,115000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1965
10041	H	SEINFRA	0,605000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,5555
10121	H	SEINFRA	0,115000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,7784
10498	H	SEINFRA	0,605000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,6168
12391	H	SEINFRA	2,907000000	R\$ 24,1600	R\$ 70,2331
12543	H	SEINFRA	5,308000000	R\$ 18,4600	R\$ 97,9857
			TOTAL Mão de Obs:		R\$ 199,3660
			VALOR:		R\$ 295,42

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18965	UN	SEINFRA	1,000000000	R\$ 517,3600	R\$ 517,3600
			TOTAL Material:		R\$ 517,3600
Mão de Obs	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	SEINFRA	0,700000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
			TOTAL Mão de Obs:		R\$ 12,9220
			VALOR:		R\$ 530,28

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	M	SEINFRA	1,000000000	R\$ 2,1600	R\$ 2,1600
			TOTAL Material:		R\$ 2,1600
Mão de Obs	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	6,800000000	R\$ 19,1000	R\$ 129,8800
			TOTAL Mão de Obs:		R\$ 129,8800

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

G7 CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	E- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE	DATA:	16/11
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	SEINFRA
LOCAL:	ALMAS-CARIRÉ	HORA:	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE	MES:	47,48%
		REF:	10/2023
		BDI:	25,00%

VALOR: R\$ 17,44

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	M	SEINFRA	1,100000000	R\$ 4,4400	R\$ 4,8840
			TOTAL Material:		R\$ 4,8840
Mão de Obs	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	0,300000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	H	SEINFRA	0,300000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
			TOTAL Mão de Obs:		R\$ 12,9750
			VALOR:		R\$ 17,86

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	M	SEINFRA	1,100000000	R\$ 6,9300	R\$ 7,6230
			TOTAL Material:		R\$ 7,6230
Mão de Obs	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	0,450000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950
12312	H	SEINFRA	0,450000000	R\$ 24,1500	R\$ 10,8675
			TOTAL Mão de Obs:		R\$ 19,4625
			VALOR:		R\$ 27,09

MISSÃO PERMANENTE DE CARIRÉ
Fl. 5807

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073	M	SEINFRA	1,100000000	R\$ 16,5800	R\$ 18,2380
			TOTAL Material:		R\$ 18,2380
Mão de Obs	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	0,700000000	R\$ 19,1000	R\$ 13,3700
12312	H	SEINFRA	0,700000000	R\$ 24,1500	R\$ 16,9050
			TOTAL Mão de Obs:		R\$ 30,2750
			VALOR:		R\$ 48,51

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12076	UN	SEINFRA	1,000000000	R\$ 5,3100	R\$ 5,3100
			TOTAL Material:		R\$ 5,3100
Mão de Obs	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	0,200000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12312	H	SEINFRA	0,200000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,8300
			TOTAL Mão de Obs:		R\$ 8,6500

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12076	UN	SEINFRA	1,000000000	R\$ 5,3100	R\$ 5,3100
			TOTAL Material:		R\$ 5,3100
Mão de Obs	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	SEINFRA	0,200000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12312	H	SEINFRA	0,200000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,8300
			TOTAL Mão de Obs:		R\$ 8,6500

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.
Marcel Mesquita Fontenele
ENGEH CIVIL - CREA/CE 39814/D
DND 16CM177920.8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

TOS

OBRA: CARIRÉCE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: ALMAS-CARIRÉCE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉCE

DATA: 16/11/2023
 FONTE: SEINFRA
 BDI: 25,00% %
 HORA MEB 84,44% 47,48%
 REF. 10/2023

VALOR: R\$ 13,96

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KVA/40V (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IB442	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 129,9500	R\$ 129,9500
TOTAL Material:					R\$ 129,9500

VALOR: R\$ 129,95

C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IB366	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 237,6000	R\$ 237,6000
TOTAL Material:					R\$ 237,6000

Mão de Obra

UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	SEINFRA	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600	
I2312	SEINFRA	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,9500

VALOR: R\$ 263,55

C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0183	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 40,1200	R\$ 40,1200
I0194	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 39,4700	R\$ 39,4700
I0195	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 32,6300	R\$ 32,6300
I1758	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 171,0000	R\$ 171,0000
TOTAL Material:					R\$ 283,2200

Mão de Obra

UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	SEINFRA	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000	
I2312	SEINFRA	4,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 96,6000	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 173,0000

VALOR: R\$ 456,22

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 10,7700	R\$ 10,7700
TOTAL Material:					R\$ 10,7700

Mão de Obra

UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	SEINFRA	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300	
I2312	SEINFRA	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750

VALOR: R\$ 23,745

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: ALMAS-CARIRÉCE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉCE

DATA: 16/11/2023
 FONTE: SEINFRA
 BDI: 25,00% %
 HORA MEB 84,44% 47,48%
 REF. 10/2023

VALOR: R\$ 23,75

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 10,7700	R\$ 10,7700
TOTAL Material:					R\$ 10,7700

Mão de Obra

UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	SEINFRA	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300	
I2312	SEINFRA	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750

VALOR: R\$ 23,75

C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 10,7700	R\$ 10,7700
TOTAL Material:					R\$ 10,7700

Mão de Obra

UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	SEINFRA	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300	
I2312	SEINFRA	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750

VALOR: R\$ 23,75

C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1013	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 58,3900	R\$ 58,3900
TOTAL Material:					R\$ 58,3900

Mão de Obra

UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	SEINFRA	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900	
I2312	SEINFRA	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,9250

VALOR: R\$ 97,32

C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1016	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 101,8400	R\$ 101,8400
TOTAL Material:					R\$ 101,8400

Mão de Obra

UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	SEINFRA	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900	
I2312	SEINFRA	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,9250

VALOR: R\$ 140,765

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Fl. 5808
 R.M. CARIRE
 C.M.S.A.O PERMANENTE

Marchy Mesquita Fontenele
 ENGE CIVIL - GREIA / OE 38614/D
 RNP 060147260-8

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Fl. 11

G7 Construções e Serviços		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES		TÍTOS	
OBRA:	CARRÉCE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE	DATA:	16/11/2023	BDI: 25,00%	REF.:
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERBAO:	NOVA	MES:	10/2023
LOCAL:	ALMAS-CARRÉCE	SENERA:	028.1.COM.DESIGNAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE				

VALOR: R\$ 140,77

C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ² (M)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374	M	SEINFRA	1,02000000	R\$ 2,3000	R\$ 2,3460
TOTAL Material:					R\$ 2,3460

Mão de Obra					
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	H	SEINFRA	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
I2312	H	SEINFRA	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,7575
VALOR:					R\$ 7,10

C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM ² (M)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374	M	SEINFRA	1,02000000	R\$ 3,3100	R\$ 3,3762
TOTAL Material:					R\$ 3,3762

Mão de Obra					
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	H	SEINFRA	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
I2312	H	SEINFRA	0,12000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,8980
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1900
VALOR:					R\$ 8,57

C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM ² (M)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0375	M	SEINFRA	1,02000000	R\$ 4,5200	R\$ 4,6104
TOTAL Material:					R\$ 4,6104

Mão de Obra					
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	H	SEINFRA	0,13000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4830
I2312	H	SEINFRA	0,13000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,1395
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,6225
VALOR:					R\$ 10,23

C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM ² (M)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0369	M	SEINFRA	1,02000000	R\$ 11,1400	R\$ 11,3628
TOTAL Material:					R\$ 11,3628

Mão de Obra					
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	H	SEINFRA	0,16000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,0560
I2312	H	SEINFRA	0,16000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,8640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,9200

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.659/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacaju - CE - FONE: 88 9 98651097.

G7 Construções e Serviços LTDA
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 16/11/2023	
OBRA:	CE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE	VERBAO:	NOVA	MES:	10/2023
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SENERA:	028.1.COM.DESIGNAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	ALMAS-CARRÉCE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE				

VALOR: R\$ 18,28

C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM ² (M)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0373	M	SEINFRA	1,02000000	R\$ 23,3500	R\$ 23,8170
TOTAL Material:					R\$ 23,8170

Mão de Obra					
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	H	SEINFRA	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
I2312	H	SEINFRA	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,0825
VALOR:					R\$ 32,90

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 8,2000	R\$ 8,2000
TOTAL Material:					R\$ 8,2000

Mão de Obra					
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	H	SEINFRA	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
I2312	H	SEINFRA	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,0825
VALOR:					R\$ 17,28

C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1253	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 11,1500	R\$ 11,1500
TOTAL Material:					R\$ 11,1500

Mão de Obra					
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	H	SEINFRA	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
I2312	H	SEINFRA	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,5425
VALOR:					R\$ 23,69

C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)					
Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1261	UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 20,5800	R\$ 20,5800
TOTAL Material:					R\$ 20,5800

Mão de Obra					
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	H	SEINFRA	0,53000000	R\$ 19,1000	R\$ 10,1230
I2312	H	SEINFRA	0,53000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,7995
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,9225

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.659/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacaju - CE - FONE: 88 9 98651097.

Marcel Mesquita Fontenele
ENGE CIVIL CREA/CE 38614/D
PND 06311479A/LR

67-FIC 141

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: CARRIÉRE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE
 DATA: 16/11/2023
 FONTE: SEINFRA
 VERBA: 028 1 COM DESIGNAÇÃO
 BDI: 25,00% %
 HORA: 84,4%
 MEB: 47,6%
 RFP: 10/2023

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: ALMAS-CARRIÉRE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIÉRE

VALOR: R\$ 43,50

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	UN	1,00000000	R\$ 14,4700	R\$ 14,4700
TOTAL Material:				R\$ 14,4700
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
12312	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 16,0025
VALOR:				R\$ 30,47

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	UN	1,00000000	R\$ 20,1100	R\$ 20,1100
TOTAL Material:				R\$ 20,1100
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10042	H	0,53000000	R\$ 19,1000	R\$ 10,1230
12312	H	0,53000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,7995
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 22,9225
VALOR:				R\$ 43,03

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	UN	1,00000000	R\$ 9,0800	R\$ 9,0800
TOTAL Material:				R\$ 9,0800
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10042	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
12312	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 9,0825
VALOR:				R\$ 18,16

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	UN	1,00000000	R\$ 3,3800	R\$ 3,3800
19107	UN	1,00000000	R\$ 1,2600	R\$ 1,2600
19108	UN	2,00000000	R\$ 5,4300	R\$ 10,8600
TOTAL Material:				R\$ 15,5000
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
TOTAL				

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE
 DATA: 16/11/2023
 FONTE: SEINFRA
 VERBA: 028 1 COM DESIGNAÇÃO
 BDI: 25,00% %
 HORA: 84,4%
 MEB: 47,6%
 RFP: 10/2023

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: ALMAS-CARRIÉRE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIÉRE

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	0,23000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312	H	0,23000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,5425
VALOR:				R\$ 28,04

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	UN	1,00000000	R\$ 10,4300	R\$ 10,4300
TOTAL Material:				R\$ 10,4300
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10042	H	0,23000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312	H	0,23000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,5425
VALOR:				R\$ 22,97

C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464	UN	1,00000000	R\$ 9,1400	R\$ 9,1400
TOTAL Material:				R\$ 9,1400
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
12312	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 7,2450
VALOR:				R\$ 16,39

C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATE 1000W (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10502	UN	1,00000000	R\$ 43,2400	R\$ 43,2400
TOTAL Material:				R\$ 43,2400
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10042	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
12312	H	0,80000000	R\$ 24,1500	R\$ 19,3200
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 34,6000
VALOR:				R\$ 77,84

C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	M	3,00000000	R\$ 23,0200	R\$ 69,0600
10421	UN	1,00000000	R\$ 63,9600	R\$ 63,9600
10841	UN	1,00000000	R\$ 2,7500	R\$ 2,7500
11243	UN	1,00000000	R\$ 126,0500	R\$ 126,0500
TOTAL				R\$ 258,8200

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

Marcelly Marquesita Fontenele
 ENGEH CIVIL - CREA/CE 39614/D
 RNP 060147260-8

G7-FIC 151

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CARRIÉRE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE
 DATA: 16/11/2023
 BDI: 25,00% %
 FONTE: SEINFRA
 VOLUME: 028.1 COM RESERVAÇÃO 84,44%
 META: 47,48%
 REF.: 100203

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: ALMAS-CARRIÉRE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIÉRE

TOTAL Material: R\$ 20,93

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6800	RS 0,2720
I1513	SEINFRA	KG	0,70000000	RS 2,0600	RS 1,4420
TOTAL Material:					RS 1,7140

Mão de Obra

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,20000000	RS 19,1000	RS 3,8200
I2395	SEINFRA	H	0,30000000	RS 24,1600	RS 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					RS 11,0680

VALOR: R\$ 12,78

C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165	SEINFRA	L	0,48000000	RS 21,2500	RS 10,2000
I1347	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 0,6800	RS 0,6800
TOTAL Material:					RS 10,8800

Mão de Obra

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,18000000	RS 19,1000	RS 3,4380
I2395	SEINFRA	H	0,20000000	RS 24,1600	RS 4,8320
TOTAL Mão de Obra:					RS 8,2700

VALOR: R\$ 19,15

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	SEINFRA	L	0,03000000	RS 19,7000	RS 0,5910
I1100	SEINFRA	L	0,16000000	RS 30,9600	RS 4,9536
I1346	SEINFRA	UN	0,30000000	RS 2,0800	RS 0,6240
I2393	SEINFRA	L	0,12000000	RS 27,9700	RS 3,3564
TOTAL Material:					RS 9,5250

Mão de Obra

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,80000000	RS 19,1000	RS 15,2800
I2395	SEINFRA	H	0,80000000	RS 24,1600	RS 19,3280
TOTAL Mão de Obra:					RS 34,6080

VALOR: R\$ 44,13

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,70000000	RS 18,4900	RS 12,9220

VALOR: R\$ 12,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: CARRIÉRE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE
 DATA: 16/11/2023
 BDI: 25,00% %
 FONTE: SEINFRA
 VOLUME: 028.1 COM RESERVAÇÃO 84,44%
 META: 47,48%
 REF.: 100203

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: ALMAS-CARRIÉRE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIÉRE

TOTAL Material: R\$ 283,8200

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	3,50000000	RS 19,1000	RS 66,8500
I2312	SEINFRA	H	1,50000000	RS 24,1500	RS 36,2250
TOTAL Mão de Obra:					RS 103,0750

VALOR: R\$ 366,90

Mão de Obra

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,15000000	RS 19,1000	RS 2,8650
I2312	SEINFRA	H	0,15000000	RS 24,1500	RS 3,6225
TOTAL Mão de Obra:					RS 6,4875

VALOR: R\$ 8,78

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	SEINFRA	L	0,05000000	RS 19,7000	RS 0,9850
I1488	SEINFRA	L	0,12000000	RS 12,4100	RS 1,4892
I1347	SEINFRA	UN	0,25000000	RS 0,6800	RS 0,1700
I2097	SEINFRA	L	0,17000000	RS 21,5600	RS 3,6652
TOTAL Material:					RS 6,3094

Mão de Obra

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	RS 19,1000	RS 6,6850
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	RS 24,1600	RS 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					RS 16,3490

VALOR: R\$ 22,66

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	SEINFRA	L	0,12000000	RS 11,7300	RS 1,4076
I1347	SEINFRA	UN	0,25000000	RS 0,6800	RS 0,1700
I2096	SEINFRA	L	0,17000000	RS 17,6900	RS 3,0073
TOTAL Material:					RS 4,5849

Mão de Obra

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	RS 19,1000	RS 6,6850
I2395	SEINFRA	H	0,30000000	RS 24,1600	RS 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					RS 13,9330

VALOR: R\$ 18,51

C1616 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	SEINFRA	L	0,12000000	RS 11,7300	RS 1,4076
I1347	SEINFRA	UN	0,25000000	RS 0,6800	RS 0,1700
I2096	SEINFRA	L	0,17000000	RS 17,6900	RS 3,0073
TOTAL Material:					RS 4,5849

Mão de Obra

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	RS 19,1000	RS 6,6850
I2395	SEINFRA	H	0,30000000	RS 24,1600	RS 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					RS 13,9330

VALOR: R\$ 18,51

C1617 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	SEINFRA	L	0,12000000	RS 11,7300	RS 1,4076
I1347	SEINFRA	UN	0,25000000	RS 0,6800	RS 0,1700
I2096	SEINFRA	L	0,17000000	RS 17,6900	RS 3,0073
TOTAL Material:					RS 4,5849

Mão de Obra

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	RS 19,1000	RS 6,6850
I2395	SEINFRA	H	0,30000000	RS 24,1600	RS 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					RS 13,9330

VALOR: R\$ 18,51

C1618 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	SEINFRA	L	0,12000000	RS 11,7300	RS 1,4076
I1347	SEINFRA	UN	0,25000000	RS 0,6800	RS 0,1700
I2096	SEINFRA	L	0,17000000	RS 17,6900	RS 3,0073
TOTAL Material:					RS 4,5849

Mão de Obra

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	RS 19,1000	RS 6,6850
I2395	SEINFRA	H	0,30000000	RS 24,1600	RS 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					RS 13,9330

VALOR: R\$ 18,51

G7-Fis 16/1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: CARIRÉCE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: ALMAS-CARIRÉ/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

DATA: 16/11/2023

VERBA: 028 1 COM DESONERACÃO

FONTE: SEINFRA

BODI: 25,00% %

MOVA: 84,4%

MES: 47,4%

REF: 10/2023

TOTAL Mão de Obra: R\$ 12.922,00

VALOR: R\$ 12,92

C2784 ESCAVÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 48,9190
VALOR:				R\$ 48,92

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AFEIA MEDIA	M3	0,69800000	R\$ 81,1600	R\$ 56,6497
I0280 BRITA	M3	0,87800000	R\$ 97,5900	R\$ 85,6840
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 151,8000
TOTAL Material:				R\$ 294,1337
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
I2543 SERVENTE	H	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 343,6800
VALOR:				R\$ 637,81

C1836 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 x 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161 FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,18000000	R\$ 13,5100	R\$ 2,4318
I1495 MADEIRA (PEROBA)	M3	0,02500000	R\$ 3,070,9900	R\$ 76,7748
I1724 PREGO	KG	0,12000000	R\$ 16,5100	R\$ 1,9812
TOTAL Material:				R\$ 81,1878
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
I0498 CARPINTEIRO	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 51,9120
VALOR:				R\$ 133,10

C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 22,7700
TOTAL Material:				R\$ 22,7700
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543 SERVENTE	H	1,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 46,8820
VALOR:				R\$ 69,65

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Carriagu - CE - FONE: 88 9 98651097.

Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador

37 CONSTITUIÇÕES E CONTRAVENTAMENTOS - EPP

67-Fis 171

Page: 19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: E - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: ALMAS-CARIRÉ/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

DATA: 16/11/2023

VERBA: 028 1 COM DESONERACÃO

FONTE: SEINFRA

BODI: 25,00% %

MOVA: 84,4%

MES: 47,4%

REF: 10/2023

TOTAL Mão de Obra: R\$ 46,8620

VALOR: R\$ 99,65

C0330 A TERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACQUIÇÃO (M3)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AFEIA VERMELHA	M3	1,10000000	R\$ 67,9700	R\$ 74,7670
TOTAL Material:				R\$ 74,7670
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 31,3820
VALOR:				R\$ 106,15

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (P)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	R\$ 2,0500	R\$ 24,6000
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3'X3", 4'X2", 4'X4", CHAPA 18	UN	1,00000000	R\$ 1,8700	R\$ 1,8700
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/ TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,00000000	R\$ 10,8800	R\$ 10,8800
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 2,6500	R\$ 2,6500
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	R\$ 10,7700	R\$ 1,0770
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00000000	R\$ 4,4400	R\$ 13,3200
I1105 ESPELHO 4'X2" OU 3'X3"	UN	1,00000000	R\$ 2,8200	R\$ 2,8200
I1181 FITA ISOLANTE	M	3,00000000	R\$ 0,7300	R\$ 2,1900
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,00000000	R\$ 24,0200	R\$ 24,0200
I1409 LUVIA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,00000000	R\$ 1,1500	R\$ 2,3000
TOTAL Material:				R\$ 85,7270
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
I2312 ELETRICISTA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
I2543 SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 175,9000
VALOR:				R\$ 261,63

CONTA PERMANENTE DE
F. 5832
P.M. CARIRE

C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1360 LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LÂMPADA	UN	1,00000000	R\$ 49,8500	R\$ 49,8500
TOTAL Material:				R\$ 49,8500
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
I2312 ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 33,7000
VALOR:				R\$ 83,55

C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1360 LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LÂMPADA	UN	1,00000000	R\$ 49,8500	R\$ 49,8500
TOTAL Material:				R\$ 49,8500
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
I2312 ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 33,7000
VALOR:				R\$ 83,55

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Carriagu - CE - FONE: 88 9 98651097.

Marcel Assisquita Fontenele
ENG-CIVIL - CREA/CE 39814/D
RND 06/01/77940,9

Page: 20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES		ÍTEM	
OBRA:	CARRÉCE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE	VERBA:	BDI: 25,00%*
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	HORA:	47,68%
LOCAL:	ALMAS-CARRÉCE	MES:	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRÉCE		

VALOR: R\$ 83,85

G7-Fis: 18/ /



G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGE CIVIL - GREA/CE 38614/D
 RNP 060147260-8

G7 CONSTRUÇÕES		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	CARIRÉ/CE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE	DATA: 16/11/2023			BDI: 25,00%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ALMAS-CARIRÉ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	REFORMA	R\$ 447.491,93	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 223.745,99	R\$ 134.247,59	R\$ 89.498,35	R\$ 447.491,93
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.925,17	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 6.962,59	R\$ 4.177,55	R\$ 2.785,03	R\$ 13.925,17
1.2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 29.522,27	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 14.761,14	R\$ 8.856,68	R\$ 5.904,45	R\$ 29.522,27
1.3	ESQUADRIAS, MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	R\$ 173.639,66	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 86.819,83	R\$ 52.091,90	R\$ 34.727,93	R\$ 173.639,66
1.4	COBERTURA	R\$ 68.291,12	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 34.145,56	R\$ 20.487,34	R\$ 13.658,22	R\$ 68.291,12
1.5	REVESTIMENTOS	R\$ 53.547,17	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 26.773,59	R\$ 16.064,15	R\$ 10.709,43	R\$ 53.547,17
	PISOS	R\$ 892,64	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 446,32	R\$ 267,79	R\$ 178,53	R\$ 892,64
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 7.346,22	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 3.673,11	R\$ 2.203,87	R\$ 1.469,24	R\$ 7.346,22
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 20.575,69	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 10.287,85	R\$ 6.172,71	R\$ 4.115,13	R\$ 20.575,69
1.9	PINTURA	R\$ 69.972,20	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 34.986,10	R\$ 20.991,66	R\$ 13.994,44	R\$ 69.972,20
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 9.779,79	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 4.889,90	R\$ 2.933,94	R\$ 1.955,95	R\$ 9.779,79
2	REFEITÓRIO	R\$ 79.496,20	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 23.848,87	R\$ 31.798,47	R\$ 23.848,86	R\$ 79.496,20
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 146,76	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 44,03	R\$ 58,70	R\$ 44,03	R\$ 146,76
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS	R\$ 12.289,23	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 3.686,77	R\$ 4.915,69	R\$ 3.686,77	R\$ 12.289,23
2.3	REVESTIMENTOS	R\$ 2.501,43	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 750,43	R\$ 1.000,57	R\$ 750,43	R\$ 2.501,43
	PINTURA	R\$ 679,92	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 203,98	R\$ 271,97	R\$ 203,97	R\$ 679,92
2.5	COBERTURA	R\$ 33.623,89	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 10.087,17	R\$ 13.449,56	R\$ 10.087,16	R\$ 33.623,89
2.6	PISOS	R\$ 29.092,41	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 8.727,72	R\$ 11.636,96	R\$ 8.727,73	R\$ 29.092,41
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.162,56	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 348,77	R\$ 465,02	R\$ 348,77	R\$ 1.162,56
		R\$ 526.988,13	R\$ 247.594,86	R\$ 166.046,06	R\$ 113.347,21	R\$ 526.988,13
			R\$ 247.594,86	R\$ 413.640,92	R\$ 526.988,13	R\$ 526.988,13



G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.928.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 060147260-8

G7 CONSTRUÇÕES		COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	CARIRÉ/CE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE	DATA: 16/11/2023			BDI: 25,00%%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ALMAS-CARIRÉ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE					

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	5,55%
TOTAL		5,87%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,10%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		6,62%

I Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS	1,50%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		9,65%


BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 060147260-8

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	CARIRÉ/CE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA MARLENE	DATA : 16/11/2023			BDI : 25,00%%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ALMAS-CARIRÉ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147260-8

G7

CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE

TOMADA DE PREÇOS N° 018/2023/SME-TP

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 10.572.609/0001-99

ENVELOPE N° 02 PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 19 DE DEZEMBRO DE 2023

HORÁRIO: 09H 00MIN

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.