


CARTA DE PROPOSTA

GROAÍRAS – CE, 15 DE DEZEMBRO DE 2023

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cariré - CE
REF.: **Tomada de Preços 018/2023/SME-TP**



PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ nº 25.011.748/0001-10, com sede na Rua Dona Leopoldina, SN, bairro Capitão José Linhares, Groaíras – Ceará APRESENTA a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do: **Tomada de Preços 018/2023/SME-TP**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

VALOR LOTE 1: R\$ 529.734,75 (Quinhentos e Vinte e Nove Mil Setecentos e Trinta e Quatro reais e Setenta e Cinco centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Natan Donato Roriz, Carteira de Identidade nº. 2003031065649 expedida em 26/08/2003, Órgão Expedidor SSPDS e CPF nº 008.023.853-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, sob as penas da Lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a este Município no Estado do Ceará que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e Responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços civis e complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital e seus anexos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Administração deste Município.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza do serviço contratado.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Atenciosamente,



NATAN DONATO RORIZ


CNPJ: 25.011.748/0001-10

CPF: 008.023.853-03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.					DATA:	15/12/2023	BDI:	25,00%%						
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-TP					FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MES:	47,48%	DATA REF.:	10/2023
	DATA DO CERTAME:	19/12/2023														
	LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ														
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ														


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	REFORMA								R\$ 450.004,87
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 13.925,17
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,17	R\$ 62,63	R\$ 15,66	R\$ 78,29	R\$ 13,31
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 27,14	R\$ 6,79	R\$ 33,93	R\$ 33,93
1.1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 14,61	R\$ 3,65	R\$ 18,26	R\$ 876,48
1.1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	712,68	R\$ 10,44	R\$ 2,61	R\$ 13,05	R\$ 9.300,47
1.1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	177,25	R\$ 16,70	R\$ 4,16	R\$ 20,88	R\$ 3.700,98
1.2	PAREDES E PAINÉIS								R\$ 29.644,62
1.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	105,74	R\$ 62,62	R\$ 15,66	R\$ 78,28	R\$ 8.277,33
1.2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	69,38	R\$ 149,01	R\$ 37,25	R\$ 186,26	R\$ 12.922,72
1.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	106,95	R\$ 11,76	R\$ 2,94	R\$ 14,70	R\$ 1.572,17
1.2.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	6,94	R\$ 792,21	R\$ 198,05	R\$ 990,26	R\$ 6.872,40
	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS								R\$ 174.692,80
	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	44,10	R\$ 627,83	R\$ 156,96	R\$ 784,79	R\$ 34.609,24
1.3.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 514,66	R\$ 128,67	R\$ 643,33	R\$ 1.929,99
1.3.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	141,34	R\$ 305,09	R\$ 76,27	R\$ 381,36	R\$ 53.901,42
1.3.4	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	141,34	R\$ 233,98	R\$ 58,50	R\$ 292,48	R\$ 41.339,12
1.3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	141,34	R\$ 237,30	R\$ 59,33	R\$ 296,63	R\$ 41.925,68
1.3.6	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	3,80	R\$ 207,86	R\$ 51,97	R\$ 259,83	R\$ 987,35

Página 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.					DATA:	15/12/2023	BDI:	25,00%%						
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-TP					FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MES:	47,48%	DATA REF.:	10/2023
	DATA DO CERTAME:	19/12/2023														
	LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE														
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	COBERTURA								R\$ 68.305,70
1.4.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	605,56	R\$ 45,07	R\$ 11,27	R\$ 56,34	R\$ 34.117,25
1.4.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	383,07	R\$ 57,24	R\$ 14,31	R\$ 71,55	R\$ 27.408,66
1.4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	93,76	R\$ 29,91	R\$ 7,48	R\$ 37,39	R\$ 3.505,69
1.4.4	C0367	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	167,52	R\$ 13,97	R\$ 3,49	R\$ 17,46	R\$ 3.274,10
1.5	REVESTIMENTOS								R\$ 53.593,58
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	922,49	R\$ 7,37	R\$ 1,84	R\$ 9,21	R\$ 8.496,13
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	922,49	R\$ 38,98	R\$ 9,75	R\$ 48,73	R\$ 44.952,94
1.5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 105,58	R\$ 26,40	R\$ 131,98	R\$ 131,98
1.5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 10,02	R\$ 2,51	R\$ 12,53	R\$ 12,53
1.6	PISOS								R\$ 894,48
1.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 637,84	R\$ 159,46	R\$ 797,30	R\$ 797,30
1.6.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 67,72	R\$ 16,93	R\$ 84,65	R\$ 84,65
1.6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 10,02	R\$ 2,51	R\$ 12,53	R\$ 12,53
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS								R\$ 7.375,11
1.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 254,63	R\$ 63,66	R\$ 318,29	R\$ 1.909,74
1.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 236,64	R\$ 59,16	R\$ 295,80	R\$ 1.774,80
1.7.3	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.588,77	R\$ 397,19	R\$ 1.985,96	R\$ 1.985,96
1.7.4	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 295,67	R\$ 73,92	R\$ 369,59	R\$ 369,59

Página 2


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.						DATA:	15/12/2023	BDI:	25,00%
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-TP						FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA DO CERTAME:	19/12/2023						HORA:	84,44%	MES:	47,48%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE						DATA REF.:	10/2023		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.7.5	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 534,01	R\$ 133,50	R\$ 667,51	R\$ 1.335,02
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 21.664,87
1.8.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	17,46	R\$ 17,45	R\$ 4,36	R\$ 21,81	R\$ 380,80
1.8.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	5,59	R\$ 17,90	R\$ 4,48	R\$ 22,38	R\$ 125,10
1.8.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	4,00	R\$ 27,15	R\$ 6,79	R\$ 33,94	R\$ 135,76
1.8.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	3,00	R\$ 48,65	R\$ 12,16	R\$ 60,81	R\$ 182,43
1.8.5	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 14,00	R\$ 3,50	R\$ 17,50	R\$ 52,50
1.8.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 130,89	R\$ 32,72	R\$ 163,61	R\$ 163,61
1.8.7	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 265,27	R\$ 66,32	R\$ 331,59	R\$ 331,59
1.8.8	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 458,27	R\$ 114,57	R\$ 572,84	R\$ 1.145,68
1.8.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,83	R\$ 5,96	R\$ 29,79	R\$ 59,58
1.8.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,83	R\$ 5,96	R\$ 29,79	R\$ 29,79
1.8.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,83	R\$ 5,96	R\$ 29,79	R\$ 59,58
1.8.12	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 97,74	R\$ 24,44	R\$ 122,18	R\$ 244,36
1.8.13	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 141,50	R\$ 35,38	R\$ 176,88	R\$ 353,76
1.8.14	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	789,75	R\$ 7,13	R\$ 1,78	R\$ 8,91	R\$ 7.036,67
1.8.15	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	20,00	R\$ 8,59	R\$ 2,15	R\$ 10,74	R\$ 214,80
1.8.16	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	R\$ 10,27	R\$ 2,57	R\$ 12,84	R\$ 385,20
1.8.17	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	55,05	R\$ 18,36	R\$ 4,59	R\$ 22,95	R\$ 1.263,40

Página: 3



X

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.						DATA:	15/12/2023	BDI:	25,00%
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-TP						FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA DO CERTAME:	19/12/2023						HORA:	84,44%	MES:	47,48%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE						DATA REF.:	10/2023		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.8.18	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	64,40	R\$ 33,07	R\$ 8,27	R\$ 41,34	R\$ 2.666,16
1.8.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 17,33	R\$ 4,33	R\$ 21,66	R\$ 173,28
1.8.20	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,77	R\$ 5,94	R\$ 29,71	R\$ 59,42
1.8.21	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 43,64	R\$ 10,91	R\$ 54,55	R\$ 54,55
1.8.22	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 30,58	R\$ 7,65	R\$ 38,23	R\$ 573,45
1.8.23	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 43,17	R\$ 10,79	R\$ 53,96	R\$ 53,96
1.8.24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 18,22	R\$ 4,56	R\$ 22,78	R\$ 774,52
1.8.25	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 28,15	R\$ 7,04	R\$ 35,19	R\$ 738,99
1.8.26	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 23,04	R\$ 5,76	R\$ 28,80	R\$ 720,00
1.8.27	C1786	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 16,45	R\$ 4,11	R\$ 20,56	R\$ 925,20
1.8.28	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 78,15	R\$ 19,54	R\$ 97,69	R\$ 97,69
1.8.29	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,00	R\$ 637,84	R\$ 159,46	R\$ 797,30	R\$ 2.391,90
1.8.30	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 8,80	R\$ 2,20	R\$ 11,00	R\$ 275,00
1.9	PINTURA								R\$ 70.128,75
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	398,66	R\$ 22,70	R\$ 5,68	R\$ 28,38	R\$ 11.313,97
1.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	658,70	R\$ 20,97	R\$ 5,24	R\$ 26,21	R\$ 17.264,53
1.9.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.032,99	R\$ 12,79	R\$ 3,20	R\$ 15,99	R\$ 16.517,51
1.9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.032,99	R\$ 19,22	R\$ 4,81	R\$ 24,03	R\$ 24.822,75
1.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,80	R\$ 44,21	R\$ 11,05	R\$ 55,26	R\$ 209,99

Página: 4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA:	15/12/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-TP	BDI:	25,00%
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.10		SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 9.779,79
1.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	605,56	R\$ 12,92	R\$ 3,23	R\$ 16,15	R\$ 9.779,79
2		REFEITORIO							R\$ 79.729,88
2.1		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 146,76
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	2,40	R\$ 48,92	R\$ 12,23	R\$ 61,15	R\$ 146,76
2.2		ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS							R\$ 12.316,68
2.2.1	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	1,80	R\$ 149,01	R\$ 37,25	R\$ 186,26	R\$ 335,27
2.2.2	C0218	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	111,00	R\$ 11,76	R\$ 2,94	R\$ 14,70	R\$ 1.631,70
2.2.3	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	9,00	R\$ 792,21	R\$ 198,05	R\$ 990,26	R\$ 8.912,34
2.2.4	C1809	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,80	R\$ 638,83	R\$ 159,71	R\$ 798,54	R\$ 1.437,37
2.3		REVESTIMENTOS							R\$ 2.509,18
2.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	18,42	R\$ 62,62	R\$ 15,66	R\$ 78,28	R\$ 1.441,92
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,42	R\$ 7,37	R\$ 1,84	R\$ 9,21	R\$ 169,65
	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	18,42	R\$ 38,98	R\$ 9,75	R\$ 48,73	R\$ 897,61
2.4		PINTURA							R\$ 681,12
2.4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 22,70	R\$ 5,68	R\$ 28,38	R\$ 681,12
2.5		COBERTURA							R\$ 33.721,57
2.5.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	128,25	R\$ 133,69	R\$ 33,42	R\$ 167,11	R\$ 21.431,86
2.5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	128,25	R\$ 69,66	R\$ 17,42	R\$ 87,08	R\$ 11.168,01

Página 5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA:	15/12/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-TP	BDI:	25,00%
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		

M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	30,00	R\$ 29,91	R\$ 7,48	R\$ 37,39	R\$ 1.121,70
2.6		PISOS							R\$ 29.187,75
2.6.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	25,65	R\$ 106,69	R\$ 26,67	R\$ 133,36	R\$ 3.420,68
2.6.2	C1809	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,85	R\$ 638,83	R\$ 159,71	R\$ 798,54	R\$ 3.074,38
2.6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	12,83	R\$ 637,84	R\$ 159,46	R\$ 797,30	R\$ 10.229,36
2.6.4	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	128,25	R\$ 67,72	R\$ 16,93	R\$ 84,65	R\$ 10.856,36
2.6.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	128,25	R\$ 10,02	R\$ 2,51	R\$ 12,53	R\$ 1.606,97
2.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.166,82
2.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 262,16	R\$ 65,54	R\$ 327,70	R\$ 327,70
2.7.2	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 83,91	R\$ 20,98	R\$ 104,89	R\$ 839,12
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 105.967,91
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 423.776,84
								VALOR TOTAL:	R\$ 529.734,75

Quinhentos e Vinte e Nove Mil Setecentos e Trinta e Quatro reais e Setenta e Cinco centavos


 ENGENHEIRO CIVIL - OUREA SAAZ
 RNP 061621266

Página 6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO		CUSTOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALENÇO AO EDITAL	DATA:	19/12/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-TP	VERBA:	RECURSOS
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	ORÇ:	001 COM DESPESAS
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALLENÇO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	VALOR:	64.4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	RE:	47.4%
		RE:	10/2023

1.1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIOLOS SI REAPROVEITAMENTO (M3)			
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 24,16
12543 SERVENTE	H	3,00000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra			R\$ 62,63
VALOR:			R\$ 62,63

1.1.2. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)			
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12391 PEDREIRO	H	0,13000000	R\$ 24,16
12543 SERVENTE	H	1,30000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra			R\$ 27,14
VALOR:			R\$ 27,14

1.1.3. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)			
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12391 PEDREIRO	H	0,07000000	R\$ 24,16
12543 SERVENTE	H	0,70000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra			R\$ 14,61
VALOR:			R\$ 14,61

1.1.4. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)			
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	R\$ 24,16
12543 SERVENTE	H	0,50000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra			R\$ 10,44
VALOR:			R\$ 10,44

1.1.5. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)			
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12391 PEDREIRO	H	0,08000000	R\$ 24,16
12543 SERVENTE	H	0,80000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra			R\$ 16,70
VALOR:			R\$ 16,70

1.2.1. C0073 ALVENARIA DE TUIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP -10cm (1:2:8) (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10709 AREIA MÉDIA	M3	0,01500000	R\$ 61,74	R\$ 1,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		CUSTOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALENÇO AO EDITAL	DATA:	19/12/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-TP	VERBA:	RECURSOS
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	ORÇ:	001 COM DESPESAS
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALLENÇO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	VALOR:	64.4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	RE:	47.4%
		RE:	10/2023

1.2.2. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO" - INCLUSIVE DESFORMA (M2)			
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,18000000	R\$ 0,94
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000	R\$ 0,98
12081 TUIOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	R\$ 0,52
TOTAL Material			R\$ 17,78
VALOR:			R\$ 17,78

1.2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)			
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10153 AÇO CA-50	KG	1,15000000	R\$ 6,94
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWS	KG	0,02000000	R\$ 16,17
TOTAL Material			R\$ 8,30
VALOR:			R\$ 8,30

1.2.4. C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" - FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)			
Equipamento Cada Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10788 VIBRADOR DE IMERSÃO COM MOTOR ELÉTRICO (QHP)	H	0,28000000	R\$ 1,75
TOTAL Equipamento Cada Item			R\$ 0,46
VALOR:			R\$ 0,46

1.2.5. C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" - FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)			
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
17487 CAVINHAO BETONEIRA 5 M3	H	0,30000000	R\$ 131,73
TOTAL Material			R\$ 39,52
VALOR:			R\$ 39,52

1.2.6. C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" - FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)			
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
17487 CAVINHAO BETONEIRA 5 M3	H	0,30000000	R\$ 131,73
TOTAL Material			R\$ 39,52
VALOR:			R\$ 39,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO				JSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08 (OBS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALENÇO AO EDITAL	DATA:	19/12/2023	BDI:	25,00%	REB:	
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 019/2023/SME-TP	VERSÃO:	0281	ICMS:	4%	IRPJ:	100%
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	LOCAL:	0281 - COM. DESENVOLVIMENTO	INSS:	47,40%	PIS:	100%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE						

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
10498 CARPinteIRO	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 43,26
VALOR:				R\$ 45,07

1.4.2. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)				
Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	LN	15,00000000	R\$ 0,69	R\$ 10,35
TOTAL Material:				R\$ 10,35
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,10000000	R\$ 24,16	R\$ 26,58
12543 SERVENTE	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 46,89
VALOR:				R\$ 57,24

1.4.3. C4463 CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)				
Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10206 CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA	LN	3,00000000	R\$ 2,50	R\$ 7,50
TOTAL Material:				R\$ 7,50
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
12543 SERVENTE	H	0,50000000	R\$ 18,46	R\$ 9,23
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,31
TOTAL Serviço:				R\$ 1,10
VALOR:				R\$ 29,91

1.4.4. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)				
Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00250000	R\$ 118,95	R\$ 0,29
10441 CAL HIBRATADA	KG	0,32400000	R\$ 0,94	R\$ 0,30
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	0,32400000	R\$ 0,69	R\$ 0,22
TOTAL Material:				R\$ 0,81
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
12543 SERVENTE	H	0,30000000	R\$ 18,46	R\$ 5,51

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Nº 013/2023
 P.M. CARIRE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				JSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08 (OBS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALENÇO AO EDITAL	DATA:	19/12/2023	BDI:	25,00%	REB:	
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 019/2023/SME-TP	VERSÃO:	0281	ICMS:	4%	IRPJ:	100%
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	LOCAL:	0281 - COM. DESENVOLVIMENTO	INSS:	47,40%	PIS:	100%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE						

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,16
VALOR:				R\$ 13,97

1.5.1. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)				
Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00910000	R\$ 81,74	R\$ 0,50
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,89	R\$ 1,88
TOTAL Material:				R\$ 2,18
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,42
12543 SERVENTE	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 5,19
VALOR:				R\$ 7,37

1.5.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)				
Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
12543 SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 25,58
TOTAL Serviço:				R\$ 13,40
VALOR:				R\$ 38,98

1.5.3. C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 P/ PAREDE (M2)				
Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4	M2	1,10000000	R\$ 25,38	R\$ 27,92
TOTAL Material:				R\$ 27,92

Mão de Obra				
Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11338 LADRILHISTA	H	1,40000000	R\$ 24,16	R\$ 33,82
12543 SERVENTE	H	1,40000000	R\$ 18,46	R\$ 25,84
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 59,66
Materia	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENA TRAÇO 1:5	M3	0,02000000	R\$ 899,91	R\$ 18,00
TOTAL Serviço:				R\$ 18,00
VALOR:				R\$ 105,58

1.5.4. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/ISO) (M2)

ORÇÁ		DATA	VERSÃO	CHAMADA	MS	RES
FONTE		COTAÇÃO		DATA	VALOR	VALOR
SEINFRA		001		15/12/2023	4.74%	10203
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE (CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL)						
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023/SME-1P						
ORÇÁ	19/12/2023					
DATA DO CERTAME	19/12/2023					
LOCAL	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE					
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
F. 6134
P.M. CARIRE

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23000000	R\$ 6,43	R\$ 1,50
TOTAL Material				R\$ 1,50

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83
12543 SERVENTE	H	0,20000000	R\$ 18,46	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra				R\$ 8,52
VALOR:				R\$ 10,02

1.6.1. C2025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/REPARO E LANÇAMENTO (M3)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
12543 SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra				R\$ 159,08
VALOR:				R\$ 159,08

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VR - FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,00000000	R\$ 478,76	R\$ 478,76
TOTAL Serviço				R\$ 478,76
VALOR:				R\$ 637,84

1.6.2. C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANÁTOS	KG	8,00000000	R\$ 2,37	R\$ 14,22
16986 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - P/ S/P/PEL 4	M2	1,10000000	R\$ 25,38	R\$ 27,92
TOTAL Material				R\$ 42,14
VALOR:				R\$ 87,72

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
12543 SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra				R\$ 25,58
VALOR:				R\$ 87,72

1.6.3. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23000000	R\$ 6,43	R\$ 1,50
TOTAL Material				R\$ 1,50
VALOR:				R\$ 1,50

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83
12543 SERVENTE	H	0,20000000	R\$ 18,46	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra				R\$ 8,52
VALOR:				R\$ 8,52

ORÇÁ		DATA	VERSÃO	CHAMADA	MS	RES
FONTE		COTAÇÃO		DATA	VALOR	VALOR
SEINFRA		001		15/12/2023	4.74%	10203
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE (CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL)						
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023/SME-1P						
ORÇÁ	19/12/2023					
DATA DO CERTAME	19/12/2023					
LOCAL	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE					
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE					

VALOR: R\$ 10,02

1.7.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00350000	R\$ 116,95	R\$ 0,41
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	R\$ 0,94	R\$ 2,35
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	R\$ 0,89	R\$ 1,73
10894 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,00000000	R\$ 0,77	R\$ 1,54
10895 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,00000000	R\$ 2,99	R\$ 10,96
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	R\$ 5,81	R\$ 5,81
11412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,00000000	R\$ 2,13	R\$ 4,26
11428 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	R\$ 3,32	R\$ 3,32
11973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,00000000	R\$ 4,03	R\$ 4,03
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,20000000	R\$ 4,23	R\$ 5,08
12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	5,00000000	R\$ 8,37	R\$ 41,85
TOTAL Material				R\$ 80,74
VALOR:				R\$ 10,02

1.7.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
12320 ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 23,48	R\$ 70,44
12543 SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra				R\$ 173,89
VALOR:				R\$ 254,63

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00400000	R\$ 116,95	R\$ 0,47
10441 CAL HIDRATADA	KG	3,00000000	R\$ 0,94	R\$ 2,82
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	3,00000000	R\$ 0,89	R\$ 2,67
11293 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,00000000	R\$ 2,31	R\$ 4,62
11294 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	R\$ 3,18	R\$ 3,18
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	R\$ 8,03	R\$ 8,03
12013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,00000000	R\$ 3,84	R\$ 3,84
12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,00000000	R\$ 16,51	R\$ 16,51
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,30000000	R\$ 15,47	R\$ 4,64
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,50000000	R\$ 6,76	R\$ 10,14
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,50000000	R\$ 10,51	R\$ 5,26
TOTAL Material				R\$ 62,75

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
12320 ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 23,48	R\$ 70,44
12543 SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
VALOR:				R\$ 173,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO		JUSTOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALENÇO AO EDITAL	DATA:	19/12/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 019/2023/SME-TP	VERBA:	HONR
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	DOI (COM TENDIMENTO):	44.434 47.491 192023
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		
		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 173,89
		VALOR:	R\$ 236,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		BDI - 25,00%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALENÇO AO EDITAL	DATA:	19/12/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 019/2023/SME-TP	VERSAO:	HONR
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	DOI (COM TENDIMENTO):	44.434 47.491 192023
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		
		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 97,99
		VALOR:	R\$ 295,57

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 173,89
VALOR:	R\$ 236,64

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 97,99
VALOR:	R\$ 295,57

1.7.3. C1902 PIA DE AÇO INOX (2.00X0,58)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	ÁÇO CA-60	SEINFRA	R\$ 7,42	R\$ 8,46
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	R\$ 116,95	R\$ 9,51
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	R\$ 0,69	R\$ 11,30
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	R\$ 0,35	R\$ 0,79
11695	PEDRISCO	SEINFRA	R\$ 98,29	R\$ 9,93
11648	PIA EM INOX C/2 CUBAS 2.00x0,58	SEINFRA	R\$ 584,17	R\$ 584,17
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	R\$ 204,79	R\$ 409,52
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	R\$ 107,95	R\$ 215,90
12296	VALVULA AMERICANA P/PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	R\$ 37,16	R\$ 74,32
TOTAL Material				R\$ 1.311,90

TOTAL Material	R\$ 1.311,90
VALOR:	R\$ 1.588,77

TOTAL Material	R\$ 1.311,90
VALOR:	R\$ 1.588,77

1.7.4. C0963 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	ÁÇO CA-60	SEINFRA	R\$ 7,42	R\$ 9,77
10103	AREIA RECICLADO N.18 BWS	SEINFRA	R\$ 16,17	R\$ 0,92
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	R\$ 91,74	R\$ 8,58
10281	BRITA	SEINFRA	R\$ 88,29	R\$ 4,13
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	R\$ 0,94	R\$ 5,13
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (110 X 2,20M)	MZ	R\$ 35,16	R\$ 3,52
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	R\$ 0,69	R\$ 18,05
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	R\$ 12,49	R\$ 0,37
12082	TIPOLO MACICO COMUM	UN	R\$ 0,46	R\$ 48,37
TOTAL Material				R\$ 98,29

TOTAL Material	R\$ 98,29
VALOR:	R\$ 1.588,77

TOTAL Material	R\$ 98,29
VALOR:	R\$ 1.588,77

COMISSÃO PERMANENTE LICITATÓRIA
 P.M. CARIRE

1.7.5. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP - 1000L (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP 1000L COM TAMPA	SEINFRA	R\$ 521,09	R\$ 521,09
TOTAL Material				R\$ 521,09

TOTAL Material	R\$ 521,09
VALOR:	R\$ 534,01

1.8.1. C1184 ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA (M)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	R\$ 2,17	R\$ 2,17
TOTAL Material				R\$ 2,17

TOTAL Material	R\$ 2,17
VALOR:	R\$ 15,28

1.8.2. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	R\$ 4,47	R\$ 4,92
TOTAL Material				R\$ 4,92

TOTAL Material	R\$ 4,92
VALOR:	R\$ 17,45

1.8.3. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	R\$ 6,98	R\$ 7,68
TOTAL Material				R\$ 7,68

TOTAL Material	R\$ 7,68
VALOR:	R\$ 8,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		BDI: 25,00%	REF: 10/2023
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08(8) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ALICADO EDITAL	DATA: 15/12/2023	VERBA: 94.40%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-1P	UNID: M	QTD: 1
DATA DO CERTAME LOCAL:	18/12/2023	COEFICIENTE:	0,70000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 18,37
		TOTAL MATERIAL:	R\$ 18,37
		TOTAL:	R\$ 18,37

1.8.4. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)		BDI: 25,00%	REF: 10/2023
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08(8) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ALICADO EDITAL	DATA: 15/12/2023	VERBA: 94.40%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-1P	UNID: M	QTD: 1
DATA DO CERTAME LOCAL:	18/12/2023	COEFICIENTE:	1,00000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 16,70
		TOTAL MATERIAL:	R\$ 16,70
		TOTAL:	R\$ 16,70

1.8.5. C2457 TERMINAL DE PRESSÃO PI CABOS ATÉ 35MM2 (UN)		BDI: 25,00%	REF: 10/2023
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08(8) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ALICADO EDITAL	DATA: 15/12/2023	VERBA: 94.40%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-1P	UNID: UN	QTD: 1
DATA DO CERTAME LOCAL:	18/12/2023	COEFICIENTE:	0,20000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 24,15
		TOTAL MATERIAL:	R\$ 24,15
		TOTAL:	R\$ 24,15

1.8.6. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS 5 - 40 KA/40V (UN)		BDI: 25,00%	REF: 10/2023
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08(8) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ALICADO EDITAL	DATA: 15/12/2023	VERBA: 94.40%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-1P	UNID: UN	QTD: 1
DATA DO CERTAME LOCAL:	18/12/2023	COEFICIENTE:	1,00000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 130,89
		TOTAL MATERIAL:	R\$ 130,89
		TOTAL:	R\$ 130,89

1.8.7. C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)		BDI: 25,00%	REF: 10/2023
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08(8) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ALICADO EDITAL	DATA: 15/12/2023	VERBA: 94.40%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-1P	UNID: UN	QTD: 1
DATA DO CERTAME LOCAL:	18/12/2023	COEFICIENTE:	1,00000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 230,32
		TOTAL MATERIAL:	R\$ 230,32
		TOTAL:	R\$ 230,32

1.8.8. C2096 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)		BDI: 25,00%	REF: 10/2023
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08(8) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ALICADO EDITAL	DATA: 15/12/2023	VERBA: 94.40%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-1P	UNID: UN	QTD: 1
DATA DO CERTAME LOCAL:	18/12/2023	COEFICIENTE:	1,00000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 285,27
		TOTAL MATERIAL:	R\$ 285,27
		TOTAL:	R\$ 285,27

1.8.9. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)		BDI: 25,00%	REF: 10/2023
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08(8) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ALICADO EDITAL	DATA: 15/12/2023	VERBA: 94.40%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-1P	UNID: UN	QTD: 1
DATA DO CERTAME LOCAL:	18/12/2023	COEFICIENTE:	1,00000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 10,85
		TOTAL MATERIAL:	R\$ 10,85
		TOTAL:	R\$ 10,85

1.8.10. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)		BDI: 25,00%	REF: 10/2023
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08(8) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ALICADO EDITAL	DATA: 15/12/2023	VERBA: 94.40%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-1P	UNID: UN	QTD: 1
DATA DO CERTAME LOCAL:	18/12/2023	COEFICIENTE:	1,00000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 10,85
		TOTAL MATERIAL:	R\$ 10,85
		TOTAL:	R\$ 10,85

1.8.11. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)		BDI: 25,00%	REF: 10/2023
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08(8) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ALICADO EDITAL	DATA: 15/12/2023	VERBA: 94.40%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-1P	UNID: UN	QTD: 1
DATA DO CERTAME LOCAL:	18/12/2023	COEFICIENTE:	1,00000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 10,85
		TOTAL MATERIAL:	R\$ 10,85
		TOTAL:	R\$ 10,85

1.8.11. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)		BDI: 25,00%	REF: 10/2023
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08(8) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ALICADO EDITAL	DATA: 15/12/2023	VERBA: 94.40%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-1P	UNID: UN	QTD: 1
DATA DO CERTAME LOCAL:	18/12/2023	COEFICIENTE:	1,00000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	PREÇO UNITÁRIO:	R\$ 10,85
		TOTAL MATERIAL:	R\$ 10,85
		TOTAL:	R\$ 10,85

CONTRATAÇÃO PERMANENTE DE LICITACIONES
 FI. 6135
 P.M. CARIRE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO		JSTOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08 (OBS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALENÇO AO EDITAL	DATA:	19/12/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 019/2023/SME-TP	VERSIÃO:	1.00000000
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	INSCRIÇÃO:	64.436 47.405 102023
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra				R\$ 12,98
VALOR:				R\$ 23,83

1.8.12. C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11016 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,00000000	R\$ 58,81	R\$ 58,81
TOTAL Material				R\$ 58,81
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	R\$ 19,10	R\$ 17,19
12312 ELETRICISTA	H	0,90000000	R\$ 24,15	R\$ 21,74
TOTAL Mão de Obra				R\$ 38,93
VALOR:				R\$ 97,74

1.8.13. C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11016 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UN	1,00000000	R\$ 102,57	R\$ 102,57
TOTAL Material				R\$ 102,57
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	R\$ 19,10	R\$ 17,19
12312 ELETRICISTA	H	0,90000000	R\$ 24,15	R\$ 21,74
TOTAL Mão de Obra				R\$ 38,93
VALOR:				R\$ 141,50

1.8.14. CA377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,02000000	R\$ 2,32	R\$ 2,37
TOTAL Material				R\$ 2,37
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	R\$ 19,10	R\$ 2,10
12312 ELETRICISTA	H	0,11000000	R\$ 24,15	R\$ 2,66
TOTAL Mão de Obra				R\$ 4,76
VALOR:				R\$ 7,13

1.8.15. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,02000000	R\$ 3,33	R\$ 3,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		JSTOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08 (OBS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALENÇO AO EDITAL	DATA:	19/12/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 019/2023/SME-TP	VERSIÃO:	1.00000000
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	INSCRIÇÃO:	64.436 47.405 102023
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 19,10	R\$ 2,29
12312 ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 24,15	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra				R\$ 5,19
VALOR:				R\$ 5,59

1.8.16. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375 CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,02000000	R\$ 4,56	R\$ 4,65
TOTAL Material				R\$ 4,65
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 19,10	R\$ 2,48
12312 ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 24,15	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra				R\$ 5,62
VALOR:				R\$ 10,27

1.8.17. C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10369 CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,02000000	R\$ 11,22	R\$ 11,44
TOTAL Material				R\$ 11,44
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	R\$ 19,10	R\$ 3,86
12312 ELETRICISTA	H	0,15000000	R\$ 24,15	R\$ 3,65
TOTAL Mão de Obra				R\$ 7,51
VALOR:				R\$ 18,95

1.8.18. C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10373 CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	1,02000000	R\$ 23,52	R\$ 23,99
TOTAL Material				R\$ 23,99
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21000000	R\$ 19,10	R\$ 4,01
12312 ELETRICISTA	H	0,21000000	R\$ 24,15	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra				R\$ 9,08
VALOR:				R\$ 33,07

1.8.19. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,02000000	R\$ 32,50	R\$ 33,05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 F. 61357
 P.M. CARIRE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 15/12/2023	BDI: 25,0000%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08 (OITO) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	FONTE: SEINFRA	VERB. Nº: 000000000
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-TP	CS: 1	CON: 000000000
DATA DO CERTAME LOCAL:	19/12/2023	94.4%	4.76%
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE	10/2023



1.8.20. C1481 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00000000	R\$ 8,25	R\$ 8,25
TOTAL Material					R\$ 8,25
Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21000000	R\$ 19,10	R\$ 4,01
12312	ELETRICISTA	H	0,21000000	R\$ 24,15	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,08
VALOR:					R\$ 17,33

1.8.20. C1482 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	1,00000000	R\$ 11,23	R\$ 11,23
TOTAL Material					R\$ 11,23
Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29000000	R\$ 19,10	R\$ 5,54
12312	ELETRICISTA	H	0,29000000	R\$ 24,15	R\$ 7,00
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,54
VALOR:					R\$ 23,77

1.8.21. C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	UN	1,00000000	R\$ 20,72	R\$ 20,72
TOTAL Material					R\$ 20,72
Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,53000000	R\$ 19,10	R\$ 10,12
12312	ELETRICISTA	H	0,53000000	R\$ 24,15	R\$ 12,80
TOTAL Mão de Obra					R\$ 22,92
VALOR:					R\$ 43,64

1.8.22. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,00000000	R\$ 14,57	R\$ 14,57
TOTAL Material					R\$ 14,57
Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37000000	R\$ 19,10	R\$ 7,07
12312	ELETRICISTA	H	0,37000000	R\$ 24,15	R\$ 8,94
TOTAL Mão de Obra					R\$ 16,01
VALOR:					R\$ 30,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 15/12/2023	BDI: 25,0000%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 08 (OITO) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	FONTE: SEINFRA	VERB. Nº: 000000000
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 018/2023/SME-TP	CS: 1	CON: 000000000
DATA DO CERTAME LOCAL:	19/12/2023	94.4%	4.76%
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE	10/2023

1.8.23. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,00000000	R\$ 20,25	R\$ 20,25
TOTAL Material					R\$ 20,25
Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,53000000	R\$ 19,10	R\$ 10,12
12312	ELETRICISTA	H	0,53000000	R\$ 24,15	R\$ 12,80
TOTAL Mão de Obra					R\$ 22,92
VALOR:					R\$ 43,17

1.8.24. C2483 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	TOMADA UNIVERSAL 2P+1	UN	1,00000000	R\$ 9,14	R\$ 9,14
TOTAL Material					R\$ 9,14
Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21000000	R\$ 19,10	R\$ 4,01
12312	ELETRICISTA	H	0,21000000	R\$ 24,15	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,08
VALOR:					R\$ 18,22

1.8.25. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+1 10A-250V (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	ESPELHORACA DE 3 POSTOS 47XZ PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00000000	R\$ 3,40	R\$ 3,40
19106	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHORACA 47XZ P/ 3 MODULOS INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00000000	R\$ 1,27	R\$ 1,27
19108	TOMADA 2P+1 10A 250V (APENAS MODULO)	UN	2,00000000	R\$ 5,47	R\$ 10,94
TOTAL Material					R\$ 15,61
Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29000000	R\$ 19,10	R\$ 5,54
12312	ELETRICISTA	H	0,29000000	R\$ 24,15	R\$ 7,00
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,54
VALOR:					R\$ 28,15

1.8.26. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	TOMADA 2P+1 20A 250V (APENAS MODULO)	UN	1,00000000	R\$ 10,50	R\$ 10,50
12107		UN			
TOTAL Material					R\$ 10,50
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR:					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO		CUSTOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 09 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALIADOS NO MUNICÍPIO DE CARIJÉ-CE	DATA:	15/12/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 019/2023/SME-TP	VERBA:	RECURSOS
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	ORÇ:	44.496
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALIADOS NO MUNICÍPIO DE CARIJÉ-CE	PREÇO:	47.496
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIJÉ	INSCRIÇÃO:	102203

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29000000	R\$ 19,10	R\$ 5,54
12312 ELETRICISTA	H	0,29000000	R\$ 24,15	R\$ 7,00
TOTAL Mão de Obra				R\$ 12,54
VALOR:				R\$ 23,04

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11964 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	1,00000000	R\$ 9,20	R\$ 9,20
TOTAL Material				R\$ 9,20

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra				R\$ 7,25
VALOR:				R\$ 16,45

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10602 CELULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA 1000W, C/SUORTE	UN	1,00000000	R\$ 43,55	R\$ 43,55
TOTAL Material				R\$ 43,55

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,80000000	R\$ 19,10	R\$ 15,28
12312 ELETRICISTA	H	0,80000000	R\$ 24,15	R\$ 19,32
TOTAL Mão de Obra				R\$ 34,60
VALOR:				R\$ 78,15

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
12543 SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 19,46	R\$ 116,76
TOTAL Mão de Obra				R\$ 159,08

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00839 CONCRETO PAV/BR, FCK 15,5 MPa COM ACRESCIMO ADQUIRIDO	M3	1,00000000	R\$ 478,76	R\$ 478,76
TOTAL Serviço				R\$ 478,76
VALOR:				R\$ 637,84

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,00000000	R\$ 2,31	R\$ 2,31
TOTAL Material				R\$ 2,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		CUSTOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 09 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALIADOS NO MUNICÍPIO DE CARIJÉ-CE	DATA:	15/12/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 019/2023/SME-TP	VERBA:	RECURSOS
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	ORÇ:	44.496
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALIADOS NO MUNICÍPIO DE CARIJÉ-CE	PREÇO:	47.496
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIJÉ	INSCRIÇÃO:	102203

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	R\$ 19,10	R\$ 2,87
12312 ELETRICISTA	H	0,15000000	R\$ 24,15	R\$ 3,62
TOTAL Mão de Obra				R\$ 6,49
VALOR:				R\$ 8,90

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL	L	0,05000000	R\$ 19,84	R\$ 0,99
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000	R\$ 12,50	R\$ 1,50
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	R\$ 0,88	R\$ 0,17
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,17000000	R\$ 21,71	R\$ 3,69
TOTAL Material				R\$ 6,35

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,69
12395 PINTOR	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
TOTAL Mão de Obra				R\$ 16,35
VALOR:				R\$ 22,70

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11480 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	R\$ 11,81	R\$ 1,42
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	R\$ 0,68	R\$ 0,17
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	R\$ 17,82	R\$ 3,03
TOTAL Material				R\$ 4,62

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,69
12395 PINTOR	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
TOTAL Mão de Obra				R\$ 16,35
VALOR:				R\$ 20,97

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	R\$ 0,68	R\$ 0,27
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	R\$ 2,07	R\$ 1,45
TOTAL Material				R\$ 1,72

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	R\$ 19,10	R\$ 3,82
12395 PINTOR	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25

OBRA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.
DATA DO CERTAME LOCAL	19/12/2023	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	
DATA: 15/12/2023	BDI: 25,00%	
FONTE: VIGILÂNCIA	MODAL: 4º ANO	RECEITA: 100003
SEINFRA	028 1 COM BENSERVICÇO	

TOTAL Mão de Obra	R\$ 11.107
VALOR:	R\$ 12.719



1.9.4. C2487 APLICAÇÃO DE LUBRIFILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS (M2)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
61666	LUBRIFILHO INCOLOR	L	0,48000000	R\$ 21,40
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	LIN	1,00000000	R\$ 0,68
TOTAL Material				R\$ 10,95
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,18000000	R\$ 19,10
12395	PINTOR	H	0,20000000	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra				R\$ 8,27
VALOR:				R\$ 19,22

1.9.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAS MINERAL	L	0,03000000	R\$ 19,94
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,18000000	R\$ 31,18
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	R\$ 2,09
12293	ZARCÃO	L	0,12000000	R\$ 28,18
TOTAL Material				R\$ 9,60
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,80000000	R\$ 19,10
12395	PINTOR	H	0,80000000	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra				R\$ 34,61
VALOR:				R\$ 44,21

1.10.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343	SERVENTE	H	0,70000000	R\$ 19,46
TOTAL Mão de Obra				R\$ 12,92
VALOR:				R\$ 12,92

2.1.1. C278A ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343	SERVENTE	H	2,65000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra				R\$ 48,92
VALOR:				R\$ 48,92

OBRA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.
DATA DO CERTAME LOCAL	19/12/2023	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	
DATA: 15/12/2023	BDI: 25,00%	
FONTE: VIGILÂNCIA	MODAL: 6º ANO	RECEITA: 100003
SEINFRA	028 1 COM BENSERVICÇO	

TOTAL Mão de Obra	R\$ 4,78
VALOR:	R\$ 6,04

2.2.1. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	0,25000000	R\$ 19,10
10499	CARPINTERO	H	0,25000000	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra				R\$ 10,82
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4302	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2	1,00000000	R\$ 90,66
C4301	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	0,20000000	R\$ 237,63
TOTAL Serviço				R\$ 138,19
VALOR:				R\$ 149,01

2.2.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10153	ÁÇO CA-50	KG	1,15000000	R\$ 8,94
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWS	KG	0,02000000	R\$ 16,17
TOTAL Material				R\$ 8,30
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	R\$ 19,10
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,46
VALOR:				R\$ 11,76

2.2.3. C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)				
Equipamento Cuido Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10788	VIBRADOR DE MENSAGEM MOTOR ELÉTRICO (CHP)	H	0,28000000	R\$ 1,75
TOTAL Equipamento Cuido Horário				R\$ 0,46
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	0,30000000	R\$ 131,73
TOTAL Material				R\$ 39,52
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,50000000	R\$ 24,16
12343	SERVENTE	H	3,50000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra				R\$ 100,85

2.2.3. C4308 CONCRETO PAVIB. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4308	CONCRETO PAVIB. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,00000000	R\$ 461,29
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO	M3	1,00000000	R\$ 159,28
TOTAL Serviço				R\$ 651,38
VALOR:				R\$ 792,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO		CUSTOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE AMENO AO DUTRA	DATA:	19/12/2023
CERTAME:	Tomada de Preços nº 018/2023/SME-TP	VERSÃO:	001
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	DIÁRIO DE SERVIÇOS:	04/415
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE	RECEBOS:	47/415
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	RECEBOS:	10/2023

2.2.4. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)		MÃO DE OBRAS		VALOR	
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEIA	M3	0,69800000	R\$ 81,74	R\$ 57,05
10280	BRITA	M3	0,87800000	R\$ 98,29	R\$ 86,30
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	R\$ 0,69	R\$ 151,80
				TOTAL Material	R\$ 295,15

MÃO DE OBRAS		VALOR		
12391	PEDREIRO	H	R\$ 24,16	
12543	SERVENTE	H	R\$ 18,46	
TOTAL Mão de Obra				R\$ 343,88
VALOR				R\$ 639,83

2.3.1. C0073 ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8) (M2)		MÃO DE OBRAS		VALOR	
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEIA	M3	0,01500000	R\$ 81,74	R\$ 1,23
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,18000000	R\$ 0,94	R\$ 2,05
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000	R\$ 0,69	R\$ 1,50
12081	TUILO CERÂMICO FURADO 9x19x19cm	UN	25,00000000	R\$ 0,52	R\$ 13,00
				TOTAL Material	R\$ 17,78

MÃO DE OBRAS		VALOR		
12391	PEDREIRO	H	R\$ 24,16	
12543	SERVENTE	H	R\$ 18,46	
TOTAL Mão de Obra				R\$ 44,84
VALOR				R\$ 62,62

2.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENERAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)		MÃO DE OBRAS		VALOR	
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEIA	M3	0,00610000	R\$ 81,74	R\$ 0,50
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,69	R\$ 1,68
				TOTAL Material	R\$ 2,18

MÃO DE OBRAS		VALOR		
12391	PEDREIRO	H	R\$ 24,16	
12543	SERVENTE	H	R\$ 18,46	
TOTAL Mão de Obra				R\$ 5,19
VALOR				R\$ 7,37

2.3.3. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1:4 (M2)		MÃO DE OBRAS		VALOR	
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
				TOTAL	R\$ 14,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		MÃO DE OBRAS		VALOR	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE AMENO AO DUTRA	DATA:	19/12/2023		
CERTAME:	Tomada de Preços nº 018/2023/SME-TP	VERSÃO:	001		
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	DIÁRIO DE SERVIÇOS:	04/415		
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE	RECEBOS:	47/415		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	RECEBOS:	10/2023		

2.4.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)		MÃO DE OBRAS		VALOR	
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAS MINERAL	L	0,05000000	R\$ 19,84	R\$ 0,99
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000	R\$ 12,50	R\$ 1,50
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	R\$ 0,98	R\$ 0,17
12092	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,17000000	R\$ 21,71	R\$ 3,69
				TOTAL Material	R\$ 6,35

MÃO DE OBRAS		VALOR		
12543	SERVENTE	H	R\$ 18,46	
TOTAL Mão de Obra				R\$ 25,58

2.5.1. C1336 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TENSORAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)		MÃO DE OBRAS		VALOR	
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11181	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,18000000	R\$ 13,60	R\$ 2,45
11495	MADEIRA (PERoba)	M3	0,02500000	R\$ 3.093,13	R\$ 77,33
11724	PREÇO	KG	0,12000000	R\$ 16,93	R\$ 2,00
				TOTAL Material	R\$ 81,78

MÃO DE OBRAS		VALOR		
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	R\$ 19,10	
12395	PINTOR	H	R\$ 24,16	
TOTAL Mão de Obra				R\$ 16,36
VALOR				R\$ 22,70

2.5.2. C4482 TELHA CERÂMICA (M2)		MÃO DE OBRAS		VALOR	
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	1,20000000	R\$ 19,10	R\$ 22,92
10498	CARPINTERO	H	1,20000000	R\$ 24,16	R\$ 28,99
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 51,91
VALOR				R\$ 133,69	

MÃO DE OBRAS		VALOR		
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	R\$ 0,69	
TOTAL Material				R\$ 22,77

2.5.2. C4482 TELHA CERÂMICA (M2)		MÃO DE OBRAS		VALOR	
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,10000000	R\$ 24,16	R\$ 26,58
12543	SERVENTE	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
				TOTAL	R\$ 46,89

MÃO DE OBRAS		VALOR		
12391	PEDREIRO	H	R\$ 24,16	
12543	SERVENTE	H	R\$ 18,46	
TOTAL				R\$ 42,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 19/12/2023	BDI: 25,00%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	FONTE: SEINFRA	VERBADO: 081/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 019/2023/SME-TP	COMPR. ESCRITURAÇÃO:	54,4%
DATA DO CERTAME LOCAL:	19/12/2023	PREÇO:	47,8%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	LOCALIDADE:	10/2023

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
12543 SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra				R\$ 159,08
VALOR:				R\$ 69,95

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10298 CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA	UN	3,00000000	R\$ 2,50	R\$ 7,50
TOTAL Material				R\$ 7,50
VALOR:				R\$ 29,91



Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02000 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN TRACO 1:2:9	M3	0,00200000	R\$ 548,06	R\$ 1,10
TOTAL Serviço				R\$ 1,10
VALOR:				R\$ 29,91

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
12543 SERVENTE	H	0,50000000	R\$ 18,46	R\$ 9,23
TOTAL Mão de Obra				R\$ 21,31
VALOR:				R\$ 29,91

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	R\$ 68,46	R\$ 75,31
TOTAL Material				R\$ 75,31
VALOR:				R\$ 106,69

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	1,70000000	R\$ 18,46	R\$ 31,38
TOTAL Mão de Obra				R\$ 31,38
VALOR:				R\$ 106,69

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,68800000	R\$ 81,74	R\$ 57,05
10280 BRITA	M3	0,87800000	R\$ 98,29	R\$ 86,30
10895 CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	R\$ 0,69	R\$ 151,80
TOTAL Material				R\$ 295,15
VALOR:				R\$ 638,83

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
12543 SERVENTE	H	16,00000000	R\$ 18,46	R\$ 295,36
TOTAL Mão de Obra				R\$ 343,68
VALOR:				R\$ 638,83

2.6.3. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 19/12/2023	BDI: 25,00%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	FONTE: SEINFRA	VERBADO: 081/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 019/2023/SME-TP	COMPR. ESCRITURAÇÃO:	54,4%
DATA DO CERTAME LOCAL:	19/12/2023	PREÇO:	47,8%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE	LOCALIDADE:	10/2023

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
12543 SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra				R\$ 159,08
VALOR:				R\$ 637,84

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00839 CONCRETO P/BIER, FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,00000000	R\$ 478,76	R\$ 478,76
TOTAL Serviço				R\$ 478,76
VALOR:				R\$ 637,84

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12328 LABRILHISTA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
12543 SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra				R\$ 25,58
VALOR:				R\$ 67,72

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23000000	R\$ 6,43	R\$ 1,50
TOTAL Material				R\$ 1,50
VALOR:				R\$ 67,72

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10256 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	R\$ 2,05	R\$ 24,72
10419 CAIXA ESTAMPADA 37x37, 47x47, 47x47 - CHAPA 18	UN	1,00000000	R\$ 1,89	R\$ 1,89
10428 CAIXA PASSANG CHAPA CT/AMPA P/60x60X100X90MM	UN	1,00000000	R\$ 10,05	R\$ 10,05
10957 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRICO DE 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 2,67	R\$ 2,67
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	R\$ 10,85	R\$ 1,09
11075 ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,00000000	R\$ 4,47	R\$ 13,41
11105 ESPELHO 47x27 OU 37x37	UN	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
TOTAL				R\$ 54,83
VALOR:				R\$ 10,02

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10256 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	R\$ 2,05	R\$ 24,72
10419 CAIXA ESTAMPADA 37x37, 47x47, 47x47 - CHAPA 18	UN	1,00000000	R\$ 1,89	R\$ 1,89
10428 CAIXA PASSANG CHAPA CT/AMPA P/60x60X100X90MM	UN	1,00000000	R\$ 10,05	R\$ 10,05
10957 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRICO DE 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 2,67	R\$ 2,67
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	R\$ 10,85	R\$ 1,09
11075 ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,00000000	R\$ 4,47	R\$ 13,41
11105 ESPELHO 47x27 OU 37x37	UN	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
TOTAL				R\$ 54,83
VALOR:				R\$ 10,02

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10256 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	R\$ 2,05	R\$ 24,72
10419 CAIXA ESTAMPADA 37x37, 47x47, 47x47 - CHAPA 18	UN	1,00000000	R\$ 1,89	R\$ 1,89
10428 CAIXA PASSANG CHAPA CT/AMPA P/60x60X100X90MM	UN	1,00000000	R\$ 10,05	R\$ 10,05
10957 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRICO DE 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 2,67	R\$ 2,67
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	R\$ 10,85	R\$ 1,09
11075 ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,00000000	R\$ 4,47	R\$ 13,41
11105 ESPELHO 47x27 OU 37x37	UN	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
TOTAL				R\$ 54,83
VALOR:				R\$ 10,02

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10256 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	R\$ 2,05	R\$ 24,72
10419 CAIXA ESTAMPADA 37x37, 47x47, 47x47 - CHAPA 18	UN	1,00000000	R\$ 1,89	R\$ 1,89
10428 CAIXA PASSANG CHAPA CT/AMPA P/60x60X100X90MM	UN	1,00000000	R\$ 10,05	R\$ 10,05
10957 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRICO DE 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 2,67	R\$ 2,67
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	R\$ 10,85	R\$ 1,09
11075 ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,00000000	R\$ 4,47	R\$ 13,41
11105 ESPELHO 47x27 OU 37x37	UN	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
TOTAL				R\$ 54,83
VALOR:				R\$ 10,02

2.7.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (P1)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO		CUSTOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALENÇO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA:	19/12/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 016/2023/SME-TP	ORÇÃO:	1596
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	DIAS PARA RECEBIMENTO:	14/45
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALENÇO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	VALOR:	47.415,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	REF.:	10/2023

Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1181	FITA ISOLANTE	M	3,00000000	R\$ 0,73	R\$ 2,19
1182	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 3P/10S	UN	1,00000000	R\$ 24,20	R\$ 24,20
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELTRODUTO 3/4"	UN	2,00000000	R\$ 1,15	R\$ 2,30
TOTAL Material					R\$ 66,38
Mão de Obra					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
12312	ELETRICISTA	H	3,00000000	R\$ 24,15	R\$ 72,45
12343	SERVEANTE	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra					R\$ 175,90
VALOR:					R\$ 262,18

2.7.2. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)		Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material	LUMINÁRIA FLUOR 1X20W COMPLETA C/ LÂMPADA	UN	1,00000000	R\$ 50,21	R\$ 50,21
TOTAL Material					R\$ 50,21
Mão de Obra					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
12312	ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 24,15	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra					R\$ 33,70
VALOR:					R\$ 83,91

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO		CUSTOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALENÇO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA:	19/12/2023
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 016/2023/SME-TP	ORÇÃO:	1596
DATA DO CERTAME:	19/12/2023	DIAS PARA RECEBIMENTO:	14/45
LOCAL:	LOCALIDADE DE ALENÇO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	VALOR:	47.415,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	REF.:	10/2023

Item	Descrição	Valor (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	REFORMA	R\$ 450.004,87	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 225.002,44	R\$ 135.001,46	R\$ 90.000,97	R\$ 450.004,87
2	REFEITÓRIO	R\$ 79.729,88	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 23.918,96	R\$ 31.891,95	R\$ 23.918,97	R\$ 79.729,88
		R\$ 529.734,75	R\$ 248.921,40	R\$ 166.893,41	R\$ 113.919,94	R\$ 529.734,75



 Recebido em 19/12/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 61351



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 25.011.748/0001-10
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2023/SME-TP
DATA DE REABERTURA: 19/12/2023 ÀS 09H 00MIN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]