



CNPJ - 10.848.790/0001-13 | INSC. MUNICIPAL 176



Cariré-Ce, 27 de dezembro de 2023.

À
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariré

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 011/2023/SMI – TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Senhorias., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 011/2023/SMI – TP**, pelo **PREÇO GLOBAL** de R\$ 156.895,05 (**Cento e cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos**) conforme tabela resumo abaixo com prazo de execução de até 120 (Cento e Vinte) dias conforme **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**.

RESUMO DAS OBRAS		
ITEM	OBRAS	Vr. Unit.
1	Projeto de construção de uma 01(uma) praça na Localidade de Boa Esperança no Município de Cariré-Ce, conforme orçamento anexo ao edital	R\$ 156.895,05
VALOR GLOBAL		R\$ 156.895,05

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr **PAULO HENRIQUE BALBINO MELO**, portador da carteira de Identidade N° 2005031016008-SSP-CE e CPF N° 810.132.213-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidem direta ou indiretamente na execução do objeto.

Finalizando, Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


P.H. CONSTRUÇÕES LTDA
Paulo Henrique Balbino Melo
Sócio-Administrador


P.H. CONSTRUÇÕES LTDA.
Responsável Técnico: Edson Amazilândia de Sousa e Silva
Eng. Civil CREA - CE RNP 079585827

PH CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Igreja, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
CEP- 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
E-mail; paulohenriquebalbino@hotmail.com

116

R.H. CONSTRUÇÕES LTDA.

Endereço: Rua do Comércio, nº 100, Jd. São Paulo, São Paulo, SP.
CNPJ nº 07.043.888/0001-00

R.H. CONSTRUÇÕES LTDA.

Endereço: Rua do Comércio, nº 100, Jd. São Paulo, São Paulo, SP.
CNPJ nº 07.043.888/0001-00



PH CONSTRUÇÕES LTDA
Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

ORÇAMENTO/PROPOSTA

TABELA 01: SEINFRA 28.1 COM ENCARGOS DE 84,44%
TABELA 02 SINAPI 09/2023
DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

BDI= 25,42%

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	VALOR(R\$)	
						COM BDI	COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				7.157,52
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	6	230,03	1.380,18
	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	474,33	8,97	4.254,74
1.5	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M²	474,33	3,21	1.522,60
2			CONTORNO DA PRAÇA				5.315,82
2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	97,55	52,51	5.122,35
2.2	SEINFRA	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M²	29,27	6,61	193,47
3			PAVIMENTAÇÃO				48.580,41
3.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	71,15	135,93	9.671,42
3.2	SEINFRA	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M³	34,16	141,35	4.828,52
3.3	SEINFRA	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M²	427	63,85	27.263,95
	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	38,28	178,07	6.816,52
4			INSTALAÇÃO ELETRICA				27.976,10
4.1	SEINFRA	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN.	3	1644,01	4.932,03
4.2	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN.	6	551,25	3.307,50
4.3	SEINFRA	C4841	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (30x30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA UN	UN.	3	108,12	324,36
4.4	SEINFRA	C2012	POSTE P/EDIFICAÇÕES IPOTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW - UM	UN	1	897,73	897,73
4.5	SEINFRA	C2086	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm	UN	1	269,04	269,04
4.6	SEINFRA	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3	30,19	90,57
4.7	SEINFRA	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1	39,61	39,61
4.8	SEINFRA	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	720	12,38	8.913,60



2/16



PH CONSTRUÇÕES LTDA
Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

ORÇAMENTO/PROPOSTA

TABELA 01: SEINFRA 28.1 COM ENCARGOS DE 84,44%
TABELA 02 SINAPI 09/2023
DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

BDI= 25,42%

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	VALOR(R\$)		
						COM BDI	COM BDI	
4.9	SEINFRA	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	240	33,17	7.960,80	
4.10	SEINFRA	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3	413,62	1.240,86	
URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO							67.044,61	
5.1	SEINFRA	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - M	M	812,97	34,48	28.031,21	
5.2	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	21	251,08	5.272,68	
5.3	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	32	110,66	3.541,12	
5.4	SEINFRA	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	5	1481,86	7.409,30	
5.5	SEINFRA	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	37,86	424,84	16.084,44	
5.6	SEINFRA	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M²	4,86	625,65	3.040,66	
5.7	SEINFRA	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	8	458,15	3.665,20	
6	SERVIÇOS DIVERSOS						820,59	
6.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	474,33	1,73	820,59	

VALOR GLOBAL = 156.895,05

O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE R\$ 156.895,05(CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL OTOCENTOS E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS)


P. H. CONSTRUÇÕES LTDA
Paulo Henrique Balbino Melo
Sócio-Administrador


P. H. CONSTRUÇÕES LTDA.
Responsável Técnica: Edson Amador de Sousa e Silva
Eng. Civil CREA - CE RNP 0705658827



3/16



PH CONSTRUÇÕES LTDA

Rua da Igreja, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
 CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
 E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
 CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

TABELA 01: SEINERA 28.1 COM ENCARGOS DE 84,44%

TABELA 02 SINAPI 09/2023

DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FRAÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,56%	R\$ 7.157,52	100,00%	R\$ 7.157,52							R\$ 7.157,52	
2	CONTORNO DA PRAÇA	3,39%	R\$ 5.315,82	100,00%	R\$ 5.315,82							R\$ 5.315,82	
3	PAVIMENTAÇÃO	30,96%	R\$ 48.580,41	30,00%	R\$ 14.574,12	30,00%	R\$ 14.574,12	20,00%	R\$ 9.716,08	20,00%	R\$ 9.716,08	R\$ 48.580,41	
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	17,83%	R\$ 27.976,10	50,00%	R\$ 13.988,05	25,00%	R\$ 6.994,03			25,00%	R\$ 6.994,03	R\$ 27.976,10	
5	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	42,73%	R\$ 67.044,61			25,00%	R\$ 16.761,15	50,00%	R\$ 33.522,31	25,00%	R\$ 16.761,15	R\$ 67.044,61	
6	SERVIÇOS DIVERSOS	0,52%	R\$ 820,59							100,00%	R\$ 820,59	R\$ 820,59	
TOTAL PARCIAL			100,00%	R\$ 156.895,05	26,15%	R\$ 41.035,51	24,43%	R\$ 38.329,30	27,56%	R\$ 43.238,39	21,86%	R\$ 34.291,85	R\$ 156.895,05
TOTAL GERAL					26,15%	R\$ 41.035,51	50,58%	R\$ 79.364,81	78,14%	R\$ 122.603,20	100,00%	R\$ 156.895,05	R\$ 156.895,05

P.H. CONSTRUÇÕES LTDA
 Paulo Henrique Sobrinho Melo
 Sócio-Administrador

P.H. CONSTRUÇÕES LTDA.
 Responsável Técnico: Edson Alexandre de Sousa e Silva
 Eng. Civil CREA - CE nº 0746458827

31/10



PH CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
 CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
 E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
 CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176



TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

TABELA SEINFRA 28.1 COM ENCARGOS DE 84,44%
 DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600
				Total:
				36,9200

MATERIAIS

I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	39,0300	39,8106
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	31,8800	31,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0900	72,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,9900	2,3985
				Total:	146,4941
				Total Simples:	183,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	183,41

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1300	24,16	3,1408
I2543	SERVENTE	H	0,1300	18,46	2,3998
				Total:	5,5406

MATERIAIS

I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	21,73	0,4346
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	16,09	0,6436
I1724	PREGO	KG	0,0120	17	0,204
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	36,64	0,32976
				Total:	1,61196
				Total Simples:	7,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	
				Total Geral:	7,15

C0588 - CAlAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2395	PINTOR	H	0,2000	24,16	4,832
				Total:	4,832

MATERIAIS

I2496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,47	0,441
				Total:	0,441
				Total Simples:	5,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0
				Valor Geral:	5,27

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2543	SERVENTE	H	1,7000	18,460	31,382

5/16



PH CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
 CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
 E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
 CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176



TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

TABELA SEINFRA 28.1 COM ENCARGOS DE 84,44%
 DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2543	SERVENTE	H	1,3000	18,46	23,998	
				Total:	23,998	
MATERIAIS						
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	1,1500	77,13	88,700	
				Total:	88,700	
					Total Simples:	112,70
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0
					Valor Geral:	112,70
C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	32,3811	2,451	
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	49,0941	0,201	
				Total:	2,6525	
MAO DE OBRA						
I0445	CALCETEIRO	H	0,1595	24,1600	3,854	
I2543	SERVENTE	H	0,1595	18,4600	2,944	
				Total:	6,799	
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	83,5800	4,747	
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	77,1300	0,501	
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,7100	36,210	
				Total:	41,4587	
					Total Simples:	50,91
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	50,91
C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I1328	LADRILHISTA	H	1,6000	24,1600	38,6560	
I2543	SERVENTE	H	1,2500	18,4600	23,0750	
				Total:	61,7310	
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	83,5800	1,5212	
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300	0,9600	2,6208	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,7100	1,9880	
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP.	M2	1,1000	67,3800	74,1180	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

6/16



PH CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
 CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
 E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
 CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176



TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

TABELA SEINFRA 28.1 COM ENCARGOS DE 84,44%
 DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

					Total:	80,2480
					Total Simples:	141,98
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	141,98
C3626 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2312	ELETRICISTA	H	0,3500	24,15	8,4525	
I2543	SERVENTE	H	32,0000	18,46	590,7200	
					Total:	599,1725
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1680	83,58	14,0414	
I0280	BRITA	M3	0,2110	100,5	21,2055	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	16,0000	2,11	33,7600	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,0000	0,71	37,6300	
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	4,0000	13,74	54,9600	
I6695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAE	UN	1,0000	135,39	135,3900	
						0,0000
I6696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ -	UN	1,0000	414,64	414,6400	
					Total:	711,62694
					Total Simples:	1310,80
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0
					Valor Geral:	1310,80
C4841 - CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA						
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA	M2	0,7000	62,9795	44,08565	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TR	M2	0,7100	7,420138	5,26829798	
C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M3	0,0100	166,75	1,6675	
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRA	M2	0,7100	49,567257	35,19275247	
					Total:	86,21420045
					Total Simples:	86,21
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0
					Valor Geral:	86,21
C2012 - POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000	19,1000	95,5000	
I2312	ELETRICISTA	H	5,0000	24,1500	120,7500	
					Total:	216,2500
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	UN	1,0000	34,4500	34,4500	
I0271	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	UN	1,0000	10,9700	10,9700	
I0332	CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	UN	1,0000	6,9800	6,9800	
I0806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,0000	26,2000	52,4000	
I0949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	3,0000	4,9700	14,9100	
I1083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	M	10,0000	9,1000	91,0000	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

7/16



PH CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
 CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
 E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
 CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176



TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

TABELA SEINFRA 28.1 COM ENCARGOS DE 84,44%
 DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M	20,0000	4,1000	82,0000
I1718	POSTE DE ACO - 6MX4 1/2	UN	1,0000	206,8200	206,8200
				Total:	499,5300
				Total Simples:	715,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	715,78
C2086 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,2500	19,1000	42,9750
I2312	ELETRICISTA	H	2,2500	24,1500	54,3375
				Total:	97,3125
MATERIAIS					
I1765	QUADRO EM CHAPA 'TELEBRÁS' 600X600X120MM	UN	1,0000	129,5100	129,51
				Total:	129,51
				Total Simples:	226,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0
				Valor Geral:	226,82
C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	19,1000	5,7300
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	24,1500	7,2450
				Total:	12,9750
MATERIAIS					
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	11,0900	11,0900
				Total:	11,0900
				Total Simples:	24,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	24,07
C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	19,1000	5,7300
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	24,1500	7,2450
				Total:	12,9750
MATERIAIS					
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,0000	18,6000	18,6000
				Total:	18,6000
				Total Simples:	31,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	31,58
C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300	19,1000	2,4830

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8/16



PH CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
 CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
 E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
 CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176

SEAO PERMANENTE DE LICITACAO
 FI. 2642
 PM CARIRE

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

TABELA SEINFRA 28.1 COM ENCARGOS DE 84,44%
 DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

I2312	ELETRICISTA	H	0,1300	24,1500	3,1395
				Total:	5,6225
MATERIAIS					
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	4,1600	4,2432
				Total:	4,2432
			Total Simples:		9,87
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		9,87
C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	19,1000	7,0670
I2312	ELETRICISTA	H	0,3700	24,1500	8,9355
				Total:	16,0025
MATERIAIS					
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,0000	10,4500	10,4500
				Total:	10,4500
			Total Simples:		26,45
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		26,45
C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	19,1000	66,8500
I2312	ELETRICISTA	H	1,5000	24,1500	36,2250
				Total:	103,0750
MATERIAIS					
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000	34,9100	104,7300
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	65,8700	65,8700
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,8300	2,8300
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	53,2800	53,2800
				Total:	226,7100
			Total Simples:		329,79
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		329,79
C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO -					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1800	24,1600	4,3488
I2543	SERVENTE	H	0,3600	18,4600	6,6456
				Total:	10,9944
MATERIAIS					
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	15,8600	15,8600
				Total:	15,8600
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	631,2933	0,6313
				Total:	0,6313

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9/16



PH CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
 CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
 E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
 CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176



TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

TABELA SEINFRA 28.1 COM ENCARGOS DE 84,44%
 DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m					
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,0000	1.181,5200	1.181,5200
				Total:	1.181,5200
					Total Simples: 27,49
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 27,49
C3440 - BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	24,1600	12,0800
12543	SERVENTE	H	0,5000	18,4600	9,2300
				Total:	21,3100
MATERIAIS					
16224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	1,0000	166,9100	166,9100
				Total:	166,9100
SERVIÇOS					
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAM	M2	0,6000	108,9056	65,3433
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TR	M2	1,2500	7,4201	9,2752
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO	M2	1,2500	20,5192	25,6490
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E A	M2	1,2500	36,6742	45,8427
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0900	48,9190	4,4027
				Total:	150,5129
					Total Simples: 338,73
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 338,73
C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,2000	24,1600	28,9920
12543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	65,9120
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	119,5800	0,9566
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,7100	2,2720
17894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	M2	1,0000	429,7000	429,7000
				Total:	432,9286
					Total Simples: 498,84
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 498,84
C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm					


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

sd16



PH CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
 CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
 E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
 CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176



TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

**TABELA SEINFRA 28.1 COM ENCARGOS DE 84,44%
 DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,5000	24,1600	36,2400
I2543 SERVENTE	H	1,5000	18,4600	27,6900
			Total:	63,9300
MATERIAIS				
I0974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	UN	1,0000	281,9500	281,9500
			Total:	281,9500
SERVIÇOS				
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	487,9540	14,6386
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	159,0800	4,7724
			Total:	19,4110
			Total Simples:	365,29
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	365,29
C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,0750	18,4600	1,3845
			Total:	1,3845
			Total Simples:	1,38
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	1,38

P.H. CONSTRUÇÕES LTDA
 Paulo Henrique Balbino Melo
 Sócio-Administrador

P.H. CONSTRUÇÕES LTDA.
 Responsável Técnico: Eudson Amazimandro de Sousa e Silva
 Eng. Civil CREA - CE RNP 0705650027

11/16



PH CONSTRUÇÕES LTDA
Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

TABELA SINAPI 09/2023

DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Serviço					
Código	Descrição do Serviço				unidade
98524/SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018				M²
composição de preços					
CODIGO	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
8441/SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	h	0,06	24,16	1,45
8316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,06	18,46	1,11
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra		Valor Total - Sem BDI	
0		2,56		2,56	
Serviço					
Código	Descrição do Serviço				Unidade
94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016				M
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
04059/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2)	m	1,005	27,59	27,7
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,007	110	0,8
88629/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3	0,002	673,65	1,4
8316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,282	18,46	5,2
8309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,282	24,16	6,8
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra		Valor Total - Sem BDI	
0	29,9	12,0		41,87	
Serviço					
Código	Descrição do Serviço				Unidade
101657/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação. af_08/2020				UN.
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
42243/SINAPI	Luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w, involucro em aluminio ou aco inox	un	1	364,96	364,96
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,014	3,97	0,06
05928/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014	chp	0,2388	268,85	64,2



32/16



PH CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
 CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
 E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
 CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

TABELA SINAPI 09/2023
 DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares		h	0,2381	24,16	5,75	
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,2381	19,1	4,55	
Totais							
Equipamento	Material	Mão-de-Obra		Valor Total - Sem BDI			
364,96	64,26	10,3		439,52			
Serviço							
Código	Descrição do Serviço					Unidade	
98511/SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018					UN.	
Composição de Preço							
Código	Descrição da Composição			Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00359/SINAPI	Muda de arvore ornamental, oiti/arozeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da regioao, h= *2* m			un	1	174,71	174,71
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares			h	1,0401	18,46	19,2
88441/SINAPI	Jardineiro com encargos complementares			h	0,26	24,16	6,28
Totais							
Equipamento	Material	Mão-de-Obra		Valor Total - Sem BDI			
0	174,71	25,48		200,19			



13/16



PH CONSTRUÇÕES LTDA
Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

TABELA SINAPI 09/2023

DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

Serviço					
Código	Descrição do Serviço				Unidade
98509/SINAPI	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018				UN.
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
00365/SINAPI	Muda de arbusto folhagem, sansao-do-campo ou equivalente daregiaio, h= *50 a 70* cm	un	1	71,26	71,26
88441/SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	h	0,398	24,16	9,62
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,398	18,46	7,35
Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra		Valor Total - Sem BDI	
0	71,26	16,97		88,23	




PH CONSTRUÇÕES LTDA
Paulo Henrique Balbino Melo
Sócio-Administrador


P. H. CONSTRUÇÕES LTDA.
Responsável Técnica: Edson A Maximandro de Sousa e Silva
Eng. Civil CREA - CE RNP 0705650027

Jul/16



PH CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
 CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
 E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
 CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176



TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

TABELA 01: SEINFRA 28.1 COM ENCARGOS DE 84,44%
TABELA 02 SINAPI 09/2023
DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,20
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	DESPESAS INDIRECTAS	4,87

	Benefício	
S + G	Seguros/Garantias	0,40
L	Lucro	7,00
	BENEFÍCIO	7,40

	Impostos	
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DE IMPOSTOS	10,15
	BDI (CALCULADO) =	25,4183%
	BDI (ADOTADO) =	25,4200%

$$BDI = \frac{[(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)]}{(1 - I)} \quad (-1)$$

P.H. CONSTRUÇÕES LTDA
 Paulo Henrique Barbosa Melo
 Sócio-Administrador

P.H. CONSTRUÇÕES LTDA.
 Responsável Técnica: Edson Alexandre de Sousa e Silva
 Eng. Civil CREA - CE RNP 0705858627

35/86



PH CONSTRUÇÕES LTDA
Rua da Igrejinha, 100 - Boa Esperança - Zona Rural
CEP - 62.184-000 - Cariré - CE / Tel.: (88) 9.9225-5027
E-mail: phconstrucoes2009@gmail.com
CNPJ - 10.848.790/0001-13 INSC. MUNICIPAL 176



TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023/SMI - TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

TABELA 01: SEINFRA 28.1 COM ENCARGOS DE 84,44%

TABELA 02 SINAPI 09/2023

DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		HORISTAS %	MENSALISTAS %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	10,70	8,09
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58	3,55
GRUPO E			
E1	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
TOTAL (A+B+C+D+E)		84,44	47,48


P.H. CONSTRUÇÕES LTDA
Paulo Henrique Barbino Melo
Sócio-Administrador


P. H. CONSTRUÇÕES LTDA.
Responsável Técnico: Edson Amazimandro de Sousa e Silva
Eng. Civil CREA - CE RNP 0705050027

86/86