


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	<b>DATA:</b> 02/01/2024	<b>BOI:</b> 26,49%
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>VERSAO:</b>	<b>REF.:</b>
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	<b>SEINFRA:</b> 928,1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 84,4+%
		<b>SINAPI:</b> 2025/08 COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b> 47,48%
		<b>PROFNA:</b>	<b>10/2023:</b> 47,48%
			<b>10/2023:</b> 0,00%

PERMANENTE LICIT.  
 Nº 132  
 CARIRÉ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE P.M.	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>17.867,07</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	229,60	1.377,60
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	1.334,10	8,03	12.046,92
1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	1.334,10	3,33	4.442,55
<b>2</b>	<b>CONTORNO DA PRAÇA</b>						<b>8.065,83</b>
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	41,28	6,66	274,92
2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	137,60	56,62	7.790,91
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>122.841,11</b>
3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	173,22	135,85	23.531,93
3.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	771,89	57,08	44.059,48
3.3	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	292,68	66,00	19.316,88
3.4	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	440,93	66,00	29.101,38
3.5	C4624	PISO PDDOTÁIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	38,28	178,46	6.831,44
<b>4</b>	<b>ACADEMIA AO AR LIVRE</b>						<b>82.813,73</b>
4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	62,53	57,08	3.569,21
4.2	C5210	PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x4cm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	62,53	559,30	34.973,02
4.3	CXXX1	EQUIPAMENTOS		UND	10,00	4.427,15	44.271,50
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>						<b>65.980,33</b>
5.1	C3526	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	7,00	1.646,68	11.526,76
5.2	C4841	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	7,00	113,57	794,99
5.3	C2012	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	UN	1,00	896,97	896,97
5.4	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	268,65	268,65
5.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	7,00	30,25	211,75
5.6	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	39,62	39,62
5.7	C0637	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1.740,00	12,39	21.568,60
5.8	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	580,00	33,29	19.308,20
5.9	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	7,00	413,39	2.893,73
5.10	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	14,00	605,79	8.481,06
<b>6</b>	<b>URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO</b>						<b>53.012,32</b>
6.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	270,04	33,70	9.100,34
6.2	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00mt	SEINFRA	UN	3,00	1.475,07	4.425,21
6.3	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	31,31	424,65	13.295,78
6.4	C4069	BANGADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	3,24	624,19	2.022,37
6.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/PAREDE	SEINFRA	M2	12,46	169,26	1.361,37
6.6	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	8,00	457,29	3.658,32
6.7	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	24,00	303,42	7.282,08
6.8	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	38,00	114,28	4.342,64

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,49%																			
	<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023M0 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Compostagem</td> <td>PRONIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023M0 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	Compostagem	PRONIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																			
SINAPI	2023M0 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																			
Compostagem	PRONIA	0,00%	0,00%																				
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE																						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.9	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. ANEXO 05/2022	SINAPI	M2	289,05	25,95	7.524,20
7	<b>FONTE</b>						<b>5.181,28</b>
7.1	C1803	MURETA C/ TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDACÕES	SEINFRA	M2	6,41	453,75	2.908,53
7.2	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,81	109,26	1.399,62
7.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	12,81	17,82	228,27
7.4	C1846	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	322,43	644,86
8	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>2.494,76</b>
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.334,10	1,87	2.494,76

**VALOR BDI TOTAL: 74.994,46**  
**VALOR BDI: 74.994,46**  
**VALOR ORÇAMENTO: 283.261,97**  
**VALOR TOTAL: 358.250,89**

Trezentos e Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Seis reais e Quarenta e Três centavos

**YAN FROTA F. MARQUES**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA/CE 333596**



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	<b>DATA:</b> 02/01/2024	<b>BDI:</b> 26,49%
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARRÉ - CE	SEINFRA	HORA
		SINAPI	MES
		Composição	REF.
			10/2023
			10/2023
			0,00%
			0,00%

## 1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02	38,52	39,29
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00	31,46	31,46
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50	15,88	71,46
11725 PREGO-15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15	15,78	2,37
<b>TOTAL Material:</b>					<b>144,58</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00	18,47	36,94
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>36,94</b>

**VALOR: 181,52**

## 1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02	21,44	0,43
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04	15,88	0,64
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,01	16,77	0,17
12428 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,01	36,16	0,36
<b>TOTAL Material:</b>					<b>1,60</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,13	24,17	3,14
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13	18,47	2,40
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>5,54</b>

**VALOR: 7,14**

## 1. 8524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF\_05/2018 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07	19,14	1,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07	18,61	1,30
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>2,64</b>


**VALOR: 2,64**

## 2.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30	1,45	0,44
<b>TOTAL Material:</b>					<b>0,44</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20	24,17	4,83
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>4,83</b>

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,48%
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2323/09 COM DESONERAÇÃO
		Compusip3	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			10/2023
			10/2023
			0,00%
			0,00%

<b>VALOR:</b>	5,27
---------------	------

## 2.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF\_06/2016 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01	138,18	1,38
00004039	MEIO-FIO DO GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,01	26,35	26,61
<b>TOTAL Material:</b>						27,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39	24,42	9,52
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39	18,61	7,26
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						16,78

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00	679,22	0,00
<b>TOTAL Serviço:</b>						0,00

<b>VALOR:</b>	44,77
---------------	-------

## 3.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10	69,08	76,00
<b>TOTAL Material:</b>						76,00

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70	18,47	31,40
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						31,40

<b>VALOR:</b>	107,40
---------------	--------


## 3.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10592	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04	25,10	1,00
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						1,00

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03	82,49	2,47
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04	99,19	3,97
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00	0,70	7,70
<b>TOTAL Material:</b>						14,14

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40	24,17	9,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10	18,47	20,32
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						29,99

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,40%																			
	LOCAL:	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,4%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,4%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Cumpulsg3u</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,48%	10/2023	Cumpulsg3u	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,48%	10/2023																			
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,48%	10/2023																			
Cumpulsg3u	PROPRIA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PJM DE CARIRÉ - CE.																						

VALOR:	45,13
--------	-------

### 3.3. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02	82,48	1,65
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31	0,70	5,12
TOTAL Material:					6,77

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00	24,17	24,17
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,15	18,47	21,24
TOTAL Mão de Obra:					45,41

VALOR:	52,18
--------	-------

### 3.4. C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02	82,48	1,65
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31	0,70	5,12
TOTAL Material:					6,77

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00	24,17	24,17
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,15	18,47	21,24
TOTAL Mão de Obra:					45,41

VALOR:	52,18
--------	-------

### 3.5. C4624 PISO PDDOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02	82,48	1,65
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73	0,94	2,57
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80	0,70	1,96
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10	65,50	73,15
TOTAL Material:					79,33


Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,50	24,17	38,67
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25	18,47	23,08
TOTAL Mão de Obra:					61,75

VALOR:	141,09
--------	--------

### 4.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04	25,10	1,00

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,49%																			
	LOCAL:	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,4%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,4%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,48%	10/2023	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,48%	10/2023																			
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,48%	10/2023																			
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	P.M DE CARIRÉ - CE																						

TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,00
----------------------------------	------

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03	82,48	2,47
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04	99,19	3,97
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00	0,70	7,70
TOTAL Material:					14,14

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40	24,17	9,67
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10	18,47	20,32
TOTAL Mão de Obra:					29,99

VALOR:	45,13
--------	-------

### 4.2. C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (M2)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113290 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	1,00	442,17	442,17
TOTAL Material:					442,17

VALOR:	442,17
--------	--------

### 4.3. CXXX1 EQUIPAMENTOS (UND)

Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXX1 EQUIPAMENTOS		UND	1,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL Não cadastrado:					3.500,00

VALOR:	3.500,00
--------	----------

### 5.1. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/D1 OU D2 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,17	82,48	14,02
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,21	99,19	20,83
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00	2,08	33,28
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00	0,70	37,10
12389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00	13,56	54,24
16596 POSTE METALICO DECORATIVO H=4,0m, MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00	409,24	409,24
16595 SUPORTE METÁLICO CENTRAL PLUMINARIA MOD.TPC.285/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00	133,62	133,62
TOTAL Material:					702,33

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35	24,16	8,46
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,00	18,47	591,04
TOTAL Mão de Obra:					599,50

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 23,49%
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			10/2023
			10/2023

<b>VALOR:</b>	1.301,83
---------------	----------

### 5.2. C4841 CAIXA EM ALVENARIA TJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	0,70	63,09	44,16
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,71	7,71	5,47
C1605 LASTRO DE BRITA APLIADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	0,01	165,21	1,65
C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	0,71	54,24	38,51
<b>TOTAL Serviço:</b>					89,79
<b>VALOR:</b>					89,79

### 5.3. C2012 POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10271 BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	SEINFRA	UN	1,00	10,82	10,82
10270 BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	1,00	34,00	34,00
10332 CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	SEINFRA	UN	1,00	6,88	6,88
10806 CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	SEINFRA	UN	2,00	25,85	51,70
10948 CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	3,00	4,90	14,70
11083 ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	SEINFRA	M	10,00	8,98	89,80
11174 FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	20,00	4,04	80,80
11718 POSTE DE AÇO - 6MX4 1/2"	SEINFRA	UN	1,00	204,13	204,13
<b>TOTAL Material:</b>					482,83
					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	5,00	19,10	95,50
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	5,00	24,16	120,80
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					216,30
<b>VALOR:</b>					709,13

### 5.4. C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, CABARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00	40,78	40,78
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00	40,12	40,12
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00	33,16	33,16
11747 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00	46,42	46,42
<b>TOTAL Material:</b>					160,48
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20	19,10	22,92
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20	24,16	28,99
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					51,91
<b>VALOR:</b>					212,39



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	<b>DATA:</b> 02/01/2024	<b>BDI:</b> 25,49%			
	<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>			
	<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	<b>SEINFRA:</b>	<b>VERSAO:</b>			
			<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>			
			<b>REF:</b>				
			SEINFRA	926,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

### 5.5. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00	10,94
TOTAL Material:					10,94

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30	5,73
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30	7,25
TOTAL Mão de Obra:					12,98
<b>VALOR:</b>					<b>23,92</b>

### 5.6. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00	18,35
TOTAL Material:					18,35

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30	5,73
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30	7,25
TOTAL Mão de Obra:					12,98
<b>VALOR:</b>					<b>31,33</b>

### 5.7. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02	4,18
TOTAL Material:					4,18

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13	2,48
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13	3,14
TOTAL Mão de Obra:					5,82
<b>VALOR:</b>					<b>9,80</b>

### 5.8. C1189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,00	10,31
TOTAL Material:					10,31

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37	7,07
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37	8,94
TOTAL Mão de Obra:					16,01
<b>VALOR:</b>					<b>26,32</b>




# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,49%
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>VERSAO</b>	<b>HORA</b>
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	SEINFRA 928,1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI 2923,09 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		Composições	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

## 5.9. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10339 CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00	34,45	103,35
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00	65,01	65,01
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00	2,79	2,79
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	52,58	52,58
<b>TOTAL Material:</b>					<b>223,73</b>

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50	19,10	65,85
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50	24,16	36,24
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>103,09</b>
<b>VALOR:</b>					<b>326,82</b>



## 5.10. 101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_08/2014	SINAPI	CHP	0,24	201,52	48,36
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>48,36</b>

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01	3,69	0,04
00042243 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00	419,73	419,73
<b>TOTAL Material:</b>					<b>419,77</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24	20,26	4,86
264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24	24,75	5,94
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>10,80</b>
<b>VALOR:</b>					<b>478,93</b>


## 6.1. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)


Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00	15,65	15,65
<b>TOTAL Material:</b>					<b>15,65</b>

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18	24,17	4,35
12643 SERVENTE	SEINFRA	H	0,36	18,47	6,65
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>11,00</b>

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00	625,54	0,00

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,40%
	LOCAL:	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	FONTE:	VERSÃO:
	CLIENTE:	P.M DE CARIRÉ - CE	SEINFRA:	HORA:
			REF:	10/2023
			SEINFRA:	2023/09 COM DESONERAÇÃO
			SEINFRA:	2023/09 COM DESONERAÇÃO
			Composição:	PRÓPRIA



TOTAL Serviços:	9,00
VALOR:	25,65

<b>6.2. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)</b>						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00	1.166,16	1.166,16
					TOTAL Material:	1.166,16
					VALOR:	1.166,16

<b>6.3. C3440 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO (M)</b>						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	164,74	164,74
					TOTAL Material:	164,74


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50	24,17	12,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50	18,47	9,24
					TOTAL Mão de Obra:	21,33

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,80	108,13	84,88
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25	7,71	9,64
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADORNO	SEINFRA	M2	1,25	20,34	25,43
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,25	36,23	45,29
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,09	48,95	4,41
					TOTAL Serviços:	149,65
					VALOR:	33

<b>6.4. C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)</b>						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01	118,02	1,18
I7894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm.	SEINFRA	M2	1,00	424,11	424,11
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20	0,70	2,24
					TOTAL Material:	427,53
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20	24,17	29,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00	18,47	36,94
					TOTAL Mão de Obra:	65,94
					VALOR:	493,47


<b>6.5. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)</b>						
---	--	--	--	--	--	--

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	<b>DATA:</b> 02/01/2024	<b>BDI:</b> 25,49%
	<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	<b>SINAPI</b>	<b>HORA</b>
			<b>Composições</b>	<b>MES</b>
			<b>REF:</b>	

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00	2,38	9,52
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10	41,98	46,18
<b>TOTAL Material:</b>						<b>55,88</b>

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72	24,17	17,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72	18,47	13,30
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>30,70</b>
<b>VALOR:</b>						<b>86,58</b>



## 6.6. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00	278,28	278,28
<b>TOTAL Material:</b>						<b>278,28</b>

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50	24,17	36,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50	18,47	27,71
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>63,97</b>

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03	483,60	14,51
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03	159,16	4,77
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>19,28</b>

<b>VALOR:</b>	<b>361,53</b>
---------------	---------------

## 6.7. 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF\_05/2018 (UN)


Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000358	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALS/AANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	SINAPI	UN	1,00	215,55	215,55
<b>TOTAL Material:</b>						<b>215,55</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26	19,14	4,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04	18,61	19,35
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>24,33</b>
<b>VALOR:</b>						<b>239,88</b>


## 6.8. 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF\_05/2018 (UN)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	SINAPI	UN	1,00	87,92	87,92
<b>TOTAL Material:</b>						<b>87,92</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,49%		
	<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>SEINFRA</b>	VERSÃO		
	<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	<b>SINAPI</b>	HORA		
			MES	REF.		
			028,1 COM DESONERAÇÃO	8,44%	47,46%	10/2023
			2023/09 COM DESONERAÇÃO	8,44%	47,46%	10/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03	18,14	0,57
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10	18,61	1,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,43	
<b>VALOR:</b>					<b>90,35</b>	



6.9. 103046 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022 (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00	15,77	15,77
TOTAL Material:					15,77	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04	18,14	
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16	18,61	2,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,75	
<b>VALOR:</b>					<b>20,52</b>	

7.1. C1803 MURETA C/ TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,17	82,49	14,02
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,91	0,94	16,84
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,05	0,70	21,74
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14	111,77	15,65
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	174,90	0,46	80,45
TOTAL Material:					148,70	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,86	24,17	93,00
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,32	18,47	116,73
TOTAL Mão de Obra:					210,03	
<b>VALOR:</b>					<b>358,73</b>	

7.2. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00	2,33	9,52
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10	41,95	46,16
TOTAL Material:					55,68	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72	24,17	17,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72	18,47	13,30
TOTAL Mão de Obra:					30,70	

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,49%																				
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SNAPI</td> <td>2023009 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Cumpulsiçõ</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>		FONTE	VERBAO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SNAPI	2023009 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	Cumpulsiçõ	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERBAO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																			
SNAPI	2023009 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																			
Cumpulsiçõ	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE																						

<b>VALOR:</b>	86,38
---------------	-------

### 7.3. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	SEINFRA	KG	0,56	5,48	4,28
<b>TOTAL Material:</b>					4,28

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	SEINFRA	H	0,23	24,17	5,56
12543	SEINFRA	H	0,23	18,47	4,25
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					9,81

<b>VALOR:</b>	14,09
---------------	-------

### 7.4. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	SEINFRA	M3	0,00	118,02	0,00
10441	SEINFRA	KG	2,50	0,94	2,35
10805	SEINFRA	KG	2,50	0,70	1,75
10884	SEINFRA	UN	2,00	0,77	1,54
10885	SEINFRA	UN	4,00	2,61	10,44
11293	SEINFRA	UN	1,00	5,86	5,86
11412	SEINFRA	UN	2,00	2,15	4,30
11426	SEINFRA	UN	1,00	3,34	3,34
11973	SEINFRA	UN	1,00	4,06	4,06
12200	SEINFRA	M	1,20	4,27	5,12
12201	SEINFRA	M	5,00	8,44	42,20
<b>TOTAL Material:</b>					89,86

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	3,00	19,10	57,30
12320	SEINFRA	H	3,00	23,49	70,47
12543	SEINFRA	H	2,50	18,47	46,18
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					173,95

<b>VALOR:</b>	254,91
---------------	--------


### 8.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,08	18,47	1,48
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					1,48

<b>VALOR:</b>	1,48
---------------	------

YAN FROTA F. MARQUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - CE 333596

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,49%																					
	LOCAL:	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,4%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,4%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEMPRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,48%	10/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
SEMPRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,48%	10/2023																					
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,48%	10/2023																					
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																						
CLIENTE:	P.M DE CARIRÉ - CE																								


CXXX1 EQUIPAMENTOS (UND)						
Não cadastrado:		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXX1	EQUIPAMENTOS		UND	1,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL Não cadastrado:						3.500,00
VALOR:						3.500,00



**YAN FROTA F. MARQUES**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - CE 333596



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 26,49%																					
	LOCAL:	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>928,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202308 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição:</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	928,1 COM DESONERAÇÃO	04,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO	04,44%	47,48%	10/2023	Composição:		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
SEINFRA	928,1 COM DESONERAÇÃO	04,44%	47,48%	10/2023																					
SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO	04,44%	47,48%	10/2023																					
Composição:		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																					
CLIENTE:	P.M DE CARIRÉ - CE																								

### C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02	82,49	1,65
ID44	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18	0,94	2,05
ID805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18	0,70	1,53
ID281	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00	0,52	13,00
TOTAL Material:						18,23

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00	24,17	24,17
ID543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12	18,47	20,69
TOTAL Mão de Obra:						44,86
VALOR:						

### C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04	82,49	3,30
ID441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,19	0,94	5,82
ID805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,19	0,70	4,33
ID281	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00	0,52	24,44
TOTAL Material:						37,89

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50	24,17	36,26
ID543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84	18,47	33,98
TOTAL Mão de Obra:						70,24
VALOR:						108,13

### C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,22	82,49	100,64
ID805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	385,00	0,70	255,50
TOTAL Material:						356,14

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45	18,47	589,35
TOTAL Mão de Obra:						589,35
VALOR:						955,49

### C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,22	82,49	100,64
ID805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00	0,70	340,20

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	<b>DATA:</b> 02/01/2024	<b>BDI:</b> 26,49%
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	232309 COM DESONERAÇÃO
		Compostos	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF
			10/2023
			10/2023
			0,00%
			0,00%

TOTAL Material:	440,84
-----------------	--------

Mão de Obra	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00	18,47	184,70
TOTAL Mão de Obra:						184,70
VALOR:						625,54

### 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF\_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07	138,18
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96	0,77
TOTAL Material:					519,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57	18,61	159,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						159,49
VALOR:						679,22

### 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	3,19
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00	1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	0,07
7371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					7,35


Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00	12,41	12,41
TOTAL Mão de Obra:						12,41

Serviço	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00	0,50	0,50
TOTAL Serviço:						0,50
VALOR:						20,26


### 10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00	21,29
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,27	0,98

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,49%		
	LOCAL:	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	FONTE:	VERSÃO:	REF:	
	CLIENTE:	P.M DE CARIRÉ - CE	SEINFRA:	228,1 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,48%
			SINAPI:	2023/09 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,48%
			Composições:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

12702	JURDS	SEINFRA	H	0,43	0,98	0,42
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19	0,98	1,17
TOTAL Material:						25,10
VALOR:						25,10



C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEJAR TRACÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01	32,49	0,82
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43	0,70	1,70
TOTAL Material:						2,52
Mão de Obra						
Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10	24,17	2,42
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15	18,47	2,77
TOTAL Mão de Obra:						5,19
VALOR:						7,71

C0782 CHAPISCO MECÂNICO DE ADÓRNO (M2)						
Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01	32,49	0,82
10800	CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	2,75	1,10	3,03
TOTAL Material:						3,85
Mão de Obra						
Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30	24,17	7,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50	18,47	9,24
TOTAL Mão de Obra:						16,49
VALOR:						


C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10882	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71	25,10	17,82
TOTAL Equipamento Custo Horário:						17,82
Material						
Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,90	32,49	74,24
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00	0,70	197,40
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,84	99,19	83,32
TOTAL Material:						354,96
Mão de Obra						
Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00	18,47	110,82
TOTAL Mão de Obra:						110,82
VALOR:						483,60

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA : 02/01/2024		BDI : 25,49%		
		FONTE	VERBAO	HORA	MES	REF
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	SINAPI	392309 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

### 95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04	12,41	0,50
TOTAL Mão de Obra:					0,50	
VALOR:					0,50	



### 95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04	15,73	0,67
TOTAL Mão de Obra:					0,67	
VALOR:					0,67	

### 95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01	11,66	0,12
TOTAL Mão de Obra:					0,12	
VALOR:					0,12	

### 95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,02	26,45	0,53
TOTAL Mão de Obra:					0,53	
VALOR:					0,53	

### 95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02	16,73	0,33
TOTAL Mão de Obra:					0,33	
VALOR:					0,33	


### 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02	11,20	0,22
TOTAL Mão de Obra:					0,22	
VALOR:					0,22	

### 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,49%
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	928,1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	292309 COM DESONERAÇÃO
		Cumposição	PRÓPRIA
			HORA: 84,44% MES: 47,48% REF: 10/2023
			84,44% 47,48% 10/2023
			1,00% 0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAD - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	3,19	3,19
00043404	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00	1,14	1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	1,14	1,14
00043406	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	0,95	0,95
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>						<b>7,35</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00	16,73
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>16,73</b>

Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00	0,67
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>0,67</b>
<b>VALOR:</b>					<b>24,75</b>

C1212 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)						
Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02	82,49	1,65
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	2,24	0,86	1,93
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24	0,70	2,27
<b>TOTAL Material:</b>					<b>5,85</b>	

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60	24,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66	18,47
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>30,38</b>
<b>VALOR:</b>					<b>36,23</b>

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)						
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85	18,47	48,95
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>48,95</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>48,95</b>	

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
88285	MOTORISTA OPERADOR DE MUMCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00	33,16	33,16
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>33,16</b>	

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	<b>DATA:</b> 02/01/2024	<b>BDI:</b> 25,49%
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Empresário	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF
			84,4%
			47,48%
			10/2023
			84,4%
			47,48%
			10/2023
			0,00%
			0,00%


Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00	0,00	0,00
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00	0,00	0,00
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00	0,00	0,00
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00	0,00	0,00
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00	168,36	168,36
<b>TOTAL Serviço:</b>						168,36
<b>VALOR:</b>						201,52

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00	581.472,95	0,00
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00	135.000,00	0,00
<b>TOTAL Equipamento:</b>						0,00
<b>VALOR:</b>						0,00

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00	581.472,95	0,00
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00	135.000,00	0,00
<b>TOTAL Equipamento:</b>						0,00
<b>VALOR:</b>						0,00


89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00	581.472,95	0,00

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,49%
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Cump.çõe	PRÓPRIA
			HORA MES REF
			84,44% 47,48% 10/2023
			84,44% 47,48% 10/2023
			0,00% 0,00%

00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00	136.000,00	0,00
TOTAL Equipamento:						0,00
VALOR:						0,00



<b>89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)</b>						
Equipamento	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00	581.472,95	0,00
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00	136.000,00	0,00
TOTAL Equipamento:						0,00
VALOR:						0,00

<b>91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)</b>						
Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLÉO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43	6,37	168,36
TOTAL Material:						168,36
VALOR:						168,36

<b>88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)</b>						
Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	3,19	3,19
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	1,14	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						7,96

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00	11,66	11,66
TOTAL Mão de Obra:						11,66

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00	0,12	0,12
TOTAL Serviço:						0,12



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,49%
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF
			10/2023
			84,44%
			47,48%
			10/2023
			0,00%
			0,00%

<b>VALOR:</b>	<b>19,14</b>
---------------	--------------

### C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00	24,17	48,34
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00	18,47	110,82
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>159,16</b>

<b>VALOR:</b>	<b>159,16</b>
---------------	---------------

### C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280 BRITA	SEINFRA	M3	1,20	98,19	118,03
<b>TOTAL Material:</b>					<b>118,03</b>

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50	18,47	46,18
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>46,18</b>

<b>VALOR:</b>	<b>165,21</b>
---------------	---------------

### I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00	21,29	21,29
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>21,29</b>

<b>VALOR:</b>	<b>21,29</b>
---------------	--------------


### 88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	3,19	3,19
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00	0,82	0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	1,14	1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	0,07	0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	0,95	0,95
<b>TOTAL Encargos Complementares:</b>					<b>6,18</b>

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00	26,45	26,45
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>26,45</b>

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00	0,53	0,53

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 02/01/2024	BDI: 25,49%		
	LOCAL:	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	FONTE	VERBAO	ORA	
	CLIENTE:	P.M DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	928,1 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,46%
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,4%	47,46%
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Serviço:	9,53
VALOR:	33,16

### 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	3,19	3,19
00043439	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	1,14	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	0,07	0,07
00037377	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						7,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00	16,73	16,73
TOTAL Mão de Obra:						16,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00	0,33	0,33
TOTAL Serviço:						0,33
VALOR:						24,42

### C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60	24,17	14,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60	18,47	11,08
TOTAL Mão de Obra:						25,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,03	955,49	28,66
TOTAL Serviço:						28,66
VALOR:						54,24

### 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	3,19	3,19
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00	1,25	1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	1,14	1,14
00043487	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00	0,59	0,59

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	<b>DATA:</b> 02/01/2024	<b>BDI:</b> 25,49%
	<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	SEMPRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44%
			SINAPI 2023/08 COM DESONERAÇÃO	REF 10/2023
			Cumpulsão	PROPNIA 0,00%
				0,00%

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00	0,95	0,95

TOTAL Encargos Complementares: 7,19

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVEnte DE OBRAS	SINAPI	H	1,00	11,20
TOTAL Mão de Obra:					11,20

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95376	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00	0,22
TOTAL Serviço:					0,22

**VALOR:** 18,61



**YAN FROTA F. MARQUES**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA / CE 333596

# CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE IACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

LOCAL: IACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

CLIENTE: P.M DE CARIRÉ - CE

DATA: 02/01/2024

VERSAO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 202309 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: PROPRIA

Composições

DEB: 26,45%

HORA: 84,44%

MES: 47,48%

DATA REF.: 10/2023

0,00%

0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.867,07	100,00 % 17.867,07				100,00 % 17.867,07
2	CONTORNO DA PRAÇA	8.065,83	100,00 % 8.065,83				100,00 % 8.065,83
3	PAVIMENTAÇÃO	122.841,11	30,00 % 36.852,33	30,00 % 36.852,33	20,00 % 24.568,22	20,00 % 24.568,23	100,00 % 122.841,11
4	ACADEMIA AO AR LIVRE	82.813,73			50,00 % 41.406,86	50,00 % 41.406,87	100,00 % 82.813,73
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	65.980,33	50,00 % 32.990,16	25,00 % 16.495,08		25,00 % 16.495,09	100,00 % 65.980,33
6	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	53.012,32		25,00 % 13.253,08	50,00 % 26.506,16	25,00 % 13.253,08	100,00 % 53.012,32
7	FONTE	5.181,28	25,00 % 1.295,32	25,00 % 1.295,32	25,00 % 1.295,32	25,00 % 1.295,32	100,00 % 5.181,28
8	SERVIÇOS DIVERSOS	2.494,76				100,00 % 2.494,76	100,00 % 2.494,76
		358.256,43	97,070,71 97.070,71	67.895,81 164.966,52	83.776,56 258.743,08	99.513,35 358.256,43	358.256,43

YAN FROTA F. MARQUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - CE 333596



### COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	<b>DATA:</b> 02/01/2024	<b>BDI:</b> 26,49%			
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF:</b>
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2323/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		Composição:	PROPINA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	<b>TOTAL</b>	<b>7,70</b>


	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,58
	<b>TOTAL</b>	<b>5,47</b>


<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

**BDI = 26,49%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

YAN FROTA MARQUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - CE 333596





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA : 02/01/2024	BDI : 26,49%		
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ -CE	SEINFRA	928.1 COM DESONERAÇÃO	04,44%	47,48%
		SINAPI	292309 COM DESONERAÇÃO	04,44%	47,48%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INGRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D =      84,44      47,48**



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA : 02/01/2024	BDI : 26,49%
<b>LOCAL:</b>	CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	P.M DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	202309 COM DESONERAÇÃO
		Computação	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			84,44%
			47,48%
			10/2023
			84,44%
			47,48%
			10/2023
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,44 47,48**



YAN FROTA F. MARQUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - CE 333596



