

Ao município de Cariré

Tomada de Preço nº 0001/2023/sms-tp

Objeto.: Contratação de empresa para execução do projeto de construção do centro de saúde do homem e da mulher na sede do município de cariré-ce

Assumo o compromisso de bem e fielmente executar/fornecer os serviços cotados abaixo, caso seja vencedor da presente licitação.

| Lote | Item | Valor Proposta |
|------|------|---|
| 1 | 1 | R\$ 1.456.012,89 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, doze reais e oitenta e nove centavos) |

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Renan Claudino Melo, portador do CPF nº 027.764.853-01 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que:

1. Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo estipulado pela Administração, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
2. Que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Identificação da Licitante:

PROPONENTE: MILLENIUM SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: Av. John Sanford, nº 2297, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior Município de Sobral-Ceará, CEP 62.031-305

CNPJ nº. 11.952.190/0001-63

FONE: (88) 3111-3213 / E-MAIL: milleniumce@hotmail.com**Identificação do Representante Legal:**

RESPONSÁVEL LEGAL: Renan Claudino Melo

CARGO: Proprietário Administrador CPF nº. 027.764.853-01

Sobral, 17 de Janeiro de 2024

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:2421107938
Assinado de forma digital por JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:24211079387**José Teixeira Peixoto Júnior**
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA Nº 9264/DRENAN CLAUDINO MELO:02776485301
Assinado de forma digital por RENAN CLAUDINO MELO:0277648530**Millenium Serviços Ltda**
CNPJ nº 11.952.190/0001-63
Renan Claudino Melo
Sócio-Administrador
CPF Nº 027.764.853-01

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

DATA :

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|---------------------------------|----------------|--------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 83.122,00 | 5,71% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 64.393,94 | 4,42% |
| 3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | R\$ 456.169,34 | 31,33% |
| 4 | PAREDES , PAINEIS E FECHAMENTOS | R\$ 72.380,83 | 4,97% |
| 5 | PISOS E REVESTIMENTOS | R\$ 303.594,56 | 20,85% |
| 6 | ESQUADRIAS | R\$ 182.444,09 | 12,63% |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | R\$ 59.490,26 | 4,09% |
| 8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | R\$ 54.575,27 | 3,75% |
| 9 | PINTURA | R\$ 79.710,31 | 5,47% |
| 10 | COBERTURA | R\$ 78.716,87 | 5,41% |
| 11 | IMPERMEABILIZAÇÕES | R\$ 17.284,11 | 1,19% |
| 12 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 4.131,31 | 0,28% |



VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.244.029,29 100,00%

VALOR BDI: R\$ 211.983,60

VALOR TOTAL: R\$ 1.456.012,89

Um Milhão Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil Doze reais e Oitenta e Nove centavos

RENAN CLAUDINO
MELO:0277648530
1
Assinado de forma digital por RENAN CLAUDINO
MELO:02776485301

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:2421107938
79387
Assinado de forma digital por JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:2421107938
7

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M CARIRE
Fl. 3227/102

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | COMBDI | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|---|--|---------|---------|--------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | |
| 1.1 | ADM-1450 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - BDI = 0,00 | | % | 100,00 | R\$ 831,22 | R\$ 0,00 | R\$ 831,22 | R\$ 83.122,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | R\$ 64.393,94 |
| 2.1 | RASPAGEM , LOCAÇÃO , DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | R\$ 6.360,95 |
| 2.1.1 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 464,60 | R\$ 3,89 | R\$ 0,99 | R\$ 4,88 | R\$ 2.267,25 |
| 2.1.2 | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | M2 | 464,60 | R\$ 6,04 | R\$ 1,54 | R\$ 7,58 | R\$ 3.521,67 |
| 2.1.3 | C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M3 | 1,99 | R\$ 229,15 | R\$ 58,30 | R\$ 287,45 | R\$ 572,03 |
| 2.2 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | | | R\$ 58.032,99 |
| 2.2.1 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 190,08 | R\$ 113,62 | R\$ 28,90 | R\$ 142,52 | R\$ 27.090,20 |
| 2.2.2 | C0370 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 5.211,09 | R\$ 1.325,70 | R\$ 6.536,79 | R\$ 6.536,79 |
| 2.2.3 | C2946 | SANITÁRIOS E CHUVEIROS | SEINFRA | M2 | 20,00 | R\$ 207,82 | R\$ 52,87 | R\$ 260,69 | R\$ 5.213,80 |
| 2.2.4 | C0369 | BARRACÃO ABERTO | SEINFRA | M2 | 9,00 | R\$ 116,53 | R\$ 29,65 | R\$ 146,18 | R\$ 1.315,62 |
| 2.2.5 | C2936 | REFEITÓRIOS | SEINFRA | M2 | 24,00 | R\$ 279,05 | R\$ 70,99 | R\$ 350,04 | R\$ 8.400,96 |
| 2.2.6 | C2831 | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 2.300,60 | R\$ 585,27 | R\$ 2.885,87 | R\$ 2.885,87 |
| 2.2.7 | 012075 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | | PT | 1,00 | R\$ 3.050,00 | R\$ 775,92 | R\$ 3.825,92 | R\$ 3.825,92 |
| 2.2.8 | 012205 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE LUZ E FORÇA COM MEDIDOR E POSTE | | UN | 1,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 335,81 | R\$ 1.655,81 | R\$ 1.655,81 |
| 2.2.9 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | R\$ 147,22 | R\$ 37,45 | R\$ 184,67 | R\$ 1.108,02 |
| 3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | | | | | | | | R\$ 456.169,34 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 17/01/2024

| | |
|-------------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|--------------|--------|--|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 3.1 | | FUNDAÇÕES E EMBASAMENTO | | | | | | | R\$ 143.776,58 |
| 3.1.1 | C2789 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m | SEINFRA | M3 | 126,01 | R\$ 7,28 | R\$ 1,85 | R\$ 9,13 | R\$ 1.150,47 |
| 3.1.2 | C0096 | REATERRO APILOADO | SEINFRA | M3 | 105,78 | R\$ 41,61 | R\$ 10,59 | R\$ 52,20 | R\$ 5.521,72 |
| 3.1.3 | C0030 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO - BDI = 0,00 | SEINFRA | M3 | 557,52 | R\$ 91,04 | R\$ 0,00 | R\$ 91,04 | R\$ 50.756,62 |
| 3.1.4 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 28,79 | R\$ 41,21 | R\$ 10,48 | R\$ 51,69 | R\$ 1.488,16 |
| 3.1.5 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | SEINFRA | M3 | 11,57 | R\$ 538,47 | R\$ 136,99 | R\$ 675,46 | R\$ 7.815,07 |
| 3.1.6 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 227,42 | R\$ 65,58 | R\$ 16,68 | R\$ 82,26 | R\$ 18.707,57 |
| 3.1.7 | C0843 | CONCRETO P/IVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 17,94 | R\$ 415,10 | R\$ 105,60 | R\$ 520,70 | R\$ 9.341,36 |
| 3.1.8 | C0844 | CONCRETO P/IVBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 9,97 | R\$ 444,53 | R\$ 113,09 | R\$ 557,62 | R\$ 5.559,47 |
| 3.1.9 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO | SEINFRA | M3 | 27,91 | R\$ 134,84 | R\$ 34,30 | R\$ 169,14 | R\$ 4.720,70 |
| 3.1.10 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 78,69 | R\$ 30,94 | R\$ 7,87 | R\$ 38,81 | R\$ 3.053,96 |
| 3.1.11 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 256,70 | R\$ 12,01 | R\$ 3,06 | R\$ 15,07 | R\$ 3.868,47 |
| 3.1.12 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 1.304,50 | R\$ 13,74 | R\$ 3,50 | R\$ 17,24 | R\$ 22.489,58 |
| 3.1.13 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | SEINFRA | KG | 207,20 | R\$ 14,58 | R\$ 3,71 | R\$ 18,29 | R\$ 3.789,69 |
| 3.1.14 | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | SEINFRA | M2 | 144,49 | R\$ 30,42 | R\$ 7,74 | R\$ 38,16 | R\$ 5.513,74 |
| 3.2 | | SUPERESTRUTURA | | | | | | | R\$ 312.392,76 |
| 3.2.1 | | PILARES | | | | | | | R\$ 55.356,60 |
| 3.2.1.1 | C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 191,65 | R\$ 94,32 | R\$ 24,00 | R\$ 118,32 | R\$ 22.676,03 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Nº 3228
 F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



MISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 3228/V
 P.M. CARIRE

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO (R\$) | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|--------------|--------------|--|---------|---------|----------|----------------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 3.2.1.2 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 272,00 | R\$ 12,01 | R\$ 3,06 | R\$ 15,07 | R\$ 4.099,04 |
| 3.2.1.3 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 650,90 | R\$ 13,74 | R\$ 3,50 | R\$ 17,24 | R\$ 11.221,52 |
| 3.2.1.4 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | SEINFRA | KG | 491,40 | R\$ 14,58 | R\$ 3,71 | R\$ 18,29 | R\$ 8.987,71 |
| 3.2.1.5 | C0844 | CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 10,63 | R\$ 444,53 | R\$ 113,09 | R\$ 557,62 | R\$ 5.927,50 |
| 3.2.1.6 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 5,11 | R\$ 134,84 | R\$ 34,30 | R\$ 169,14 | R\$ 864,31 |
| 3.2.1.7 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 5,52 | R\$ 228,25 | R\$ 58,07 | R\$ 286,32 | R\$ 1.580,49 |
| 3.2.2 | VIGAS | | | | | | | | R\$ 115.562,66 |
| 3.2.2.1 | C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 339,38 | R\$ 94,32 | R\$ 24,00 | R\$ 118,32 | R\$ 40.155,44 |
| 3.2.2.2 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 502,90 | R\$ 12,01 | R\$ 3,06 | R\$ 15,07 | R\$ 7.578,70 |
| 3.2.2.3 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 1.232,70 | R\$ 13,74 | R\$ 3,50 | R\$ 17,24 | R\$ 21.251,75 |
| 3.2.2.4 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | SEINFRA | KG | 1.426,70 | R\$ 14,58 | R\$ 3,71 | R\$ 18,29 | R\$ 26.094,34 |
| 3.2.2.5 | C0844 | CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 24,27 | R\$ 444,53 | R\$ 113,09 | R\$ 557,62 | R\$ 13.533,44 |
| 3.2.2.6 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 24,27 | R\$ 228,25 | R\$ 58,07 | R\$ 286,32 | R\$ 6.948,99 |
| 3.2.3 | LAJES | | | | | | | | R\$ 110.258,03 |
| 3.2.3.1 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF. 11/2020 | SINAPI | M2 | 438,67 | R\$ 173,80 | R\$ 44,21 | R\$ 218,01 | R\$ 95.634,45 |
| 3.2.3.2 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 650,40 | R\$ 12,01 | R\$ 3,06 | R\$ 15,07 | R\$ 9.801,53 |
| 3.2.3.3 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 222,20 | R\$ 13,74 | R\$ 3,50 | R\$ 17,24 | R\$ 3.830,73 |
| 3.2.3.4 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | SEINFRA | KG | 54,20 | R\$ 14,58 | R\$ 3,71 | R\$ 18,29 | R\$ 991,32 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|--------------|--------------------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 3.2.4 | RAMPA | | | | | | | R\$ 31.215,47 | |
| 3.2.4.1 | C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 71,21 | R\$ 94,32 | R\$ 24,00 | R\$ 118,32 | |
| 3.2.4.2 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 4,80 | R\$ 12,01 | R\$ 3,06 | R\$ 15,07 | |
| 3.2.4.3 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 533,90 | R\$ 13,74 | R\$ 3,50 | R\$ 17,24 | |
| 3.2.4.4 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | SEINFRA | KG | 263,10 | R\$ 14,58 | R\$ 3,71 | R\$ 18,29 | |
| 3.2.4.5 | C0844 | CONCRETO PVI BR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 10,31 | R\$ 444,53 | R\$ 113,09 | R\$ 557,62 | |
| 3.2.4.6 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO | SEINFRA | M3 | 10,31 | R\$ 228,25 | R\$ 58,07 | R\$ 286,32 | |
| 4 | PAREDES, PAINES E FECHAMENTOS | | | | | | | R\$ 72.380,83 | |
| 4.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 724,47 | R\$ 59,05 | R\$ 15,02 | R\$ 74,07 | |
| 4.2 | C0805 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | SEINFRA | M2 | 31,76 | R\$ 115,02 | R\$ 29,26 | R\$ 144,28 | |
| 4.3 | 161391 | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens | SEDOP | m² | 20,92 | R\$ 475,62 | R\$ 121,00 | R\$ 596,62 | |
| 4.4 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 12,06 | R\$ 109,45 | R\$ 27,84 | R\$ 137,29 | |
| 5 | PISOS E REVESTIMENTOS | | | | | | | R\$ 303.594,56 | |
| 5.1 | PISOS | | | | | | | R\$ 94.066,72 | |
| 5.1.1 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 11,88 | R\$ 514,33 | R\$ 130,85 | R\$ 645,18 | |
| 5.1.2 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021 | SINAPI | M2 | 405,60 | R\$ 42,43 | R\$ 10,79 | R\$ 53,22 | |
| 5.1.3 | 87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021 | SINAPI | M2 | 28,44 | R\$ 52,72 | R\$ 13,41 | R\$ 66,13 | |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRE
F. 3229

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0017/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 3229/V
 P.M. CARIRÉ

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------|--------|---|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 5.1.4 | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_ 07/2021 | SINAPI | M2 | 31,84 | R\$ 50,16 | R\$ 12,76 | R\$ 62,92 | R\$ 1.990,79 |
| 5.1.5 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 465,68 | R\$ 83,56 | R\$ 21,26 | R\$ 104,82 | R\$ 48.812,58 |
| 5.1.6 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 465,68 | R\$ 8,73 | R\$ 2,22 | R\$ 10,95 | R\$ 5.099,20 |
| 5.1.7 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 6,73 | R\$ 519,17 | R\$ 132,08 | R\$ 651,25 | R\$ 4.382,91 |
| 5.1.8 | C2286 | SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm | SEINFRA | M | 11,20 | R\$ 54,71 | R\$ 13,92 | R\$ 68,63 | R\$ 768,66 |
| 5.1.9 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | SINAPI | M2 | 42,65 | R\$ 20,45 | R\$ 5,20 | R\$ 25,65 | R\$ 1.093,97 |
| 5.1.10 | C0112 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM | SEINFRA | UN | 17,00 | R\$ 36,91 | R\$ 9,39 | R\$ 46,30 | R\$ 787,10 |
| 5.2 | | REVESTIMENTOS | | | | | | | R\$ 170.488,36 |
| 5.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 1.448,94 | R\$ 6,12 | R\$ 1,56 | R\$ 7,68 | R\$ 11.127,86 |
| 5.2.2 | C3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 1.178,85 | R\$ 41,32 | R\$ 10,51 | R\$ 51,83 | R\$ 61.099,80 |
| 5.2.3 | C3029 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 270,10 | R\$ 37,41 | R\$ 9,52 | R\$ 46,93 | R\$ 12.675,79 |
| 5.2.4 | C4443 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 352,82 | R\$ 74,17 | R\$ 18,87 | R\$ 93,04 | R\$ 32.826,37 |
| 5.2.5 | C4447 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 12,82 | R\$ 110,33 | R\$ 28,07 | R\$ 138,40 | R\$ 1.774,29 |
| 5.2.6 | C2828 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 352,82 | R\$ 9,61 | R\$ 2,44 | R\$ 12,05 | R\$ 4.251,48 |
| 5.2.7 | C3007 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO - BDI = 0,00 | SEINFRA | M2 | 441,00 | R\$ 105,97 | R\$ 0,00 | R\$ 105,97 | R\$ 46.732,77 |
| 5.3 | | FORRO DE GESSO | | | | | | | R\$ 39.039,48 |
| 5.3.1 | C3970 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 410,03 | R\$ 29,33 | R\$ 7,46 | R\$ 36,79 | R\$ 15.085,00 |
| 5.3.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 410,03 | R\$ 14,96 | R\$ 3,81 | R\$ 18,77 | R\$ 7.696,26 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M CARIRE
 EL. 3230
 10

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------|--------|---|---------|---------|--------|--------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | |
| 5.3.3 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA | SEINFRA | M2 | 409,03 | R\$ 19,19 | R\$ 4,88 | R\$ 9.845,35 |
| 5.3.4 | C3487 | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 0,00 | SEINFRA | M2 | 410,03 | R\$ 15,64 | R\$ 0,00 | R\$ 6.412,87 |
| 6 | | ESQUADRIAS | | | | | | R\$ 182.444,09 |
| 6.1 | | PORTAS | | | | | | R\$ 34.715,74 |
| 6.1.1 | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ 355,87 | R\$ 90,53 | R\$ 2.232,00 |
| 6.1.2 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 379,47 | R\$ 96,54 | R\$ 952,02 |
| 6.1.3 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | SINAPI | UN | 16,00 | R\$ 460,78 | R\$ 117,22 | R\$ 9.248,00 |
| 6.1.4 | - | PORTA DE MADEIRA DE CORRER 0,70X2,10M . INCLUSO FERRAGENS E ALIZARES - BDI = 0,00 | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.181,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.181,00 |
| 6.1.5 | C1971 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (2.000X2.10)m E=10mm - BDI = 0,00 | SEINFRA | CJ | 3,00 | R\$ 3.553,59 | R\$ 0,00 | R\$ 10.660,77 |
| 6.1.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | SINAPI | M2 | 8,76 | R\$ 840,69 | R\$ 213,87 | R\$ 9.259,04 |
| 6.1.7 | C4852 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 0,00 | SEINFRA | M | 3,14 | R\$ 163,65 | R\$ 0,00 | R\$ 513,86 |
| 6.1.8 | C1999 | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO | SEINFRA | M2 | 2,97 | R\$ 179,58 | R\$ 45,69 | R\$ 669,05 |
| 6.2 | | JANELAS | | | | | | R\$ 31.928,28 |
| 6.2.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | SINAPI | M2 | 21,63 | R\$ 470,27 | R\$ 119,64 | R\$ 12.759,75 |
| 6.2.2 | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | SINAPI | M2 | 2,02 | R\$ 989,44 | R\$ 251,71 | R\$ 2.507,12 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 3230/V

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|--------------|--------|---|---------|---------|--------|--------------------|------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 6.2.3 | 94572 | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 5,70 | R\$ 671,96 | R\$ 170,95 | R\$ 842,91 | R\$ 4.804,59 |
| 6.2.4 | C2673 | VIDRO COMIUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm. COLOCADO - BDI = 0,00 | SEINFRA | M2 | 29,35 | R\$ 197,22 | R\$ 0,00 | R\$ 197,22 | R\$ 5.788,41 |
| 6.2.5 | C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - BDI = 0,00 | SEINFRA | M2 | 29,35 | R\$ 206,76 | R\$ 0,00 | R\$ 206,76 | R\$ 6.068,41 |
| 6.3 | | VERGAS E CONTRAVERGAS | | | | | | | R\$ 12.905,87 |
| 6.3.1 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 8,15 | R\$ 86,00 | R\$ 21,88 | R\$ 107,88 | R\$ 879,22 |
| 6.3.2 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 28,40 | R\$ 96,60 | R\$ 24,58 | R\$ 121,18 | R\$ 3.441,51 |
| 6.3.3 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 8,15 | R\$ 89,61 | R\$ 22,80 | R\$ 112,41 | R\$ 916,14 |
| 6.3.4 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 28,40 | R\$ 102,42 | R\$ 26,06 | R\$ 128,48 | R\$ 3.648,83 |
| 6.3.5 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 20,50 | R\$ 85,50 | R\$ 21,75 | R\$ 107,25 | R\$ 2.198,63 |
| 6.3.6 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 14,00 | R\$ 103,72 | R\$ 26,39 | R\$ 130,11 | R\$ 1.821,54 |
| 6.4 | | PEITORIS | | | | | | | R\$ 3.382,70 |
| 6.4.1 | C1870 | PEITORIL DE MARMORE L= 15cm | SEINFRA | M | 36,55 | R\$ 73,78 | R\$ 18,77 | R\$ 92,55 | R\$ 3.382,70 |
| 6.5 | | CLARABOIAS | | | | | | | R\$ 99.511,50 |
| 6.5.1 | 200130 | CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO - BDI = 0,00 | | M2 | 40,70 | R\$ 2.445,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.445,00 | R\$ 99.511,50 |
| 7 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | | | | | | | R\$ 59.490,26 |
| 7.1 | | INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA | | | | | | | R\$ 6.960,98 |
| 7.1.1 | | TUBULAÇÕES | | | | | | | R\$ 2.487,44 |
| 7.1.1.1 | C2616 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 128,06 | R\$ 7,39 | R\$ 1,88 | R\$ 9,27 | R\$ 1.187,12 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



COMISSÃO DE CONTRATAS
 F. 3233
 P.M. CARIRE

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | O.V.S VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|--------------|-----------------|--|---------|---------|-------|--------------------------|----------|-----------|---------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 7.1.1.2 | C2617 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 65,50 | R\$ 11,40 | R\$ 2,90 | R\$ 14,30 | R\$ 936,65 |
| 7.1.1.3 | C2618 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 8,14 | R\$ 16,98 | R\$ 4,32 | R\$ 21,30 | R\$ 173,38 |
| 7.1.1.4 | C2619 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 7,63 | R\$ 19,88 | R\$ 5,06 | R\$ 24,94 | R\$ 190,29 |
| 7.1.2 | CONEXÕES | | | | | | | | R\$ 2.398,13 |
| 7.1.2.1 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ 39,19 | R\$ 9,97 | R\$ 49,16 | R\$ 196,64 |
| 7.1.2.2 | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 12,59 | R\$ 3,20 | R\$ 15,79 | R\$ 31,58 |
| 7.1.2.3 | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 25,31 | R\$ 6,44 | R\$ 31,75 | R\$ 31,75 |
| 7.1.2.4 | 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 27,63 | R\$ 7,03 | R\$ 34,66 | R\$ 69,32 |
| 7.1.2.5 | 104006 | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 21,71 | R\$ 5,52 | R\$ 27,23 | R\$ 54,46 |
| 7.1.2.6 | 104005 | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 31,86 | R\$ 8,11 | R\$ 39,97 | R\$ 79,94 |
| 7.1.2.7 | 104012 | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 20,13 | R\$ 5,12 | R\$ 25,25 | R\$ 25,25 |
| 7.1.2.8 | 1008500 | TE DE REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL 40 X 25MM - BDI = 0,00 | | UN | 4,00 | R\$ 17,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17,00 | R\$ 68,00 |
| 7.1.2.9 | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 8,24 | R\$ 2,10 | R\$ 10,34 | R\$ 20,68 |
| 7.1.2.10 | 89445 | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ 16,22 | R\$ 4,13 | R\$ 20,35 | R\$ 81,40 |
| 7.1.2.11 | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 7,00 | R\$ 6,04 | R\$ 1,54 | R\$ 7,58 | R\$ 53,06 |
| 7.1.2.12 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 46,00 | R\$ 7,86 | R\$ 2,00 | R\$ 9,86 | R\$ 453,56 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 3231/V
 P.M. CARIRE

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|--------------|-------------------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 7.1.2.13 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 11,00 | R\$ 10,85 | R\$ 2,76 | R\$ 13,61 | R\$ 149,71 |
| 7.1.2.14 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 14,00 | R\$ 11,00 | R\$ 2,80 | R\$ 13,80 | R\$ 193,20 |
| 7.1.2.15 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8,00 | R\$ 15,42 | R\$ 3,92 | R\$ 19,34 | R\$ 154,72 |
| 7.1.2.16 | 89363 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 28,00 | R\$ 5,50 | R\$ 1,40 | R\$ 6,90 | R\$ 193,20 |
| 7.1.2.17 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 26,00 | R\$ 11,33 | R\$ 2,88 | R\$ 14,21 | R\$ 369,46 |
| 7.1.2.18 | 89396 | TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 18,00 | R\$ 4,58 | R\$ 22,58 | R\$ 135,48 |
| 7.1.2.19 | 86553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6,00 | R\$ 4,88 | R\$ 1,24 | R\$ 6,12 | R\$ 36,72 |
| 7.1.3 | REGISTROS | | | | | | | | R\$ 2.075,41 |
| 7.1.3.1 | C2161 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 116,22 | R\$ 29,57 | R\$ 145,79 | R\$ 291,58 |
| 7.1.3.2 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 14,00 | R\$ 80,55 | R\$ 20,49 | R\$ 101,04 | R\$ 1.414,56 |
| 7.1.3.3 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ 98,13 | R\$ 24,96 | R\$ 123,09 | R\$ 369,27 |
| 7.2 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | | | | | | | | R\$ 15.190,69 |
| 7.2.1 | TUBULAÇÕES | | | | | | | | R\$ 7.951,89 |
| 7.2.1.1 | C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 49,93 | R\$ 13,21 | R\$ 3,36 | R\$ 16,57 | R\$ 827,34 |
| 7.2.1.2 | C2596 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | M | 161,58 | R\$ 18,35 | R\$ 4,67 | R\$ 23,02 | R\$ 3.719,57 |
| 7.2.1.3 | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") | SEINFRA | M | 83,64 | R\$ 32,45 | R\$ 8,26 | R\$ 40,71 | R\$ 3.404,98 |
| 7.2.2 | CONEXÕES E CAIXAS SINFONADAS | | | | | | | | R\$ 4.679,96 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº DATA :
17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



CONTRATO
 Nº 3232
 P.M. CARIRE

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | COM BDI | PREÇO TOTAL R\$ |
|---------------------|-------------------------------------|---|---------|---------|-------|--------------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | | |
| 7.2.2.1 | C2359 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2)-JUNTAS SOLD. | SEINFRA | UN | 15,00 | R\$ 18,06 | R\$ 4,59 | R\$ 22,65 | R\$ 339,75 |
| 7.2.2.2 | C1552 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | UN | 34,00 | R\$ 13,67 | R\$ 3,48 | R\$ 17,15 | R\$ 583,10 |
| 7.2.2.3 | C2347 | TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 33,91 | R\$ 8,63 | R\$ 42,54 | R\$ 42,54 |
| 7.2.2.4 | 053417 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 40X40MM - BDI = 0,00 | | UN | 3,00 | R\$ 28,00 | R\$ 0,00 | R\$ 28,00 | R\$ 84,00 |
| 7.2.2.5 | C1584 | JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | UN | 8,00 | R\$ 37,96 | R\$ 9,66 | R\$ 47,62 | R\$ 380,96 |
| 7.2.2.6 | C1582 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") | SEINFRA | UN | 13,00 | R\$ 34,63 | R\$ 8,81 | R\$ 43,44 | R\$ 584,72 |
| 7.2.2.7 | C1551 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | UN | 46,00 | R\$ 12,73 | R\$ 3,24 | R\$ 15,97 | R\$ 734,62 |
| 7.2.2.8 | C1549 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | UN | 16,00 | R\$ 27,84 | R\$ 7,08 | R\$ 34,92 | R\$ 558,72 |
| 7.2.2.9 | C4390 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | UN | 8,00 | R\$ 25,70 | R\$ 6,54 | R\$ 32,24 | R\$ 257,92 |
| 7.2.2.10 | C4669 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | UN | 13,00 | R\$ 16,45 | R\$ 4,18 | R\$ 20,63 | R\$ 268,19 |
| 7.2.2.11 | C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 9,00 | R\$ 14,72 | R\$ 3,74 | R\$ 18,46 | R\$ 166,14 |
| 7.2.2.12 | C4923 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 18,00 | R\$ 30,97 | R\$ 7,88 | R\$ 38,85 | R\$ 699,30 |
| 7.2.3 | CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA | | | | | | | | |
| 7.2.3.1 | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 12/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 559,42 | R\$ 142,32 | R\$ 701,74 | R\$ 1.403,48 |
| 7.2.3.2 | C0605 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM | SEINFRA | M2 | 6,00 | R\$ 153,51 | R\$ 39,05 | R\$ 192,56 | R\$ 1.155,36 |
| 7.3 | RESERVATORIO | | | | | | | | |
| 7.3.1 | 00043978 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 1.903,35 | R\$ 484,21 | R\$ 2.387,56 | R\$ 4.775,12 |
| 7.3.2 | 052942 | TORNEIRA DE BOIA COM BALAO PLASTICO 1' - BDI = 0,00 | | UN | 2,00 | R\$ 192,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192,00 | R\$ 384,00 |
| R\$ 2.558,84 | | | | | | | | | |
| R\$ 5.159,12 | | | | | | | | | |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Nº 3232

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|--------|--------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 7.4 | | LOUÇAS E METAIS | | | | | | | R\$ 32.179,47 |
| 7.4.1 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 9,00 | R\$ 717,87 | R\$ 182,63 | R\$ 900,50 | R\$ 8.104,50 |
| 7.4.2 | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 993,11 | R\$ 252,65 | R\$ 1.245,76 | R\$ 6.228,80 |
| 7.4.3 | C0355 | BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 712,43 | R\$ 181,24 | R\$ 893,67 | R\$ 893,67 |
| 7.4.4 | C0356 | BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 937,86 | R\$ 238,59 | R\$ 1.176,45 | R\$ 2.352,90 |
| 7.4.5 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 5,00 | R\$ 831,96 | R\$ 211,65 | R\$ 1.043,61 | R\$ 5.218,05 |
| 7.4.6 | C3018 | PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 903,97 | R\$ 229,97 | R\$ 1.133,94 | R\$ 6.803,64 |
| 7.4.7 | C2506 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 27,34 | R\$ 6,96 | R\$ 34,30 | R\$ 68,60 |
| 7.4.8 | C2505 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | SEINFRA | UN | 13,00 | R\$ 55,86 | R\$ 14,21 | R\$ 70,07 | R\$ 910,91 |
| 7.4.9 | C4820 | TORNEIRA DE PAREDE P/PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 97,89 | R\$ 24,90 | R\$ 122,79 | R\$ 736,74 |
| 7.4.10 | C1242 | ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 27,00 | R\$ 8,58 | R\$ 2,18 | R\$ 10,76 | R\$ 290,52 |
| 7.4.11 | C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 19,00 | R\$ 23,96 | R\$ 6,10 | R\$ 30,06 | R\$ 571,14 |
| 8 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | R\$ 54.575,27 |
| 8.1 | | DUTOS E ELETRODUTOS | | | | | | | R\$ 7.370,91 |
| 8.1.1 | C1186 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 393,71 | R\$ 9,76 | R\$ 2,48 | R\$ 12,24 | R\$ 4.819,01 |
| 8.1.2 | C1020 | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | SEINFRA | UN | 92,00 | R\$ 5,70 | R\$ 1,45 | R\$ 7,15 | R\$ 657,80 |
| 8.1.3 | C1709 | LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | SEINFRA | UN | 294,00 | R\$ 1,98 | R\$ 0,50 | R\$ 2,48 | R\$ 729,12 |
| 8.1.4 | C1187 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 38,80 | R\$ 12,78 | R\$ 3,25 | R\$ 16,03 | R\$ 621,96 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 3233
 P.M. CARIRE

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | COM BDI | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------------------|--|---|---------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | | |
| 8.1.5 | C1021 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 7,84 | R\$ 1,99 | R\$ 9,83 | R\$ 58,98 |
| 8.1.6 | C1710 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | SEINFRA | UN | 25,00 | R\$ 3,05 | R\$ 0,78 | R\$ 3,83 | R\$ 95,75 |
| 8.1.7 | C1022 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 10,85 | R\$ 2,76 | R\$ 13,61 | R\$ 13,61 |
| 8.1.8 | C1188 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 7,99 | R\$ 18,29 | R\$ 4,65 | R\$ 22,94 | R\$ 183,29 |
| 8.1.9 | C1711 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 4,46 | R\$ 1,13 | R\$ 5,59 | R\$ 16,77 |
| 8.1.10 | C3617 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | SEINFRA | M | 6,27 | R\$ 22,20 | R\$ 5,65 | R\$ 27,85 | R\$ 174,62 |
| 8.2 | CABOS E CONDUTORES | | | | | | | | |
| 8.2.1 | C4377 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | SEINFRA | M | 1.283,55 | R\$ 5,96 | R\$ 1,52 | R\$ 7,48 | R\$ 9.600,95 |
| 8.2.2 | 170742 | Cabo de cobre 1,5mm² - 1 KV | SEINFRA | M | 824,83 | R\$ 6,19 | R\$ 1,57 | R\$ 7,76 | R\$ 6.400,68 |
| 8.2.3 | C0554 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | SEINFRA | M | 644,70 | R\$ 7,13 | R\$ 1,81 | R\$ 8,94 | R\$ 5.763,62 |
| 8.2.4 | C0558 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | SEINFRA | M | 46,35 | R\$ 26,43 | R\$ 6,72 | R\$ 33,15 | R\$ 1.536,50 |
| 8.2.5 | C0550 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | SEINFRA | M | 20,00 | R\$ 14,85 | R\$ 3,78 | R\$ 18,63 | R\$ 372,60 |
| 8.3 | TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO | | | | | | | | |
| 8.3.1 | C4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | SEINFRA | UN | 30,00 | R\$ 23,35 | R\$ 5,94 | R\$ 29,29 | R\$ 878,70 |
| 8.3.2 | C2480 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X" | SEINFRA | UN | 51,00 | R\$ 24,27 | R\$ 6,17 | R\$ 30,44 | R\$ 1.552,44 |
| 8.3.3 | 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 67,00 | R\$ 17,04 | R\$ 84,04 | R\$ 84,04 |
| 8.3.4 | C4793 | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 49,00 | R\$ 12,47 | R\$ 61,47 | R\$ 184,41 |
| 8.3.5 | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 46,21 | R\$ 11,76 | R\$ 57,97 | R\$ 115,94 |
| R\$ 23.674,35 | | | | | | | | | |
| R\$ 14.621,84 | | | | | | | | | |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024

FI. 3233/2024
P.M. CARIRÉ

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------|---------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 8.3.6 | 91964 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ 52,02 | R\$ 13,23 | R\$ 65,25 | R\$ 261,00 |
| 8.3.7 | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 22,00 | R\$ 17,19 | R\$ 4,37 | R\$ 21,56 | R\$ 474,32 |
| 8.3.8 | 060121 | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 - BDI = 0,00 | | UN | 30,00 | R\$ 76,00 | R\$ 0,00 | R\$ 76,00 | R\$ 2.280,00 |
| 8.3.9 | 060987 | LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 17 CM BRILIA 438237 - BDI = 0,00 | | UN | 12,00 | R\$ 98,00 | R\$ 0,00 | R\$ 98,00 | R\$ 1.176,00 |
| 8.3.10 | 060126 | PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO - BDI = 0,00 | | UN | 14,00 | R\$ 119,00 | R\$ 0,00 | R\$ 119,00 | R\$ 1.666,00 |
| 8.3.11 | 060193 | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30X60CM 36W LED - BDI = 0,00 | | UN | 9,00 | R\$ 351,00 | R\$ 0,00 | R\$ 351,00 | R\$ 3.159,00 |
| 8.3.12 | 060307 | LAMPADA LED PAR16 4W 2700K 350LM GU10 G3 OSRAM - BDI = 0,00 | | UN | 9,00 | R\$ 30,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30,00 | R\$ 270,00 |
| 8.3.13 | 1061410 | LAMPADA LED PAR20 7W 6500K BIVOLT - BDI = 0,00 | | UN | 8,00 | R\$ 21,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21,00 | R\$ 168,00 |
| 8.3.14 | C4412 | LUMINARIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 179,43 | R\$ 45,65 | R\$ 225,08 | R\$ 900,32 |
| 8.3.15 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | SEINFRA | UN | 128,00 | R\$ 7,32 | R\$ 1,86 | R\$ 9,18 | R\$ 1.175,04 |
| 8.3.16 | C4948 | ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 73,51 | R\$ 18,70 | R\$ 92,21 | R\$ 276,63 |
| 8.4 | QUADROS E DIVERSOS | | | | | | | | R\$ 8.908,17 |
| 8.4.1 | C2069 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 370,72 | R\$ 94,31 | R\$ 465,03 | R\$ 930,06 |
| 8.4.2 | C3781 | MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 2.371,27 | R\$ 603,25 | R\$ 2.974,52 | R\$ 2.974,52 |
| 8.4.3 | C1117 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 120,46 | R\$ 30,65 | R\$ 151,11 | R\$ 302,22 |
| 8.4.4 | 064330 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A - BDI = 0,00 | | UN | 2,00 | R\$ 275,00 | R\$ 0,00 | R\$ 275,00 | R\$ 550,00 |
| 8.4.5 | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | UN | 15,00 | R\$ 20,43 | R\$ 5,20 | R\$ 25,63 | R\$ 384,45 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 17/01/2024

| | |
|-------------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



COPIA DE CONTRATO
 Nº 3234
 P.M CARIRE

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | COM BDI | PREÇO TOTAL R\$ |
|-----------|------------------|---|---------|---------|----------|--------------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | | |
| 8.4.6 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 16,00 | R\$ 20,43 | R\$ 5,20 | R\$ 25,63 | R\$ 410,08 |
| 8.4.7 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 20,43 | R\$ 5,20 | R\$ 25,63 | R\$ 51,26 |
| 8.4.8 | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 114,90 | R\$ 29,23 | R\$ 144,13 | R\$ 864,78 |
| 8.4.9 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 133,42 | R\$ 33,94 | R\$ 167,36 | R\$ 502,08 |
| 8.4.10 | C0326 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 257,59 | R\$ 65,53 | R\$ 323,12 | R\$ 1.938,72 |
| 9 | PINTURA | | | | | | | | R\$ 79.710,31 |
| 9.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 826,46 | R\$ 11,77 | R\$ 2,99 | R\$ 14,76 | R\$ 12.198,55 |
| 9.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 351,79 | R\$ 14,96 | R\$ 3,81 | R\$ 18,77 | R\$ 6.603,10 |
| 9.3 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 826,46 | R\$ 19,19 | R\$ 4,88 | R\$ 24,07 | R\$ 19.892,89 |
| 9.4 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 351,79 | R\$ 20,55 | R\$ 5,23 | R\$ 25,78 | R\$ 9.069,15 |
| 9.5 | C3487 | APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 0,00 | SEINFRA | M2 | 1.178,25 | R\$ 15,64 | R\$ 0,00 | R\$ 15,64 | R\$ 18.427,83 |
| 9.6 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 40,74 | R\$ 20,50 | R\$ 5,22 | R\$ 25,72 | R\$ 1.047,83 |
| 9.7 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 7,17 | R\$ 37,49 | R\$ 9,54 | R\$ 47,03 | R\$ 337,21 |
| 9.8 | C1910 | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | SEINFRA | M2 | 95,28 | R\$ 22,96 | R\$ 5,84 | R\$ 28,80 | R\$ 2.744,06 |
| 9.9 | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 410,03 | R\$ 9,24 | R\$ 2,35 | R\$ 11,59 | R\$ 4.752,25 |
| 9.10 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 410,03 | R\$ 9,02 | R\$ 2,29 | R\$ 11,31 | R\$ 4.637,44 |
| 10 | COBERTURA | | | | | | | | R\$ 78.716,87 |
| 10.1 | C2433 | TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 22m - BDI = 0,00 | SEINFRA | M2 | 215,63 | R\$ 163,65 | R\$ 0,00 | R\$ 163,65 | R\$ 35.287,85 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 3234/V
 P.M. CARIRE

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|---------------------------|---|---------|---------|--------|---|-----------|------------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 10.2 | C2249 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | SEINFRA | M | 80,68 | R\$ 33,49 | R\$ 8,52 | R\$ 42,01 | R\$ 3.389,37 |
| 10.3 | C0661 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm | SEINFRA | M | 38,42 | R\$ 71,93 | R\$ 18,30 | R\$ 90,23 | R\$ 3.466,64 |
| 10.4 | C1332 | ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m - BDI = 0,00 | SEINFRA | M2 | 215,63 | R\$ 156,31 | R\$ 0,00 | R\$ 156,31 | R\$ 33.705,13 |
| 10.5 | C2043 | PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA - BDI = 0,00 | SEINFRA | M2 | 215,63 | R\$ 13,30 | R\$ 0,00 | R\$ 13,30 | R\$ 2.867,88 |
| 11 | IMPERMEABILIZAÇÕES | | | | | | | | |
| 11.1 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 73,44 | R\$ 138,67 | R\$ 35,28 | R\$ 173,95 | R\$ 12.774,89 |
| 11.2 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 73,44 | R\$ 48,95 | R\$ 12,45 | R\$ 61,40 | R\$ 4.509,22 |
| 12 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | |
| 12.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 302,66 | R\$ 10,88 | R\$ 2,77 | R\$ 13,65 | R\$ 4.131,31 |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.244.029,29 VALOR BDI: R\$ 211.983,60 VALOR TOTAL: R\$ 1.456.012,89 | | | |

Um Milhão Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil Doze reais e Oitenta e Nove centavos

JOSE TEIXEIRA Assinado de forma digital por JOSE PEIXOTO JUNIOR:24211079 079387 387

RENAN CLAUDINO Assinado de forma digital por RENAN CLAUDINO MELO:02776485301 1

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

**ADM-1450 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)**

| Não cadastrado | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|-----------------------------|-------|------|-------------|----------------|------------|
| ADM-1450 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | % | 1,00000000 | R\$ 831,22 | R\$ 831,22 |
| TOTAL Não cadastrado: | | | | | | R\$ 831,22 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 831,22 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 831,22 |

C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 3,8875 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,8875 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 3,89 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | R\$ 2,52 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 0,99 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 4,88 |

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0101 | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 19,9789 | R\$ 0,3996 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 0,04000000 | R\$ 12,1649 | R\$ 0,4866 |
| I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,01200000 | R\$ 14,9914 | R\$ 0,1799 |
| I2429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 0,00900000 | R\$ 27,7062 | R\$ 0,2494 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,3155 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,7001 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 2,0215 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 4,7216 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 6,04 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | R\$ 2,94 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 1,54 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 7,58 |

C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 27,0010 |

| M Millenium SERVIÇOS | | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | DATA: |
|--------------------------------|--|---|--|-------|
| | | | | |
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. | | | |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ | | | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP | | | |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | | | |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias | | | |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 | | | |

| | | | | | | |
|-------|--------|---------|---|-------------|--------------------------|--------------|
| 12543 | SERVEN | SEINFRA | H | 13,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 202,1500 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 229,1510 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 229,15 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 147,06 |
| | | | | | VALOR BDI (25.44%): | R\$ 58,30 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 287,45 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3235/
P.M. CARIRÉ

| 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2) | | | | | | |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,01910000 | R\$ 21,25 | R\$ 0,40 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,00440000 | R\$ 22,57 | R\$ 0,09 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,49 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,22730000 | R\$ 26,04 | R\$ 31,95 |
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0,04280000 | R\$ 13,69 | R\$ 0,58 |
| 00003992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1,00000000 | R\$ 30,90 | R\$ 30,90 |
| 00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 0,58530000 | R\$ 55,36 | R\$ 32,40 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 95,83 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18970000 | R\$ 19,05 | R\$ 3,61 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,56910000 | R\$ 23,13 | R\$ 13,16 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 16,77 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------|---|--------|-------------|----------------|------------|----------|
| 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,00120000 | R\$ 446,90 | R\$ 0,53 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,53 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 113,62 | |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | | | | | R\$ 5,40 | |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | R\$ 28,90 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 142,52 | |


| C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN) | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| I0174 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 143,2580 | R\$ 143,2580 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
17/01/2024



| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
|-----------------|--|---------|------------|----------------|----------------|--------------|
| I0197 | BARROTE DE 2"x2" | SEINFRA | M | 15,00000000 | R\$ 5,2094 | R\$ 78,1410 |
| I0400 | CADEADO MEDIO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 21,5418 | R\$ 21,5418 |
| I0414 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 34,2469 | R\$ 34,2469 |
| I0435 | CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 28,9410 | R\$ 28,9410 |
| I0528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 43,00000000 | R\$ 22,9695 | R\$ 987,6885 |
| I0796 | CHUVEIRO PLASTICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 4,9682 | R\$ 4,9682 |
| I0983 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,1647 | R\$ 9,1647 |
| I2311 | DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 13,8531 | R\$ 83,1186 |
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 3,3765 | R\$ 10,1295 |
| I1092 | ENGATE DE PVC | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,2576 | R\$ 5,2576 |
| I2331 | FECHADURA DE SOBREPOR | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 40,1701 | R\$ 80,3402 |
| I2340 | FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 | SEINFRA | M | 64,00000000 | R\$ 1,3120 | R\$ 83,9680 |
| I2357 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 9,8014 | R\$ 29,4042 |
| I2373 | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 2,9423 | R\$ 8,8269 |
| I1344 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 93,4891 | R\$ 93,4891 |
| I2379 | MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 51,0133 | R\$ 51,0133 |
| I0198 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEINFRA | M | 26,00000000 | R\$ 16,7183 | R\$ 434,6758 |
| I2408 | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | SEINFRA | KG | 2,00000000 | R\$ 16,1587 | R\$ 32,3174 |
| I2412 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 35,5685 | R\$ 35,5685 |
| I1798 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,2267 | R\$ 22,2267 |
| I2416 | REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 15,8404 | R\$ 15,8404 |
| I1824 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | SEINFRA | M | 16,28000000 | R\$ 1,3023 | R\$ 21,2014 |
| I2429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 2,70000000 | R\$ 27,7062 | R\$ 74,8067 |
| I2433 | TARGETA DE FERRO 2" | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 4,4376 | R\$ 13,3128 |
| I2440 | TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) | SEINFRA | UN | 10,50000000 | R\$ 18,9467 | R\$ 198,9404 |
| I2444 | TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 14,5573 | R\$ 29,1146 |
| I2447 | TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 13,6023 | R\$ 13,6023 |
| I2456 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 10,4573 | R\$ 31,3719 |
| I2458 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 3,7720 | R\$ 11,3160 |
| I2457 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 6,4153 | R\$ 19,2459 |
| I2200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') | SEINFRA | M | 6,00000000 | R\$ 2,8845 | R\$ 17,3070 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,724,3453 | |

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|
| I0498 CARPINTEIRO | SEINFRA H | 32,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 664,6400 |
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA H | 8,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 166,1600 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA H | 40,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 622,0000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 1,452,8000 |

| Serviço | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|------------|-------------|----------------|--------------|
| C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA M3 | 0,32400000 | R\$ 395,9900 | R\$ 128,3008 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024



| | |
|-------------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | | | | | | |
|----------------|--|---------|----|-------------|-------------|----------------|
| C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 FOLGAS 1.5cm | SEINFRA | M2 | 21,16000000 | R\$ 42,8000 | R\$ 905,6480 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 1.033,9488 |



| | |
|---------------------------------|---------------------|
| VALOR: | R\$ 5.211,09 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 1.444,60 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 1.325,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 6.536,79 |


C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I0174 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA | SEINFRA | UN | 0,03420000 | R\$ 143,2580 | R\$ 4,8994 |
| I0197 | BARROTE DE 2"x2" | SEINFRA | M | 0,59620000 | R\$ 5,2094 | R\$ 3,1058 |
| I0414 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA | SEINFRA | UN | 0,03420000 | R\$ 34,2469 | R\$ 1,1712 |
| I0435 | CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA | SEINFRA | UN | 0,06840000 | R\$ 28,9410 | R\$ 1,9796 |
| I0528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1 10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 1,59520000 | R\$ 22,9695 | R\$ 36,6409 |
| I0796 | CHUVEIRO PLASTICO | SEINFRA | UN | 0,06840000 | R\$ 4,9682 | R\$ 0,3398 |
| I2311 | DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 0,16670000 | R\$ 13,8531 | R\$ 2,3093 |
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 0,10260000 | R\$ 3,3765 | R\$ 0,3464 |
| I1092 | ENGATE DE PVC | SEINFRA | UN | 0,03420000 | R\$ 5,2576 | R\$ 0,1798 |
| I2340 | FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 | SEINFRA | M | 2,18000000 | R\$ 1,3120 | R\$ 2,8602 |
| I2373 | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W | SEINFRA | UN | 0,06840000 | R\$ 2,9423 | R\$ 0,2013 |
| I1344 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA | SEINFRA | UN | 0,01710000 | R\$ 93,4891 | R\$ 1,5987 |
| I0198 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEINFRA | M | 1,09400000 | R\$ 16,7183 | R\$ 18,2898 |
| I2408 | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,06840000 | R\$ 16,1587 | R\$ 1,1053 |
| I1798 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') | SEINFRA | UN | 0,03420000 | R\$ 22,2267 | R\$ 0,7602 |
| I2416 | REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2" | SEINFRA | UN | 0,06840000 | R\$ 15,8404 | R\$ 1,0835 |
| I1824 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | SEINFRA | M | 0,55660000 | R\$ 1,3023 | R\$ 0,7249 |
| I2429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 0,09230000 | R\$ 27,7062 | R\$ 2,5573 |
| I2433 | TARGETA DE FERRO 2" | SEINFRA | UN | 0,10260000 | R\$ 4,4376 | R\$ 0,4553 |
| I2440 | TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) | SEINFRA | UN | 0,35900000 | R\$ 18,9467 | R\$ 6,8019 |
| I2447 | TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 0,01710000 | R\$ 13,6023 | R\$ 0,2326 |
| I2456 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,20510000 | R\$ 10,4573 | R\$ 2,1448 |
| I2458 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,20510000 | R\$ 3,7720 | R\$ 0,7736 |
| I2457 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,20510000 | R\$ 6,4153 | R\$ 1,3158 |
| I2200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') | SEINFRA | M | 0,41030000 | R\$ 2,8845 | R\$ 1,1835 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 93,0609 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,09400000 | R\$ 20,7700 | R\$ 22,7224 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,27350000 | R\$ 20,7700 | R\$ 5,6806 |
| I2543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 1,36750000 | R\$ 15,5500 | R\$ 21,2646 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



TOTAL Mão de Obra: R\$ 49,6676

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------|--|---------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0,01480000 | R\$ 395,9900 | R\$ 5,8607 |
| C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm | SEINFRA | M2 | 1,38390000 | R\$ 42,8000 | R\$ 59,2309 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 65,0916 | |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 207,82 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 65,66 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 52,87 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 260,69 |

C0369 BARRACÃO ABERTO (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|---|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I0197 | BARROTE DE 2"x2" | SEINFRA | M | 0,63250000 | R\$ 5,2094 | R\$ 3,2949 |
| I0983 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | SEINFRA | UN | 0,10260000 | R\$ 9,1647 | R\$ 0,9403 |
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 0,10260000 | R\$ 3,3765 | R\$ 0,3464 |
| I2340 | FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 | SEINFRA | M | 3,21000000 | R\$ 1,3120 | R\$ 4,2115 |
| I2357 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO | SEINFRA | UN | 0,06840000 | R\$ 9,8014 | R\$ 0,6704 |
| I2373 | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W | SEINFRA | UN | 0,10260000 | R\$ 2,9423 | R\$ 0,3019 |
| I0198 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEINFRA | M | 1,70940000 | R\$ 16,7183 | R\$ 28,5783 |
| I2408 | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,10260000 | R\$ 16,1587 | R\$ 1,6579 |
| I2429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 0,10260000 | R\$ 27,7062 | R\$ 2,8427 |
| I2440 | TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) | SEINFRA | UN | 0,68380000 | R\$ 18,9467 | R\$ 12,9558 |
| I2444 | TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) | SEINFRA | UN | 0,20460000 | R\$ 14,5573 | R\$ 2,9784 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 58,7785 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,02570000 | R\$ 20,7700 | R\$ 21,3038 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,51280000 | R\$ 20,7700 | R\$ 10,6509 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,28210000 | R\$ 15,5500 | R\$ 19,9367 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 51,8914 | |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------------|--|---------|--------------|----------------|--------------|------------|
| C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0,01480000 | R\$ 395,9900 | R\$ 5,8607 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 5,8607 | |
| VALOR: | R\$ 116,53 | | | | | |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 33,62 | | | | | |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 29,65 | | | | | |
| VALOR COM BDI: | R\$ 146,18 | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Fl. 3237/V

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

C2936 REFEITÓRIOS (M2) M CARIRÉ

| Material | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0197 | BARROTE DE 2"x2" | SEINFRA | M | 1,02560000 | R\$ 5,2094 | R\$ 5,3428 |
| I0528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 1,86290000 | R\$ 22,9695 | R\$ 42,7899 |
| I0983 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | SEINFRA | UN | 0,03420000 | R\$ 9,1647 | R\$ 0,3134 |
| I2311 | DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 0,27350000 | R\$ 13,8531 | R\$ 3,7888 |
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 0,10260000 | R\$ 3,3765 | R\$ 0,3464 |
| I2331 | FECHADURA DE SOBREPOR | SEINFRA | UN | 0,03420000 | R\$ 40,1701 | R\$ 1,3738 |
| I2340 | FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 | SEINFRA | M | 3,21000000 | R\$ 1,3120 | R\$ 4,2115 |
| I2357 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO | SEINFRA | UN | 0,06840000 | R\$ 9,8014 | R\$ 0,6704 |
| I2373 | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W | SEINFRA | UN | 0,10260000 | R\$ 2,9423 | R\$ 0,3019 |
| I0198 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEINFRA | M | 1,70940000 | R\$ 16,7183 | R\$ 28,5783 |
| I2408 | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,10260000 | R\$ 16,1587 | R\$ 1,6579 |
| I1824 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | SEINFRA | M | 0,86500000 | R\$ 1,3023 | R\$ 1,1265 |
| I2429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 0,20510000 | R\$ 27,7062 | R\$ 5,6825 |
| I2433 | TARGETA DE FERRO 2" | SEINFRA | UN | 0,13680000 | R\$ 4,4376 | R\$ 0,6071 |
| I2440 | TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) | SEINFRA | UN | 0,68380000 | R\$ 18,9467 | R\$ 12,9558 |
| I2444 | TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) | SEINFRA | UN | 0,10260000 | R\$ 14,5573 | R\$ 1,4936 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 111,2406 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 2,51300000 | R\$ 20,7700 | R\$ 52,1950 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,51280000 | R\$ 20,7700 | R\$ 10,6509 |
| I2543 | SERVEANTE | SEINFRA | H | 2,56410000 | R\$ 15,5500 | R\$ 39,8718 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 102,7177 |

| Serviço | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0,01480000 | R\$ 395,9900 | R\$ 5,8607 |
| C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm | SEINFRA | M2 | 1,38390000 | R\$ 42,8000 | R\$ 59,2309 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 65,0916 |


| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 279,05 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 98,44 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 70,99 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 350,04 |

C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO (UN)

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 12,4620 |
| I2543 | SERVEANTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 9,3300 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



TOTAL Mão de Obra: R\$ 21,7920

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 7,20000000 | R\$ 59,0500 | R\$ 425,1600 |
| C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 9,18000000 | R\$ 103,2000 | R\$ 947,3760 |
| C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,16960000 | R\$ 431,8600 | R\$ 73,2435 |
| C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 16,00000000 | R\$ 13,7400 | R\$ 219,8400 |
| C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0,14400000 | R\$ 395,9900 | R\$ 57,0226 |
| C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,42200000 | R\$ 385,3300 | R\$ 162,6093 |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 9,55000000 | R\$ 41,2100 | R\$ 393,5555 |

TOTAL Serviço: R\$ 2.278,8069

VALOR: R\$ 2.300,60

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 871,26

VALOR BDI (25.44%): R\$ 585,27

VALOR COM BDI: R\$ 2.885,87

012075 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO (PT)

| Não cadastrado | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|-------|------|-------------|----------------|--------------|
| 012075 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO | | PT | 1,00000000 | R\$ 3.050,00 | R\$ 3.050,00 |

TOTAL Não cadastrado: R\$ 3.050,00

VALOR: R\$ 3.050,00

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (25.44%): R\$ 775,92

VALOR COM BDI: R\$ 3.825,92

012205 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA COM MEDIDOR E POSTE (UN)

| Não cadastrado | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|-------|------|-------------|----------------|--------------|
| 012205 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA COM MEDIDOR E POSTE | | UN | 1,00000000 | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 |

TOTAL Não cadastrado: R\$ 1.320,00

VALOR: R\$ 1.320,00

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (25.44%): R\$ 335,81

VALOR COM BDI: R\$ 1.655,81

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | R\$ 34,3337 | R\$ 35,0204 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|--|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | R\$ 24,1079 | R\$ 24,1079 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | R\$ 12,1649 | R\$ 54,7421 |
| I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 14,9914 | R\$ 2,2487 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 116,1191 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 31,1000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 31,1000 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3238/V
BS
P.M CARIRÉ

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 147,22 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 20,12 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 37,45 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 184,67 |

C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

| Equipamento Custo Horário | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|------------|
| I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,05500000 | R\$ 101,3400 | R\$ 5,5737 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 5,5737 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,11000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 1,7105 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 1,7105 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 7,28 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 1,90 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 1,85 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 9,13 |

C0096 REATERRO APILOADO (M3)

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H | 0,10000000 | R\$ 27,3400 | R\$ 2,7340 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 38,8750 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 41,6090 |


| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 41,61 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 26,67 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 10,59 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 52,20 |

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

| Materiais | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| I0111 AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | R\$ 58,7309 | R\$ 64,6040 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | |
|-----------------|-------------|
| TOTAL Material: | R\$ 64,6040 |
|-----------------|-------------|

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,70000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 26,4350 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 26,4350

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 91,04 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 17,11 |
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 91,04 |

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,65000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 41,2075 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 41,2075

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 41,21 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 26,67 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 10,48 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 51,69 |

C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,21000000 | R\$ 72,0824 | R\$ 15,1373 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 30,95000000 | R\$ 1,0612 | R\$ 32,8441 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 30,95000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 16,7192 |
| I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 235,00000000 | R\$ 0,6560 | R\$ 154,1600 |

TOTAL Material: R\$ 218,8606

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 8,50000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 176,5450 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 9,20000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 143,0600 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 319,6050

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 538,47 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 198,84 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 136,99 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 675,46 |

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|--|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | SEINFRA | L | 0,40000000 | R\$ 7,0905 | R\$ 2,8362 |
| I1728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 13,3129 | R\$ 1,9969 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|-------------------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 0,50000000 | R\$ 4,5727 | R\$ 2,2864 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 9,6566 | R\$ 9,6566 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 16,7761 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 21,8010 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 27,0010 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 48,8020 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 66,50 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 29,71 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 16,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 82,26 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3239/1
P.M. CARIRÉ

C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 22,1800 | R\$ 15,8365 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 15,8365 | |

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,86690000 | R\$ 65,1173 | R\$ 56,4502 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,62700000 | R\$ 73,5005 | R\$ 46,0848 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 349,00000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 188,5296 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,20900000 | R\$ 71,2913 | R\$ 14,8999 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 305,9647 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 93,3000 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 93,3000 | |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 415,10 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 68,53 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 105,60 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 520,70 |

C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 22,1800 | R\$ 15,8365 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 15,8365 | |


| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------|------------------|---------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,92900000 | R\$ 65,1173 | R\$ 60,4940 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,62700000 | R\$ 73,5005 | R\$ 46,0848 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 396,00000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 213,9192 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
17/01/2024



| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | | | | | | |
|-----------------|----------|---------|----|------------|-------------|--------------|
| 11605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,20900000 | R\$ 71,2913 | R\$ 14,8999 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 335,3979 |

| Mão de Obra | FOONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12543 | SERVEUTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 93,3000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 93,3000 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 444,53 |
| VALOR ENCARGOS (83.45%): | R\$ 68,52 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 113,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 557,62 |

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

| Mão de Obra | FOONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 41,5400 |
| 12543 | SERVEUTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 93,3000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 134,8400 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 134,84 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 85,38 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 34,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 169,14 |

96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FOONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,31060000 | R\$ 23,47 | R\$ 7,28 |
| 88316 | SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,08470000 | R\$ 18,34 | R\$ 1,55 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,83 |

| Serviço | FOONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|------------|-----------|
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4.5.4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,05650000 | R\$ 391,35 | R\$ 22,11 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 22,11 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 30,94 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 3,76 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 7,87 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 38,81 |

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

| Material | FOONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|-------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 10169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 1,15000000 | R\$ 7,9877 | R\$ 9,1859 |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 9,6952 | R\$ 0,1939 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 9,3798 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra | UNID | FOONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|---------|-------------|----------------|------------|
| I0040 | H | SEINFRA | 0,07000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 1,1739 |
| I0121 | H | SEINFRA | 0,07000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 1,4539 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 2,6278 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 12,01 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 1,60 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 3,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 15,07 |

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

| Material | UNID | FOONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0163 | KG | SEINFRA | 1,15000000 | R\$ 9,1647 | R\$ 10,5394 |
| I0103 | KG | SEINFRA | 0,02000000 | R\$ 9,6952 | R\$ 0,1939 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,7333 |

| Mão de Obra | UNID | FOONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|---------|-------------|----------------|------------|
| I0040 | H | SEINFRA | 0,08000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 1,3416 |
| I0121 | H | SEINFRA | 0,08000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 1,6616 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,0032 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 13,74 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 1,83 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 3,50 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 17,24 |

C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

| Material | UNID | FOONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0163 | KG | SEINFRA | 1,15000000 | R\$ 9,1647 | R\$ 10,5394 |
| I0103 | KG | SEINFRA | 0,03000000 | R\$ 9,6952 | R\$ 0,2909 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,8303 |

| Mão de Obra | UNID | FOONTE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|---------|-------------|----------------|------------|
| I0040 | H | SEINFRA | 0,10000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 1,6770 |
| I0121 | H | SEINFRA | 0,10000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,0770 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,7540 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 14,58 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 2,28 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 3,71 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,29 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
Fl. 3241

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I1090 | EMULSÃO ASFÁLTICA | SEINFRA | KG | 2,00000000 | R\$ 13,5347 | R\$ 27,0694 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 27,0694 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 3,3540 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,3540 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 30,42 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 2,07 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 7,74 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 38,16 |

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0526 | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) | SEINFRA | M2 | 0,26000000 | R\$ 28,5262 | R\$ 7,4168 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 1,20000000 | R\$ 12,1649 | R\$ 14,5979 |
| I1728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,25000000 | R\$ 13,3129 | R\$ 3,3282 |
| I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 1,53000000 | R\$ 4,5727 | R\$ 6,9962 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,17000000 | R\$ 9,6566 | R\$ 11,2982 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 43,6373 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,35000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 22,6395 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,35000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 28,0395 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 50,6790 | |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 94,32 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 30,86 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 24,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 118,32 |

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 5,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 103,8500 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 124,4000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 228,2500 | |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 228,25 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 143,01 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 58,07 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024



Millenium
SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3841/2024
P.M. CARIRÉ

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

VALOR COM BDI: R\$ 286,32

101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2)

| Material | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00003743 | LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1,00000000 | R\$ 51,35 | R\$ 51,35 |
| 00040304 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0,04000000 | R\$ 17,20 | R\$ 0,68 |
| 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,87000000 | R\$ 18,82 | R\$ 35,19 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 87,22 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,50100000 | R\$ 23,13 | R\$ 11,58 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,35400000 | R\$ 18,34 | R\$ 6,49 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 18,07 |

| Serviço | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1,21100000 | R\$ 16,00 | R\$ 19,37 |
| 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 0,05400000 | R\$ 603,86 | R\$ 32,60 |
| 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | SINAPI | M | 0,97000000 | R\$ 17,06 | R\$ 16,54 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 68,51 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 173,80 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 9,28 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 44,21 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 218,01 |


C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

| Material | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | R\$ 65,1173 | R\$ 0,9768 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,18000000 | R\$ 1,0612 | R\$ 2,3134 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,18000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 1,1776 |
| 12081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 25,00000000 | R\$ 0,6560 | R\$ 16,4000 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 20,8678 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 20,7700 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,12000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 17,4160 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 38,1860 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 59,05 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 23,77 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 15,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 74,07 |

C0805 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0811 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 52,9331 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 52,9331 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,7700 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 15,5500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 57,0900 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|
| C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,00590000 | R\$ 846,3200 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 4,9933 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 115,02 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 37,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 29,26 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 144,28 |

161391 Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens (m²)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------|-------|-------------|----------------|------------|
| D00350 | Vidro temperado incolor e= 6mm | SEDOP | m² | 1,00000000 | R\$ 408,18 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 408,18 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|-------|-------------|----------------|-----------|
| 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1,54200000 | R\$ 19,20 |
| 280030 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1,58600000 | R\$ 23,85 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 67,44 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 475,62 |
| VALOR ENCARGOS (88.37%): | R\$ 20,87 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 121,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 596,62 |

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,02000000 | R\$ 22,1800 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 0,4436 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
17/01/2024



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 3242/V

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1,35000000 | R\$ 9,1647 | R\$ 12,3723 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 9,6952 | R\$ 0,1939 |
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | R\$ 72,0824 | R\$ 2,8833 |
| I0528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 22,9695 | R\$ 22,9695 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 17,36000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 9,3779 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,09000000 | R\$ 71,2913 | R\$ 6,4162 |
| I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 14,9914 | R\$ 0,2998 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 54,5129 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 16,6160 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 14,5390 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 17,1050 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 54,4910 | |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 109,45 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 33,80 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 27,84 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 137,29 |

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 41,5400 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 93,3000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 134,8400 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| C0839 | CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 1,00000000 | R\$ 379,4900 | R\$ 379,4900 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 379,4900 | |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 514,33 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 153,90 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 130,85 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 645,18 |

87632 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS | SINAPI | L | 0,21000000 | R\$ 16,60 | R\$ 3,48 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0,50000000 | R\$ 0,73 | R\$ 0,36 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,84 | |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
FI. 3243
B

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,24500000 | R\$ 23,47 | R\$ 5,75 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,12300000 | R\$ 18,34 | R\$ 2,25 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,00 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,04310000 | R\$ 709,75 | R\$ 30,59 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 30,59 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 42,43 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 4,87 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 10,79 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 53,22 |

87747 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0,21000000 | R\$ 16,60 | R\$ 3,48 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0,50000000 | R\$ 0,73 | R\$ 0,36 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 3,84 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,56100000 | R\$ 23,47 | R\$ 13,16 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,28000000 | R\$ 18,34 | R\$ 5,13 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 18,29 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,04310000 | R\$ 709,75 | R\$ 30,59 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 30,59 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 52,72 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 8,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 13,41 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 66,13 |

87757 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0,50000000 | R\$ 0,73 | R\$ 0,36 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,36 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,58900000 | R\$ 23,47 | R\$ 13,82 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
17/01/2024



| | |
|-------------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------|---|------------|-----------|-----------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,29400000 | R\$ 18,34 | R\$ 5,39 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 19,21 |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|--------|------|--------------|----------------|-----------|
| 87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AE 9/2019) | SINAPI | M3 | 0,04310000 | R\$ 709,75 | R\$ 30,59 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 30,59 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 50,16 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 8,29 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 12,76 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 62,92 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 P.M CARIRÉ
 FI. 3243 ✓
 [Assinatura]

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | R\$ 1,9583 | R\$ 15,6664 |
| 16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 41,9066 | R\$ 46,0973 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 61,7637 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 11328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 12,4620 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 9,3300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,7920 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 83,56 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 13,54 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 21,26 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 104,82 |

C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,42200000 | R\$ 3,4633 | R\$ 1,4615 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,4615 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 11328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 4,1540 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 3,1100 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,2640 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 8,73 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 4,52 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,22 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 10,95 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 17/01/2024



| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,69800000 | R\$ 65,1173 | R\$ 45,4519 |
| 10280 BRITA | SEINFRA | M3 | 0,87800000 | R\$ 73,5005 | R\$ 64,5334 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 118,8440 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 228,8293 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 41,5400 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 16,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 248,8000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 290,3400 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 519,17 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 186,99 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 132,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 651,25 |

C2286 SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11882 SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 50,0872 | R\$ 50,0872 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 50,0872 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 1,6616 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,04000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 0,6220 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 2,2836 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | SEINFRA | M3 | 0,00375000 | R\$ 624,9900 | R\$ 2,3437 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 2,3437 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 54,71 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 1,78 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 13,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 68,63 |

103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 1,00000000 | R\$ 16,88 | R\$ 16,88 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 16,88 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|-------|------|-------------|----------------|-------|
|---|-------|------|-------------|----------------|-------|

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|---|------------|-----------|----------|
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03910000 | R\$ 18,40 | R\$ 0,71 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15640000 | R\$ 18,34 | R\$ 2,86 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,57 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 20,45 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,99 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,20 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,65 |

C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 10105 | ARBUSTO ORNAMENTAL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 33,6970 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 33,6970 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 11277 | JARDINEIRO | SEINFRA | H | 0,16960000 | R\$ 18,9500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,2139 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 36,91 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 1,98 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 9,39 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 46,30 |

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | R\$ 65,1173 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | R\$ 0,5402 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,7099 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | R\$ 20,7700 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 15,5500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,4095 |


| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 6,12 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 2,76 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 1,56 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 7,68 |

C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 20,7700 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 15,5500 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



TOTAL Mão de Obra: R\$ 21,7920

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|---|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| C0165 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,02500000 | R\$ 780,9500 | R\$ 19,5238 |

TOTAL Serviço: R\$ 19,5238

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 41,32 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 21,71 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 10,51 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 51,83 |

C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 12,4620 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 9,3300 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 21,7920

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|---|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| C0165 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 780,9500 | R\$ 15,6190 |

TOTAL Serviço: R\$ 15,6190

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 37,41 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 20,07 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 9,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 46,93 |

C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I6508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 6,00000000 | R\$ 1,9583 | R\$ 11,7498 |
| I6498 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 32,9734 | R\$ 36,2707 |

TOTAL Material: R\$ 48,0205

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,72000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 14,9544 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,72000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 11,1960 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 26,1504

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 74,17 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 16,25 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 18,87 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 93,04 |

C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024



Millennium
SERVIÇOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 P.M. GARIRÉ
 FI. 3245 VATAVA

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 16508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | R\$ 1,9583 | R\$ 15,6664 |
| 16503 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 62,2810 | R\$ 68,5091 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 84,1755 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,72000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 14,9544 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,72000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 11,1960 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 26,1504 | |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 110,33 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 16,25 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 28,07 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 138,40 |

C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 10118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,67600000 | R\$ 3,4633 | R\$ 2,3412 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,3412 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 4,1540 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 3,1100 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,2640 | |

| | |
|--------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 9,61 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 4,52 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,44 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 12,05 |

C3007 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)


| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 16508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | R\$ 1,9583 | R\$ 15,6664 |
| 16503 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 62,2810 | R\$ 68,5091 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 84,1755 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 12,4620 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 9,3300 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,7920 | |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 105,97 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 13,54 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | |
|----------------|------------|
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 105,97 |

C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 18288 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 29,3269 | R\$ 29,3269 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 29,3269 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 29,33 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 7,46 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 36,79 |

C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,50000000 | R\$ 0,5306 | R\$ 0,2653 |
| 11511 | MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | KG | 0,70000000 | R\$ 4,6113 | R\$ 3,2279 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,4932 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 4,1925 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 7,2695 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,4620 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 14,96 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,97 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 3,81 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,77 |

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 11490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 11,6536 | R\$ 1,3984 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,5306 | R\$ 0,1327 |
| 12096 | TINTA LATEX | SEINFRA | L | 0,17000000 | R\$ 20,4999 | R\$ 3,4850 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,0161 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,8695 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 8,3080 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,1775 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 19,19 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 8,62 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

MISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3246
K

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,07 |

C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I6165 | LIQUIBILHO INCOLOR | SEINFRA | L | 0,48000000 | R\$ 16,5446 | R\$ 7,9414 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,5306 | R\$ 0,5306 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 8,4720 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,18000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 3,0186 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 4,1540 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 7,1726 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 15,64 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 4,36 |
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 15,64 |

90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 3,00000000 | R\$ 31,81 | R\$ 95,43 |
| 00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | UN | 19,80000000 | R\$ 0,06 | R\$ 1,18 |
| 00010554 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 214,60 | R\$ 214,60 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 311,21 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,41400000 | R\$ 22,42 | R\$ 31,70 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,70700000 | R\$ 18,34 | R\$ 12,96 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 44,66 |


| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 355,87 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 13,50 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 90,53 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 446,40 |

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|----|-------------|------------|------------|
| 00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 3,00000000 | R\$ 31,81 | R\$ 95,43 |
| 00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | UN | 19,80000000 | R\$ 0,06 | R\$ 1,18 |
| 00010555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 234,03 | R\$ 234,03 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 330,64 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,54600000 | R\$ 22,42 | R\$ 34,66 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,77300000 | R\$ 18,34 | R\$ 14,17 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 48,83 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 379,47 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 14,76 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 96,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 476,01 |

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|------------|------------|
| 00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 3,00000000 | R\$ 31,81 | R\$ 95,43 |
| 00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | UN | 19,80000000 | R\$ 0,06 | R\$ 1,18 |
| 00010556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 311,17 | R\$ 311,17 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 407,78 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,67800000 | R\$ 22,42 | R\$ 37,62 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,83900000 | R\$ 18,34 | R\$ 15,38 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 53,00 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 460,78 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 16,02 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 117,22 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 578,00 |

- PORTA DE MADEIRA DE CORRER 0,70X2,10M , INCLUSO FERRAGENS E ALIZARES (UN)

| Não cadastrado | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|------|-------------|----------------|--------------|
| - | PORTA DE MADEIRA DE CORRER 0,70X2,10M , INCLUSO FERRAGENS E ALIZARES | UN | 1,00000000 | R\$ 1.181,00 | R\$ 1.181,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024



| | |
|-------------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 3247 V
 P.M. CARIRÉ

| | |
|-----------------------|---------------------|
| TOTAL Não cadastrado: | R\$ 1.181,00 |
| VALOR: | R\$ 1.181,00 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.181,00 |

C1971 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (2.000X2.10)m E=10mm (CJ)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0299 | BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201 | SEINFRA | UN | 2,60000000 | R\$ 6,5600 | R\$ 17,0560 |
| I0494 | CAPUCHINHO (1037) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | R\$ 4,2254 | R\$ 5,4930 |
| I0856 | CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | R\$ 22,0916 | R\$ 28,7191 |
| I1034 | DOBRADIÇA INFERIOR (1103) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | R\$ 33,9671 | R\$ 88,3145 |
| I1036 | DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | R\$ 28,0535 | R\$ 72,9391 |
| I1152 | FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | R\$ 104,0622 | R\$ 135,2809 |
| I1525 | MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | R\$ 583,0068 | R\$ 1.515,8177 |
| I1743 | PUXADOR CONCHA (1606) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | R\$ 11,6053 | R\$ 30,1738 |
| I2160 | TRINCO INFERIOR (1502) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | R\$ 34,8932 | R\$ 90,7223 |
| I2258 | VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2 | 4,91400000 | R\$ 319,3061 | R\$ 1.569,0702 |

TOTAL Material: R\$ 3.553,5866

| | |
|-----------------|---------------------|
| VALOR: | R\$ 3.553,59 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 3.553,59 |

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|--------|-------|-------------|----------------|------------|
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4,81660000 | R\$ 0,64 | R\$ 3,08 |
| 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 6,85040000 | R\$ 38,19 | R\$ 261,61 |
| 00039025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | SINAPI | UN | 0,54730000 | R\$ 963,26 | R\$ 527,19 |
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0,88290000 | R\$ 41,17 | R\$ 36,34 |

TOTAL Material: R\$ 828,22

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,38260000 | R\$ 23,47 | R\$ 8,97 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19100000 | R\$ 18,34 | R\$ 3,50 |

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 12,47

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
FI. 3248
[Assinatura]

| | |
|--------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 840,69 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 3,80 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 213,87 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.054,56 |

C4852 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I9048 | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | SEINFRA | UN | 1,20000000 | R\$ 5,3155 | R\$ 6,3786 |
| I9153 | PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 284,1910 | R\$ 113,6764 |
| I9152 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMP) CHUMBADO | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 67,9052 | R\$ 27,1621 |
| I9049 | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | SEINFRA | M2 | 1,03000000 | R\$ 15,9561 | R\$ 16,4348 |

TOTAL Material: R\$ 163,6519

| | |
|-----------------|------------|
| VALOR: | R\$ 163,65 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 163,65 |

C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00050000 | R\$ 72,0824 | R\$ 0,0360 |
| I0208 | BATENTE DE FERRO | SEINFRA | M | 1,30000000 | R\$ 19,0335 | R\$ 24,7436 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 0,0810 |
| I1158 | FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM | SEINFRA | UN | 0,33000000 | R\$ 21,8697 | R\$ 7,2170 |
| I1224 | GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 115,5711 | R\$ 115,5711 |

TOTAL Material: R\$ 147,6487

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I1530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 20,7700 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 7,2695 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 3,8875 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 31,9270

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 179,58 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 19,40 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 45,69 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 225,27 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
17/01/2024



Millennium
SERVIÇOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
P.M. CARIRÉ
FI. 3248

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00036896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | SINAPI | UN | 0,83330000 | R\$ 520,93 | R\$ 434,09 |
| 00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 9,20000000 | R\$ 0,25 | R\$ 2,30 |
| 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0,62330000 | R\$ 27,20 | R\$ 16,95 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 453,34 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,51900000 | R\$ 23,47 | R\$ 12,18 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,25900000 | R\$ 18,34 | R\$ 4,75 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 16,93 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 470,27 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 5,16 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 119,64 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 589,91 |

100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00000599 | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | SINAPI | M2 | 1,00000000 | R\$ 950,07 | R\$ 950,07 |
| 00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 17,41300000 | R\$ 0,25 | R\$ 4,35 |
| 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0,42400000 | R\$ 27,20 | R\$ 11,53 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 965,95 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,72000000 | R\$ 23,47 | R\$ 16,89 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36000000 | R\$ 18,34 | R\$ 6,60 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 23,49 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 989,44 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 7,15 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 251,71 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.241,15 |

94572 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-----------|-------|------|-------------|----------------|-------|


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024



| | |
|-------------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | | | | | | |
|----------|--|--------|----|------------|-----------------|------------|
| 00044054 | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN | 0,83280000 | R\$ 756,47 | R\$ 629,98 |
| 00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 9,20000000 | R\$ 0,25 | R\$ 2,30 |
| 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0,62330000 | R\$ 27,20 | R\$ 16,95 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 649,23 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|--|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,69700000 | R\$ 23,47 | R\$ 16,35 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,34800000 | R\$ 18,34 | R\$ 6,38 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 22,73 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 671,96 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 6,92 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 170,95 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 842,91 |

C2673 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| 12252 | VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 197,2233 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 197,2233 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 197,22 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 197,22 |

C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|------------------|---------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00800000 | R\$ 65,1173 | |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,57000000 | R\$ 1,0612 | |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,84000000 | R\$ 0,5402 | |
| 11222 | GRADE DE FERRO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 95,1387 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 97,7987 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 62,3100 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 46,6500 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 108,9600 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 206,76 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 67,69 |



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3249
P.M. CARIRÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | |
|----------------|------------|
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 206,76 |

93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,00600000 | R\$ 8,24 | R\$ 0,04 |
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6,00000000 | R\$ 0,21 | R\$ 1,26 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,30 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,37600000 | R\$ 23,47 | R\$ 8,82 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18800000 | R\$ 18,34 | R\$ 3,44 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 12,26 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,01800000 | R\$ 461,83 | R\$ 8,31 |
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0,49000000 | R\$ 11,70 | R\$ 5,73 |
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0,35000000 | R\$ 166,86 | R\$ 58,40 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 72,44 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 86,00 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 7,24 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 21,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 107,88 |

93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,00700000 | R\$ 8,24 | R\$ 0,05 |
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6,00000000 | R\$ 0,21 | R\$ 1,26 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,31 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36000000 | R\$ 23,47 | R\$ 8,44 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18000000 | R\$ 18,34 | R\$ 3,30 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 11,74 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,02400000 | R\$ 461,83 | R\$ 11,08 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3250
P.M. CARIRÉ

| | | | | | | |
|-------|--|--------|----|------------|------------|-----------|
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0,49000000 | R\$ 11,70 | R\$ 5,73 |
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0,40000000 | R\$ 166,86 | R\$ 66,74 |

TOTAL Serviço: R\$ 83,55

VALOR: R\$ 96,60

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 7,60

VALOR BDI (25.44%): R\$ 24,58

VALOR COM BDI: R\$ 121,18

93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,00600000 | R\$ 8,24 | R\$ 0,04 |
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6,00000000 | R\$ 0,21 | R\$ 1,26 |
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0,35200000 | R\$ 10,28 | R\$ 3,61 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,91 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,37600000 | R\$ 23,47 | R\$ 8,82 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18800000 | R\$ 18,34 | R\$ 3,44 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 12,26 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,01800000 | R\$ 461,83 | R\$ 8,31 |
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0,49000000 | R\$ 11,70 | R\$ 5,73 |
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0,35000000 | R\$ 166,86 | R\$ 58,40 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 72,44 |

VALOR: R\$ 89,61

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 7,24

VALOR BDI (25.44%): R\$ 22,80

VALOR COM BDI: R\$ 112,41

93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,00700000 | R\$ 8,24 | R\$ 0,05 |
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6,00000000 | R\$ 0,21 | R\$ 1,26 |
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0,22000000 | R\$ 10,28 | R\$ 2,26 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

17/01/2024



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
P.M. CARIRÉ

FI. 3250 V. 13

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | |
|-----------------|----------|
| TOTAL Material: | R\$ 3,57 |
|-----------------|----------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36000000 | R\$ 23,47 | R\$ 8,44 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18000000 | R\$ 18,34 | R\$ 3,30 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 11,74 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|------------|-----------|
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,02400000 | R\$ 461,83 | R\$ 11,08 |
| 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0,79000000 | R\$ 11,77 | R\$ 9,29 |
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0,40000000 | R\$ 166,86 | R\$ 66,74 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 87,11 | |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 102,42 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 7,57 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 26,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 128,48 |

93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,00500000 | R\$ 8,24 | R\$ 0,04 |
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6,00000000 | R\$ 0,21 | R\$ 1,26 |
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,22200000 | R\$ 10,28 | R\$ 12,56 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 13,86 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,38600000 | R\$ 23,47 | R\$ 9,05 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19300000 | R\$ 18,34 | R\$ 3,53 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 12,58 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|------------|-----------|
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,01200000 | R\$ 461,83 | R\$ 5,54 |
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0,30800000 | R\$ 11,27 | R\$ 3,47 |
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0,30000000 | R\$ 166,86 | R\$ 50,05 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 59,06 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 85,50 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 6,78 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 21,75 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 3251
P.M. CARIRÉ

VALOR COM BDI: R\$ 107,25

93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,00700000 | R\$ 8,24 | R\$ 0,05 |
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6,00000000 | R\$ 0,21 | R\$ 1,26 |
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0,37900000 | R\$ 10,28 | R\$ 3,89 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,20 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,35000000 | R\$ 23,47 | R\$ 8,21 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,17500000 | R\$ 18,34 | R\$ 3,20 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 11,41 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,02400000 | R\$ 461,83 | R\$ 11,08 |
| 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0,79000000 | R\$ 11,77 | R\$ 9,29 |
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0,40000000 | R\$ 166,86 | R\$ 66,74 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 87,11 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 103,72 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 7,47 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 26,39 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 130,11 |

C1870 PEITORIL DE MARMORE L= 15cm (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11607 | PEITORIL DE MARMORE - 15CM | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 69,1497 | R\$ 69,1497 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 69,1497 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 1,6616 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,04000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 0,6220 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 2,2836 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C0197 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | SEINFRA | M3 | 0,00375000 | R\$ 624,9900 | R\$ 2,3437 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 2,3437 |
| VALOR: | R\$ 73,78 | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

17/01/2024



| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 3251
 [assinatura]

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 1,78 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 18,77 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 92,55 |

200130 CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO (M2)

| Não cadastrado | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|------|-------------|----------------|--------------|
| 200130 | CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO | M2 | 1,00000000 | R\$ 2.445,00 | R\$ 2.445,00 |
| TOTAL Não cadastrado: | | | | | R\$ 2.445,00 |

| | |
|-----------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 2.445,00 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2.445,00 |

C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00050000 | R\$ 43,5659 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00020000 | R\$ 37,8355 |
| 12200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 2,8845 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,9427 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 7,39 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 2,69 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 1,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 9,27 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 16,7700 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 20,3200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,4508 |


C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00070000 | R\$ 43,5659 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00030000 | R\$ 37,8355 |
| 12201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1") | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 6,4731 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,5797 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 16,7700 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 20,3200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,8217 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 11,40 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 2,91 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,90 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 14,30 |

C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00080000 | R\$ 43,5659 | R\$ 0,0349 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00030000 | R\$ 37,8355 | R\$ 0,0114 |
| 12202 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4") | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 9,4251 | R\$ 9,5194 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,5657 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 3,3540 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 4,0640 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,4180 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 16,98 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 4,48 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,32 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 21,30 |

C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00120000 | R\$ 43,5659 | R\$ 0,0523 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00050000 | R\$ 37,8355 | R\$ 0,0189 |
| 12203 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2") | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 10,7950 | R\$ 10,9030 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,9742 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 4,0248 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 4,8768 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 8,9016 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 19,88 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 5,38 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,94 |

94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00000099 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 25,27 | R\$ 25,27 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CAMPUS CARIRÉ

Fl. 3252 V
R\$

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| Material | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---|--------|------|--------------|----------------|-----------|
| 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0,19400000 | R\$ 17,20 | R\$ 3,33 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,01800000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,02 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,05200000 | R\$ 59,70 | R\$ 3,10 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 31,72 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--|--|--------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18100000 | R\$ 18,59 | R\$ 3,36 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18100000 | R\$ 22,73 | R\$ 4,11 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 7,47 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 39,19 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 2,32 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 9,97 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 49,16 |

104003 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|--|--------|------|--------------|----------------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,01290000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,67 |
| 00000820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 5,50 | R\$ 5,50 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,04350000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,06 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,01650000 | R\$ 59,70 | R\$ 0,98 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,21 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--|--|--------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13060000 | R\$ 18,59 | R\$ 2,42 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13060000 | R\$ 22,73 | R\$ 2,96 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 5,38 | |


| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 12,59 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 1,67 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 3,20 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 15,79 |

104004 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------|---|--------|------|--------------|----------------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,02470000 | R\$ 52,70 | R\$ 1,30 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,07650000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,12 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,03300000 | R\$ 59,70 | R\$ 1,97 |
| 00007142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 9,29 | R\$ 9,29 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | |
|-----------------|-----------|
| TOTAL Material: | R\$ 12,68 |
|-----------------|-----------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,30590000 | R\$ 18,59 | R\$ 5,68 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,30590000 | R\$ 22,73 | R\$ 6,95 |

| | |
|--|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 12,63 |
|--|-----------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 25,31 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 3,92 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 6,44 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 31,75 |

104008 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 0000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,01940000 | R\$ 52,70 | R\$ 1,02 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,06900000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,10 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,02480000 | R\$ 59,70 | R\$ 1,48 |
| 00007130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 14,25 | R\$ 14,25 |

| | |
|-----------------|-----------|
| TOTAL Material: | R\$ 16,85 |
|-----------------|-----------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,26100000 | R\$ 18,59 | R\$ 4,85 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,26100000 | R\$ 22,73 | R\$ 5,93 |

| | |
|--|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 10,78 |
|--|-----------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 27,63 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 3,35 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 7,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 34,66 |

104006 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 0000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,01760000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,92 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,06610000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,10 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,02250000 | R\$ 59,70 | R\$ 1,34 |
| 00007129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 9,81 | R\$ 9,81 |

| | |
|-----------------|-----------|
| TOTAL Material: | R\$ 12,17 |
|-----------------|-----------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|---|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------|---|------------|--|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,23110000 | R\$ 18,59 | R\$ 4,29 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,23110000 | R\$ 22,73 | R\$ 5,25 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 9,54 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3253
P.M. CARIRÉ

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 21,71 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 2,96 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,23 |

104005 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|-----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,02120000 | R\$ 52,70 | R\$ 1,11 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,07240000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,11 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,02700000 | R\$ 59,70 | R\$ 1,61 |
| 00007131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 17,43 | R\$ 17,43 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 20,26 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--|--------|-------------|----------------|--|-----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,28100000 | R\$ 18,59 | R\$ 5,22 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,28100000 | R\$ 22,73 | R\$ 6,38 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 11,60 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 31,85 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 3,60 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 8,11 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 39,97 |

104012 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|-----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,01590000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,83 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,06070000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,09 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,01880000 | R\$ 59,70 | R\$ 1,12 |
| 00007128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 8,35 | R\$ 8,35 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 10,39 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,23610000 | R\$ 18,59 | R\$ 4,38 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,23610000 | R\$ 22,73 | R\$ 5,36 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3254
P.M. GARIRÉ

| | |
|--|----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 9,74 |
|--|----------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 20,13 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 3,02 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,12 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,25 |

1008500 TE DE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL 40 X 25MM (UN)

| Não cadastrado | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| 1008500 | TE DE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL 40 X 25MM | | UN | 1,00000000 | R\$ 17,00 | R\$ 17,00 |

TOTAL Não cadastrado: R\$ 17,00

| | |
|-----------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 17,00 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 17,00 |

103993 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,01060000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,55 |
| 00000812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 2,02 | R\$ 2,02 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,03940000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,06 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,01250000 | R\$ 59,70 | R\$ 0,74 |

TOTAL Material: R\$ 3,37

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11810000 | R\$ 18,59 | R\$ 2,19 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11810000 | R\$ 22,73 | R\$ 2,68 |

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 4,87

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 8,24 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 1,52 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,10 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 10,34 |

89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,01240000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,65 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,05110000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,08 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,01430000 | R\$ 59,70 | R\$ 0,85 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

17/01/2024



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 P. V. CARIRÉ
 FI. 3254
 B

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|----|------------|----------|----------|
| 00007136 | TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 6,44 | R\$ 6,44 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 8,02 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19870000 | R\$ 18,59 | R\$ 3,69 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19870000 | R\$ 22,73 | R\$ 4,51 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,20 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 16,22 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | | | | | | R\$ 2,55 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 4,13 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 20,35 |

103953 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,00820000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,43 |
| 00000829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 0,91 | R\$ 0,91 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,03310000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,05 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,00950000 | R\$ 59,70 | R\$ 0,56 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,95 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09940000 | R\$ 18,59 | R\$ 1,84 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09940000 | R\$ 22,73 | R\$ 2,25 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 4,09 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 6,04 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | | | | | | R\$ 1,27 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 1,54 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 7,58 |

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,00710000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,37 |
| 00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 0,70 | R\$ 0,70 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,03380000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,05 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,00800000 | R\$ 59,70 | R\$ 0,47 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,59 | |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
Fl. 3255

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15200000 | R\$ 18,59 | R\$ 2,82 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15200000 | R\$ 22,73 | R\$ 3,45 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 6,27 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 7,86 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | | | | | | R\$ 1,95 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 2,00 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 9,86 |

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,01060000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,55 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,05070000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,08 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,01200000 | R\$ 59,70 | R\$ 0,71 |
| 00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 1,15 | R\$ 1,15 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,49 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20260000 | R\$ 18,59 | R\$ 3,76 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20260000 | R\$ 22,73 | R\$ 4,60 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,36 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 10,85 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | | | | | | R\$ 2,60 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 2,76 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 13,61 |

89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,00940000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,49 |
| 00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 2,33 | R\$ 2,33 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,04030000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,06 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,01100000 | R\$ 59,70 | R\$ 0,65 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 3,53 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18120000 | R\$ 18,59 | R\$ 3,36 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024



| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------|---|------------|-----------|----------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18120000 | R\$ 22,73 | R\$ 4,11 |
|-------|--|--------|---|------------|-----------|----------|

| | |
|--|----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 7,47 |
|--|----------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 11,00 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 2,32 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,80 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 13,80 |



89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,01410000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,74 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,06050000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,09 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,01650000 | R\$ 59,70 | R\$ 0,98 |
| 00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 3,63 | R\$ 3,63 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,44 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,24160000 | R\$ 18,59 | R\$ 4,49 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,24160000 | R\$ 22,73 | R\$ 5,49 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 9,98 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 15,42 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 3,11 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 3,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 19,34 |


89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 0,85 | R\$ 0,85 |
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,00590000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,31 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,03150000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,04 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,00700000 | R\$ 59,70 | R\$ 0,41 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,61 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09440000 | R\$ 18,59 | R\$ 1,75 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09440000 | R\$ 22,73 | R\$ 2,14 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 3,89 | |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 5,50 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 1,21 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 1,40 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 6,90 |

90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,00590000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,31 |
| 00020147 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 5,16 | R\$ 5,16 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,03150000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,04 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,00700000 | R\$ 59,70 | R\$ 0,41 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,92 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13120000 | R\$ 18,59 | R\$ 2,43 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13120000 | R\$ 22,73 | R\$ 2,98 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 5,41 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 11,33 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 1,68 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 14,21 |

89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,00880000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,46 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,04840000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,07 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,01050000 | R\$ 59,70 | R\$ 0,62 |
| 00007137 | TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 9,64 | R\$ 9,64 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,79 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORN | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,17480000 | R\$ 18,59 | R\$ 3,24 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,17480000 | R\$ 22,73 | R\$ 3,97 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 7,21 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 18,00 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 2,24 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,58 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Fl. 3256

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

VALOR COM BDI: R\$ 22,58

89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000108 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 1,72 | R\$ 1,72 |
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,00820000 | R\$ 52,70 | R\$ 0,43 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,01200000 | R\$ 1,58 | R\$ 0,01 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,00950000 | R\$ 59,70 | R\$ 0,56 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,72 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05240000 | R\$ 18,59 | R\$ 0,97 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05240000 | R\$ 22,73 | R\$ 1,19 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,16 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 4,88 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,68 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 1,24 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 6,12 |

C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 2,26000000 | R\$ 0,2701 | R\$ 0,6104 |
| I1802 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 84,0833 | R\$ 84,0833 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 84,6937 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,85000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 14,2545 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,85000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 17,2720 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 31,5265 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 116,22 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 19,04 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 29,57 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 145,79 |

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,01060000 | R\$ 12,62 | R\$ 0,13 |
| 00006005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 71,29 | R\$ 71,29 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



TOTAL Material: R\$ 71,42

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,22120000 | R\$ 18,59 | R\$ 4,11 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,22120000 | R\$ 22,73 | R\$ 5,02 |

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 9,13

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 80,56 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 2,83 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 20,49 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 101,04 |

94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,01320000 | R\$ 12,62 | R\$ 0,16 |
| 00006013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 87,26 | R\$ 87,26 |

TOTAL Material: R\$ 87,42

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,25950000 | R\$ 18,59 | R\$ 4,82 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,25950000 | R\$ 22,73 | R\$ 5,89 |

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 10,71

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 98,13 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 3,32 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 24,96 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 123,09 |

C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00500000 | R\$ 43,5659 | R\$ 0,2178 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00750000 | R\$ 37,8355 | R\$ 0,2838 |
| 12194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 3,7720 | R\$ 3,8097 |

TOTAL Material: R\$ 4,3113

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 4,0248 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 4,8768 |


TOTAL Mão de Obra: R\$ 8,9016

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 13,21 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 5,37 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

17/01/2024



| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 3,36 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 16,57 |

C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00750000 | R\$ 43,5659 | R\$ 0,3267 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,01100000 | R\$ 37,8355 | R\$ 0,4162 |
| 12195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 6,4153 | R\$ 6,4795 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,2224 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 6,0960 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,1270 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 18,35 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,72 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,67 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,02 |

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,02500000 | R\$ 43,5659 | R\$ 1,0891 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04000000 | R\$ 37,8355 | R\$ 1,5134 |
| 12193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | R\$ 10,4573 | R\$ 10,5619 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 13,1644 |

| Mão de Obra | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,52000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 8,7204 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,52000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 10,5664 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 19,2868 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 32,45 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 11,65 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 8,26 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 40,71 |

C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. (UN)

| Material | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,02250000 | R\$ 43,5659 | R\$ 0,9802 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,03300000 | R\$ 37,8355 | R\$ 1,2486 |
| 12014 | TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,0743 | R\$ 5,0743 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
FI. 3258
[Assinatura]

TOTAL Material: R\$ 7,3031

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 4,8633 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 5,8928 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,7561 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 18,06 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,50 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,69 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 22,65 |

C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,01500000 | R\$ 0,6535 |
| I1284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,7943 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,02200000 | R\$ 0,8324 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,2802 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 4,6956 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 5,6896 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,3852 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 13,67 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,28 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 3,48 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 17,15 |

C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,05750000 | R\$ 2,5050 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,09100000 | R\$ 3,4430 |
| I2008 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,9011 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 16,8491 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 7,7142 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,46000000 | R\$ 9,3472 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 17,0614 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 33,91 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 10,31 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 8,63 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024



COMISSÃO
 P.M. CARIRÉ

FI. 3258

V.A.T.

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

VALOR COM BDI: **R\$ 42,54**

053417 JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 40X40MM (UN)

| Não cadastrado | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-----------------------------------|------|-------------|----------------|------------------|
| 053417 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 40X40MM | UN | 1,00000000 | R\$ 28,00 | R\$ 28,00 |
| TOTAL Não cadastrado: | | | | | R\$ 28,00 |
| VALOR: | | | | | R\$ 28,00 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 28,00 |

C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|--|------|-------------|----------------|------------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,05000000 | R\$ 43,5659 | R\$ 2,1783 |
| I1326 | JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM | UN | 1,00000000 | R\$ 15,6957 | R\$ 15,6957 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,08000000 | R\$ 37,8355 | R\$ 3,0268 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 20,9008 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,46000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 7,7142 |
| I2320 | ENCANADOR | H | 0,46000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 9,3472 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 17,0614 |
| VALOR: | | | | | R\$ 37,96 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | R\$ 10,30 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | R\$ 9,66 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 47,62 |

C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|--|------|-------------|----------------|------------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,05750000 | R\$ 43,5659 | R\$ 2,5050 |
| I1319 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") | UN | 1,00000000 | R\$ 11,6246 | R\$ 11,6246 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,09100000 | R\$ 37,8355 | R\$ 3,4430 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 17,5726 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,46000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 7,7142 |
| I2320 | ENCANADOR | H | 0,46000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 9,3472 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 17,0614 |
| VALOR: | | | | | R\$ 34,63 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | R\$ 10,30 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 8,81 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 43,44 |

C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,01000000 | R\$ 43,5659 | R\$ 0,4357 |
| I1283 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,3409 | R\$ 1,3409 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,01500000 | R\$ 37,8355 | R\$ 0,5675 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,3441 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 4,6956 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,28000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 5,6896 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,3852 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 12,73 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,27 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 3,24 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 15,97 |

C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,05000000 | R\$ 43,5659 | R\$ 2,1783 |
| I1282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,9426 | R\$ 5,9426 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,08000000 | R\$ 37,8355 | R\$ 3,0268 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 11,1477 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 7,5465 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,45000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 9,1440 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,6905 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 27,84 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 10,08 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 7,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 34,92 |

C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|--|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,04200000 | R\$ 43,5659 | R\$ 1,8298 |
| I8242 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,9040 | R\$ 5,9040 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,06300000 | R\$ 37,8355 | R\$ 2,3836 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 P.M. CARIRÉ

FI. 3259
 #

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | |
|-----------------|-------------|
| TOTAL Material: | R\$ 10,1174 |
|-----------------|-------------|

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,42000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 7,0434 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,42000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 8,5344 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 15,5778 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 25,70 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 9,41 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 6,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 32,24 |

C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,03000000 | R\$ 43,5659 | R\$ 1,3070 |
| 16235 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,2381 | R\$ 2,2381 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04700000 | R\$ 37,8355 | R\$ 1,7783 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,3234 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 6,0960 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,1270 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 16,45 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,72 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 20,63 |

C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)


| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,02800000 | R\$ 43,5659 | R\$ 1,2198 |
| 18240 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,7428 | R\$ 0,7428 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,04300000 | R\$ 37,8355 | R\$ 1,6269 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,5895 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 6,0960 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,1270 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 14,72 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,72 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 3,74 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



VALOR COM BDI: R\$ 18,46

C4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 19404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 12,4253 | R\$ 12,4253 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 12,4253 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 8,3850 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 10,1600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 18,5450 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 30,97 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 11,20 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 7,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 38,85 |

98105 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|--------------|----------------|-----------|
| 00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,00410000 | R\$ 8,24 | R\$ 0,03 |
| 00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0,08880000 | R\$ 10,28 | R\$ 0,91 |
| 00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0,00940000 | R\$ 14,20 | R\$ 0,13 |
| 00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0,10560000 | R\$ 3,59 | R\$ 0,37 |
| 00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0,33120000 | R\$ 18,82 | R\$ 6,23 |
| 00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 165,35770000 | R\$ 0,49 | R\$ 81,02 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 88,69 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6,54990000 | R\$ 23,47 | R\$ 153,72 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5,14630000 | R\$ 18,34 | R\$ 94,38 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 248,10 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,14560000 | R\$ 734,26 | R\$ 106,90 |
| 87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,01950000 | R\$ 474,48 | R\$ 9,25 |
| 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,05020000 | R\$ 461,83 | R\$ 23,18 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

17/01/2024



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº. 3260
 CARIRÉ

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------|--|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SINAPI | M3 | 0,01680000 | R\$ 2.682,02 | R\$ 45,05 |
| 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SINAPI | M3 | 0,01120000 | R\$ 3.080,62 | R\$ 34,50 |
| 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 0,70000000 | R\$ 5,36 | R\$ 3,75 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 222,63 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 559,42 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 95,36 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 142,32 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 701,74 |

C0605 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,06100000 | R\$ 3,9722 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 4,55000000 | R\$ 4,8285 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 11,84000000 | R\$ 6,3960 |
| 12082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 84,00000000 | R\$ 46,9980 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 62,1947 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,30000000 | R\$ 47,7710 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,80000000 | R\$ 43,5400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 91,3110 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 153,51 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 56,93 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 39,05 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 192,56 |

00043978 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---|--------|--------------|----------------|--------------|
| 00043978 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 1.903,35 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.903,35 |

| | |
|---------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.903,35 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 484,21 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2.387,56 |

052942 TORNEIRA DE BOIA COM BALAO PLASTICO 1' (UN)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
Fl. 3261
15

| Não cadastrado | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|------|-------------|----------------|------------|
| 052942 | TORNEIRA DE BOIA COM BALAO PLASTICO 1' | UN | 1,00000000 | R\$ 192,00 | R\$ 192,00 |
| TOTAL Não cadastrado: | | | | | R\$ 192,00 |

| | |
|-----------------|------------|
| VALOR: | R\$ 192,00 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 192,00 |

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)


| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I0171 | BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 381,9730 | R\$ 381,9730 |
| I0406 | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 202,0854 | R\$ 202,0854 |
| I1091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 17,0848 | R\$ 17,0848 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,56000000 | R\$ 0,2701 | R\$ 0,1513 |
| I1579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 7,2353 | R\$ 14,4706 |
| I1925 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 27,9281 | R\$ 27,9281 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 643,6932 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 33,5400 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 40,6400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 74,1800 | |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 717,87 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 44,81 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 182,63 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 900,50 |

C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I0082 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,9583 | R\$ 1,9583 |
| I8636 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 314,8202 | R\$ 314,8202 |
| I8651 | BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 526,4754 | R\$ 526,4754 |
| I1091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 17,0848 | R\$ 17,0848 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,56000000 | R\$ 0,2701 | R\$ 0,1513 |
| I1282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,9426 | R\$ 5,9426 |
| I1516 | MASSA PARA VIDRO | SEINFRA | KG | 0,10000000 | R\$ 9,3962 | R\$ 0,9396 |
| I1579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 7,2353 | R\$ 14,4706 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 881,8428 | |

| | | | |
|--|--|--|------------|
|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | DATA: |
| | | | 17/01/2024 |
| | SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. | |
| | PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ | |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP | |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias | | |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 | | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 50,3100 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 60,9600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 111,2700 | |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Fl. 3261
 BS

| | |
|--------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 993,11 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 67,21 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 252,65 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.245,76 |

| C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN) | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10184 | BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m | SEINFRA | M2 | 1,32000000 | R\$ 357,3635 | R\$ 471,7198 |
| 10916 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 90,4020 | R\$ 180,8040 |
| 11513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG | 0,60000000 | R\$ 2,8169 | R\$ 1,6901 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 654,2139 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 29,0780 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 1,80000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 27,9900 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 57,0680 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|------------|
| C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,00230000 | R\$ 497,2200 | R\$ 1,1436 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 1,1436 | |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 712,43 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 35,85 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 181,24 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 893,67 |

| C0356 BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m (UN) | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10184 | BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m | SEINFRA | M2 | 1,68000000 | R\$ 357,3635 | R\$ 600,3707 |
| 10916 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | SEINFRA | UN | 3,00000000 | R\$ 90,4020 | R\$ 271,2060 |
| 11513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG | 0,90000000 | R\$ 2,8169 | R\$ 2,5352 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 874,1119 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 31,1550 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 31,1000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 62,2550 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3262
#

| | | | | | | | |
|-------|---|---------|----|------------|--------------|----------------|------------|
| C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,00300000 | R\$ 497,2200 | R\$ 1,4917 | |
| | | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 1,4917 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 937,86 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 39,18 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 238,59 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.176,45 |

C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| I0184 | BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m | SEINFRA | M2 | 1,32000000 | R\$ 357,3635 | R\$ 471,7198 | |
| I0916 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 90,4020 | R\$ 90,4020 | |
| I1513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG | 0,60000000 | R\$ 2,8169 | R\$ 1,6901 | |
| I1861 | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 131,7973 | R\$ 131,7973 | |
| I2271 | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 30,5520 | R\$ 30,5520 | |
| | | | | | | TOTAL Material: | R\$ 726,1612 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|--------------------|--------------|
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 30,4800 | |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 29,0780 | |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,90000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 45,0950 | |
| | | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 104,6530 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|---|---------|------|-------------|----------------|----------------|------------|
| C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,00230000 | R\$ 497,2200 | R\$ 1,1436 | |
| | | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 1,1436 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 831,96 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 64,99 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 211,65 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.043,61 |

C3018 PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 1,14000000 | R\$ 7,9877 | R\$ 9,1060 |
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | R\$ 72,0824 | R\$ 2,1625 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 16,38000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 8,8485 |
| I2344 | FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" | SEINFRA | UN | 1,40000000 | R\$ 6,6468 | R\$ 9,3055 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | R\$ 71,2913 | R\$ 2,8517 |
| I2490 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 414,3676 | R\$ 414,3676 |
| I1863 | SIFÃO CROMADO 2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 158,3169 | R\$ 158,3169 |
| I2503 | TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 35,9061 | R\$ 35,9061 |
| I2264 | VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 42,4950 | R\$ 42,4950 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

TOTAL Material: R\$ 683,3598

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 58,6950 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 71,1200 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 51,9250 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 38,8750 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 220,6150

VALOR: R\$ 903,97

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 134,82

VALOR BDI (25.44%): R\$ 229,97

VALOR COM BDI: R\$ 1.133,94

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3262 V
P.M CARIRÉ

C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 0,2701 | R\$ 0,2701 |
| 12133 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 13,6023 | R\$ 13,6023 |

TOTAL Material: R\$ 13,8724

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 8,3850 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 5,0800 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 13,4650

VALOR: R\$ 27,34

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 8,19

VALOR BDI (25.44%): R\$ 6,96

VALOR COM BDI: R\$ 34,30

C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,2701 | R\$ 0,0756 |
| 12130 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 31,6807 | R\$ 31,6807 |

TOTAL Material: R\$ 31,7563

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,65000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 10,9005 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,65000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 13,2080 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 24,1085

VALOR: R\$ 55,86

VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 14,56

VALOR BDI (25.44%): R\$ 14,21

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
FI. 3263

VALOR COM BDI: **R\$ 70,07****C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (UN)**

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,2701 | R\$ 0,0756 |
| I9100 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 73,7031 | R\$ 73,7031 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 73,7787 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,65000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 10,9005 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,65000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 13,2080 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 24,1085 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 97,89 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 14,57 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 24,90 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 122,79 |

C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I1092 ENGATE DE PVC | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,2576 | R\$ 5,2576 |
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 0,2701 | R\$ 0,2701 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,5277 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 3,0480 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,0480 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 8,58 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 1,81 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 10,76 |

C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,28000000 | R\$ 0,2701 | R\$ 0,0756 |
| I1865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 10,4188 | R\$ 10,4188 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,4944 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 8,3850 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 20,3200 | R\$ 5,0800 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 3263 ✓
P.M. CARIRÉ

| | |
|--------------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 13,4650 |
| VALOR: | R\$ 23,96 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 8,19 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 6,10 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,06 |

C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 3,3765 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,3765 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,17000000 | R\$ 16,7700 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,17000000 | R\$ 20,7700 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 6,3818 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 9,76 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 3,89 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,48 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 12,24 |

C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|------------|
| I0957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,9487 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,9487 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,10000000 | R\$ 16,7700 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,10000000 | R\$ 20,7700 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,7540 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 5,70 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 2,28 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 1,45 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 7,15 |

C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|------------|
| I1409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,8489 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 0,8489 |


| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,03000000 | R\$ 16,7700 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,03000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 0,6231 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 1,1262 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 1,98 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | R\$ 0,69 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 0,60 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 2,48 |

C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I1070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 5,2673 | R\$ 5,2673 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,2673 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 3,3540 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 4,1540 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 7,5080 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 12,78 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | R\$ 4,58 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 3,25 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 16,03 |

C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I0952 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,9616 | R\$ 2,9616 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,9616 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 2,1801 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,7001 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 4,8802 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 7,84 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | R\$ 2,97 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 1,99 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 9,83 |

C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I1406 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,1769 | R\$ 1,1769 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,1769 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024



| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,05000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 0,8385 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,05000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 1,0385 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 1,8770 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 3264
 PM CARIRÉ

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 3,05 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 1,14 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,78 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 3,83 |

C1022 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|------------|
| I0951 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,3379 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,3379 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 16,7700 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 20,7700 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,5080 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 10,85 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 4,57 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,76 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 13,61 |

C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|
| I1069 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 7,0230 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 7,0230 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,2620 |


| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 18,29 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,86 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,65 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 22,94 |

C1711 LUYA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|------------|
| I1405 | LUYA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,8329 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,8329 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,07000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 1,1739 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,07000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 1,4539 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 2,6278 | |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 4,46 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 1,60 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 1,13 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 5,59 |

C3617 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I6686 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), C/CONEXÕES | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 3,1160 | R\$ 3,4276 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,4276 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 8,3850 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 10,3850 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 18,7700 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 22,20 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 11,43 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,65 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,85 |

C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I8229 | CABO EM PVC 1000V 2.5MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 1,7943 | R\$ 1,8302 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,8302 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,11000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 1,8447 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,11000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,2847 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,1294 | |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 5,96 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 2,51 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 1,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 7,48 |

170742 Cabo de cobre 1,5mm² - 1 KV (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|------------------------------|-------|-------------|----------------|----------|----------|
| E00369 | Cabo de cobre 1,5 mm2 - 1 KV | SEDOP | M | 1,02000000 | R\$ 1,69 | R\$ 1,72 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|-------|---|------------|----------|----------|
| E00020 | Fita isolante | SEDOP | M | 0,05000000 | R\$ 1,75 | R\$ 0,09 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,81 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|---|-------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0,10000000 | R\$ 19,56 | R\$ 1,96 |
| 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0,10000000 | R\$ 24,22 | R\$ 2,42 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 4,38 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 6,19 |
| VALOR ENCARGOS (88.37%): | R\$ 1,36 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 1,57 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 7,76 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3265V
P.M CARIRÉ

C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I0374 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 2,5757 | R\$ 2,6272 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,6272 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 2,0124 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,4924 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 4,5048 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 7,13 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 2,74 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 1,81 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 8,94 |

C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)


| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0373 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 18,1846 | R\$ 18,5483 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 18,5483 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 3,5217 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,21000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 4,3617 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 7,8834 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 26,43 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 4,80 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 6,72 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 33,15 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

**C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)**

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10369 CABO EM PVC 1000V 16MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 8,6727 | R\$ 8,8462 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 8,8462 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 2,6832 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,16000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 3,3232 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 6,0064 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 14,85 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 3,65 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 3,78 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,63 |

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,0292 | R\$ 3,0292 |
| 19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,9840 | R\$ 0,9840 |
| 19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 4,2254 | R\$ 8,4508 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 12,4640 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 4,8633 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,0233 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,8866 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 23,35 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,63 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,94 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,29 |

C2480 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X" (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12106 TOMADA 2 POLOS, MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 11,1326 | R\$ 11,1326 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 11,1326 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,8695 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 7,2695 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 13,1390 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3266 V
#2

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 24,27 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 8,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 6,17 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,44 |

92011 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) | SINAPI | UN | 3,00000000 | R\$ 10,44 | R\$ 31,32 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 31,32 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,82600000 | R\$ 19,49 | R\$ 16,09 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,82600000 | R\$ 23,72 | R\$ 19,59 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 35,68 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 67,00 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 10,80 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 17,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 84,04 |

C4793 TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 19412 | PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 12,7244 | R\$ 12,7244 |
| 12107 | TOMADA 2POLOS E TERRA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,1228 | R\$ 8,1228 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 20,8472 | |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,75000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 12,5775 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,75000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 15,5775 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 28,1550 | |


| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 49,00 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 17,14 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 12,47 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 61,47 |

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO) | SINAPI | UN | 3,00000000 | R\$ 7,17 | R\$ 21,51 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 21,51 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
|---|--------|------|-------------|----------------|-------|

|  | | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | DATA : |
|---|--|---|--|--------|
| | | | | |
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. | | | |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ | | | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP | | | |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | | | |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias | | | |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 | | | |



| | | | | | | |
|--|---|--------|---|------------|-----------|-----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,57200000 | R\$ 19,49 | R\$ 11,14 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,57200000 | R\$ 23,72 | R\$ 13,56 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 24,70 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 46,21 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 7,47 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 11,76 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 57,97 |

91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00038113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 9,34 | R\$ 9,34 |
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 7,17 | R\$ 14,34 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 23,68 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,65600000 | R\$ 19,49 | R\$ 12,78 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,65600000 | R\$ 23,72 | R\$ 15,56 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 28,34 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 52,02 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 8,57 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 13,23 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 65,25 |

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 7,17 | R\$ 7,17 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 7,17 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,23200000 | R\$ 19,49 | R\$ 4,52 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,23200000 | R\$ 23,72 | R\$ 5,50 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 10,02 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 17,19 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 3,04 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,37 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 21,56 |

060121 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
17/01/2024



| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| Não cadastrado | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| 060121 | LUMINARIA RECORRER PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22 | | UN | 1,00000000 | R\$ 76,00 | R\$ 76,00 |
| TOTAL Não cadastrado: | | | | | | R\$ 76,00 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 76,00 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 76,00 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3267 V
P.M CARIRÉ


| Não cadastrado | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| 060987 | LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 17 CM BRILIA 438237 | | UN | 1,00000000 | R\$ 98,00 | R\$ 98,00 |
| TOTAL Não cadastrado: | | | | | | R\$ 98,00 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 98,00 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 98,00 |

| Não cadastrado | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|-------|------|-------------|----------------|------------|
| 060126 | PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | | UN | 1,00000000 | R\$ 119,00 | R\$ 119,00 |
| TOTAL Não cadastrado: | | | | | | R\$ 119,00 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 119,00 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 119,00 |

| Não cadastrado | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|-------|------|-------------|----------------|------------|
| 060193 | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30X60CM 36W LED | | UN | 1,00000000 | R\$ 351,00 | R\$ 351,00 |
| TOTAL Não cadastrado: | | | | | | R\$ 351,00 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 351,00 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 351,00 |

| Não cadastrado | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|-------|------|-------------|----------------|-------|
| 060307 | LAMPADA LED PAR16 4W 2700K 350LM GU10 G3 OSRAM (UN) | | UN | | | |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | DATA : 17/01/2024 |
|---|-------------------------------|--|
|  | SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| | PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| | DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| Item | Descrição | UN | Quantidade | Valor Unitário | Total |
|-----------------------|--|----|------------|------------------------|------------------|
| 060307 | LAMPADA LED PAR16 4W 2700K 350LM GU10 G3 OSRAM | UN | 1,00000000 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 |
| TOTAL Não cadastrado: | | | | | R\$ 30,00 |
| | | | | VALOR: | R\$ 30,00 |
| | | | | VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| | | | | VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 30,00 |

| I061410 LAMPADA LED PAR20 7W 6500K BIVOLT (UN) | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|------|-------------|------------------------|------------------|
| Não cadastrado | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I061410 | LAMPADA LED PAR20 7W 6500K BIVOLT | | UN | 1,00000000 | R\$ 21,00 | R\$ 21,00 |
| TOTAL Não cadastrado: | | | | | | R\$ 21,00 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 21,00 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| | | | | | VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 21,00 |

| C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN) | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 18351 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 34,7678 | R\$ 34,7678 |
| 18350 | LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 51,6886 | R\$ 51,6886 |
| 18352 | REATOR / IGNITOR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 36,6682 | R\$ 36,6682 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 123,1246 |

| Mão de Obra | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
| | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 25,1550 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 31,1550 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 56,3100 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 179,43 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 34,28 |
| | | | | | VALOR BDI (25.44%): | R\$ 45,65 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 225,08 |

| C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN) | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 16432 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,6882 | R\$ 1,6882 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,6882 |
| Mão de Obra | | | | | | |
| | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 2,5155 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 3,1155 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 5,6310 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 7,32 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | R\$ 3,43 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 1,86 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 9,18 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 3268 ✓
 P.M. CARIRÉ

C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I9428 | ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 28,4587 | R\$ 28,4587 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 28,4587 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 20,1240 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 24,9240 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 45,0480 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 73,51 | |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | R\$ 27,43 | |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | R\$ 18,70 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 92,21 | |

C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I0193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 31,2466 | R\$ 31,2466 |
| I0194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 30,7353 | R\$ 30,7353 |
| I0195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 25,4102 | R\$ 25,4102 |
| I1758 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 133,1672 | R\$ 133,1672 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 220,5593 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 67,0800 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 83,0800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 150,1600 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 370,72 | |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | R\$ 91,42 | |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | R\$ 94,31 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 465,03 | |

C3781 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0584 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) | SEINFRA | H | 3,00000000 | R\$ 42,4600 | R\$ 127,3800 |
| I0705 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 122,6400 | R\$ 122,6400 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 250,0200 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I6472 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 6,3960 | R\$ 25,5840 |
| I0125 | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 47,9359 | R\$ 47,9359 |
| I0342 | CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V | SEINFRA | M | 60,00000000 | R\$ 8,5955 | R\$ 515,7300 |
| I0950 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2" | SEINFRA | UN | 5,00000000 | R\$ 4,0421 | R\$ 20,2105 |
| I1018 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 86,6783 | R\$ 86,6783 |
| I1068 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" | SEINFRA | M | 12,00000000 | R\$ 7,7176 | R\$ 92,6112 |
| I2352 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 36,0798 | R\$ 36,0798 |
| I1404 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,5275 | R\$ 2,5275 |
| I2405 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 485,6879 | R\$ 485,6879 |
| I2413 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 262,7843 | R\$ 262,7843 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1.575,8294 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 67,0800 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 83,0800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 150,1600 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| C0632 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 395,2600 | R\$ 395,2600 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 395,2600 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 2.371,27 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 299,69 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 603,25 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2.974,52 |

C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1016 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 86,6783 | R\$ 86,6783 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 86,6783 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 15,0930 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 18,6930 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 33,7860 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 120,46 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 20,56 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

17/01/2024



Milenium

SERVIÇOS

FI. 3269

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

P.M. CARIRÉ

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 30,65 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 161,11 |

064330 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A (UN)

| Não cadastrado | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|------------------------|-------|------|-------------|----------------|------------|
| 064330 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | | UN | 1,00000000 | R\$ 275,00 | R\$ 275,00 |
| TOTAL Não cadastrado: | | | | | | R\$ 275,00 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 275,00 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 275,00 |

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0980 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,1647 | R\$ 9,1647 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 9,1647 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 20,43 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | R\$ 6,86 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 5,20 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 25,63 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,2620 |

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,1647 | R\$ 9,1647 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 9,1647 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 20,43 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | R\$ 6,86 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 5,20 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 25,63 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,2620 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
Fl. 3270

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 9,1647 | R\$ 9,1647 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,1647 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,2620 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 20,43 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,86 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,20 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,63 |

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 114,8958 | R\$ 114,8958 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 114,8958 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 114,90 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 29,23 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 144,13 |

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 110,8923 | R\$ 110,8923 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 110,8923 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10037 AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 10,0620 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 12,4620 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 22,5240 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 133,42 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 13,72 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 33,94 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 167,36 |

C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| Material | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| I0338 | CABO COBRE NU 25MM2 | SEINFRA | M | 3,00000000 | R\$ 17,5768 | R\$ 52,7304 |
| I0421 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 49,8075 | R\$ 49,8075 |
| I0841 | CONECTOR PARA HASTE TERRA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,4986 | R\$ 2,4986 |
| I1244 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 62,7055 | R\$ 62,7055 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 167,7420 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,50000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 58,6950 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 31,1550 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 89,8500 | |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3270 ✓
#2
P.M CARIRÉ

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 257,59 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 54,98 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 65,53 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 323,12 |

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|-----------------------------|---------|--------------|----------------|------------|------------|
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 0,5306 | R\$ 0,2122 |
| I1513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG | 0,70000000 | R\$ 2,8169 | R\$ 1,9718 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,1840 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|--------------------|--------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 3,3540 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 9,5850 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 11,77 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 5,82 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,99 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 14,76 |

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,05000000 | R\$ 16,5832 | R\$ 0,8292 |
| I1488 | LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 11,4896 | R\$ 1,3788 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,5306 | R\$ 0,1327 |
| I2097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,17000000 | R\$ 23,7220 | R\$ 4,0327 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,3734 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------|--------------------|---------|--------------|----------------|-------------|------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,8695 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 8,3080 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | |
|--------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 14,1775 |
|--------------------|-------------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 20,55 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 8,62 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,23 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,78 |

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,04000000 | R\$ 16,5832 | R\$ 0,6633 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | R\$ 24,1079 | R\$ 3,8573 |
| I1199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | SEINFRA | L | 0,13000000 | R\$ 12,2324 | R\$ 1,5902 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | R\$ 0,5306 | R\$ 0,2122 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,3230 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,8695 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 8,3080 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 14,1775 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 20,50 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 8,62 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,22 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,72 |

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,03000000 | R\$ 16,5832 | R\$ 0,4975 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | R\$ 24,1079 | R\$ 3,8573 |
| I1346 | LIXA PARA FERRO | SEINFRA | UN | 0,30000000 | R\$ 1,6303 | R\$ 0,4891 |
| I2293 | ZARCÃO | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 21,7829 | R\$ 2,6139 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 7,4578 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 13,4160 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 16,6160 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 30,0320 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 37,49 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 18,28 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 9,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 47,03 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024



| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0154 | ÁCIDO MURIÁTICO | SEINFRA | L | 0,08000000 | R\$ 5,2480 | R\$ 0,4198 |
| I2097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,25000000 | R\$ 23,7220 | R\$ 5,9305 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,3503 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 10,3850 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 6,2200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,6050 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 22,96 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 10,28 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,84 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,80 |

88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0,08020000 | R\$ 0,71 | R\$ 0,05 |
| 00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | KG | 1,33890000 | R\$ 2,12 | R\$ 2,83 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,88 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07419000 | R\$ 24,71 | R\$ 1,83 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,24730000 | R\$ 18,34 | R\$ 4,53 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 6,36 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 9,24 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 1,81 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,35 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 11,59 |


104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00035693 | TINTA LATEX ACRÍLICA ECONOMICA, COR BRANCA | SINAPI | L | 0,26780000 | R\$ 7,65 | R\$ 2,04 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,04 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,22700000 | R\$ 24,71 | R\$ 5,60 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07570000 | R\$ 18,34 | R\$ 1,38 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 6,98 | |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 9,02 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 2,04 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,29 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 11,31 |

C2433 TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 22m (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|
| 12069 | TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-150 | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 163,6517 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 163,6517 |

| | |
|-----------------|------------|
| VALOR: | R\$ 163,65 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 163,65 |

C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| 10538 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M | SEINFRA | M | 1,03000000 | R\$ 13,4865 |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,07000000 | R\$ 14,9914 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 14,9405 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 33,49 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 11,21 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 8,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 42,01 |

C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| 10539 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M | SEINFRA | M | 1,03000000 | R\$ 20,4323 |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,09000000 | R\$ 14,9914 |
| 11784 | REBITES | SEINFRA | KG | 0,04000000 | R\$ 56,2324 |
| 11873 | SOLDA 70X30 | SEINFRA | KG | 0,04000000 | R\$ 69,4970 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 27,4237 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 16,7700 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 20,3200 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 44,5080 |
| VALOR: | R\$ 71,93 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 26,88 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 18,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 90,23 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3272 ✓
P.M. CARIRÉ

C1332 ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0824 | COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO | SEINFRA | KG | 12,10000000 | R\$ 7,1291 | R\$ 86,2621 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 86,2621 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 1,70000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 28,5090 |
| I1530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 41,5400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 70,0490 | |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 156,31 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 42,60 |
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 156,31 |

C2043 PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,01000000 | R\$ 16,5832 | R\$ 0,1658 |
| I1346 | LIXA PARA FERRO | SEINFRA | UN | 0,25000000 | R\$ 1,6303 | R\$ 0,4076 |
| I1737 | PRIMER SINTÉTICO | SEINFRA | L | 0,10000000 | R\$ 24,4551 | R\$ 2,4455 |
| I2158 | TRINCHA 2' | SEINFRA | UN | 0,08000000 | R\$ 3,6852 | R\$ 0,2948 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,3137 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,10000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 1,6770 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 8,3080 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 9,9850 | |


| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 13,30 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 6,04 |
| VALOR BDI: | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 13,30 |

98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|----------------------|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00004226 | GAS DE COZINHA - GLP | SINAPI | KG | 0,26000000 | R\$ 8,05 | R\$ 2,09 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|----|------------|-----------|------------|
| 00004014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | SINAPI | M2 | 1,12500000 | R\$ 87,06 | R\$ 97,94 |
| 00000511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | SINAPI | L | 0,61500000 | R\$ 20,71 | R\$ 12,73 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 112,76 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19200000 | R\$ 19,15 | R\$ 3,67 |
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,94800000 | R\$ 23,47 | R\$ 22,24 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 25,91 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 138,67 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 8,04 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 35,28 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 173,95 |

98565 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00038365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | SINAPI | M2 | 1,04000000 | R\$ 3,36 | R\$ 3,49 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 3,49 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,65900000 | R\$ 23,47 | R\$ 15,46 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13300000 | R\$ 18,34 | R\$ 2,43 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 17,89 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,03500000 | R\$ 787,86 | R\$ 27,57 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 27,57 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 48,95 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 7,62 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 12,45 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 61,40 |

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 10,8850 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,8850 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 10,88 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 7,04 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,77 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

VALOR COM BDI:

R\$ 13,65

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3273 ✓
P.M CARIRÉ

RENAN
CLAUDINO
MELO:02776485301

Assinado de forma
digital por RENAN
CLAUDINO
MELO:02776485301

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24211
079387

Assinado de forma
digital por JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:242110793
87

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PM CARIRÉ
FI. 32.74
RS

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043489 | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,17 | R\$ 1,17 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,84 | R\$ 0,84 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,36 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 10,38 | R\$ 10,38 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,38 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,12 | R\$ 0,12 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,12 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 17,86 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 4,82 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 22,40 |

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043483 | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,49 | R\$ 0,49 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,18 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 11,69 | R\$ 11,69 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,69 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,18 | R\$ 0,18 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,18 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 19,05 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 5,45 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,85 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,90 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 3274 V

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,25 | R\$ 1,25 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,59 | R\$ 0,59 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 7,19 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 11,82 | R\$ 11,82 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,82 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,14 | R\$ 0,14 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,14 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 19,15 | |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | | | | | R\$ 5,49 | |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | R\$ 4,87 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 24,02 | |

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | R\$ 65,1173 | R\$ 0,9768 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,18000000 | R\$ 1,0612 | R\$ 2,3134 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,18000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 1,1776 |
| I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 25,00000000 | R\$ 0,6560 | R\$ 16,4000 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 20,8678 | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

17/01/2024



| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 20,7700 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,12000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 17,4160 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 38,1860 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 59,05 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 23,77 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 15,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 74,07 |

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,04130000 | R\$ 65,1173 | R\$ 2,6893 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 6,19000000 | R\$ 1,0612 | R\$ 6,5688 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 6,19000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 3,3438 |
| I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 47,00000000 | R\$ 0,6560 | R\$ 30,8320 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 43,4339 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 31,1550 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,84000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 28,6120 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 59,7670 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 103,20 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 37,27 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 26,25 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 129,45 |

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | R\$ 65,1173 | R\$ 79,1826 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 486,00000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 262,5372 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 341,7198 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 32,45000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 504,5975 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 504,5975 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 846,32 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 326,51 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 215,30 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.061,62 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | R\$ 65,1173 | R\$ 79,1826 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 365,00000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 197,1730 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 276,3556 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 32,45000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 504,5975 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 504,5975 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 780,95 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 326,50 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 198,67 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 979,62 |

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | R\$ 65,1173 | R\$ 79,1826 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 486,00000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 262,5372 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 341,7198 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 155,5000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 155,5000 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 497,22 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 100,62 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 126,49 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 623,71 |

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)


| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | R\$ 65,1173 | R\$ 79,1826 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 365,00000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 197,1730 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 276,3556 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 155,5000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 155,5000 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 431,86 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 100,62 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 109,87 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | |
|----------------|------------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 541,73 |
|----------------|------------|

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | R\$ 65,1173 | R\$ 79,1826 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 182,00000000 | R\$ 1,0612 | R\$ 193,1384 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 365,00000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 197,1730 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 469,4940 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 155,5000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 155,5000 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 624,99 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 100,61 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 159,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 783,99 |

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 2,88000000 | R\$ 0,39 | R\$ 1,12 |
| 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 0,87000000 | R\$ 1,93 | R\$ 1,67 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 2,79 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | L | 19,44000000 | R\$ 8,58 | R\$ 166,79 |
| 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,08000000 | R\$ 130,23 | R\$ 140,64 |
| 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 486,00000000 | R\$ 0,73 | R\$ 354,78 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 662,21 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,75000000 | R\$ 18,47 | R\$ 69,26 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 69,26 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 734,26 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 21,15 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 186,80 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 921,06 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA:

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,25000000 | R\$ 130,23 | R\$ 162,78 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 563,59000000 | R\$ 0,73 | R\$ 411,42 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 574,20 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 11,65000000 | R\$ 18,34 | R\$ 213,66 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 213,66 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 787,86 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 59,54 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 200,43 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 988,29 |

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 3,56000000 | R\$ 0,39 | R\$ 1,38 |
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 1,08000000 | R\$ 1,93 | R\$ 2,08 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 3,46 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,02000000 | R\$ 131,93 | R\$ 134,56 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 343,52000000 | R\$ 0,73 | R\$ 250,76 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 385,32 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,64000000 | R\$ 18,47 | R\$ 85,70 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 85,70 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 474,48 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 26,17 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 120,71 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 595,19 |

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)


| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
17/01/2024



| | |
|-------------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | | | | | | |
|----------|--|--------|----|--------------|-----------------|------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,35000000 | R\$ 130,23 | R\$ 175,81 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 454,58000000 | R\$ 0,73 | R\$ 331,84 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 507,65 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|--|------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 11,02000000 | R\$ 18,34 | R\$ 202,10 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 202,10 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 709,75 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 56,31 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 180,56 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 890,31 |

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|---|--------|------|-------------|--------------------------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,17 | R\$ 1,17 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,84 | R\$ 0,84 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| | | | | | TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 7,36 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------|--------|------|-------------|--------------------|-----------|
| 00000378 | ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 15,82 | R\$ 15,82 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 15,82 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,19 | R\$ 0,19 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 0,19 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 23,37 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 7,34 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,95 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,32 |

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1,15000000 | R\$ 9,1647 | R\$ 10,5394 |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 9,6952 | R\$ 0,1939 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | |
|-----------------|-------------|
| TOTAL Material: | R\$ 10,7333 |
|-----------------|-------------|

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 1,3416 |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 1,6616 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,0032 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 13,74 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 1,83 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 3,50 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 17,24 |

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0,02500000 | R\$ 17,72 | R\$ 0,44 |
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 2,81600000 | R\$ 0,21 | R\$ 0,59 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,03 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|---|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01720000 | R\$ 17,86 | R\$ 0,30 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,10550000 | R\$ 23,37 | R\$ 2,46 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 2,76 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1,00000000 | R\$ 12,21 | R\$ 12,21 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 12,21 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 16,00 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 1,62 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,07 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 20,07 |

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------------|--|-------|-------------|----------------|----------|----------|
| EC373700 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 3,18 | R\$ 3,18 |
| EC434840 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| EC373720 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| EC434600 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,86 | R\$ 0,86 |
| EC373730 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
17/01/2024



| | |
|-------------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|---|------------|----------|----------|
| EC373710 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 1,02 | R\$ 1,02 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,41 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|-------|-------------|----------------|-----------|
| MO247000 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 11,69 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,69 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|-------|-------------|----------------|----------|
| 295316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,46 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,46 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 19,56 |
| VALOR ENCARGOS (88.37%): | R\$ 5,70 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,98 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,54 |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|--|--------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 |
| 00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,86 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 7,35 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 11,69 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,69 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|----------|
| 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,45 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,45 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 19,49 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 5,57 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,96 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,45 |

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:
17/01/2024



Milênium
SERVIÇOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
P.M. CARIRÉ

FI. 3278 ✓
#

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------------------|--|--------|------|--------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,01 | R\$ 1,01 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| 00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,32 | R\$ 0,32 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 6,68 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|--|--------|--------------|----------------|-----------|
| 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | R\$ 11,69 | R\$ 11,69 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,69 |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------|--|--------|--------------|----------------|----------|
| 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | R\$ 0,22 | R\$ 0,22 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,22 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 18,59 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 5,47 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,73 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,32 |

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------|--|--------|--------------|----------------|----------|
| 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 | SINAPI | H | R\$ 0,35 | R\$ 0,35 |
| 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | SINAPI | H | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,39 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,39 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,10 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,49 |

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------|-------|------|--------------|----------------|-------|
|---------|-------|------|--------------|----------------|-------|



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Fl. 32/99
[Assinatura]

| ID | Descrição | Fonte | Unid | Qtd | Valor Unit | Valor Total |
|-------|---|--------|------|------------|------------|-------------|
| 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,35 | R\$ 0,35 |
| 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,39 | R\$ 0,39 |
| 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,15 | R\$ 1,15 |

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 1,93 |
| VALOR: | R\$ 1,93 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,49 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2,42 |

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00006400 | R\$ 5.595,26 | R\$ 0,35 |

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 0,35 |
| VALOR: | R\$ 0,35 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,44 |

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00000760 | R\$ 5.595,26 | R\$ 0,04 |

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 0,04 |
| VALOR: | R\$ 0,04 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,01 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,05 |

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|


**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------|----|------------|--------------|----------|
| 00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00007000 | R\$ 5.595,26 | R\$ 0,39 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 0,39 |



| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,39 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,10 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,49 |

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

| Especiais | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 1,25000000 | R\$ 0,92 | R\$ 1,15 |
| TOTAL Especiais: | | | | | | R\$ 1,15 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 1,15 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,29 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,44 |

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,45 | R\$ 1,45 |
| 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 1,62 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 1,62 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,41 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2,03 |

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,45 | R\$ 1,45 |
| 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
Fl. 3280
11/2

| | | | | | | |
|-------|---|--------|---|------------|----------|----------|
| 89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,59 | R\$ 1,59 |
| 89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 2,30 | R\$ 2,30 |

TOTAL Serviço: R\$ 5,51

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 5,51 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 1,40 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 6,91 |

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00006400 | R\$ 22.760,37 | R\$ 1,45 |

TOTAL Equipamento: R\$ 1,45

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 1,45 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,37 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,82 |

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00000760 | R\$ 22.760,37 | R\$ 0,17 |

TOTAL Equipamento: R\$ 0,17

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,17 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,21 |

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00007000 | R\$ 22.760,37 | R\$ 1,59 |

TOTAL Equipamento: R\$ 1,59

| | |
|-----------------|----------|
| VALOR: | R\$ 1,59 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,40 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,99 |

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

| Especiais | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00002705 | ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 2,50000000 | R\$ 0,92 | R\$ 2,30 |
| TOTAL Especiais: | | | | | R\$ 2,30 | |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 2,30 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,59 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2,89 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3280 ✓
P.M. CARIRÉ

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I2714 | MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 | R\$ 18,7400 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 2,26540000 | R\$ 0,9647 | R\$ 2,1854 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 0,11300000 | R\$ 0,9647 | R\$ 0,1090 |
| I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 1,19230000 | R\$ 0,9647 | R\$ 1,1502 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 22,1846 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 22,18 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 11,43 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,64 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,82 |

C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 2,58200000 | R\$ 7,9877 | R\$ 20,6242 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,04400000 | R\$ 9,6952 | R\$ 0,4266 |
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,11780000 | R\$ 65,1173 | R\$ 7,6708 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,09800000 | R\$ 73,5005 | R\$ 7,2030 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 7,64400000 | R\$ 1,0612 | R\$ 8,1118 |
| I0529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 0,20000000 | R\$ 29,2594 | R\$ 5,8519 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 28,00000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 15,1256 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,05900000 | R\$ 9,6566 | R\$ 0,5697 |
| I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 141,00000000 | R\$ 0,5595 | R\$ 78,8895 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 144,4731 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,22500000 | R\$ 16,7700 | R\$ 3,7733 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| CODIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|-------|----------------|--------------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,18500000 | R\$ 16,7700 |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,22500000 | R\$ 20,7700 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,18500000 | R\$ 20,7700 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 4,11000000 | R\$ 20,7700 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 7,23400000 | R\$ 15,5500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 250,7850 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 395,26 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 156,40 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 100,55 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 495,81 |

I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) (H)

| Material | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|---|---------|-------|----------------|-------------|
| I2734 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 22,8700 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 18,32090000 | R\$ 0,9647 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 1,99010000 | R\$ 0,9647 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 42,4640 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 42,46 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 12,97 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 10,80 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 53,26 |

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

| Material | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|---|---------|-------|----------------|--------------|
| I2734 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 22,8700 |
| I2733 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 53,6600 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 18,32090000 | R\$ 0,9647 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 1,99010000 | R\$ 0,9647 |
| I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 27,48130000 | R\$ 0,9647 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 122,6352 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 122,64 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 12,98 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 31,20 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 153,84 |

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------|------|-------|----------------|-------------|
| | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

17/01/2024



LICITAÇÃO Nº 3281 V
 CARIRÉ

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------------------|--|--------|------|--------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043483 | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,49 | R\$ 0,49 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,18 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|-----------|
| 00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI | H | R\$ 15,01 | R\$ 15,01 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 15,01 |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------|--|--------|--------------|----------------|----------|
| 95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | R\$ 0,23 | R\$ 0,23 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,23 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 22,42 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 6,99 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,12 |

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------------------|--|--------|------|--------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043483 | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,49 | R\$ 0,49 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,18 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------------|----------------|-----------|
| 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | SINAPI | H | R\$ 15,76 | R\$ 15,76 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 15,76 |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------|---|--------|--------------|----------------|----------|
| 95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | R\$ 0,19 | R\$ 0,19 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | |
|--------------------------|-----------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 0,19 |
| VALOR: | R\$ 23,13 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 7,31 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,01 |

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,14 | R\$ 21,14 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 21,14 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,72 | R\$ 0,72 |
| 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 | R\$ 0,10 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,82 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 21,96 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 6,86 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,59 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,55 |

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,14 | R\$ 21,14 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 21,14 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,72 | R\$ 0,72 |
| 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 | R\$ 0,10 |
| 91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,90 | R\$ 0,90 |
| 91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 5,60 | R\$ 5,60 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 7,32 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 28,46 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 6,86 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 7,24 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

VALOR COM BDI: R\$ 35,70

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 0,00005330 | R\$ 13.579,49 | R\$ 0,72 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,72 |

VALOR: R\$ 0,72

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (25.44%): R\$ 0,18

VALOR COM BDI: R\$ 0,90

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3282
P.M CARIRÉ**91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)**

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 0,00000740 | R\$ 13.579,49 | R\$ 0,10 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,10 |

VALOR: R\$ 0,10

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (25.44%): R\$ 0,03

VALOR COM BDI: R\$ 0,13

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 0,00006670 | R\$ 13.579,49 | R\$ 0,90 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,90 |

VALOR: R\$ 0,90

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (25.44%): R\$ 0,23

VALOR COM BDI: R\$ 1,13

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00004222 GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 1,03000000 | R\$ 5,44 | R\$ 5,60 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,60 |

VALOR: R\$ 5,60

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (25.44%): R\$ 1,42

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
FI. 3283
15

VALOR COM BDI: R\$ 7,02

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0,17900000 | R\$ 0,48 | R\$ 0,08 |
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0,19400000 | R\$ 1,28 | R\$ 0,24 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,32 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00001527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1,10300000 | R\$ 499,66 | R\$ 551,12 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 551,12 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18600000 | R\$ 23,13 | R\$ 4,30 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,11900000 | R\$ 23,47 | R\$ 26,26 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,19200000 | R\$ 18,34 | R\$ 21,86 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 52,42 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 603,86 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 15,71 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 153,62 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 757,48 |

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHI | 0,61970000 | R\$ 1,62 | R\$ 1,00 |
| 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0,65720000 | R\$ 5,51 | R\$ 3,62 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 4,62 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,76090000 | R\$ 130,23 | R\$ 99,09 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 325,15890000 | R\$ 0,73 | R\$ 237,36 |
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,59120000 | R\$ 101,53 | R\$ 60,02 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 396,47 |

|  | | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES | | DATA: |
|--|--|--|--|-------|
| | | | | |
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. | | | |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ | | | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP | | | |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | | | |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias | | | |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 | | | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,27680000 | R\$ 18,47 | R\$ 23,58 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,02670000 | R\$ 18,34 | R\$ 37,16 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 60,74 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 461,83 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | | | | | | R\$ 17,55 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 117,49 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 579,32 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 3283
[Assinatura]

| 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3) | | | | | | |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHI | 0,60670000 | R\$ 1,62 | R\$ 0,98 |
| 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0,64340000 | R\$ 5,51 | R\$ 3,54 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 4,52 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,72750000 | R\$ 130,23 | R\$ 94,74 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 364,94330000 | R\$ 0,73 | R\$ 266,40 |
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,59720000 | R\$ 101,53 | R\$ 60,63 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 421,77 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,25010000 | R\$ 18,47 | R\$ 23,08 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,97920000 | R\$ 18,34 | R\$ 36,29 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 59,37 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 485,66 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | | | | | | R\$ 17,16 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 123,55 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 609,21 |

| 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3) | | | | | | |
|--|--|--------|------|--------------|----------------|------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,85380000 | R\$ 130,23 | R\$ 111,19 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 218,93000000 | R\$ 0,73 | R\$ 159,81 |
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,59710000 | R\$ 101,53 | R\$ 60,62 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3284
P.M. CARIRÉ

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 331,62 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88316 | SINAPI | H | 6,28580000 | R\$ 18,34 | R\$ 115,28 |

| | |
|--|------------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 115,28 |
|--|------------|

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 446,90 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 32,12 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 113,69 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 560,59 |

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

| Equipamento Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 89226 | SINAPI | CHI | 0,64620000 | R\$ 1,62 | R\$ 1,04 |
| 89225 | SINAPI | CHP | 0,68530000 | R\$ 5,51 | R\$ 3,77 |

| | |
|----------------------------------|----------|
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 4,81 |
|----------------------------------|----------|

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000370 | SINAPI | M3 | 0,83250000 | R\$ 130,23 | R\$ 108,41 |
| 00001379 | SINAPI | KG | 213,45310000 | R\$ 0,73 | R\$ 155,82 |
| 00004721 | SINAPI | M3 | 0,58210000 | R\$ 101,53 | R\$ 59,10 |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 323,33 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88377 | SINAPI | H | 1,33150000 | R\$ 18,47 | R\$ 24,59 |
| 88316 | SINAPI | H | 2,10580000 | R\$ 18,34 | R\$ 38,62 |

| | |
|--|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 63,21 |
|--|-----------|

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 391,35 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 18,28 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 99,56 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 490,91 |

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10109 | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | R\$ 65,1173 | R\$ 50,6613 |
| 10280 | SEINFRA | M3 | 0,96580000 | R\$ 73,5005 | R\$ 70,9868 |
| 10805 | SEINFRA | KG | 220,00000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 118,8440 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

17/01/2024



| | |
|-------------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | |
|-----------------|--------------|
| TOTAL Material: | R\$ 240,4921 |
|-----------------|--------------|

| Mão de Obra | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 155,5000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 155,5000 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 395,99 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 100,62 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 100,74 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 496,73 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Fl. 3284 ✓

P.M CARIRÉ

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 22,1800 | R\$ 15,8365 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 15,8365 |

| Material | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,89710000 | R\$ 65,1173 | R\$ 58,4167 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 282,00000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 152,3364 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,83600000 | R\$ 71,2913 | R\$ 59,5995 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 270,3526 |

| Mão de Obra | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 93,3000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 93,3000 |

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 379,49 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 68,53 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 96,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 476,03 |

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 22,1800 | R\$ 15,8365 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 15,8365 |

| Material | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,88720000 | R\$ 65,1173 | R\$ 57,7721 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 294,00000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 158,8188 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,83600000 | R\$ 71,2913 | R\$ 59,5995 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 276,1904 |

| Mão de Obra | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 93,3000 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3285
P.M CARIRÉ

| | |
|--------------------------|-------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 93,3000 |
| VALOR: | R\$ 385,33 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 68,53 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 98,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 483,36 |

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,07000000 | R\$ 10,18 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,89 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,00510000 | R\$ 17,86 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03100000 | R\$ 23,37 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 0,81 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 11,70 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,26 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,98 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 14,68 |

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,11000000 | R\$ 10,24 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 11,36 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,00260000 | R\$ 17,86 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01620000 | R\$ 23,37 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 0,41 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 11,77 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,13 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,99 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 14,76 |

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|----------|
| 00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,07000000 | R\$ 9,13 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,76 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA:

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01520000 | R\$ 17,86 | R\$ 0,27 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09330000 | R\$ 23,37 | R\$ 2,18 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,45 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 12,21 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,77 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 3,11 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 15,32 |

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00043059 AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,07000000 | R\$ 9,13 | R\$ 9,76 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,76 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,00950000 | R\$ 17,86 | R\$ 0,16 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05810000 | R\$ 23,37 | R\$ 1,35 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,51 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 11,27 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,46 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 2,87 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 14,14 |

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01211000 | R\$ 10,38 | R\$ 0,12 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,12 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,12 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,06 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,15 |

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01549000 | R\$ 11,69 | R\$ 0,18 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,18 |

| | |
|--------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,18 |
|--------|----------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
17/01/2024



| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
FI. 3286

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,09 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,05 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,23 |

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01211000 | R\$ 11,82 | R\$ 0,14 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,14 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,14 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,07 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,18 |

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000378 ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01211000 | R\$ 15,82 | R\$ 0,19 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,19 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,19 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,09 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,05 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,24 |

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0,03916000 | R\$ 11,69 | R\$ 0,45 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,45 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,45 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,21 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,11 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,56 |

295316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------|------|-------------|----------------|----------|
| MO247000 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEDOP | H | 0,03920000 | R\$ 11,69 | R\$ 0,46 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,46 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,46 |
| VALOR ENCARGOS (88.37%): | R\$ 0,22 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,12 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA:

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

VALOR COM BDI: R\$ 0,58

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01887000 | R\$ 11,69 | R\$ 0,22 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,22 | |

VALOR: R\$ 0,22

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 0,11

VALOR BDI (25.44%): R\$ 0,06

VALOR COM BDI: R\$ 0,28

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3286 V
P.M CARIRÉ

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01549000 | R\$ 15,01 | R\$ 0,23 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,23 | |

VALOR: R\$ 0,23

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 0,11

VALOR BDI (25.44%): R\$ 0,06

VALOR COM BDI: R\$ 0,29

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|---------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01211000 | R\$ 15,76 | R\$ 0,19 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,19 | |

VALOR: R\$ 0,19

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 0,09

VALOR BDI (25.44%): R\$ 0,05

VALOR COM BDI: R\$ 0,24

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0,03916000 | R\$ 15,76 | R\$ 0,61 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,61 | |

VALOR: R\$ 0,61

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 0,28

VALOR BDI (25.44%): R\$ 0,16

VALOR COM BDI: R\$ 0,77

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES | | DATA : 17/01/2024 |
|---|--|----------------------|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. | |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP | |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias | |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 | |



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
FI. 3287
#5

295332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|-------|------|-------------|----------------|----------|
| MO243600 ELETRICISTA | SEDOF | H | 0,03920000 | R\$ 16,18 | R\$ 0,63 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,63 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,63 |
| VALOR ENCARGOS (88.37%): | | | | | R\$ 0,29 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | R\$ 0,16 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 0,79 |

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01887000 | R\$ 15,76 | R\$ 0,29 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,29 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,29 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | | | | | R\$ 0,13 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | R\$ 0,07 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 0,36 |

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,02225000 | R\$ 15,76 | R\$ 0,35 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,35 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,35 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | | | | | R\$ 0,16 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | R\$ 0,09 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 0,44 |

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00044503 JARDINEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,00534000 | R\$ 10,99 | R\$ 0,05 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,05 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,05 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | | | | | R\$ 0,02 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | R\$ 0,01 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 0,06 |

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0,00872000 | R\$ 12,19 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,10 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,10 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,05 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,13 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3287 V
P.M CARIRÉ

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0,01211000 | R\$ 14,79 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,17 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,17 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,08 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,21 |

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,02225000 | R\$ 15,76 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,35 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,35 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,16 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,44 |

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01549000 | R\$ 15,76 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,24 |

| | |
|--------------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,24 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,11 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,30 |

295378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
17/01/2024



| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 3288
P.M. CARIRÉ

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|-------|---|------------|-----------|----------|
| MO611100 | SERVENTE | SEDOP | H | 0,02230000 | R\$ 11,69 | R\$ 0,26 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,26 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,26 |
| VALOR ENCARGOS (88.37%): | | | | | | R\$ 0,12 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 0,07 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 0,33 |

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------|-------------------|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0,02225000 | R\$ 10,91 | R\$ 0,24 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,24 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,24 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | | | | | | R\$ 0,11 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 0,30 |

295387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------|------------|-------|-------------|----------------|-----------|----------|
| MO104890 | VIDRACEIRO | SEDOP | H | 0,01550000 | R\$ 16,18 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,25 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,25 |
| VALOR ENCARGOS (88.37%): | | | | | | R\$ 0,12 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 0,31 |

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------------|--|-------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| EC373700 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 3,18 | R\$ 3,18 |
| EC434840 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| EC373720 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| EC434600 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,86 | R\$ 0,86 |
| EC373730 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| EC373710 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 1,02 | R\$ 1,02 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,41 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| MO243600 | ELETRICISTA | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 16,18 | R\$ 16,18 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA:

17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 16,18 |
|--------------------|-----------|

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-------|------|-------------|----------------|----------|
| 295332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,63 | R\$ 0,63 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,63 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 24,22 |
| VALOR ENCARGOS (88.37%): | R\$ 7,88 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 6,16 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,38 |

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043484 EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| 00043460 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,86 | R\$ 0,86 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 7,35 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00002436 ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 15,76 | R\$ 15,76 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 15,76 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,61 | R\$ 0,61 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,61 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 23,72 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 7,50 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 6,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,75 |

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043485 EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,01 | R\$ 1,01 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3289
P.M. CARIRÉ

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|---|------------|----------|----------|
| 00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,32 | R\$ 0,32 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 6,68 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 15,76 | R\$ 15,76 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 15,76 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,29 | R\$ 0,29 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,29 | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 22,73 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 7,35 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,78 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,51 |

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,65000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 41,2075 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 41,2075 | |


| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 41,21 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 26,67 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 10,48 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 51,69 |

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,03000000 | R\$ 21,25 | R\$ 0,63 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,00700000 | R\$ 22,57 | R\$ 0,15 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 0,78 | |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,31000000 | R\$ 10,28 | R\$ 13,46 |
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,02300000 | R\$ 13,93 | R\$ 0,32 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 13,78 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|-------|------|-------------|----------------|-------|
|---|-------|------|-------------|----------------|-------|

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|----------------------|
|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES | | | | DATA : 17/01/2024 |
| | SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. | | | |
| | PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ | | | |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP | | | |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | | | |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias | | | |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|---|------------|--|----------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02100000 | R\$ 19,05 | R\$ 0,40 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09100000 | R\$ 23,13 | R\$ 2,10 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 2,50 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 3289 ✓
 B
 P.M. CARIRÉ

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 17,06 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 1,04 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,34 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 21,44 |

| 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2) | | | | | | |
|---|---|--------|------|-------------|----------------------------------|----------|
| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,22400000 | R\$ 21,25 | R\$ 4,76 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,05600000 | R\$ 22,57 | R\$ 1,26 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 6,02 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|------------|
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,12800000 | R\$ 13,93 | R\$ 1,78 |
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4,22800000 | R\$ 3,59 | R\$ 15,17 |
| 00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4,44800000 | R\$ 27,47 | R\$ 122,18 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 139,13 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---|--------|-------------|----------------|--|------------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,17900000 | R\$ 19,05 | R\$ 3,40 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,79200000 | R\$ 23,13 | R\$ 18,31 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 21,71 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 166,86 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 8,69 |
| | | | | | VALOR BDI (25.44%): | R\$ 42,45 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 209,31 |

| 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,17 | R\$ 1,17 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
FI. 3290

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|---|------------|----------|----------|
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,84 | R\$ 0,84 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,36 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00012873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 15,76 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 15,76 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|----------|
| 95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,35 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,35 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 23,47 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 7,38 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,97 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,44 |

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---|--------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,17 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,84 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 7,36 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00044503 | JARDINEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 10,99 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,99 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|----------|
| 95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,05 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,05 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 18,40 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 5,06 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,08 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I2548 | OPERADOR DE BETONEIRA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 18,7400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 18,7400 |
| VALOR: | | | | | R\$ 18,74 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | R\$ 11,43 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | R\$ 4,77 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 23,51 |

**I2826 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)**

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I2706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 11,25000000 | R\$ 3,9456 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 44,3880 |
| VALOR: | | | | | R\$ 44,39 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | R\$ 11,29 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 55,68 |

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I2706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 13,60000000 | R\$ 3,9456 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 53,6602 |
| VALOR: | | | | | R\$ 53,66 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | R\$ 13,65 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 67,31 |

I2827 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I2561 | OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 25,3000 |
| VALOR: | | | | | R\$ 25,30 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | R\$ 14,42 |
| VALOR BDI (25.44%): | | | | | R\$ 6,44 |
| VALOR COM BDI: | | | | | R\$ 31,74 |

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES | | DATA : 17/01/2024 |
|---|-------------------------------|--|
|  | SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| | PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| | DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
CARIRÉ
FI. 3291
[Assinatura]

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 12545 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 22,8700 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 22,8700 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 22,87 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 12,97 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,82 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,69 |

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,82 | R\$ 0,82 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| 00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 6,18 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 12,19 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,19 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|----------|
| 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,10 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 18,47 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 5,64 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,17 |

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,82 | R\$ 0,82 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|---|------------|----------|----------|
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 6,18 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 14,79 | R\$ 14,79 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,79 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,17 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 21,14 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 6,86 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,38 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 26,52 |

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,17 | R\$ 1,17 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,84 | R\$ 0,84 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,36 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 15,76 | R\$ 15,76 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 15,76 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,35 | R\$ 0,35 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,35 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 23,47 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 7,38 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,97 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
FI. 3292
40

VALOR COM BDI: R\$ 29,44

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,70430000 | R\$ 21,25 | R\$ 14,96 |
| 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,48770000 | R\$ 22,57 | R\$ 11,00 |
| 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 18,24620000 | R\$ 0,48 | R\$ 8,75 |
| 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 6,63500000 | R\$ 1,28 | R\$ 8,49 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 43,20 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1,94040000 | R\$ 55,04 | R\$ 106,79 |
| 00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,08330000 | R\$ 8,24 | R\$ 0,68 |
| 00020247 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0,43650000 | R\$ 15,42 | R\$ 6,73 |
| 00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 5,62830000 | R\$ 3,59 | R\$ 20,20 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 134,40 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,19200000 | R\$ 19,05 | R\$ 22,70 |
| 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5,96000000 | R\$ 22,42 | R\$ 133,62 |
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 31,54590000 | R\$ 23,47 | R\$ 740,38 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 31,54590000 | R\$ 18,34 | R\$ 578,55 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1.475,25 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 27,89880000 | R\$ 16,00 | R\$ 446,38 |
| 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1,20000000 | R\$ 485,66 | R\$ 582,79 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 1.029,17 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 2.682,02 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 516,12 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 682,31 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 3.364,33 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

17/01/2024



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PM CARIRÉ

FI. 3292

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 1,04010000 | R\$ 21,25 | R\$ 22,10 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,77360000 | R\$ 22,57 | R\$ 17,46 |
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 18,24620000 | R\$ 0,48 | R\$ 8,77 |
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 6,63200000 | R\$ 1,28 | R\$ 8,48 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 56,79 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|------------|------------|
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 2,97900000 | R\$ 55,04 | R\$ 163,96 |
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,12000000 | R\$ 8,24 | R\$ 0,98 |
| 00020247 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0,64450000 | R\$ 15,42 | R\$ 9,93 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 174,87 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--|--------|-------------|----------------|--------------|------------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,81370000 | R\$ 19,05 | R\$ 34,55 |
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 9,06850000 | R\$ 22,42 | R\$ 203,31 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 32,19300000 | R\$ 23,47 | R\$ 755,56 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 32,19300000 | R\$ 18,34 | R\$ 590,41 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1.583,83 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|--------------|------------|
| 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 42,64630000 | R\$ 16,00 | R\$ 682,34 |
| 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1,20000000 | R\$ 485,66 | R\$ 582,79 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 1.265,13 | |

| | |
|--------------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 3.080,62 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 577,49 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 783,71 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 3.864,33 |

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3293
P.M. CARIRÉ

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------------------|---|--------|------|--------------|----------------|----------|
| 00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,68 | R\$ 1,68 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| 00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,68 | R\$ 1,68 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,71 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|--------|------|--------------|----------------|-----------|
| 00004783 PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 15,76 | R\$ 15,76 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 15,76 |

| Serviço | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--|--------|------|--------------|----------------|----------|
| 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,24 | R\$ 0,24 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,24 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 24,71 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 7,33 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 6,29 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 31,00 |

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01820000 | R\$ 65,1173 | R\$ 1,1851 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 5,48000000 | R\$ 0,5402 | R\$ 2,9603 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,1454 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 20,7700 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,15000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 17,8825 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 38,6525 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 42,80 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 24,08 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 10,89 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 53,89 |

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

| Equipamento Custo Horário | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|--------|------|--------------|----------------|----------|
| 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,00360000 | R\$ 21,96 | R\$ 0,07 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|-----|------------|----------------------------------|----------|
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,00360000 | R\$ 28,46 | R\$ 0,10 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 0,17 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|--|----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,10200000 | R\$ 23,47 | R\$ 2,39 |
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15310000 | R\$ 18,34 | R\$ 2,80 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 5,19 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 5,36 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 1,58 |
| | | | | | VALOR BDI (25.44%): | R\$ 1,36 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 6,72 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3293 ✓
P.M. CARIRÉ

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|---------|-------------|----------------|--------------------------|--------------|
| 12827 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 25,3000 | R\$ 25,3000 |
| 12826 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 44,3900 | R\$ 44,3900 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 12,67110000 | R\$ 0,9647 | R\$ 12,2238 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 1,12610000 | R\$ 0,9647 | R\$ 1,0863 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 19,00670000 | R\$ 0,9647 | R\$ 18,3358 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 101,3359 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 101,34 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (83.85%): | R\$ 14,43 |
| | | | | | VALOR BDI (25.44%): | R\$ 25,78 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 127,12 |

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---|--------|-------------|----------------|--|-----------|
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,14 | R\$ 21,14 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 21,14 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|---|--------|-------------|----------------|--------------------------|-----------|
| 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 | R\$ 0,10 |
| 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 0,11 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 21,25 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 6,86 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
FI. 3294

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,41 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 26,66 |

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 21,14 | R\$ 21,14 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 21,14 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,10 | R\$ 0,10 |
| 91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| 91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,25 | R\$ 1,25 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 1,43 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 22,57 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 6,86 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 5,74 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,31 |

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 0,00007200 | R\$ 1.406,30 | R\$ 0,10 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,10 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,10 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,13 |

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 0,00000750 | R\$ 1.406,30 | R\$ 0,01 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,01 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA:

17/01/2024

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3294V

P.M. CARIRÉ

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,01 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,00 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,01 |

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 0,00005000 | R\$ 1.406,30 | R\$ 0,07 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,07 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,07 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,09 |

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Especiais | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 1,36000000 | R\$ 0,92 | R\$ 1,25 |
| TOTAL Especiais: | | | | | R\$ 1,25 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 1,25 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,32 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,57 |

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-------|------|-------------|----------------|----------|
| EC373700 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 3,18 | R\$ 3,18 |
| EC434910 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 1,25 | R\$ 1,25 |
| EC373720 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| EC434670 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,59 | R\$ 0,59 |
| EC373730 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| EC373710 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 1,02 | R\$ 1,02 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 7,25 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| MO611100 SERVENTE | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 11,69 | R\$ 11,69 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 3295
P.M. CARIRÉ

TOTAL Mão de Obra: R\$ 11,69

| Serviço | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|--|-------|-------------|----------------|----------|----------|
| 295378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,26 | R\$ 0,26 |

TOTAL Serviço: R\$ 0,26

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 19,20 |
| VALOR ENCARGOS (88.37%): | R\$ 5,60 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,08 |

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,19 | R\$ 3,19 |
| 00043491 | EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,25 | R\$ 1,25 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,59 | R\$ 0,59 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,95 | R\$ 0,95 |

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 7,19

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 10,91 | R\$ 10,91 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 10,91

| Serviço | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,24 | R\$ 0,24 |

TOTAL Serviço: R\$ 0,24

| | |
|--------------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 18,34 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 5,11 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 4,67 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 23,01 |

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

| Serviço | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,43 | R\$ 0,43 |
| 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,05 | R\$ 0,05 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**DATA:
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTR. P.M CARIRÉ
FI. 3295 ✓
[assinatura]

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 0,48 |
| VALOR: | R\$ 0,48 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,12 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,60 |

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

| Serviço | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,43 | R\$ 0,43 |
| 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,05 | R\$ 0,05 |
| 90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,33 | R\$ 0,33 |
| 90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,47 | R\$ 0,47 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 1,28 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 1,28 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,33 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,61 |

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

| Equipamento | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0,00012800 | R\$ 3.392,44 | R\$ 0,43 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 0,43 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,43 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,11 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,54 |

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

| Equipamento | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0,00001510 | R\$ 3.392,44 | R\$ 0,05 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 0,05 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,05 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,01 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES | | DATA : 17/01/2024 |
|---|--|----------------------|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. | |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP | |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias | |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 | |



| | |
|----------------|----------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,06 |
|----------------|----------|

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0,00010000 | R\$ 3.392,44 | R\$ 0,33 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,33 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,33 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,41 |

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

| Especiais | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 0,52000000 | R\$ 0,92 | R\$ 0,47 |
| TOTAL Especiais: | | | | | R\$ 0,47 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,47 |
| VALOR ENCARGOS: | R\$ 0,00 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 0,12 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,59 |

280030 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|-------|------|-------------|----------------|----------|
| EC373700 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 3,18 | R\$ 3,18 |
| EC434890 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 1,17 | R\$ 1,17 |
| EC373720 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 1,14 | R\$ 1,14 |
| EC434650 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,84 | R\$ 0,84 |
| EC373730 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| EC373710 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 1,02 | R\$ 1,02 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 7,42 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| MO104890 VIDRACEIRO | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 16,18 | R\$ 16,18 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,18 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|-------|------|-------------|----------------|----------|
| 295387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDOP | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |



| | |
|--------------------------|-----------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 0,25 |
| VALOR: | R\$ 23,85 |
| VALOR ENCARGOS (88.37%): | R\$ 7,71 |
| VALOR BDI (25.44%): | R\$ 6,07 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,92 |

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079387
Assinado de forma digital por JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:24211079387

RENAN CLAUDINO MELO:02776485301
Assinado de forma digital por RENAN CLAUDINO MELO:02776485301

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|---|---------|----------------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| 200130 | CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO | | Não cadastrado | M2 | 40,70 | R\$ 2.445,00 | R\$ 99.511,50 | 6,83% | 6,83% | A |
| 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 438,67 | R\$ 218,01 | R\$ 95.634,45 | 6,57% | 13,40% | A |
| ADM-1450 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | Não cadastrado | % | 100,00 | R\$ 831,22 | R\$ 83.122,00 | 5,71% | 19,11% | A |
| C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | Serviço | M2 | 602,24 | R\$ 118,32 | R\$ 71.257,04 | 4,89% | 24,01% | A |
| C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | Serviço | KG | 3.944,20 | R\$ 17,24 | R\$ 67.998,01 | 4,67% | 28,68% | A |
| C3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.178,85 | R\$ 51,83 | R\$ 61.099,80 | 4,20% | 32,87% | A |
| C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1:2:8) | SEINFRA | Serviço | M2 | 724,47 | R\$ 74,07 | R\$ 53.661,49 | 3,69% | 36,56% | A |
| C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIA/QUISIÇÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 557,52 | R\$ 91,04 | R\$ 50.756,62 | 3,49% | 40,04% | A |
| C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | Serviço | M2 | 465,68 | R\$ 104,82 | R\$ 48.812,58 | 3,35% | 43,40% | A |
| C3007 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | SEINFRA | Serviço | M2 | 441,00 | R\$ 105,97 | R\$ 46.732,77 | 3,21% | 46,61% | A |
| C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | SEINFRA | Serviço | KG | 2.442,60 | R\$ 18,29 | R\$ 44.675,15 | 3,07% | 49,67% | A |
| C2433 | TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 22m | SEINFRA | Serviço | M2 | 215,63 | R\$ 163,65 | R\$ 35.287,85 | 2,42% | 52,10% | B |
| C1332 | ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m | SEINFRA | Serviço | M2 | 215,63 | R\$ 156,31 | R\$ 33.705,13 | 2,31% | 54,41% | B |
| C4443 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 352,82 | R\$ 93,04 | R\$ 32.826,37 | 2,25% | 56,67% | B |
| C0844 | CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | Serviço | M3 | 55,18 | R\$ 557,62 | R\$ 30.769,47 | 2,11% | 58,78% | B |
| C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.235,49 | R\$ 24,07 | R\$ 29.738,24 | 2,04% | 60,82% | B |
| 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 190,08 | R\$ 142,52 | R\$ 27.090,20 | 1,86% | 62,68% | B |
| C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | Serviço | KG | 1.006,80 | R\$ 15,07 | R\$ 25.420,08 | 1,75% | 64,43% | B |
| C3487 | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.500,28 | R\$ 15,64 | R\$ 24.840,70 | 1,71% | 66,14% | B |
| 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 400,00 | R\$ 53,22 | R\$ 21.586,03 | 1,48% | 67,62% | B |
| C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | Serviço | M2 | 18.707,42 | R\$ 82,26 | R\$ 18.707,57 | 1,28% | 68,90% | B |
| C3970 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | Serviço | M2 | 410,03 | R\$ 36,79 | R\$ 15.085,00 | 1,04% | 69,94% | B |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 P.M. CARIRE
 Nº 055/2023
 FI. 3297

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 F. 3297

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|---------|---------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | Serviço | M2 | 761,82 | R\$ 18,77 | R\$ 14.299,36 | 0,98% | 70,92% | B |
| 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 73,44 | R\$ 173,95 | R\$ 12.774,89 | 0,88% | 71,80% | B |
| 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 21,63 | R\$ 589,91 | R\$ 12.759,75 | 0,88% | 72,67% | B |
| C3029 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | Serviço | M2 | 270,10 | R\$ 46,93 | R\$ 12.675,79 | 0,87% | 73,55% | B |
| 161391 | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens | SEDP | Serviço | m² | 20,92 | R\$ 596,62 | R\$ 12.481,29 | 0,86% | 74,40% | B |
| C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | Serviço | M2 | 826,46 | R\$ 14,76 | R\$ 12.198,55 | 0,84% | 75,24% | B |
| C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 40,10 | R\$ 286,32 | R\$ 11.481,43 | 0,79% | 76,03% | B |
| C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 1.448,94 | R\$ 7,68 | R\$ 11.127,86 | 0,76% | 76,79% | B |
| C1971 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (2.000X2.10)m E=10mm | SEINFRA | Serviço | CJ | 3,00 | R\$ 3.553,59 | R\$ 10.660,77 | 0,73% | 77,53% | B |
| C4377 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | SEINFRA | Serviço | M | 1.283,55 | R\$ 7,48 | R\$ 9.600,95 | 0,66% | 78,18% | B |
| C0843 | CONCRETO PAVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | Serviço | M3 | 17,94 | R\$ 520,70 | R\$ 9.341,36 | 0,64% | 78,83% | B |
| 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 8,78 | R\$ 1.054,56 | R\$ 9.259,04 | 0,64% | 79,46% | B |
| 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 16,00 | R\$ 578,00 | R\$ 9.248,00 | 0,64% | 80,10% | C |
| C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | Serviço | M2 | 351,79 | R\$ 25,78 | R\$ 9.069,15 | 0,62% | 80,72% | C |
| C2936 | REFEITÓRIOS | SEINFRA | Serviço | M2 | 24,00 | R\$ 350,04 | R\$ 8.400,96 | 0,58% | 81,30% | C |
| C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | Serviço | UN | 9,00 | R\$ 900,50 | R\$ 8.104,50 | 0,56% | 81,85% | C |
| C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA (1:2:8) | SEINFRA | Serviço | M3 | 11,57 | R\$ 675,46 | R\$ 7.815,07 | 0,54% | 82,39% | C |
| C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | Serviço | M3 | 11,88 | R\$ 645,18 | R\$ 7.664,74 | 0,53% | 82,92% | C |
| C3018 | PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 1.133,94 | R\$ 6.803,64 | 0,47% | 83,38% | C |
| C0370 | BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 6.536,79 | R\$ 6.536,79 | 0,45% | 83,83% | C |
| 170742 | Cabo de cobre 1,5mm2 - 1 KV | SEDP | Serviço | M | 824,83 | R\$ 7,76 | R\$ 6.400,68 | 0,44% | 84,27% | C |
| C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | SEINFRA | Serviço | UN | 5,00 | R\$ 1.245,76 | R\$ 6.228,80 | 0,43% | 84,70% | C |

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024




| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|---|---------|----------------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | SEINFRA | Serviço | M2 | 29,35 | R\$ 206,76 | R\$ 6.068,41 | 0,42% | 85,12% | C |
| C2673 | VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO | SEINFRA | Serviço | M2 | 29,35 | R\$ 197,22 | R\$ 5.788,41 | 0,40% | 85,51% | C |
| C0554 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 644,70 | R\$ 8,94 | R\$ 5.763,62 | 0,40% | 85,91% | C |
| C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 33,02 | R\$ 169,14 | R\$ 5.585,00 | 0,38% | 86,29% | C |
| C0096 | REATERRO APILOADO | SEINFRA | Serviço | M3 | 105,78 | R\$ 52,20 | R\$ 5.521,72 | 0,38% | 86,67% | C |
| C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | SEINFRA | Serviço | M2 | 144,49 | R\$ 38,16 | R\$ 5.513,74 | 0,38% | 87,05% | C |
| C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | CJ | 5,00 | R\$ 1.043,61 | R\$ 5.218,05 | 0,36% | 87,41% | C |
| C2946 | SANITÁRIOS E CHUVEIROS | SEINFRA | Serviço | M2 | 20,00 | R\$ 260,69 | R\$ 5.213,80 | 0,36% | 87,77% | C |
| C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 465,68 | R\$ 10,95 | R\$ 5.099,20 | 0,35% | 88,12% | C |
| C1186 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | SEINFRA | Serviço | M | 393,71 | R\$ 12,24 | R\$ 4.819,01 | 0,33% | 88,45% | C |
| 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 5,70 | R\$ 842,91 | R\$ 4.804,59 | 0,33% | 88,78% | C |
| 00043978 | CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | Material | UN | 2,00 | R\$ 2.387,56 | R\$ 4.775,12 | 0,33% | 89,11% | C |
| 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 410,03 | R\$ 11,59 | R\$ 4.752,25 | 0,33% | 89,43% | C |
| 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 410,03 | R\$ 11,31 | R\$ 4.637,44 | 0,32% | 89,75% | C |
| C0805 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | SEINFRA | Serviço | M2 | 31,76 | R\$ 144,28 | R\$ 4.582,33 | 0,31% | 90,07% | C |
| 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_06/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 73,44 | R\$ 61,40 | R\$ 4.509,22 | 0,31% | 90,38% | C |
| C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | Serviço | M3 | 6,73 | R\$ 651,25 | R\$ 4.382,91 | 0,30% | 90,68% | C |
| C2828 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 39,82 | R\$ 12,05 | R\$ 4.251,48 | 0,29% | 90,97% | C |
| C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | Serviço | M2 | 302,65 | R\$ 13,65 | R\$ 4.131,31 | 0,28% | 91,25% | C |
| 012075 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | | Não cadastrado | PT | 1,00 | R\$ 3.825,92 | R\$ 3.825,92 | 0,26% | 91,52% | C |
| C2596 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | Serviço | M | 161,38 | R\$ 23,02 | R\$ 3.719,57 | 0,26% | 91,77% | C |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FI. 3298
 P.M. CARIRE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
 DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Nº 3298

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|----------------|---------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | Serviço | M | 28,40 | R\$ 128,48 | R\$ 3.648,83 | 0,25% | 92,02% | C |
| C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | Serviço | M2 | 464,60 | R\$ 7,58 | R\$ 3.521,67 | 0,24% | 92,26% | C |
| C0661 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm | SEINFRA | Serviço | M | 38,42 | R\$ 90,23 | R\$ 3.466,64 | 0,24% | 92,50% | C |
| 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | Serviço | M | 28,40 | R\$ 121,18 | R\$ 3.441,51 | 0,24% | 92,74% | C |
| C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') | SEINFRA | Serviço | M | 83,64 | R\$ 40,71 | R\$ 3.404,98 | 0,23% | 92,97% | C |
| C2249 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | SEINFRA | Serviço | M | 80,68 | R\$ 42,01 | R\$ 3.389,37 | 0,23% | 93,21% | C |
| C1870 | PEITORIL DE MARMORE L= 15cm | SEINFRA | Serviço | M | 36,55 | R\$ 92,55 | R\$ 3.382,70 | 0,23% | 93,44% | C |
| 060193 | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30X60CM 36W LED | Não cadastrado | | UN | 9,00 | R\$ 351,00 | R\$ 3.159,00 | 0,22% | 93,66% | C |
| 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | Serviço | M2 | 78,69 | R\$ 38,81 | R\$ 3.053,96 | 0,21% | 93,86% | C |
| C3781 | MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 2.974,52 | R\$ 2.974,52 | 0,20% | 94,07% | C |
| C2831 | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 2.885,87 | R\$ 2.885,87 | 0,20% | 94,27% | C |
| C2043 | PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA | SEINFRA | Serviço | M2 | 215,63 | R\$ 13,30 | R\$ 2.867,88 | 0,20% | 94,46% | C |
| C1910 | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | SEINFRA | Serviço | M2 | 95,28 | R\$ 28,80 | R\$ 2.744,06 | 0,19% | 94,65% | C |
| 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 2,02 | R\$ 1.241,15 | R\$ 2.507,12 | 0,17% | 94,82% | C |
| C0356 | BANCADA DE GRANITO C/3 CUBAS DE LOUÇAS, SIACESSÓRIOS (2.00x0.60)m | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 1.176,45 | R\$ 2.352,90 | 0,16% | 94,99% | C |
| 060121 | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 | Não cadastrado | | UN | 30,00 | R\$ 76,00 | R\$ 2.280,00 | 0,16% | 95,14% | C |
| C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | Serviço | M2 | 464,60 | R\$ 4,88 | R\$ 2.267,25 | 0,16% | 95,30% | C |
| 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 5,00 | R\$ 446,40 | R\$ 2.232,00 | 0,15% | 95,45% | C |
| 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | Serviço | M | 20,50 | R\$ 107,25 | R\$ 2.198,62 | 0,15% | 95,60% | C |
| 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 31,64 | R\$ 62,92 | R\$ 1.990,79 | 0,14% | 95,74% | C |
| C0326 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M | SEINFRA | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 323,12 | R\$ 1.938,72 | 0,13% | 95,87% | C |



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|---------|----------------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-----------|----|
| 87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 28,44 | R\$ 66,13 | R\$ 1.880,74 | 0,13% | 96,00% | C |
| 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | Serviço | M | 14,00 | R\$ 130,11 | R\$ 1.821,54 | 0,13% | 96,13% | C |
| C4447 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 12,82 | R\$ 138,40 | R\$ 1.774,29 | 0,12% | 96,25% | C |
| 050126 | PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | | Não cadastrado | UN | 14,00 | R\$ 119,00 | R\$ 1.666,00 | 0,11% | 96,36% | C |
| 012205 | INSTALAÇÃO PROVISORIA DE LUZ E FORÇA COM MEDIDOR E POSTE | | Não cadastrado | UN | 1,00 | R\$ 1.655,81 | R\$ 1.655,81 | 0,11% | 96,48% | C |
| C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | Serviço | M2 | 12,06 | R\$ 137,29 | R\$ 1.655,72 | 0,11% | 96,59% | C |
| C2480 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X" | SEINFRA | Serviço | UN | 51,00 | R\$ 30,44 | R\$ 1.552,44 | 0,11% | 96,70% | C |
| C0558 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 46,35 | R\$ 33,15 | R\$ 1.536,50 | 0,11% | 96,80% | C |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | Serviço | M3 | 28,79 | R\$ 51,69 | R\$ 1.488,16 | 0,10% | 96,91% | C |
| 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 14,00 | R\$ 101,04 | R\$ 1.414,56 | 0,10% | 97,00% | C |
| 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 701,74 | R\$ 1.403,48 | 0,10% | 97,10% | C |
| C0369 | BARRAÇÃO ABERTO | SEINFRA | Serviço | M2 | 9,00 | R\$ 146,18 | R\$ 1.315,62 | 0,09% | 97,19% | C |
| C2616 | TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4") | SEINFRA | Serviço | M | 128,06 | R\$ 9,27 | R\$ 1.187,12 | 0,08% | 97,27% | C |
| - | PORTA DE MADEIRA DE CORRER 0,70X2,10M, INCLUSO FERRAGENS E ALIZARES | | Não cadastrado | UN | 1,00 | R\$ 1.181,00 | R\$ 1.181,00 | 0,08% | 97,35% | C |
| 060987 | LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 17 CM BRILIA 438237 | | Não cadastrado | UN | 12,00 | R\$ 98,00 | R\$ 1.176,00 | 0,08% | 97,43% | C |
| C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | SEINFRA | Serviço | UN | 128,00 | R\$ 9,18 | R\$ 1.175,04 | 0,08% | 97,51% | C |
| C0605 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM | SEINFRA | Serviço | | 6,00 | R\$ 192,56 | R\$ 1.155,36 | 0,08% | 97,59% | C |
| C2789 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m | SEINFRA | Serviço | M3 | 12,01 | R\$ 9,13 | R\$ 1.150,47 | 0,08% | 97,67% | C |
| C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | Serviço | M2 | 42,66 | R\$ 184,67 | R\$ 1.108,02 | 0,08% | 97,75% | C |
| 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 42,66 | R\$ 25,65 | R\$ 1.093,97 | 0,08% | 97,82% | C |
| C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | Serviço | M2 | 46,74 | R\$ 25,72 | R\$ 1.047,83 | 0,07% | 97,89% | C |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
F. 3299
P.M. CARIRE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0011/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



 OBRAS DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ

FI. 3299





| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMBL % | CL |
|--------|--|---------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|----------|----|
| 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 476,01 | R\$ 952,02 | 0,07% | 97,96% | C |
| C2617 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | SEINFRA | Serviço | M | 65,50 | R\$ 14,30 | R\$ 936,65 | 0,06% | 98,02% | C |
| C2069 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 465,03 | R\$ 930,06 | 0,06% | 98,09% | C |
| 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | Serviço | M | 8,15 | R\$ 112,41 | R\$ 916,14 | 0,06% | 98,15% | C |
| C2505 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | SEINFRA | Serviço | UN | 13,00 | R\$ 70,07 | R\$ 910,91 | 0,06% | 98,21% | C |
| C4412 | LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO | SEINFRA | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 225,08 | R\$ 900,32 | 0,06% | 98,28% | C |
| C0355 | BANCA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1.60X0.60)m | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 893,67 | R\$ 893,67 | 0,06% | 98,34% | C |
| 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | Serviço | M | 8,15 | R\$ 107,88 | R\$ 879,22 | 0,06% | 98,40% | C |
| C4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | SEINFRA | Serviço | UN | 30,00 | R\$ 29,29 | R\$ 878,70 | 0,06% | 98,46% | C |
| C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/400V | SEINFRA | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 144,13 | R\$ 864,78 | 0,06% | 98,52% | C |
| C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | Serviço | M | 49,93 | R\$ 16,57 | R\$ 827,34 | 0,06% | 98,57% | C |
| C0112 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM | SEINFRA | Serviço | UN | 17,00 | R\$ 46,30 | R\$ 787,10 | 0,05% | 98,63% | C |
| C2286 | SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm | SEINFRA | Serviço | M | 11,20 | R\$ 68,63 | R\$ 768,66 | 0,05% | 98,68% | C |
| C4820 | TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " | SEINFRA | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 122,79 | R\$ 736,74 | 0,05% | 98,73% | C |
| C1551 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | Serviço | UN | 46,00 | R\$ 15,97 | R\$ 734,62 | 0,05% | 98,78% | C |
| C1709 | LUVA P/IELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | SEINFRA | Serviço | UN | 294,00 | R\$ 2,48 | R\$ 729,12 | 0,05% | 98,83% | C |
| C4923 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | Serviço | UN | 18,00 | R\$ 38,85 | R\$ 699,30 | 0,05% | 98,88% | C |
| C1999 | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO | SEINFRA | Serviço | M2 | 2,97 | R\$ 225,27 | R\$ 669,05 | 0,05% | 98,93% | C |
| C1020 | CURVA P/IELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | SEINFRA | Serviço | UN | 92,00 | R\$ 7,15 | R\$ 657,80 | 0,05% | 98,97% | C |
| C1187 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | SEINFRA | Serviço | M | 38,80 | R\$ 16,03 | R\$ 621,96 | 0,04% | 99,01% | C |
| C1552 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | Serviço | UN | 34,00 | R\$ 17,15 | R\$ 583,10 | 0,04% | 99,05% | C |
| C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | Serviço | M3 | 1,99 | R\$ 287,45 | R\$ 572,03 | 0,04% | 99,09% | C |

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|---|---------|----------------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | SEINFRA | Serviço | UN | 19,00 | R\$ 30,06 | R\$ 571,14 | 0,04% | 99,13% | C |
| C1582 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") | SEINFRA | Serviço | UN | 13,00 | R\$ 43,44 | R\$ 564,72 | 0,04% | 99,17% | C |
| C1549 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | Serviço | UN | 16,00 | R\$ 34,92 | R\$ 558,72 | 0,04% | 99,21% | C |
| 054330 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | | Não cadastrado | UN | 2,00 | R\$ 275,00 | R\$ 550,00 | 0,04% | 99,25% | C |
| C4852 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5.00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M | 3,14 | R\$ 163,65 | R\$ 513,86 | 0,04% | 99,28% | C |
| C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 167,36 | R\$ 502,08 | 0,03% | 99,32% | C |
| 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 22,00 | R\$ 21,56 | R\$ 474,32 | 0,03% | 99,35% | C |
| 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 46,00 | R\$ 9,86 | R\$ 453,56 | 0,03% | 99,38% | C |
| C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | Serviço | UN | 16,00 | R\$ 25,63 | R\$ 410,08 | 0,03% | 99,41% | C |
| C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | Serviço | UN | 15,00 | R\$ 25,63 | R\$ 384,45 | 0,03% | 99,44% | C |
| 052942 | TORNEIRA DE BOIA COM BALAO PLASTICO 1' | | Não cadastrado | UN | 2,00 | R\$ 192,00 | R\$ 384,00 | 0,03% | 99,45% | C |
| C1584 | JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | Serviço | UN | 8,00 | R\$ 47,62 | R\$ 380,96 | 0,03% | 99,49% | C |
| C0550 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 20,00 | R\$ 18,63 | R\$ 372,60 | 0,03% | 99,51% | C |
| 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 26,00 | R\$ 14,21 | R\$ 369,46 | 0,03% | 99,54% | C |
| 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 123,09 | R\$ 369,27 | 0,03% | 99,56% | C |
| C2359 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. | SEINFRA | Serviço | | 15,00 | R\$ 22,65 | R\$ 339,75 | 0,02% | 99,59% | C |
| C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | Serviço | M2 | 20,00 | R\$ 47,03 | R\$ 337,21 | 0,02% | 99,61% | C |
| C1117 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 151,11 | R\$ 302,22 | 0,02% | 99,63% | C |
| C2161 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 145,79 | R\$ 291,58 | 0,02% | 99,65% | C |
| C1242 | ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) | SEINFRA | Serviço | UN | 27,00 | R\$ 10,76 | R\$ 290,52 | 0,02% | 99,67% | C |
| C4948 | ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA | SEINFRA | Serviço | UN | 27,00 | R\$ 92,21 | R\$ 276,63 | 0,02% | 99,69% | C |

COMISSÃO DE ORÇAMENTO
 COM. FI. 3300
 P.M. CARIRE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 3300

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | AGUMUL. % | CL |
|---------|---|---------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 060307 | LAMPADA LED PAR16 4W 2700K 350LM GU10 G3 OSRAM | SEINFRA | Serviço | UN | 9,00 | R\$ 30,00 | R\$ 270,00 | 0,02% | 99,71% | C |
| C4659 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | Serviço | UN | 13,00 | R\$ 20,63 | R\$ 268,19 | 0,02% | 99,73% | C |
| 91954 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 65,25 | R\$ 261,00 | 0,02% | 99,75% | C |
| C4390 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | Serviço | UN | 8,00 | R\$ 32,24 | R\$ 257,92 | 0,02% | 99,76% | C |
| 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 49,16 | R\$ 196,64 | 0,01% | 99,78% | C |
| 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 14,00 | R\$ 13,80 | R\$ 193,20 | 0,01% | 99,79% | C |
| 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 28,00 | R\$ 6,90 | R\$ 193,20 | 0,01% | 99,80% | C |
| C2619 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | Serviço | M | 7,63 | R\$ 24,94 | R\$ 190,29 | 0,01% | 99,82% | C |
| C4793 | TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 61,47 | R\$ 184,41 | 0,01% | 99,83% | C |
| C1188 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | Serviço | M | 7,99 | R\$ 22,94 | R\$ 183,29 | 0,01% | 99,84% | C |
| C3617 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | SEINFRA | Serviço | M | 6,27 | R\$ 27,85 | R\$ 174,62 | 0,01% | 99,85% | C |
| C2618 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | Serviço | M | 8,14 | R\$ 21,30 | R\$ 173,38 | 0,01% | 99,87% | C |
| I061410 | LAMPADA LED PAR20 7W 6500K BIVOLT | SEINFRA | Serviço | UN | 8,00 | R\$ 21,00 | R\$ 168,00 | 0,01% | 99,88% | C |
| C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | SEINFRA | Serviço | UN | 9,00 | R\$ 18,46 | R\$ 166,14 | 0,01% | 99,89% | C |
| 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 8,00 | R\$ 19,34 | R\$ 154,72 | 0,01% | 99,90% | C |
| 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 11,00 | R\$ 13,61 | R\$ 149,71 | 0,01% | 99,91% | C |
| 89396 | TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 22,58 | R\$ 135,48 | 0,01% | 99,92% | C |
| 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 57,97 | R\$ 115,94 | 0,01% | 99,93% | C |
| C1710 | LUAVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | SEINFRA | Serviço | UN | 25,00 | R\$ 3,83 | R\$ 95,75 | 0,01% | 99,93% | C |

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 17/01/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

DATA LICITAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2024



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|---------|---|---------|----------------|---------|------------|----------------|-------------|-------|-----------|----|
| 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 84,04 | R\$ 84,04 | 0,01% | 99,94% | C |
| 053417 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 40X40MM | | Não cadastrado | UN | 3,00 | R\$ 28,00 | R\$ 84,00 | 0,01% | 99,94% | C |
| 89445 | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 4,00 | R\$ 20,35 | R\$ 81,40 | 0,01% | 99,95% | C |
| 104005 | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 39,97 | R\$ 79,94 | 0,01% | 99,96% | C |
| 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 34,66 | R\$ 69,32 | 0,00% | 99,96% | C |
| C2506 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 34,30 | R\$ 68,60 | 0,00% | 99,97% | C |
| 1008500 | TE DE REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL 40 X 25MM | | Não cadastrado | UN | 4,00 | R\$ 17,00 | R\$ 68,00 | 0,00% | 99,97% | C |
| C1021 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") | SEINFRA | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 9,83 | R\$ 58,98 | 0,00% | 99,97% | C |
| 104006 | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 27,23 | R\$ 54,46 | 0,00% | 99,98% | C |
| 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 7,00 | R\$ 7,58 | R\$ 53,06 | 0,00% | 99,98% | C |
| C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 25,63 | R\$ 51,26 | 0,00% | 99,98% | C |
| C2347 | TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") | SEINFRA | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 42,54 | R\$ 42,54 | 0,00% | 99,99% | C |
| 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 6,12 | R\$ 36,72 | 0,00% | 99,99% | C |
| 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 1,00 | R\$ 31,75 | R\$ 31,75 | 0,00% | 99,99% | C |
| 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 15,79 | R\$ 31,58 | 0,00% | 99,99% | C |
| 104012 | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 25,25 | R\$ 25,25 | 0,00% | 100,00% | C |
| 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 10,34 | R\$ 20,68 | 0,00% | 100,00% | C |
| C1711 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 5,59 | R\$ 16,77 | 0,00% | 100,00% | C |
| C1022 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | Serviço | UN | 3,00 | R\$ 13,61 | R\$ 13,61 | 0,00% | 100,00% | C |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Nº 3301
 17/01/2024



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| | |
|------------------------|--|
| DATA : 17/01/2024 | |
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

ALISSA DE MUIHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÉ-CE

F. 3301 ✓

P.M CARIÉ

DE CONTRATAÇÃO

Subtotal até 100,00%% R\$ 1.456.012,85

Outros R\$ 0,04

Valor total do Orçamento R\$ 1.456.012,89

RENAN
CLAUDINO
MELO:02776
485301

Assinado de
forma digital por
RENAN CLAUDINO
MELO:027764853
01

JOSE
TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:242
11079387

Assinado de
forma digital por
JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:2421107
9387



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Fl. 3302
 #0

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | Total parcela |
|------|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 83.122,00 | 100,00 % | | | 100,00 % |
| | | | R\$ 83.122,00 | | | R\$ 83.122,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 64.393,94 | 100,00 % | | | 100,00 % |
| | | | R\$ 64.393,94 | | | R\$ 64.393,94 |
| 3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | R\$ 456.169,34 | 100,00 % | | | 100,00 % |
| | | | R\$ 456.169,34 | | | R\$ 456.169,34 |
| 4 | PAREDES , PAINES E FECHAMENTOS | R\$ 72.380,83 | 100,00 % | | | 100,00 % |
| | | | R\$ 72.380,83 | | | R\$ 72.380,83 |
| 5 | PISOS E REVESTIMENTOS | R\$ 303.594,56 | 40,00 % | 40,00 % | 20,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 121.437,82 | R\$ 121.437,82 | R\$ 60.718,92 | R\$ 303.594,56 |
| 6 | ESQUADRIAS | R\$ 182.444,09 | | 60,00 % | 40,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 109.466,45 | R\$ 72.977,64 | R\$ 182.444,09 |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | R\$ 59.490,26 | | 60,00 % | 40,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 35.694,16 | R\$ 23.796,10 | R\$ 59.490,26 |
| 8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | R\$ 54.575,27 | 20,00 % | 60,00 % | 20,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 10.915,05 | R\$ 32.745,16 | R\$ 10.915,06 | R\$ 54.575,27 |
| 9 | PINTURA | R\$ 79.710,31 | | 100,00 % | | 100,00 % |
| | | | | R\$ 79.710,31 | | R\$ 79.710,31 |
| 10 | COBERTURA | R\$ 78.716,87 | 20,00 % | 60,00 % | 20,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 15.743,37 | R\$ 47.230,12 | R\$ 15.743,38 | R\$ 78.716,87 |
| 11 | IMPERMEABILIZAÇÕES | R\$ 17.284,11 | 20,00 % | 60,00 % | 20,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 3.456,82 | R\$ 10.370,47 | R\$ 3.456,82 | R\$ 17.284,11 |
| 12 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 4.131,31 | 20,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 826,26 | R\$ 1.652,52 | R\$ 1.652,53 | R\$ 4.131,31 |
| | | R\$ 1.456.012,89 | R\$ 828.445,43 | R\$ 438.307,01 | R\$ 189.260,45 | R\$ |
| | | | R\$ 828.445,43 | R\$ 1.266.752,44 | R\$ 1.456.012,89 | 1.456.012,89 |

JOSE TEIXEIRA
 PEIXOTO
 JUNIOR:2421107
 9387
 Assinado de forma digital por JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:24211079387

RENAN
 CLAUDINO
 MELO:02776
 485301
 Assinado de forma digital por RENAN CLAUDINO MELO:0277648530
 1

**COMPOSIÇÃO DO BDI**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 3302 ✓
P.M CARIRÉ

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| I - DESPESAS INDIRECTAS | | |
| AC | Administração central | 5,10% |
| DF | Despesas financeiras | 1,02% |
| R | Riscos | 0,50% |
| TOTAL | | 6,62% |

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| II - BENEFÍCIO | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32% |
| L | Lucro | 5,92% |
| TOTAL | | 6,24% |

| | | |
|-----------------------|--|--------------|
| III - IMPOSTOS | | |
| I | COFINS | 3,00% |
| | ISS | 1,50% |
| | PIS | 0,65% |
| | CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50% |
| TOTAL | | 9,65% |

BDI = 25,44%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

RENAN
CLAUDINO
MELO:0277
6485301

Assinado de
forma digital por
RENAN
CLAUDINO
MELO:027764853
01

JOSE
TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:2421
1079387

Assinado de
forma digital por
JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:2421107
9387



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3303
P.M. CARIRÉ

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,67% |
| B4 | 13º Salário | 10,80% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71% | 6,73% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% |
| | TOTAL | 44,41% | 16,46% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85% | 3,75% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90% | 3,01% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45% | 0,35% |
| | TOTAL | 14,73% | 11,38% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46% | 2,77% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45% | 0,35% |
| | TOTAL | 7,91% | 3,12% |

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:2421107938
79387

Assinado de forma digital por JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:2421107938 7

RENAN CLAUDINO
MELO:0277648530
1

Assinado de forma digital por RENAN CLAUDINO MELO:02776485301



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:
17/01/2024

| | |
|------------------------|--|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL. |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3303 ✓
P.M CARIRÉ

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Feriados | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35% | 9,33% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 48,36% | 19,04% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | 1,30% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | 2,17% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 10,70% | 8,09% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12% | 3,20% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 8,58% | 3,55% |

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**DATA :
17/01/2024

| | |
|------------------------|---|
| SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL |
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (sessenta) dias |
| DATA LICITAÇÃO: | 17 DE JANEIRO DE 2024 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3304
P.M CARIRÉ

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,13% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 4,16% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,89% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,23% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,75% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,75% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 13,17% | 9,77% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 51,30% | 19,48% |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,82% | 4,32% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,14% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,82% | 1,35% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,89% | 2,14% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,49% | 0,36% |
| | TOTAL | 11,16% | 8,27% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,62% | 3,27% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,49% | 0,36% |
| | TOTAL | 9,11% | 3,63% |

A + B + C + D = 88,37% 48,18%

RENAN
CLAUDINO
MELO:0277648
5301

Assinado de forma
digital por RENAN
CLAUDINO
MELO:02776485301

JOSE TEIXEIRA
PEIXOTO
JUNIOR:24211
079387

Assinado de forma
digital por JOSE
TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR:24211079
387

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 3305
P.M. CARIRÉ



Millenium
SERVIÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MILLENIMUM SERVIÇOS LTDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023/SMS-TP

ENVELOPE Nº 02-PROPOSTA DE PREÇOS