



CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia – Ceará, 11 de janeiro de 2024.

À

Prefeitura Municipal de Cariré

Comissão Permanente de Licitação

Ref. Tomada de Preços Nº 014/2023/SMI-TP.



OBJETO: Contratação de empresa para a execução do projeto de pavimentação em pedra tosca em várias ruas do município de Cariré - Ceará, conforme orçamento anexo ao edital.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **Tomada de Preços Nº 014/2023/SMI-TP**, pelo **preço global de R\$ 995.610,55 (novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o cronograma físico financeiro.

Resumo das Obras

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
01	Contratação de empresa para a execução do projeto de pavimentação em pedra tosca em várias ruas do município de Cariré - Ceará, conforme orçamento anexo ao edital	R\$ 995.610,55
VALOR GLOBAL (R\$)		R\$ 995.610,55

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34


Proprietário

HAGGA JOTTA R. P. VASCONCELOS
CREA - CE 56364
RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Francisco Weskley Timbó Magalhães
Sócio - Administrador
CPF 948.731.943-34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO																			
 PLANALTO TIMBÓ	OBRA::	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 11/01/2024	BDI : 26,85%															
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023/SMI-TP																		
LOCAL::	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE																		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 34.947,90	3,51%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.946,62	4,01%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 900.214,42	90,42%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 20.501,61	2,06%
		VALOR BDI TOTAL: R\$ 210.609,25	100,00%
		VALOR ORÇAMENTO: R\$ 785.001,30	
		VALOR TOTAL: R\$ 995.610,55	



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

HAGGA JOTTA R. VASCONCELOS
 CREA CE 56364
 RNP 0614442605

PLANILHA ORÇAMENTÁ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023/SMI-TP

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE

DATA : 11/01/2024 BDI : 26,85%%

VERSÃO HORA MES DATA REF.
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	ADM01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MÊS	6,00	R\$ 4.591,76	R\$ 5.824,65	R\$ 27.550,56	R\$ 34.947,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,07	R\$ 189,10	R\$ 1.788,84	R\$ 2.269,20
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,38	R\$ 474,10	R\$ 601,40	R\$ 654,26	R\$ 829,93
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	13.852,44	R\$ 2,10	R\$ 2,66	R\$ 29.090,12	R\$ 36.847,49
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	12.541,36	R\$ 36,25	R\$ 45,98	R\$ 454.624,30	R\$ 576.651,73
3.2	C0366	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	3.745,94	R\$ 51,00	R\$ 64,69	R\$ 191.042,94	R\$ 242.324,86
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	143,71	R\$ 45,56	R\$ 57,79	R\$ 6.547,43	R\$ 8.305,00
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	143,71	R\$ 400,08	R\$ 507,50	R\$ 57.495,50	R\$ 72.932,83
4	SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.852,44	R\$ 1,17	R\$ 1,48	R\$ 16.207,35	R\$ 20.501,61
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 210.609,25
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 785.001,30
								VALOR TOTAL:	R\$ 995.610,55



Francisco Vealley André Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

HAGGA JOTTA P. VASCONCELOS
 CREA-CE 56364
 RNP 0614442605

CRONOGRAMA FÍSICO-FINA RO



OBRA:: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE

OBJETO:: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

EDITAL:: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023/SMI-TP

LOCAL:: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE

DATA : 11/01/2024 **BDI :** 26,85%
VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**
SEINFERA **027.1 COM DESONERAÇÃO** **83,85%** **47,76%** **05/2021**
 Composições **PROPRIA** **0,00%** **0,00%**


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 34.947,90	15,00 % R\$ 5.242,19	15,00 % R\$ 5.242,19	15,00 % R\$ 5.242,19	15,00 % R\$ 5.242,19	20,00 % R\$ 6.989,58	20,00 % R\$ 6.989,56	100,00 % R\$ 34.947,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.946,62	15,00 % R\$ 5.991,99	15,00 % R\$ 5.991,99	15,00 % R\$ 5.991,99	15,00 % R\$ 5.991,99	20,00 % R\$ 7.989,32	20,00 % R\$ 7.989,34	100,00 % R\$ 39.946,62
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 900.214,42	15,00 % R\$ 135.032,16	15,00 % R\$ 135.032,16	15,00 % R\$ 135.032,16	15,00 % R\$ 135.032,16	20,00 % R\$ 180.042,88	20,00 % R\$ 180.042,90	100,00 % R\$ 900.214,42
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 20.501,61	15,00 % R\$ 3.075,24	15,00 % R\$ 3.075,24	15,00 % R\$ 3.075,24	15,00 % R\$ 3.075,24	20,00 % R\$ 4.100,32	20,00 % R\$ 4.100,33	100,00 % R\$ 20.501,61
		R\$ 995.610,55	R\$ 149.341,58	R\$ 149.341,58	R\$ 149.341,58	R\$ 149.341,58	R\$ 199.122,10	R\$ 199.122,13	R\$ 995.610,55
			R\$ 149.341,58	R\$ 298.683,16	R\$ 448.024,74	R\$ 597.366,32	R\$ 796.488,42	R\$ 995.610,55	



HAGGA JOTTA R.P. VASCONCELOS
CREA-CE 56364
RNP 0614442605

PLANALTO TIMBÓ
 Prefeitura Municipal
 SÓCIO - Administrador:
CPF 348.731.943-34


COMPOSIÇÃO DO BDI

 PLANALTO TIMBÓ	OBRA::	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 11/01/2024	BDI : 26,85%	
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	FORTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023/SMI-TP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	LOCAL::	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	TOTAL	5,32%

L	DESCRIÇÃO	%
	BENEFICIO	
L	LUCRO	6,64%
S + G	SEGURO/GARANTIA	0,32%
	TOTAL	6,96%

I	DESCRIÇÃO	%
	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOUVER DESONERÇÃO - INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%



BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Francisco Viesques Timbó Magalhães
 Sócio - Administrador
 CPF 848.731.843-34


HAGGA JOTTA R. P. VASCONCELOS
 CREA - CE 56364
 RNP 0614442605

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



PLANALTO TIMBÓ

OBRA::	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 11/01/2024	BDI : 26,85%			
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023/SMI-TP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL::	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composição	PROPOSTA	0,00%	0,00%	




COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL		44,41%	16,46%


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
TOTAL		14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL		7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%


 FRANCISCO WESLEY TIMBÓ DOS GALHÃES
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34


 HAGGA JOTTA R. P. VASCONCELOS
 CREA/CE 56364
 RNP 0614442605

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 PLANALTO TIMBÓ	OBRA::	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 11/01/2024	BDI : 26,85%			
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023/SMI-TP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL::	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composição	PROPRI	0,00%	0,00%	

C.S.O PERMANENTE
 FI. 2765
 P.M. CARIRÉ

1.1. ADM01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	144,00000000	R\$ 27,34	R\$ 3.936,96
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 81,85	R\$ 654,80
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4.591,76	
VALOR:					R\$ 4.591,76	
VALOR BDI (26.85%):					R\$ 1.232,89	
VALOR COM BDI:					R\$ 5.824,65	


1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 34,8800	R\$ 35,5776
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,4900	R\$ 24,4900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,3600	R\$ 55,6200
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,2300	R\$ 2,2845
TOTAL Material:					R\$ 117,9721	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,1000	
VALOR:					R\$ 149,07	
VALOR BDI (26.85%):					R\$ 40,03	
VALOR COM BDI:					R\$ 189,10	

2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 73,9200	R\$ 147,8400
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 2,7200
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,3300	R\$ 5,3200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 155,8800	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 67,0800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,8600	R\$ 99,4400
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,3400	R\$ 151,7000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 318,2200	
VALOR:					R\$ 474,10	
VALOR BDI (26.85%):					R\$ 127,30	
VALOR COM BDI:					R\$ 601,40	

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Francisco Wesley Lima dos Santos
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 PLANALTO TIMBÓ	OBRA::	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 11/01/2024	BDI : 26,85%			
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023/SMI-TP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL::	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composição	PROPRI	0,00%	0,00%	

AO PERMANENTE LICITACÃO
 FI. 2766
 P.M. CARIRÉ

2.3. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	R\$ 48,1700	R\$ 0,0543
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 156,7900	R\$ 0,6272
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	R\$ 61,4200	R\$ 0,1354
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	R\$ 176,5100	R\$ 0,0634
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	R\$ 55,2700	R\$ 0,0935
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	R\$ 168,1000	R\$ 0,1465
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 2,6500	R\$ 0,0010
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 4,0000	R\$ 0,0087
I0742	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 75,5900	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	R\$ 214,5700	R\$ 0,5502
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 27,1800	R\$ 0,0105
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 95,8900	R\$ 0,2090
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,8997

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEIRVENTE	H	0,01282051	R\$ 15,5500	R\$ 0,1994
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,1994

VALOR:	R\$ 2,10
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 0,56
VALOR COM BDI:	R\$ 2,66

3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,9800	R\$ 1,1990
726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 82,7700	R\$ 0,8277
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,0267

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	R\$ 59,6600	R\$ 8,9490
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	R\$ 64,7400	R\$ 9,7110
TOTAL Material:					R\$ 18,6600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,5610

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Francisco Wesley Roberto dos Santos
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-30

VALOR:	R\$ 36,25
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 9,73
VALOR COM BDI:	R\$ 45,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA::	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 11/01/2024	BDI : 26,85%	
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	FONTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023/SMI-TP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	LOCAL::	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composição	PROPR	47,76%
					05/2021
					0,00%

C.A.O PERMANENTE
 F. 2167
 P.M. CARIRÉ

3.2. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 6,2200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,4510

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 71,6600	R\$ 0,2150
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 365,3000	R\$ 0,2557
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,4900	R\$ 1,1225
251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 36,1300	R\$ 36,1300
2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 41,2100	R\$ 0,8242
TOTAL Serviço:					R\$ 38,5474

VALOR:	R\$ 51,00
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 13,69
VALOR COM BDI:	R\$ 64,69

3.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,5500	R\$ 45,5615
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,5615

VALOR:	R\$ 45,56
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 12,23
VALOR COM BDI:	R\$ 57,79

3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 66,1500	R\$ 51,4647
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 74,6700	R\$ 72,1163
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 121,0000
TOTAL Material:					R\$ 244,5810

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 155,5000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 155,5000

VALOR:	R\$ 400,08
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 107,42
VALOR COM BDI:	R\$ 507,50

PLANALTO TIMBÓ
 Francisco Wesley Timbó dos Santos
 Sócio - Administrador
 CPF 948.731.943-34

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

HAGGA JOTTA R. P. VASCONCELOS
 CREA - CE 56364
 RNP 0614442605



PLANALTO TIMBÓ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA::	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 11/01/2024	BDI : 26,85%%			
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023/SMI-TP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL::	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1663
VALOR:						R\$ 1,17
VALOR BDI (26.85%):						R\$ 0,31
VALOR COM BDI:						R\$ 1,48



Francisco Wesley Timbó

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Wesley Timbó
Sócio - Administrador
CPF 949.731.943-34

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos

HAGGA JOTTA R. P. VASCONCELOS
CREA - CE 56364
RNP 0614442605