

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

7.2. C1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	UN	1,00000000	R\$ 48,5400	R\$ 48,5400
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16) W				
TOTAL Material: R\$ 48,5400				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	1,04005000	R\$ 19,1000	R\$ 19,8650
12312	H	1,04005000	R\$ 24,1500	R\$ 25,1172
AJUDANTE DE ELETRICISTA				
ELETRICISTA				
TOTAL Mão de Obra: R\$ 44,9822				
VALOR:				R\$ 93,52

7.3. C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	UN	1,00000000	R\$ 49,7100	R\$ 49,7100
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32) W				
TOTAL Material: R\$ 49,7100				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	1,04005000	R\$ 19,1000	R\$ 19,8650
12312	H	1,04005000	R\$ 24,1500	R\$ 25,1172
AJUDANTE DE ELETRICISTA				
ELETRICISTA				
TOTAL Mão de Obra: R\$ 44,9822				
VALOR:				R\$ 94,69

7.4. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	M	1,02000000	R\$ 3,9300	R\$ 4,0086
CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2				

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
E. 1768
CARIRÉ

Francisco Magalhães Falvo
Francisco Magalhães Falvo
Engenheiro Civil
CREANCE 46 916-D
RNP: 0609267272

Edy Lennon Campos Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CDE: 024.902.503.44

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

PRODUÇÕES

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 GCF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 1769
 P.M. CARIRÉ

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Material:
10042	SEINFRA	H	0,12291500	R\$ 19,1000	R\$ 4,0086
12312	SEINFRA	H	0,12291500	R\$ 24,1500	R\$ 2,3477
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,3161
VALOR:					R\$ 9,32

7.5. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 8,8200	R\$ 8,9964
TOTAL Material:					R\$ 8,9964

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,13237000	R\$ 19,1000	R\$ 2,5283
12312	SEINFRA	H	0,13237000	R\$ 24,1500	R\$ 3,1967
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7250
VALOR:					R\$ 14,72

7.6. C0635 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,09600000	R\$ 79,0200	R\$ 7,8230
10441	SEINFRA	KG	10,00000000	R\$ 0,9100	R\$ 9,1000
10805	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 12,0600
12082	SEINFRA	UN	159,00000000	R\$ 0,4400	R\$ 69,9600
TOTAL Material:					R\$ 88,9430

Edy Lennon Campos Araujo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.915-D /
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritiba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1770
P.M. CARIRÉ



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

8.3. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15165	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 20,6900	R\$ 9,9312
11347	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 0,6600
TOTAL Material:					R\$ 10,5912
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,17019000	R\$ 19,1000	R\$ 3,2506
12395	SEINFRA	H	0,18910000	R\$ 24,1600	R\$ 4,5687
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,8193
VALOR:					R\$ 18,41

8.4. C1910 PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 6,5600	R\$ 0,5248
12097	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 20,9800	R\$ 5,2475
TOTAL Material:					R\$ 5,7723
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	SEINFRA	H	0,47275000	R\$ 24,1600	R\$ 11,4216
12543	SEINFRA	H	0,37820000	R\$ 18,4600	R\$ 6,9816
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,4032
VALOR:					R\$ 24,18

8.5. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

--	--	--	--	--	--


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
E. 2171
P.M. CARIRE

E.C. Produções Ltda
E.C. PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.B.E. 026 998 505 44

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.915-D /
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 19,1800	R\$ 0,7672
11100	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 30,1400	R\$ 4,8224
11199	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 15,3000	R\$ 1,9890
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6600	R\$ 0,2640
TOTAL Material:					R\$ 7,8426
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,33092500	R\$ 19,1000	R\$ 6,3207
12395	SEINFRA	H	0,37820000	R\$ 24,1600	R\$ 9,1373
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,4580
VALOR:					R\$ 23,30

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
F. 19/12
P.M. CARIRE

8.6. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 19,1800	R\$ 0,5754
11100	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 30,1400	R\$ 4,8224
11346	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 2,0200	R\$ 0,6060
12393	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 27,2400	R\$ 3,2688
TOTAL Material:					R\$ 9,2726
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,75640000	R\$ 19,1000	R\$ 14,4472
12395	SEINFRA	H	0,75640000	R\$ 24,1600	R\$ 18,2746
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,7218
VALOR:					R\$ 41,99

Edy Lennon Campos Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA

Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.816-D
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

PRODUÇÕES

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146


9.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)							
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,66185000	R\$ 18,4600	R\$ 12,2178		
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,2178		
				VALOR:	R\$ 12,22		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 1478
P.M. CARIRÉ

E.C. Produções
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CDE. 034.992.502.44

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	LOTE 07 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ GONZAGA DA SILVA - JUCA		
DESCRIÇÃO:	LOTE 07 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ GONZAGA DA SILVA - JUCA		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE		
UNIDADES:	1,0SRV		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 140.633,71		

DATA:	21/05/2024	BDI:	26,85%
FONTE:	SEINFRA	HORA:	84,44%
SEINFRA:	028,1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	95,00% COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	2024/02 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	0,00%
Composições			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	562,50	R\$ 49,57	R\$ 27.883,13	19,80	19,80	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	562,50	R\$ 27,40	R\$ 15.412,50	10,94	30,74	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	239,66	R\$ 61,33	R\$ 14.698,35	10,44	41,18	A
C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	562,50	R\$ 23,35	R\$ 13.134,38	9,33	50,51	B
C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M2	239,66	R\$ 54,11	R\$ 12.968,00	9,21	59,71	B
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 1.202,68	R\$ 8.418,76	5,98	65,69	B
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	25,00	R\$ 316,88	R\$ 7.922,00	5,63	71,32	B
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	562,50	R\$ 12,52	R\$ 7.042,50	5,00	76,32	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	562,50	R\$ 8,89	R\$ 5.000,63	3,55	79,87	B
C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 824,35	R\$ 4.121,75	2,93	82,79	C
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 800,16	R\$ 4.000,80	2,84	85,63	C
C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	Serviço	M2	562,50	R\$ 6,65	R\$ 3.740,63	2,66	88,29	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	10,00	R\$ 307,62	R\$ 3.076,20	2,18	90,48	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	10,00	R\$ 285,49	R\$ 2.854,90	2,03	92,50	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	130,01	R\$ 15,50	R\$ 2.015,16	1,43	93,93	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	66,14	R\$ 29,56	R\$ 1.955,10	1,39	95,32	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
T. 1774
M. CARIRE

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D
RNP: 0609267272

Edy Lennon Campos Araújo
Edy Lennon Campos Araújo
SÓCIO ADMINISTRADOR
RDE. Nº 1.372.303.41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritiba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

C1682	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	R\$ 118,63	R\$ 1.542,19	1,10	96,42	C
C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 120,11	R\$ 1.441,32	1,02	97,44	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	25,15	R\$ 30,67	R\$ 771,35	0,55	97,99	C
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	0,96	R\$ 775,57	R\$ 744,55	0,53	98,52	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	8,86	R\$ 53,26	R\$ 471,88	0,34	98,85	C
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PISO	SEINFRA	Serviço	M2	2,90	R\$ 152,90	R\$ 443,41	0,31	99,17	C
C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	2,70	R\$ 127,57	R\$ 344,44	0,24	99,41	C
C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUOLO COMUM	SEINFRA	Serviço	M2	1,00	R\$ 307,24	R\$ 307,24	0,22	99,63	C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	15,00	R\$ 11,82	R\$ 177,30	0,13	99,75	C
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 165,69	R\$ 165,69	0,12	99,87	C
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	6,00	R\$ 18,67	R\$ 112,02	0,08	99,95	C
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	5,60	R\$ 12,06	R\$ 67,54	0,05	100,00	C

Subtotal até 100,00%
R\$ 140.833,72

Outros:
-R\$ 0,01
Valor total do Orçamento:
R\$ 140.833,71

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1715
P.M. CARIRÉ

E.C. Produções Ltda
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
EDY LENNON CARLOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CDE: 02.902.803.44

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D
RNP: 0409257272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritiba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS		DATA:	VERSÃO	BDI:	HORA	MIS
OSRA:	LOTE 07 - UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA DA SILVA - JUCA	21.05/2024		26,85%		
DESCRIÇÃO:	LOTE 07 - UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA DA SILVA - JUCA	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	64,41%	47,48%	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERACAO	86,08%	47,67%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - CE	Comprovações	PRÓPRIA	0,00%	0,60%	
UNIDADES:	1,0SRV					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 140.833,71					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.443,82	R\$ 18,46	R\$ 26.652,98	24,01	18,93	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	682,25	R\$ 24,16	R\$ 15.999,91	14,41	30,29	A
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	382,71	R\$ 24,16	R\$ 8.763,12	7,89	36,51	A
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	251,42	R\$ 24,16	R\$ 6.074,26	5,47	40,82	A
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	310,47	R\$ 19,10	R\$ 5.929,91	5,34	45,03	A
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	8.589,71	R\$ 0,67	R\$ 5.755,11	5,18	49,12	A
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	Material	L	270,00	R\$ 20,69	R\$ 5.586,30	5,03	53,09	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	51,42	R\$ 19,10	R\$ 4.802,08	4,33	56,49	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	99,58	R\$ 24,15	R\$ 2.404,17	2,17	58,20	B
12097	TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	Material	L	101,91	R\$ 20,99	R\$ 2.139,14	1,93	59,72	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	82,40	R\$ 23,48	R\$ 1.934,76	1,74	61,09	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	99,58	R\$ 19,10	R\$ 1.901,44	1,71	62,44	B
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	SEINFRA	Material	UNID	7,00	R\$ 254,25	R\$ 1.779,75	1,60	63,71	B
10109	AREA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	1,70	R\$ 79,02	R\$ 1.714,88	1,54	64,93	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	82,40	R\$ 19,10	R\$ 1.573,85	1,42	66,04	B
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 215,48	R\$ 1.508,36	1,36	67,11	B
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 246,43	R\$ 1.232,15	1,11	67,99	B
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAIDA HORIZONTAL	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 210,85	R\$ 1.054,25	0,95	68,74	B
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	1.437,96	R\$ 0,67	R\$ 963,43	0,87	69,42	B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI. 1776
P.M. CARIRE - CE

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR

Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.915-D
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUCOES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES


11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	14,00	R\$ 67,32	R\$ 942,48	0,85	70,09	B
11343	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 188,16	R\$ 940,80	0,85	70,76	B
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	Material	L	67,50	R\$ 12,08	R\$ 815,40	0,73	71,34	B
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 155,61	R\$ 778,05	0,70	71,89	B
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16 JW)	SEINFRA	Material	UN	13,00	R\$ 48,54	R\$ 631,02	0,57	72,34	B
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	300,00	R\$ 2,00	R\$ 600,00	0,54	72,76	B
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32 JW)	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 49,71	R\$ 596,52	0,54	73,19	B
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	Material	L	31,04	R\$ 19,18	R\$ 595,28	0,54	73,61	B
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	Material	UN	25,00	R\$ 23,39	R\$ 584,75	0,53	74,03	B
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	Material	UN	729,58	R\$ 0,66	R\$ 481,52	0,43	74,37	B
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 93,28	R\$ 466,40	0,42	74,70	B
11031	DOBRADEIRA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	21,00	R\$ 19,72	R\$ 414,12	0,37	74,99	B
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	Material	M	50,00	R\$ 8,09	R\$ 404,50	0,36	75,28	B
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	7,00	R\$ 55,49	R\$ 388,43	0,35	75,56	B
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	12,00	R\$ 30,14	R\$ 361,68	0,33	75,81	B
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	75,00	R\$ 4,32	R\$ 324,00	0,29	76,04	B
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	15,00	R\$ 21,36	R\$ 320,40	0,29	76,27	B
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA CTAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	Material	UN	25,00	R\$ 10,59	R\$ 264,75	0,24	76,46	B
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UNI/KG)	SEINFRA	Material	KG	16,78	R\$ 13,43	R\$ 225,30	0,20	76,62	B
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UNI/KG)	SEINFRA	Material	KG	11,98	R\$ 16,29	R\$ 195,20	0,18	76,76	B
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	7,92	R\$ 24,16	R\$ 191,43	0,17	76,89	B
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	20,00	R\$ 8,89	R\$ 177,80	0,16	77,02	B
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 34,92	R\$ 174,60	0,16	77,14	B
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 16,05	R\$ 160,50	0,14	77,26	B
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	3,19	R\$ 50,02	R\$ 159,56	0,14	77,37	B
10848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 30,10	R\$ 150,50	0,14	77,48	B
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	Material	L	8,60	R\$ 15,30	R\$ 131,55	0,12	77,57	B
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 104,36	R\$ 104,36	0,09	77,65	B

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1777
PÚBLICARÉ O

E.C. PRODUCOES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR

Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D 7
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritiba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.prodrucoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

OBRA:		LOTE 07 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ GONZAGA DA SILVA - JUICA		DATA : 21/05/2024		BDI : 26,85%	
DESCRIÇÃO:		LOTE 07 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ GONZAGA DA SILVA - JUICA		VERSÃO		HORA	
LOCAL:		DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRE - CE		023.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - CE		202.402 COM DESONERAÇÃO		85,06%	
UNIDADES:		1,0SRV		PROPRIA		6,00%	
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 140.833,71					

(ITEM)	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.042,50	25,00% R\$ 1.760,63	25,00% R\$ 1.760,63	25,00% R\$ 1.760,63	25,00% R\$ 1.760,61	100,00% R\$ 7.042,50
8.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	R\$ 8.418,76	25,00% R\$ 2.104,69	25,00% R\$ 2.104,69	25,00% R\$ 2.104,69	25,00% R\$ 2.104,69	100,00% R\$ 8.418,76
9.1	COBERTURA	R\$ 27.666,35	25,00% R\$ 6.916,59	25,00% R\$ 6.916,59	25,00% R\$ 6.916,59	25,00% R\$ 6.916,58	100,00% R\$ 27.666,35
10.1	REVESTIMENTOS	R\$ 33.260,76	25,00% R\$ 8.315,19	25,00% R\$ 8.315,19	25,00% R\$ 8.315,19	25,00% R\$ 8.315,19	100,00% R\$ 33.260,76
11.1	PISOS	R\$ 1.222,93	25,00% R\$ 305,73	25,00% R\$ 305,73	25,00% R\$ 305,73	25,00% R\$ 305,74	100,00% R\$ 1.222,93
12.1	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 14.219,34	25,00% R\$ 3.554,84	25,00% R\$ 3.554,84	25,00% R\$ 3.554,84	25,00% R\$ 3.554,82	100,00% R\$ 14.219,34
13.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.502,07	25,00% R\$ 2.875,52	25,00% R\$ 2.875,52	25,00% R\$ 2.875,52	25,00% R\$ 2.875,51	100,00% R\$ 11.502,07
14.1	PINTURA	R\$ 35.485,84	25,00% R\$ 8.871,46	25,00% R\$ 8.871,46	25,00% R\$ 8.871,46	25,00% R\$ 8.871,46	100,00% R\$ 35.485,84
15.1	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.015,16	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 1479
P.M. CARIRE

E.C. Produções

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR
RUE. N.º 232, 503 - 14
RNP: 060925727

Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREATCE 46.916-D
RNP: 060925727

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

PRODUÇÕES

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

	R\$ 503,79	R\$ 503,79	R\$ 503,79	R\$ 503,79	R\$ 503,79	R\$ 2.015,16
	R\$ 35.208,44	R\$ 35.208,44	R\$ 35.208,44	R\$ 35.208,44	R\$ 35.208,39	R\$ 140.833,71
R\$ 140.833,71	R\$ 35.208,44	R\$ 70.416,88	R\$ 105.625,32	R\$ 140.833,71		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1780
 P.M. CARIRÉ

Edy Lenon Campos Araujo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.B.C. 002.998.503.44

Frederico Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 45.915-D-7
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

Realizando o Infinito!

PRODUÇÕES



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	LOTE 07 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ GONZAGA DA SILVA - JUCA	DATA:	21/05/2024
DESCRIÇÃO:	LOTE 07 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ GONZAGA DA SILVA - JUCA	VERSÃO	BDI : 26,85%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRE - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	SINAPI	2024.02 COM DESONERAÇÃO 86,06%
UNIDADES:	1,0SRV	PROPRIA	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	RS 140.833,71		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M CARIRÉ
 FI. 1781

Edy Lennon Campos Araujo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 RDE. Nº 2.972.502 - A4

Francisco Magalhães Paiva
 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.:250146

PRODUÇÕES

B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55


A + B + C + D = 84,44 47,48

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
Fl. 1782
10

E.C. Produções Ltda
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR
RUE. 002 992.503 - 44

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 97 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976-0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL: CARIRÉ - CE

RERIUTABA, 22 DE ABRIL DE 2024

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

%

DESCRIÇÃO

COD

DESPESAS INDIRETAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIRAS

RISCOS

BENEFÍCIO

GARANTIA/SEGUROS

LUCRO

IMPOSTOS

PIS

COFINS

ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA)

CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)

B D I =

$B D I = (((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df)) \times (1+I)) / (1-I) - 1$

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 1783
P.M. CARIRÉ

3,80%

1,02%

0,50%

0,32%

8,39%

9,69%

0,24%

1,95%

3,00%

4,50%

26,85%

E.C. Produções Ltda
E.C. PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
EDY LENNON CAZUPO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D

RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LOTE 06 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TAPUIO		DATA:	21/05/2024		BDI:	26,85%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 08 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TAPUIO		FONTE:	SEINFRA		HORA:	84,44%	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE		VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO		MES:	47,48%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE		SINAPI:	202402 COM DESONERAÇÃO		PROPRIA:	0,00%	
UNIDADES:	1,0SRV		Composição:	PRÓPRIA		0,00%:	0,00%	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 150.487,20							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1							R\$ 11.155,43
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	874,25	R\$ 12,76	R\$ 11.155,43
ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS							
2							R\$ 1.225,42
2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.225,42	R\$ 1.225,42
COBERTURA							
3							R\$ 15.287,87
3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	130,01	R\$ 55,13	R\$ 7.167,45
3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	130,01	R\$ 62,46	R\$ 8.120,42
REVESTIMENTOS							
4							R\$ 52.044,11
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	874,25	R\$ 9,06	R\$ 7.920,71
4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	874,25	R\$ 50,47	R\$ 44.123,40
PISOS							
5							R\$ 994,40
5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,26	R\$ 789,21	R\$ 994,40
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							
6							R\$ 8.800,70

COMISSÃO DE CONTR. FI. 1784 P.M. CARIRÉ O.V.S.

Edy Lennon Casapos Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CASAPPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 RNP: 0409267272

Francisco Magalhães Faiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D
 RNP: 0409267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reiritaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1785
 P.M. CARIRÉ

Realizando o Infinito!

PRODUÇÕES

6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 313,38	R\$ 1.880,28			
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 290,85	R\$ 1.745,10			
6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 839,84	R\$ 2.519,52			
6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 815,24	R\$ 2.445,72			
6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 168,82	R\$ 168,82			
6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 41,26	R\$ 41,26			
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 9.638,16		
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	R\$ 322,72	R\$ 5.808,96			
7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 120,88	R\$ 1.571,44			
7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 122,38	R\$ 1.468,56			
7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	R\$ 12,06	R\$ 361,80			
7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	6,00	R\$ 19,03	R\$ 114,18			
7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIPOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 313,22	R\$ 313,22			
8	PINTURA							R\$ 63.566,88		
8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	874,25	R\$ 6,76	R\$ 5.909,93			
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	874,25	R\$ 27,92	R\$ 24.409,06			
8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	874,25	R\$ 23,78	R\$ 20.789,67			
8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	14,07	R\$ 31,24	R\$ 439,55			
8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	48,72	R\$ 30,11	R\$ 1.466,96			
8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	9,98	R\$ 54,28	R\$ 541,71			
9	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 3.784,23		
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	239,66	R\$ 15,79	R\$ 3.784,23			
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 33.117,62			

Ely C. Produções Ltda

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D
 RNP: 0609267272



PRODUÇÕES

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146


VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 123.369,58
VALOR TOTAL:	R\$ 156.487,20

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1786
 P.M. CARIRÉ

Edy Lenhon Campos Araujo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENHON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR

Francisco Magalhães Paiva
 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D 7
 RNP: 0409267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	LOTE 06 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TAPUIO	DATA :	21/05/2024	BDI :	26,65%
DESCRIÇÃO:	LOTE 06 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TAPUIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRE - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERACAO	85,09%	47,07%
UNIDADES:	1.0SRV	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 150.487,20				

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.155,43	7,13
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	R\$ 1.225,42	0,78
3	COBERTURA	R\$ 15.287,87	9,77
4	REVESTIMENTOS	R\$ 52.044,11	33,26
5	PISOS	R\$ 994,40	0,64
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 8.800,70	5,62
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.638,16	6,16
8	PINTURA	R\$ 53.566,88	34,22
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 3.784,23	2,42
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 33.117,62	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 123.369,58	
	VALOR TOTAL:	R\$ 156.487,20	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 2187
 P.M CARIRE

Francisco Magalhães Faiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D /
 RNP: 0609267272

E.C. Produções LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CARLOS ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 RDE: 004.904.803.41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.cproducoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

PRODUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	LOTE 08 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TAPUIO	DATA: 21/05/2024	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO:	LOTE 08 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TAPUIO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	B2B.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	SINAPI	2024RZ COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1,0SRV	Composições	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 156.487,20		

1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,04816500	R\$ 24,1600	R\$ 1,1637
12543 SERVENTE	H	0,48165000	R\$ 18,4600	R\$ 8,8913
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,0550
			VALOR:	R\$ 10,06

2.1. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m (UN)


Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01060000	R\$ 80,5100	R\$ 0,8534
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	UN	1,00000000	R\$ 219,5400	R\$ 219,5400
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	R\$ 0,9200	R\$ 1,5824
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,72000000	R\$ 0,6800	R\$ 1,1696
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,00000000	R\$ 20,0900	R\$ 60,2700
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	R\$ 56,5400	R\$ 56,5400
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	UN	2,00000000	R\$ 68,5900	R\$ 137,1800

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FL. 1188
 P.M. CARIRÉ

Francisco Magalhães Paiva
 E.C. PRODUÇÕES LTDA

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11580	UN	8,000000000	R\$ 0,3300	R\$ 2,6400
11708	UN	1,000000000	R\$ 259,0400	R\$ 259,0400
11724	KG	0,200000000	R\$ 16,3800	R\$ 3,2760
11919	UN	6,000000000	R\$ 1,7000	R\$ 10,2000
TOTAL Material:				R\$ 752,2814
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	H	3,61237500	R\$ 19,1000	R\$ 68,9664
10498	H	3,61237500	R\$ 24,1600	R\$ 87,2750
12391	H	1,34862000	R\$ 24,1600	R\$ 32,5827
12543	H	1,34862000	R\$ 18,4600	R\$ 24,8955
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 213,7496
VALOR:				R\$ 966,04

3.1. C3005 MADEIRAMENTO PTELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	KG	0,050000000	R\$ 16,6000	R\$ 0,8300
12410	KG	0,070000000	R\$ 13,6800	R\$ 0,9576
TOTAL Material:				R\$ 1,7876
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	H	0,963300000	R\$ 19,1000	R\$ 18,3990
10498	H	0,963300000	R\$ 24,1600	R\$ 23,2733
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 41,6723
VALOR:				R\$ 43,46

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 1789
R.M. CARIBE

Edy Lennon Campos Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
RUE. Nº 27 903 503 41

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.915-D 7
RNP: 06.09267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (08) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

3.2. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,000000000	R\$ 0,6800	R\$ 4,0800
TOTAL Material: R\$ 4,0800				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,05963000	R\$ 24,1600	R\$ 25,6007
12543 SERVENTE	H	1,05963000	R\$ 18,4600	R\$ 19,5608
TOTAL Mão de Obra: R\$ 45,1615				
VALOR:				R\$ 49,24

4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 80,5100	R\$ 0,4911
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,6800	R\$ 1,6524
TOTAL Material: R\$ 2,1435				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05633000	R\$ 24,1600	R\$ 2,3273
12543 SERVENTE	H	0,14449500	R\$ 18,4600	R\$ 2,6674
TOTAL Mão de Obra: R\$ 4,9947				
VALOR:				R\$ 7,14

4.2. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,57798000	R\$ 24,1600	R\$ 13,9640

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1790
P.M. CARREIRO

E.C. Produções Ltda

Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D-1
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88)99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

12543 SERVENTE

SEINFRA	H	0,57798000	R\$ 18,4600	R\$ 10,6695
TOTAL Mão de Obra:				
R\$ 24,6335				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	R\$ 606,2100	R\$ 15,1553
TOTAL Serviço:				R\$ 16,1653
VALOR:				R\$ 39,79

5.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,92660000	R\$ 24,1600	R\$ 46,5467
12543 SERVENTE	H	5,77980000	R\$ 18,4600	R\$ 106,6951
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 163,2418

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO PVIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,00000000	R\$ 468,9200	R\$ 468,9200
TOTAL Serviço:				R\$ 468,9200
VALOR:				R\$ 622,16

5.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00350000	R\$ 115,1900	R\$ 0,4032
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	R\$ 0,9200	R\$ 2,3000
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	R\$ 0,6800	R\$ 1,7000
10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,00000000	R\$ 0,7600	R\$ 1,5200
10885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,00000000	R\$ 2,5500	R\$ 10,2000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1791
P.M. CARIRÉ

E.C. Produções LTDA
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
EDY LENNON CAKAIPOS ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CDE. N.º 3.332.803 - 44

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREATCE 46.916-D
RNP: 0690267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritiba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,33000000	R\$ 15,2400	R\$ 5,0282
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,50000000	R\$ 6,6600	R\$ 9,9900
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,50000000	R\$ 10,3600	R\$ 5,1800
TOTAL Material:					R\$ 61,7600
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,86960000	R\$ 19,1000	R\$ 55,1971
12320	ENCANADOR	H	2,86960000	R\$ 23,4800	R\$ 67,8549
12543	SERVENTE	H	2,40825000	R\$ 18,4600	R\$ 44,4553
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,5063
VALOR:					R\$ 229,29

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FL. 1792
P.M. CARIRÉ

6.3. C0349 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAIDA HORIZONTAL	UN	1,00000000	R\$ 214,8200	R\$ 214,8200
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00000000	R\$ 251,0600	R\$ 251,0600
10848	CONEXÃO 4"x48MM PARA BACIA C/SAIDA HORIZONTAL	UN	1,00000000	R\$ 30,6600	R\$ 30,6600
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	R\$ 21,7600	R\$ 21,7600
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,00000000	R\$ 7,8500	R\$ 7,8500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,1960
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS. INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	R\$ 9,0600	R\$ 18,1200
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,00000000	R\$ 35,5700	R\$ 35,5700
TOTAL Material:					R\$ 680,0360
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,92660000	R\$ 19,1000	R\$ 36,7981

Edy Lennon Campos Araújo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CDE: 002 902 803 - 44
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

12320 ENCANADOR

SEINFRA	H	1,92660000	R\$ 23,4800	R\$ 45,2366
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 92,0347
VALOR:				R\$ 662,07

6.4. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091 ENGATE CROMADO	UN	2,00000000	R\$ 21,7600	R\$ 43,5200
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,12000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,3920
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,00000000	R\$ 191,7100	R\$ 191,7100
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	R\$ 9,0600	R\$ 18,1200
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,00000000	R\$ 158,5400	R\$ 158,5400
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PILAVATORIO 1/2"	UN	1,00000000	R\$ 95,0400	R\$ 95,0400
TOTAL Material:				R\$ 607,3220

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,17889000	R\$ 19,1000	R\$ 60,7168
12320 ENCANADOR	H	3,17889000	R\$ 23,4800	R\$ 74,6403
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 135,3571
VALOR:				R\$ 642,68

6.5. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,0980
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 106,3300	R\$ 106,3300
TOTAL Material:				R\$ 106,4280

Francisco Magalhães Paiva
 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D
 RNP: 0699267272

E.C. Produções LTDA
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 INDE. 002.992.803 - A4

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 PIA CARIRÉ
 FI. 1793



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,62614500	R\$ 19,1000	R\$ 11,9594
12320	SEINFRA	H	0,62614500	R\$ 23,4800	R\$ 14,7019
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,6613
VALOR:					R\$ 133,09

6.6. C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,3500
12133	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,3300	R\$ 17,3300
TOTAL Material:					R\$ 17,6800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,48165000	R\$ 19,1000	R\$ 9,1995
12320	SEINFRA	H	0,24082500	R\$ 23,4800	R\$ 5,6546
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,8541
VALOR:					R\$ 32,53


7.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,0300	R\$ 24,3600
10419	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8600	R\$ 1,8600
10428	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,7900	R\$ 10,7900
10957	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6300	R\$ 2,6300
10981	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 10,6800	R\$ 1,0680

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
F. 1794
P.M. CARIRÉ

Edy Lennon Campos Araújo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CREA: 46.916-D
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,000000000	R\$ 4,4000	R\$ 13,2000
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 2,7900	R\$ 2,7900
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,000000000	R\$ 0,7200	R\$ 2,1600
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 23,8300	R\$ 23,8300
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 1,1400	R\$ 2,2800
TOTAL Material:						R\$ 84,9680
Mão de Obra						
	FONTE	UNID		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		2,889900000	R\$ 19,1000	R\$ 55,1971
12312	ELETRICISTA	H		2,889900000	R\$ 24,1500	R\$ 69,7911
12543	SERVENTE	H		2,408250000	R\$ 18,4600	R\$ 44,4563
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 169,4445
VALOR:						R\$ 254,41

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1795
P.M. CARIRÉ


7.2. C1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)						
MATERIAL						
11368	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 49,4600	R\$ 49,4600
TOTAL Material:						R\$ 49,4600
Mão de Obra						
	FONTE	UNID		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		1,059630000	R\$ 19,1000	R\$ 20,2389
12312	ELETRICISTA	H		1,059630000	R\$ 24,1500	R\$ 25,5901
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,8290
VALOR:						R\$ 95,29

7.3. C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)						
------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Edy Lennon Campos Araújo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 INSC. EST. 002.973.803 - 44
 RNP: 0609267272

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46 316-D 7
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritiba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88)99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	UN	1,00000000	R\$ 50,6500	R\$ 50,6500
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32 W)				
TOTAL Material: R\$ 50,6500				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	1,05963000	R\$ 19,1000	R\$ 20,2389
12312	H	1,05963000	R\$ 24,1500	R\$ 25,5901
AJUDANTE DE ELETRICISTA				
ELETRICISTA				
TOTAL Mão de Obra: R\$ 45,8290				
VALOR:				R\$ 96,48

7.4. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	M	1,02000000	R\$ 4,0100	R\$ 4,0902
CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2				
TOTAL Material: R\$ 4,0902				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	0,12522900	R\$ 19,1000	R\$ 2,3919
12312	H	0,12522900	R\$ 24,1500	R\$ 3,0243
AJUDANTE DE ELETRICISTA				
ELETRICISTA				
TOTAL Mão de Obra: R\$ 5,4162				
VALOR:				R\$ 9,51

7.5. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	M	1,02000000	R\$ 8,9500	R\$ 9,1698
CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2				
TOTAL Material: R\$ 9,1698				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR:				

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 2196
P.M. CARIRÉ

E.C. Produções Ltda
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
EDY LENNON CAZAPÓS ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR
RDE: 024 934 803 - 44

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

AJUDANTE DE ELETRICISTA

10042	SEINFRA	H	0,13486200	R\$ 19,1000	R\$ 2,5759
12312	SEINFRA	H	0,13486200	R\$ 24,1500	R\$ 3,2569
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,8328
VALOR:					R\$ 15,00

7.6. C0635 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,09900000	R\$ 80,5100	R\$ 7,9705
I0441	SEINFRA	KG	10,00000000	R\$ 0,9200	R\$ 9,2000
I0805	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 12,2400
I2082	SEINFRA	UN	159,00000000	R\$ 0,4500	R\$ 71,5500
TOTAL Material:					R\$ 100,9605

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	3,08256000	R\$ 24,1600	R\$ 74,4746
I2543	SEINFRA	H	3,87246600	R\$ 18,4600	R\$ 71,4857
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 145,9603
VALOR:					R\$ 246,92

8.1. C2198 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,28896000	R\$ 18,4600	R\$ 5,3348
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,3348
VALOR:					R\$ 5,33

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 1797
R.M. CARIRÉ

E.C. Produções Ltda
E.C. PRODUÇÕES LTDA

Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D
RNP: 0600267272

EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029