

Realizando o Infinito!

**E.C. PRODUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 GGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

**PRODUÇÕES**

11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 7,51	R\$ 22,53	0,02	78,74	B
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 3,62	R\$ 21,72	0,02	78,76	B
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 3,13	R\$ 18,78	0,01	78,77	B
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	1,80	R\$ 10,22	R\$ 18,40	0,01	78,78	B
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 3,00	R\$ 18,00	0,01	78,79	B
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,89036772	R\$ 21,29	R\$ 17,68	0,01	78,80	B
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 16,59	R\$ 16,59	0,01	78,81	B
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 1,62	R\$ 9,72	0,01	78,82	B
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 0,73	R\$ 8,76	0,01	78,82	B
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	Material	L	1,13	R\$ 6,40	R\$ 7,20	0,01	78,83	B
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	2,99	R\$ 1,97	R\$ 5,90	0,00	78,83	B
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,045	R\$ 110,25	R\$ 4,96	0,00	78,84	B
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	0,20	R\$ 15,67	R\$ 3,13	0,00	78,84	B
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 0,31	R\$ 2,48	0,00	78,84	B
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	6,32	R\$ 0,33	R\$ 2,09	0,00	78,84	B
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	Material	H	2,04	R\$ 0,92	R\$ 1,88	0,00	78,84	B
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	1,07	R\$ 0,92	R\$ 0,99	0,00	78,84	B
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	0,386125488	R\$ 0,92	R\$ 0,36	0,00	78,84	B

Subtotal até 78,84%  
 Outros:  
 Valor total do Orçamento:

R\$ 125.629,05  
 R\$ 33.712,79  
 R\$ 159.341,84

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 P.M. CARIRÉ  
 FI. 1908  
 (assinatura)

*(assinatura)*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR

Francisco Magalhães Paiva  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D  
 RNP: 0660267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Riunataba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	LOTE 12 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE 2	<b>DATA:</b>	21/05/2024	<b>BDI:</b>	26,85%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE 12 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE 2	<b>FONTE:</b>	028.1 COM DESCONEGeração	<b>HORA:</b>	84,44%
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	<b>SINAPI:</b>	2024/02 COM DESCONEGeração	<b>MES:</b>	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	<b>Composição:</b>	PRÓPRIA		85,08%
<b>UNIDADES:</b>	1.OSRV				0,00%
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 159.341,84				0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.683,34	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	R\$ 1.179,07	R\$ 2.670,84	R\$ 2.670,84	R\$ 2.670,84	R\$ 2.670,82	R\$ 10.683,34
3	COBERTURA	R\$ 17.049,71	R\$ 293,27	R\$ 293,27	R\$ 293,27	R\$ 293,26	R\$ 1.173,07
4	REVESTIMENTOS	R\$ 57.009,84	R\$ 4.262,43	R\$ 4.262,43	R\$ 4.262,43	R\$ 4.262,42	R\$ 17.049,71
5	PISOS	R\$ 951,85	R\$ 14.252,46	R\$ 14.252,46	R\$ 14.252,46	R\$ 14.252,46	R\$ 57.009,84
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 8.427,04	R\$ 237,96	R\$ 237,96	R\$ 237,96	R\$ 237,97	R\$ 951,85
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.117,42	R\$ 2.106,76	R\$ 2.106,76	R\$ 2.106,76	R\$ 2.106,76	R\$ 8.427,04
8	PINTURA	R\$ 51.303,51	R\$ 2.279,36	R\$ 2.279,36	R\$ 2.279,36	R\$ 2.279,34	R\$ 9.117,42
			R\$ 12.825,88	R\$ 12.825,88	R\$ 12.825,88	R\$ 12.825,87	R\$ 51.303,51

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 1909  
 P.M. CARIRÉ - CE

*E.C. Produções Ltda*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 RUA FRANCISCO VERAS - BAIRRO NOVA BETÂNIA, 92 - RERIUTABA - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029

Francisco Magalhães Paiva  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.810/D  
 RNP: 0609267272



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0001-40  
Cof: 06.509.586-3 INS. MUN.:250146

PRODUÇÕES

9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 3.626,06	25,00%	R\$ 906,52	25,00%	R\$ 906,52	25,00%	R\$ 906,52	25,00%	R\$ 906,52	100,00%
		R\$ 3.626,06		R\$ 906,52		R\$ 906,52		R\$ 906,52		R\$ 906,52	R\$ 3.626,06
		R\$ 159.341,84		R\$ 39.835,48		R\$ 39.835,48		R\$ 39.835,48		R\$ 39.835,48	R\$ 159.341,84
				R\$ 39.835,48		R\$ 79.670,96		R\$ 119.506,44		R\$ 159.341,84	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 Fl. 19/10  
 P.M. CARINÉ

*Francisco Magalhães Paiva*  
 Francisco Magalhães Paiva  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 45.915-D  
 RNP: 0609267272

*Edy Lennon Campos Araujo*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 RUA NOVA 924 902 44

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	LOTE 12 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE 2	DATA:	21/05/2024	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	LOTE 12 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE 2	FORTE:	SEINFRA	HORA:	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRE - CE	SEINFRA:	028 1 DOM DESONERAÇÃO	MES:	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - CE	SINAPI:	2024.02 COM DESONERAÇÃO		47,87%
UNIDADES:	1.OSRV	Composição:	PRÓPRIA		0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 159.341,84				

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 19/11  
 CARIRE OYOCACAO

*[Assinatura]*  
 Francisco Magalhães Paiva  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D  
 RNP: 0609267272

*[Assinatura]*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CDE. 004.994.503.44

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando a Infinita!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0001-40  
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

**PRODUÇÕES**

B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

A + B + C + D = 84,44 47,48

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
F. 30/12  
#3

Francisco Magalhães Paiva  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 46.816-D  
RNP: 0600267272

*Edy Lennon Campos Araujo*  
E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RUE. 002.002.002.14

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000  
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976-0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0001-40  
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN. 250146

PRODUÇÕES

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL: CARIRÉ - CE

RERIUTABA, 22 DE ABRIL DE 2024

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	DESPESAS INDIRETAS	
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	3,80%
R	RISCOS	1,02%
	BENEFÍCIO	0,50%
S + G	GARANTIA/SEGUROS	
L	LUCRO	0,32%
	IMPOSTOS	8,39%
I	PIS	9,69%
	COFINS	0,24%
	ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA)	1,95%
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00%
	B D I =	4,50%
	B D I = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df))x(1+i))-(1-i)-1	26,85%

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
FI. 1913  
P.M. CARIRÉ

Francisco Magalhães Paiva  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 46.916-D  
RNP: 0609267272

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RUA FRANCISCO VERAS - BAIRRO NOVA BETÂNIA, 92 - RERIUTABA - CEP: 62.260-000  
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 F. M. CARNEIRO  
 19/15

**PRODUÇÕES**

6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 313,75	R\$ 1.882,50
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 291,21	R\$ 1.747,26
6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 841,22	R\$ 2.523,66
6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 816,48	R\$ 2.449,44
6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PÍPIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 169,09	R\$ 169,09
6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 41,32	R\$ 41,32
<b>7</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 9.650,32</b>
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	R\$ 323,16	R\$ 5.816,88
7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 121,01	R\$ 1.573,13
7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 122,54	R\$ 1.470,48
7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	R\$ 12,06	R\$ 361,80
7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	6,00	R\$ 19,05	R\$ 114,30
7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 313,73	R\$ 313,73
<b>8</b>		<b>PINTURA</b>					<b>R\$ 53.647,17</b>
8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	874,25	R\$ 6,77	R\$ 5.918,67
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	874,25	R\$ 27,95	R\$ 24.435,29
8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	874,25	R\$ 23,84	R\$ 20.842,12
8.4	C1910	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	14,07	R\$ 31,27	R\$ 439,97
8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	48,72	R\$ 30,15	R\$ 1.468,91
8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	9,98	R\$ 54,33	R\$ 542,21
<b>9</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>R\$ 3.789,02</b>
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	239,66	R\$ 15,81	R\$ 3.789,02
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>R\$ 33.733,89</b>


*Francisco Magalhães Paiva*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 45.816-D  
 RNP: 0609267272

*Edy Lennon Campos Araujo*  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CDE: 024.904.903-44

*E.C. PRODUÇÕES LTDA*  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976-0087 | 99982.0029





PRODUÇÕES

*Realizando o Infinito!*

**E.C. PRODUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 17.746.954/0001-40  
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 125.611,90
VALOR TOTAL:	R\$ 159.345,79

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 FI. 1916  
 P.M. CARIRÉ

*Edy Lennon Campos Araujo*  
**E.C. PRODUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CDE. 034.904.903-44

*Frederico Magalhães Paiva*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D  
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88)99976.0087 | 99982.0029

Realizando a Infinita!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	LOTE 13 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ANIL	DATA:	21/05/2024	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	LOTE 13 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ANIL	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HDRA:	84,44%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	SEINFRA:	2024/02 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	SINAPI:	PRÓPRIA		47,67%
UNIDADES:	1.OSRV	Composição:			6,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 159.345,79				

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.155,43	7,00
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	R\$ 1.227,32	0,77
3	COBERTURA	R\$ 17.818,37	11,18
4	REVESTIMENTOS	R\$ 52.245,19	32,79
5	PISOS	R\$ 999,70	0,63
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 8.813,27	5,53
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.650,32	6,06
8	PINTURA	R\$ 53.647,17	33,67
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 3.789,02	2,38
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 33.733,89	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 125.611,90	
	VALOR TOTAL:	R\$ 159.345,79	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 Fl. 1937  
 P.M. CARIRÉ O/S/TACÃO

*Francisco Magalhães Paiva*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D  
 RHP: 0609267272

*Edy Lennon Caspós Araujo*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 EDY LENNON CASPÓS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 INSC. EST. 002.903.203-44

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	LOTE 13 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ANIL	DATA:	21/05/2024	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	LOTE 13 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ANIL	SEINFRA	1028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	SINAPI	2024M2 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	Composição	PRÓPRIA	55,06%	47,67%
UNIDADES:	1,0SRV			0,00%	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 159.345,79				

**1.1. C-1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)**

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,04820000	R\$ 24,1600	R\$ 1,1645
12543 SERVENTE	H	0,48200000	R\$ 18,4600	R\$ 8,8977
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 10,0622
VALOR:				R\$ 10,06

**2.1. C-1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m (UN)**


Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,01060000	R\$ 80,6500	R\$ 0,8549
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	UN	1,00000000	R\$ 219,9200	R\$ 219,9200
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	R\$ 0,9300	R\$ 1,5996
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,72000000	R\$ 0,6800	R\$ 1,1868
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,00000000	R\$ 20,1300	R\$ 60,3900
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	R\$ 56,6400	R\$ 56,6400
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	UN	2,00000000	R\$ 68,7100	R\$ 137,4200

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 FI. 1918  
 CARIRÉ

Francisco Magalhães Paiva  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D  
 RNP: 0609267272

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 EDY LENNON CASIMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 R.C. 032.902.903.14

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rejuitaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0001-40  
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

**PRODUÇÕES**

Mão de Obra	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11590		PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00000000	R\$ 0,3300	R\$ 2,6400
11708		PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,00000000	R\$ 259,5000	R\$ 259,5000
11724		PREGO	KG	0,20000000	R\$ 16,4100	R\$ 3,2820
11919		TACO PARA FIXAÇÃO DE BATERFERODAPÉ	UN	6,00000000	R\$ 1,7000	R\$ 10,2000
TOTAL Material:						R\$ 753,6333
10041	H	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,61500000	R\$ 19,1000	R\$ 69,0465
10498	H	CARPINTEIRO	H	3,61500000	R\$ 24,1600	R\$ 87,3384
12391	H	PEDREIRO	H	1,34960000	R\$ 24,1600	R\$ 32,6063
12543	H	SERVEANTE	H	1,34960000	R\$ 18,4600	R\$ 24,9136
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 213,9048
VALOR:						R\$ 967,54

**3.1. C3005 MADEIRAMENTO PTELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)**

Material	UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	KG	PREGO 14X18 (1 1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	0,05000000	R\$ 16,6300	R\$ 0,8315
12410	KG	PREGO 18X27 (2 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,07000000	R\$ 13,7000	R\$ 0,9590
TOTAL Material:						R\$ 1,7905
10041	H	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,96400000	R\$ 19,1000	R\$ 18,4124
10498	H	CARPINTEIRO	H	0,96400000	R\$ 24,1600	R\$ 23,2902
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,7026
VALOR:						R\$ 43,49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
Fl. 1939  
P.M. CARITÉ O.F.O.

*E.C. Produções LTDA*  
E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0001-40  
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RUE. 002 903 503 44

*Francisco Magalhães Paiva*  
Francisco Magalhães Paiva  
Engenheiro Civil  
CREACE 46.916-D  
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000  
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 F. 1920  
 P. CARINÉ O. MONTAGÃO

PRODUÇÕES

3.2. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 4,1400
TOTAL Material:				R\$ 4,1400
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,06040000	R\$ 24,1600	R\$ 25,6193
12543 SERVENTE	H	1,06040000	R\$ 18,4600	R\$ 19,5750
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 45,1943
VALOR:				R\$ 49,33

4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 80,6500	R\$ 0,4920
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,6900	R\$ 1,6767
TOTAL Material:				R\$ 2,1687
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,09640000	R\$ 24,1600	R\$ 2,3290
12543 SERVENTE	H	0,14460000	R\$ 18,4600	R\$ 2,6693
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 4,9983
VALOR:				R\$ 7,17

4.2. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,57840000	R\$ 24,1600	R\$ 13,9741

*Francisco Veras*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

*Realizando o Infinito!*

**E.C. PRODUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 F. 1921  
 P.M. CARIRÉ

**PRODUÇÕES**  
 12543 SERVENTE

SEINFRA	H	0,57840000	R\$ 18,4600	R\$ 10,6773
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 24,6514
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	UNID M3	PREÇO UNITÁRIO R\$ 611,3600
TOTAL Serviço:		COEFICIENTE 0,02500000	TOTAL Serviço:	R\$ 15,2840
VALOR:				R\$ 39,94

**5.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)**

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,92800000	R\$ 24,1600	R\$ 46,5805
12543 SERVENTE	H	5,78400000	R\$ 18,4600	R\$ 106,7726
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 153,3531
C0839 CONCRETO P/IVBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	UNID M3	COEFICIENTE 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 472,1200	TOTAL R\$ 472,1200
TOTAL Serviço:				R\$ 472,1200
VALOR:				R\$ 625,47

**5.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00350000	R\$ 115,3900	R\$ 0,4039
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	R\$ 0,9300	R\$ 2,3250
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	R\$ 0,6900	R\$ 1,7250
10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,00000000	R\$ 0,7600	R\$ 1,5200
10885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,00000000	R\$ 2,5600	R\$ 10,2400

*Francisco Magalhães Paiva*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D 7  
 RNP: 0609267272

*Edy Lennon Campos Araújo*  
 Sócio Administrador  
 R.C. Nº 2.992.002.14

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-010  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 Fl. 1922  
 P.M. CARIRÉ

**PRODUÇÕES**

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	R\$ 5,7300	R\$ 5,7300
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,00000000	R\$ 2,1000	R\$ 4,2000
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	R\$ 3,2700	R\$ 3,2700
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00000000	R\$ 3,9800	R\$ 3,9800
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,20000000	R\$ 4,1800	R\$ 5,0160
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,00000000	R\$ 8,2600	R\$ 41,3000
TOTAL Material:				R\$ 78,7099
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,89200000	R\$ 19,1000	R\$ 55,2372
12320 ENCANADOR	H	2,89200000	R\$ 23,4800	R\$ 67,9042
12543 SERVENTE	H	2,41000000	R\$ 18,4600	R\$ 44,4886
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 167,6300
VALOR:				R\$ 247,34

**6.2. C.1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 115,3900	R\$ 0,4616
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 2,7900
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 2,0700
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,2800	R\$ 4,5600
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1400	R\$ 3,1400
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,5100	R\$ 8,5100
12013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,7900	R\$ 3,7900
12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,3900	R\$ 16,3900

*[Assinatura]*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D  
 RNP: 0609267272

*[Assinatura]*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 R.O.C. 002 002 002 44

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976-0087 | 99982-0029

*Realizando o Infinito!*

**E.C. PRODUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

**PRODUÇÕES**

Mão de Obra	SEINFRA	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)		0,33000000	R\$ 15,2700	R\$ 5,0391
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,50000000	R\$ 6,6700	R\$ 10,0050
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,50000000	R\$ 10,3700	R\$ 5,1850
TOTAL Material:					R\$ 61,8407
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,89200000	R\$ 19,1000	R\$ 55,2372
12320	ENCANADOR	H	2,89200000	R\$ 23,4800	R\$ 67,9042
12543	SERVEANTE	H	2,41000000	R\$ 18,4600	R\$ 44,4886
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,6300
VALOR:					R\$ 229,57

**6.3. C0349 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAIDA HORIZONTAL	UN	R\$ 215,2000	R\$ 215,2000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	R\$ 251,5100	R\$ 251,5100
10848	CONEXÃO 4"x48MM PARA BACIA C/SAIDA HORIZONTAL	UN	R\$ 30,7200	R\$ 30,7200
11091	ENGATE CROMADO	UN	R\$ 21,8000	R\$ 21,8000
11092	ENGATE DE PVC	UN	R\$ 7,8600	R\$ 7,8600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	R\$ 0,3500	R\$ 0,1960
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS. INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	R\$ 9,0700	R\$ 18,1400
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	R\$ 35,6400	R\$ 35,6400
TOTAL Material:				R\$ 591,0660
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	R\$ 19,1000	R\$ 36,8248
TOTAL				R\$ 627,8908

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 Nº. 1923  
 P.M. CARIRÉ

*Edy Lennon Campos Araujo*  
**E.C. PRODUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 RCP: 002.993.503-44  
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 P.M. CARIBE  
 Nº 1924

PRODUÇÕES  
 12320 ENCANADOR

SEINFRA	H	1,92800000	R\$ 23,4800	R\$ 45,2694
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 82,0942	
VALOR:			R\$ 663,16	

6.4. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 21,8000	R\$ 43,6000
11180	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,3920
11343	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 192,0400	R\$ 192,0400
11579	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,0700	R\$ 18,1400
11854	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 158,8200	R\$ 158,8200
12132	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 95,2100	R\$ 95,2100
TOTAL Material:					R\$ 598,2020

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	3,18120000	R\$ 19,1000	R\$ 60,7609
12320	SEINFRA	H	3,18120000	R\$ 23,4800	R\$ 74,6946
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 135,4555
VALOR:					R\$ 643,66

6.5. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,0980
12131	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 106,5200	R\$ 106,5200
TOTAL Material:					R\$ 106,6180

*Francisco Magalhães Paiva*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D  
 RNP: 0609267272

*Edy Lennon Campos Araujo*  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.D.E. 002.904.003-44

*Edy Lennon Campos Araujo*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reijutaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

**PRODUÇÕES**

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,62660000	R\$ 19,1000	R\$ 11,9681
12320 ENCANADOR	H	0,62660000	R\$ 23,4800	R\$ 14,7126
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 26,6807
VALOR:				R\$ 133,30

**6.6. C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,00000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,3500
12133 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 17,3600	R\$ 17,3600
TOTAL Material:				R\$ 17,7100

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,48200000	R\$ 19,1000	R\$ 9,2082
12320 ENCANADOR	H	0,24100000	R\$ 23,4800	R\$ 5,6587
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 14,8669
VALOR:				R\$ 32,57

**7.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	R\$ 2,0400	R\$ 24,4800
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,00000000	R\$ 1,8600	R\$ 1,8600
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,00000000	R\$ 10,8100	R\$ 10,8100
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 2,6300	R\$ 2,6300
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	R\$ 10,7000	R\$ 1,0700

COMISSÃO DE COMPROVAÇÃO  
 P.M. CARITÉ  
 FI. 1925

*Edy Lennon Campos Araujo*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA

*Francisco Magalhães Paiva*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D 7  
 RNP: 0606287272

CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 RBE: 022.902.503.44

Rua Francisco Ferras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando a Infinita!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

**PRODUÇÕES**

Mão de Obra	Material	SEINFRA	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"			3,00000000	R\$ 4,4100	R\$ 13,2300
11105	ESPELHO 4"x2" OU 3"x3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8000	R\$ 2,8000
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7200	R\$ 2,1600
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA/2 POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,8700	R\$ 23,8700
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELE TRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1400	R\$ 2,2800
TOTAL Material:						R\$ 86,1900
Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,89200000	R\$ 19,1000	R\$ 55,2372	
12312	ELETRICISTA	H	2,89200000	R\$ 24,1500	R\$ 69,8418	
12543	SERVENTE	H	2,41000000	R\$ 18,4600	R\$ 44,4886	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 169,5676	
VALOR:					R\$ 254,76	

**7.2. C1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)**

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	1,00000000	R\$ 49,5400	R\$ 49,5400
TOTAL Material:					R\$ 49,5400
Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,06040000	R\$ 19,1000	R\$ 20,2536
12312	ELETRICISTA	H	1,06040000	R\$ 24,1500	R\$ 25,6087
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,8623
VALOR:					R\$ 95,40

**7.3. C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)**

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	1,00000000	R\$ 49,5400	R\$ 49,5400
TOTAL Material:					R\$ 49,5400
Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,06040000	R\$ 19,1000	R\$ 20,2536
12312	ELETRICISTA	H	1,06040000	R\$ 24,1500	R\$ 25,6087
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,8623
VALOR:					R\$ 95,40

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 F. 1996  
 P.M. CARIRÉ

*Edy Lennon Campos Araújo*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 R.C. 034 904 503 - 44

*Francisco Veras*  
 Francisco Magalhães Paiva  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D  
 RNP: 0609267272

Rua: Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reruitaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 FL. 2929  
 CARIRÉ

**PRODUÇÕES**

Material	11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32 W)	FONTE SEINFRA	UNID UN	COEFICIENTE 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 50,7400	TOTAL R\$ 50,7400
Mão de Obra						TOTAL Material: R\$ 50,7400	
	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 1,06040000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 19,1000	TOTAL R\$ 20,2536
	I2312	ELETRICISTA	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 1,06040000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 24,1500	R\$ 25,6087
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 45,8623	
						VALOR: R\$ 96,60	

**7.4. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)**

Material	I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	FONTE SEINFRA	UNID M	COEFICIENTE 1,02000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 4,0100	TOTAL R\$ 4,0902
Mão de Obra						TOTAL Material: R\$ 4,0902	
	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 0,12532000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 19,1000	TOTAL R\$ 2,3936
	I2312	ELETRICISTA	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 0,12532000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 24,1500	R\$ 3,0265
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 5,4201	
						VALOR: R\$ 9,51	

**7.5. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)**

Material	I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	FONTE SEINFRA	UNID M	COEFICIENTE 1,02000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 9,0000	TOTAL R\$ 9,1800
Mão de Obra						TOTAL Material: R\$ 9,1800	
						PREÇO UNITÁRIO R\$ 9,1800	

*Edy Lennon Campos Araujo*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CDE: 002 302 303 44

*Francisco Magalhães Paiva*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 45.916-D  
 RNP: 06.09.257272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

**PRODUÇÕES**

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13496000	R\$ 19,1000	R\$ 2,5777
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13496000	R\$ 24,1500	R\$ 3,2593
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,8370
VALOR:						R\$ 15,02

**7.6. C0635 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)**

Materia	ÁREA MEDIA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,09600000	R\$ 80,6500	R\$ 7,9844
10441	CAL HIDRATADA	KG	10,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 9,3000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 12,4200
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	159,00000000	R\$ 0,4500	R\$ 71,5500
TOTAL Material:					R\$ 101,2544

**Mão de Obra**

	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	R\$ 24,1600	R\$ 74,5288
12543	SERVENTE	H	R\$ 19,4600	R\$ 71,5377
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 146,0665
VALOR:				R\$ 247,32

**8.1. C2198 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)**

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	R\$ 18,4600	R\$ 5,3386
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 5,3386
VALOR:				R\$ 5,34

COMISSÃO DE COM...  
 FI. 1928

*Edy Lennon Campos Araújo*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 RBE. 004 904 503 - 41

*Francisco Magalhães Paiva*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D  
 RNP: 06.09.267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

**PRODUÇÕES**

**8.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,05000000	R\$ 19,5800	R\$ 0,9790
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000	R\$ 12,3300	R\$ 1,4796
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,1700
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,17000000	R\$ 21,4200	R\$ 3,6414
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 6,2700</b>
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,33740000	R\$ 19,1000	R\$ 6,4443
12395	PINTOR	H	0,38560000	R\$ 24,1600	R\$ 9,3161
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 15,7604</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 22,03</b>

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 FI. 1929

**8.3. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	L	0,48000000	R\$ 21,1100	R\$ 10,1328
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,6800
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 10,8128</b>
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,17352000	R\$ 19,1000	R\$ 3,3142
12395	PINTOR	H	0,19280000	R\$ 24,1600	R\$ 4,6580
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 7,9722</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 18,79</b>

*Edy Lennon Campos Araujo*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 INSC. EST. 000.803.44

*Francisco Magalhães Pálve*  
 Francisco Magalhães Pálve  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D  
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reintaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0001-40  
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

**PRODUÇÕES**

**8.4. C1910 PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	L	0,080000000	R\$ 6,7000	R\$ 0,5380
12097	L	0,250000000	R\$ 21,4200	R\$ 5,3550
TOTAL Material:				R\$ 5,8910
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	H	0,482000000	R\$ 24,1600	R\$ 11,6451
12543	H	0,385600000	R\$ 18,4600	R\$ 7,1182
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 18,7833
VALOR:				R\$ 24,65

**8.5. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	L	0,040000000	R\$ 19,5800	R\$ 0,7832
11100	L	0,160000000	R\$ 30,7600	R\$ 4,9216
11199	L	0,130000000	R\$ 15,6100	R\$ 2,0293
11347	UN	0,400000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,2720
TOTAL Material:				R\$ 8,0061
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	H	0,337400000	R\$ 19,1000	R\$ 6,4443
12395	H	0,385600000	R\$ 24,1600	R\$ 9,3161
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 15,7604
VALOR:				R\$ 23,77

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
Fl. 1930  
P.M. CARIRE

*Edy Lennon Casimpos Araujo*  
E.C. PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
EDY LENNON CASIMPOS ARAUJO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 034.994.903-44

*Francisco Magalhães Paiva*  
Francisco Magalhães Paiva  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 46.916-D  
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000  
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

*Realizando a Infinita!*

**E.C. PRODUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.:250146

**PRODUÇÕES**

**8.6. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 19,5800	R\$ 0,5874
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 30,7600	R\$ 4,9216
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 2,0700	R\$ 0,6210
12293 ZARÇÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 27,8000	R\$ 3,3360
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 9,4860</b>
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,77120000	R\$ 19,1000	R\$ 14,7299
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,77120000	R\$ 24,1600	R\$ 18,6322
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 33,3621</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 42,83</b>

**9.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,67480000	R\$ 18,4600	R\$ 12,4568
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 12,4568</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 12,46</b>

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 Fl. 1932  
 P.M. CARIRÉ OVS

*Edy Lennon Casimpos Araujo*  
**E.C. PRODUÇÕES LTDA**

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
 EDY LENNON CASIMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 REG. PRO. 202.903.44

*Francisco Magalhães Paiva*  
 Francisco Magalhães Paiva  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D  
 RNP: 0600267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976-0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE 13 - UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANIL  
 DESCRIÇÃO: LOTE 13 - UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANIL  
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - CE  
 UNIDADES: 1,0SRV  
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.69.345,79

DATA: 21/05/2024  
 FONTE: SEINFRA  
 SINAPI  
 Competições  
 VERBOSO  
 026.1 COM DESONERAÇÃO  
 2024.02 COM DESONERAÇÃO  
 PROPRIA

BDI: 26,85%  
 HORA MES  
 84,44% 47,48%  
 85,08% 47,67%  
 0,00% 0,00%

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 1932  
 10/05/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	874,25	R\$ 50,66	R\$ 44.289,51	27,79	27,79	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	874,25	R\$ 27,95	R\$ 24.435,29	15,33	43,13	A
C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	874,25	R\$ 23,84	R\$ 20.842,12	13,08	56,21	B
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	874,25	R\$ 12,76	R\$ 11.155,43	7,00	63,21	B
C3005	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M2	175,50	R\$ 55,17	R\$ 9.682,34	6,08	69,29	B
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	130,01	R\$ 62,58	R\$ 8.136,03	5,11	74,39	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	874,25	R\$ 9,10	R\$ 7.955,68	4,99	79,38	B
C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	Serviço	M2	874,25	R\$ 6,77	R\$ 5.918,67	3,71	83,10	C
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	18,00	R\$ 323,16	R\$ 5.816,88	3,65	86,75	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	239,66	R\$ 15,81	R\$ 3.789,02	2,38	89,13	C
C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 841,22	R\$ 2.523,66	1,58	90,71	C
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 816,48	R\$ 2.449,44	1,54	92,25	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	6,00	R\$ 313,75	R\$ 1.882,50	1,18	93,43	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	6,00	R\$ 291,21	R\$ 1.747,26	1,10	94,53	C
C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	Serviço	UN	13,00	R\$ 121,01	R\$ 1.573,13	0,99	95,51	C
C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 122,54	R\$ 1.470,48	0,92	96,44	C

Francisco Magalhães Paiva  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 45.816-D  
 RNP: 0609267272

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
 EDY LENNON CAVALPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 RBE. 034 904 903 44

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando a Infinita!

**E.C. PRODUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

**PRODUÇÕES**

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	48,72	R\$ 30,15	R\$ 1.468,91	0,92	97,36	C
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.227,32	R\$ 1.227,32	0,77	98,13	C
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	1,26	R\$ 793,41	R\$ 999,70	0,63	98,76	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	9,98	R\$ 54,33	R\$ 542,21	0,34	99,10	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	14,07	R\$ 31,27	R\$ 439,97	0,28	99,37	C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	30,00	R\$ 12,06	R\$ 361,80	0,23	99,60	C
C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	Serviço	M2	1,00	R\$ 313,73	R\$ 313,73	0,20	99,80	C
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 169,09	R\$ 169,09	0,11	99,90	C
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	6,00	R\$ 19,05	R\$ 114,30	0,07	99,97	C
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 41,32	R\$ 41,32	0,03	100,00	C

Subtotal até 100,00%

Outros:

Valor total do Orçamento:

R\$ 159.345,79

R\$ 0,00

R\$ 159.345,79

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 FI. 1933  
 P.M. CARIRÉ

*Francisco Magalhães Paiva*  
 Francisco Magalhães Paiva  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 46.916-D  
 RNP: 9609267272

*Edy Lennon Campos Araujo*  
 E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 RDE. 024.904.903.44

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 17.746.954/0001-40  
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: LOTE 13 - UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANIL  
 DESCRIÇÃO: LOTE 13 - UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANIL  
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - CE  
 UNIDADES: 1,0SRV  
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 169.345,79

DATA: 21/05/2024  
 FONTE: SEINFRA  
 SINAPI  
 Composição

VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 2024.02 COM DESONERAÇÃO PROPRIA.  
 BDI: 26,85%  
 HORA ARES 84,44% 47,48%  
 85,00% 47,67%  
 0,00% 0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.914,11	R\$ 18,46	R\$ 35.334,47	28,13	22,17	A
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	776,81	R\$ 24,16	R\$ 18.767,71	14,94	33,95	A
I2395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	539,93	R\$ 24,16	R\$ 13.020,57	10,37	42,12	A
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	13.154,61	R\$ 0,69	R\$ 9.076,68	7,23	47,82	A
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	470,81	R\$ 19,10	R\$ 8.992,40	7,16	53,46	B
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	Material	L	419,64	R\$ 21,11	R\$ 8.858,60	7,05	59,02	B
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	172,80	R\$ 24,16	R\$ 4.174,78	3,32	61,64	B
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	172,80	R\$ 19,10	R\$ 3.300,42	2,63	63,71	B
I2097	TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	Material	L	152,14	R\$ 21,42	R\$ 3.258,84	2,59	65,76	B
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	33,15	R\$ 80,65	R\$ 2.673,55	2,13	67,44	B
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	83,14	R\$ 24,15	R\$ 2.007,72	1,60	68,70	B
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	83,14	R\$ 19,10	R\$ 1.587,89	1,26	69,69	B
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	Material	L	104,91	R\$ 12,33	R\$ 1.293,54	1,03	70,51	B
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	50,90	R\$ 23,48	R\$ 1.195,11	0,95	71,26	B
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	51,14	R\$ 19,10	R\$ 976,78	0,78	71,87	B
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	Material	L	45,96	R\$ 19,58	R\$ 899,91	0,72	72,43	B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº. 1934  
 P.M. CARIRÉ - OYSSAÇÃO

*E.C. PRODUÇÕES LTDA*  
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40  
 EDY LENNON CAZAPÓS ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR

Francisco Magalhães Peixe  
 Engenheiro Civil  
 CREACE 45.916-D  
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reituaba - CEP: 62.260-000  
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0007-40  
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

**PRODUÇÕES**


Item	Descrição	SEINFRA	Material	UN	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Obs
I1347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	Material	UN	1.112,30	R\$ 0,68		
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 251,51		
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 215,20		
I1368	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16 W)	SEINFRA	Material	UN	13,00	R\$ 49,54		
I1369	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32 W)	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 50,74		
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 192,04		
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	780,06	R\$ 0,69		
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COFO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 158,82		
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	216,00	R\$ 2,04		
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	Material	UN	18,00	R\$ 23,87		
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Material	L	9,39	R\$ 30,76		
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 95,21		
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 259,50		
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	Material	M	30,00	R\$ 8,26		
I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	54,00	R\$ 4,41		
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 219,92		
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	9,00	R\$ 21,80		
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X60MM	SEINFRA	Material	UN	18,00	R\$ 10,81		
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	12,29	R\$ 13,70		
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	87,8	R\$ 16,63		
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	Material	UN	2,06	R\$ 68,71		
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Material	M	30,60	R\$ 4,01		
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS. INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 9,07		
I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 35,64		
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIPA 3/4"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 106,52		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fl. 1935

*Edy Lennon Campos Araujo*  
E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0007-40  
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RUE. 004 300 803 - 41

*Francisco Magalhães Paiva*  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 44.916-D  
RNP: 06.092.67272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000  
Email: e.cproducoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0001-40  
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

**PRODUÇÕES**


PRODUTOS	SEINFRA	MATERIAL	M3	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID
11605 PEDRISCO							
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	Material	M3	1,05	R\$ 96,98	R\$ 102,15	B
I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	Material	L	6,33	R\$ 15,61	R\$ 98,87	B
I0848 CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 16,39	R\$ 98,34	B
I2082 TUBO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 30,72	R\$ 92,16	B
I0885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	159,00	R\$ 0,45	R\$ 71,55	B
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	24,00	R\$ 2,56	R\$ 61,44	B
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 20,13	R\$ 60,39	B
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	M	9,00	R\$ 6,67	R\$ 60,03	B
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 56,64	R\$ 56,64	B
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	M	6,12	R\$ 9,00	R\$ 55,08	B
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 8,51	R\$ 51,06	B
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	18,00	R\$ 2,80	R\$ 50,40	B
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	UN	18,00	R\$ 2,63	R\$ 47,34	B
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	Material	KG	44,72	R\$ 0,93	R\$ 41,59	B
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	Material	UN	36,00	R\$ 1,14	R\$ 41,04	B
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	Material	M	54,00	R\$ 0,72	R\$ 38,88	B
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 5,73	R\$ 34,38	B
I2293 ZARÇÃO	SEINFRA	Material	UN	18,00	R\$ 1,86	R\$ 33,48	B
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	1,20	R\$ 27,80	R\$ 33,29	B
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	3,99	R\$ 10,37	R\$ 31,11	B
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	1,86	R\$ 15,27	R\$ 30,23	B
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	M	7,20	R\$ 4,18	R\$ 30,10	B
I1412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 2,28	R\$ 27,36	B
I1973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	Material	UN	12,00	R\$ 2,10	R\$ 25,20	B
			UN	6,00	R\$ 3,98	R\$ 23,88	B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FI. 1936  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

Francisco Magalhães Paiva  
Engenheiro Civil  
CREATCE 46.816-D  
RNP: 0609267272

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0001-40  
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RUE. 002 202 203 214

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000  
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976-0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0001-40  
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250746

**PRODUÇÕES**

SEINFRA	Material	UN								
11092	ENGATE DE PVC	UN	3,00	R\$ 7,86	R\$ 23,58	0,02	78,72	B		
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	6,00	R\$ 3,79	R\$ 22,74	0,02	78,73	B		
11426	LUA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	6,00	R\$ 3,27	R\$ 19,62	0,02	78,75	B		
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,80	R\$ 10,70	R\$ 19,26	0,02	78,76	B		
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	6,00	R\$ 3,14	R\$ 18,84	0,01	78,77	B		
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,86725296	R\$ 21,29	R\$ 18,46	0,01	78,78	B		
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 17,36	R\$ 17,36	0,01	78,79	B		
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATEDENTE/RODAPE	UN	6,00	R\$ 1,70	R\$ 10,20	0,01	78,80	B		
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	12,00	R\$ 0,76	R\$ 9,12	0,01	78,80	B		
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	1,13	R\$ 6,70	R\$ 7,54	0,01	78,81	B		
11346	LIXA PARA FERRO	UN	2,99	R\$ 2,07	R\$ 6,20	0,00	78,81	B		
10108	AREIA GROSSA	M3	0,045	R\$ 115,39	R\$ 5,19	0,00	78,82	B		
11724	PREGO	KG	0,20	R\$ 16,41	R\$ 3,28	0,00	78,82	B		
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00	R\$ 0,33	R\$ 2,64	0,00	78,82	B		
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	6,32	R\$ 0,35	R\$ 2,21	0,00	78,82	B		
12701	DEPRECIÇÃO	H	2,04	R\$ 0,97	R\$ 1,98	0,00	78,82	B		
12703	MANUTENÇÃO	H	1,07	R\$ 0,97	R\$ 1,04	0,00	78,82	B		
12702	JUROS	H	0,386125488	R\$ 0,97	R\$ 0,37	0,00	78,82	B		

Subtotal até 78,82%

Outros: R\$ 125.602,41

Valor total do Orçamento: R\$ 33.743,38

R\$ 159.345,79

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
Fl. 1937  
P.M. CARINÉ OY55

Francisco Magalhães Paiva  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 46.816-D  
RNP: 0609267272

E.C. PRODUÇÕES LTDA  
CNPJ: 17.746.954/0001-40  
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RUE. N.º 233 503 41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000  
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029