

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250746

PRODUÇÕES

C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	10,00	R\$ 308,36	R\$ 3.083,60	1,46	92,36	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	10,00	R\$ 286,25	R\$ 2.862,50	1,35	93,71	C
C1220	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	53,97	R\$ 45,89	R\$ 2.476,68	1,17	94,88	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	72,84	R\$ 29,63	R\$ 2.152,32	1,02	95,90	C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	150,00	R\$ 11,86	R\$ 1.779,00	0,84	96,74	C
C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R\$ 120,44	R\$ 1.324,84	0,63	97,37	C
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	60,00	R\$ 18,72	R\$ 1.123,20	0,53	97,90	C
C1910	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	34,67	R\$ 30,75	R\$ 1.066,10	0,50	98,41	C
C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 118,95	R\$ 951,60	0,45	98,86	C
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	3,04	R\$ 153,30	R\$ 466,03	0,22	99,08	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	2,00	R\$ 220,54	R\$ 441,08	0,21	99,29	C
C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	3,04	R\$ 127,89	R\$ 388,79	0,18	99,47	C
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 166,14	R\$ 332,28	0,16	99,63	C
C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUBO COMUM	SEINFRA	Serviço	M2	1,00	R\$ 309,77	R\$ 309,77	0,15	99,77	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	3,68	R\$ 53,42	R\$ 196,59	0,09	99,87	C
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	0,15	R\$ 776,98	R\$ 116,55	0,06	99,92	C
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	6,08	R\$ 12,09	R\$ 73,51	0,03	99,96	C
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	Serviço	M2	3,04	R\$ 17,57	R\$ 53,41	0,03	99,98	C
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/QUADIM DE 3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 40,60	R\$ 40,60	0,02	100,00	C

Subtotal até 100,00%	R\$ 211.400,50
Outros:	-R\$ 0,01

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1587
 P.M. GARIRÉ

Edy Lennon Casimiro Araújo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CASIMIRO ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.331.393 - 41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerlutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.produtcoes@hotmail.com - (85) 99976.0087 | 99982.0029

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA: 46.916-D
 RNP: 0609267272



PRODUÇÕES

Realizando a Infinita

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250746

Valor total do Orçamento: R\$ 211.400,49


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 1588
P.M. CARIRE

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREATCE 46.916-0
RNP: 0606287272

E.C. Produções Ltda
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENNON C. MPOS ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.331.393 - 41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerlntaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (98) 99976.0087 | 99982.0029

E.C. Produções Ltda
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENNON C. MPOS ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.331.393 - 41



PRODUÇÕES

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 2507146

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	LOTE 01 - UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO - ALTO FELIZ	DATA:	20/05/2024	BDI:	20,85%
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO - ALTO FELIZ	VERBAS:		HORA:	MES
LOCAL:	ALTO FELIZ - GERIRE - CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERANÇÃO	SEINFRA:	84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - CE	CONDIÇÕES:	PRÓPRIA	PROPRIA:	0,00% 0,00%
UNIDADES:	1,0SERVIÇO				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 211.400,49				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.564,09	R\$ 18,46	R\$ 47.333,08	28,40	22,39	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.027,24	R\$ 24,16	R\$ 24.818,15	14,89	34,13	A
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	605,59	R\$ 24,16	R\$ 14.631,12	8,78	41,05	A
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	15.016,86	R\$ 0,67	R\$ 10.081,30	6,04	45,81	A
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	520,52	R\$ 19,10	R\$ 9.941,93	5,97	50,51	B
16165	LIQJIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	Material	L	471,58	R\$ 20,74	R\$ 9.780,59	5,87	55,14	B
10488	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	264,69	R\$ 24,16	R\$ 6.394,94	3,84	58,17	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	264,69	R\$ 19,10	R\$ 5.055,60	3,03	60,56	B
12087	TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	Material	L	175,69	R\$ 21,05	R\$ 3.698,18	2,22	62,31	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	37,66	R\$ 79,23	R\$ 2.983,70	1,79	63,72	B
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 254,93	R\$ 2.549,30	1,53	64,92	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	100,30	R\$ 24,15	R\$ 2.422,21	1,45	66,07	B
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 216,05	R\$ 2.160,50	1,30	67,09	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	83,47	R\$ 23,48	R\$ 1.959,91	1,18	68,02	B

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRE - CE
1589

E.C. PRODUÇÕES LTDA

Francisco Magalhães Falva
Engenheiro Civil
CREACE 46.916-D
RNP: 0609257272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029

CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENNON C. F. DOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.351.383 - 41



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250746

PRODUÇÕES

AJUDANTE DE ELETRICISTA

SEINFRA	Mão de Obra	H	100,30	R\$ 19,10	R\$ 1.915,70	1,15	68,92	B
10042	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	83,71	R\$ 19,10	R\$ 1.598,83	0,96	69,68	B
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	117,90	R\$ 12,12	R\$ 1.428,89	0,86	70,36	B
11240	GUARNIÇÃO PEREBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA IFL.	UN	20,00	R\$ 67,50	R\$ 1.350,00	0,81	71,00	B
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	5,00	R\$ 247,08	R\$ 1.235,40	0,74	71,58	B
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	5,00	R\$ 211,40	R\$ 1.057,00	0,63	72,08	B
10035	AGUARRÁS MINERAL	UN	52,14	R\$ 19,23	R\$ 1.002,63	0,60	72,55	B
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	L	1.450,26	R\$ 0,67	R\$ 971,67	0,58	73,01	B
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	5,00	R\$ 188,66	R\$ 943,30	0,57	73,46	B
11347	LIXA PARA MADEIRAMAÇA	UN	1.257,13	R\$ 0,66	R\$ 829,71	0,50	73,85	B
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	5,00	R\$ 156,02	R\$ 780,10	0,47	74,22	B
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	153,00	R\$ 3,94	R\$ 602,82	0,36	74,51	B
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	30,00	R\$ 19,78	R\$ 593,40	0,36	74,79	B
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	10,00	R\$ 55,64	R\$ 556,40	0,33	75,05	B
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32 JW)	UN	11,00	R\$ 49,85	R\$ 548,35	0,33	75,31	B
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	61,20	R\$ 8,84	R\$ 541,01	0,32	75,57	B
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PILAVATORIO 1/2"	UN	5,00	R\$ 93,53	R\$ 467,65	0,28	75,79	B
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	228,00	R\$ 2,00	R\$ 456,00	0,27	76,00	B
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	19,00	R\$ 23,45	R\$ 445,55	0,27	76,21	B
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	14,21	R\$ 30,22	R\$ 429,46	0,26	76,42	B
12201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1')	M	50,00	R\$ 8,11	R\$ 405,50	0,24	76,61	B
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16 JW)	UN	8,00	R\$ 48,67	R\$ 389,36	0,23	76,79	B
11091	ENGATE CROMADO	UN	15,00	R\$ 21,42	R\$ 321,30	0,19	76,94	B
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	57,00	R\$ 3,33	R\$ 246,81	0,15	77,06	B

MISSÃO DE CONTRATAÇÃO
CARIRÉ OVAÇÃO

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.351.393-41

Francisco Nezequias Paiva
Engenheiro Civil
CREATCE 46.916-D
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerlutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

SEINFRA	Material	KG	16,92	R\$ 13,46	R\$ 227,74	0,14	77,17	B
12410	PREGO 18X27 (2-1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA						
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	2,00	R\$ 104,64	R\$ 209,28	0,13	77,27	B
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	8,65	R\$ 24,16	R\$ 208,88	0,13	77,37	B
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	19,00	R\$ 10,62	R\$ 201,78	0,12	77,46	B
12408	PREGO 14X18 (1-1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	12,09	R\$ 16,33	R\$ 197,36	0,12	77,56	B
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	20,00	R\$ 8,91	R\$ 178,20	0,11	77,64	B
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	5,00	R\$ 35,01	R\$ 175,05	0,11	77,72	B
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	3,34	R\$ 50,15	R\$ 167,70	0,10	77,80	B
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	10,00	R\$ 16,10	R\$ 161,00	0,10	77,88	B
10848	CONEXÃO 4"x48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	5,00	R\$ 30,17	R\$ 150,85	0,09	77,95	B
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	9,44	R\$ 15,34	R\$ 144,86	0,09	78,02	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	9,00	R\$ 15,25	R\$ 137,25	0,08	78,08	B
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	40,00	R\$ 2,51	R\$ 100,40	0,06	78,13	B
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATE-TE-RODAPE	SEINFRA	60,00	R\$ 1,67	R\$ 100,20	0,06	78,16	B
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	15,00	R\$ 6,55	R\$ 98,25	0,06	78,22	B
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	10,00	R\$ 8,36	R\$ 83,60	0,05	78,26	B
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	3,34	R\$ 24,60	R\$ 82,26	0,05	78,30	B
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	2,04	R\$ 37,00	R\$ 75,48	0,05	78,34	B
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	82,20	R\$ 0,91	R\$ 74,80	0,04	78,37	B
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	159,00	R\$ 0,45	R\$ 71,55	0,04	78,41	B
11293	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	10,00	R\$ 5,63	R\$ 56,30	0,03	78,43	B
11105	ESPELHO 4"x2" OU 3"x3"	SEINFRA	19,00	R\$ 2,75	R\$ 52,25	0,03	78,46	B
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	5,00	R\$ 10,19	R\$ 50,95	0,03	78,48	B
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	3,30	R\$ 15,00	R\$ 49,50	0,03	78,51	B

COMISSÃO DE CONTABILIDADE
 FI. 1591
 P.M. CARLOS VAS

Edy Lennon Campos Araújo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.301.393 - 41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Seruitaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.cproducoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.816-D
 RNP: 0609267272

Realizando o Infinito

E. C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

PREGO 18X27 (2.12" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)


SEINFRA	Material	KG		16,92	R\$ 13,46	R\$ 227,74	0,14	77,17	B
I2410	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN		2,00	R\$ 104,64	R\$ 209,28	0,13	77,27	B
I1328	LADRILHISTA	H		8,65	R\$ 24,16	R\$ 208,88	0,13	77,37	B
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN		19,00	R\$ 10,62	R\$ 201,78	0,12	77,46	B
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG		12,09	R\$ 16,33	R\$ 197,36	0,12	77,56	B
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN		20,00	R\$ 8,91	R\$ 178,20	0,11	77,64	B
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN		5,00	R\$ 35,01	R\$ 175,05	0,11	77,72	B
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2		3,34	R\$ 50,15	R\$ 167,70	0,10	77,80	B
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN		10,00	R\$ 16,10	R\$ 161,00	0,10	77,88	B
I0848	CONEXÃO 4"x48MM PARA BACIA C/SAIDA HORIZONTAL	UN		5,00	R\$ 30,17	R\$ 150,85	0,09	77,95	B
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L		9,44	R\$ 15,34	R\$ 144,86	0,09	78,02	B
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M		9,00	R\$ 15,25	R\$ 137,25	0,08	78,08	B
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN		40,00	R\$ 2,51	R\$ 100,40	0,06	78,13	B
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATEDENTE/RODAPE	UN		60,00	R\$ 1,67	R\$ 100,20	0,06	78,18	B
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M		15,00	R\$ 6,55	R\$ 98,25	0,06	78,22	B
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN		10,00	R\$ 8,36	R\$ 83,60	0,05	78,26	B
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2		3,34	R\$ 24,60	R\$ 82,26	0,05	78,30	B
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2		2,04	R\$ 37,00	R\$ 75,48	0,05	78,34	B
I0441	CAL HIDRATADA	KG		82,20	R\$ 0,91	R\$ 74,80	0,04	78,37	B
I2082	TUOLO MACIÇO COMUM	UN		159,00	R\$ 0,45	R\$ 71,55	0,04	78,41	B
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN		10,00	R\$ 5,63	R\$ 56,30	0,03	78,43	B
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN		19,00	R\$ 2,75	R\$ 52,25	0,03	78,46	B
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M		5,00	R\$ 10,19	R\$ 50,95	0,03	78,48	B
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M		3,30	R\$ 15,00	R\$ 49,50	0,03	78,51	B

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRE
 1592
 00

E. C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON C. MPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.331.393-41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976-0087 | 99982.0029

Francisco Nogueiras Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D
 RNP: 0606267372



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250746

PRODUÇÕES

10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"


Material	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 2,59	R\$ 49,21	0,03	78,53	B
Material	SEINFRA	M	12,00	R\$ 4,10	R\$ 49,20	0,03	78,55	B
Material	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 2,24	R\$ 44,80	0,03	78,57	B
Material	SEINFRA	UN	38,00	R\$ 1,12	R\$ 42,56	0,03	78,59	B
Material	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 2,07	R\$ 41,40	0,02	78,61	B
Material	SEINFRA	M	57,00	R\$ 0,71	R\$ 40,47	0,02	78,63	B
Material	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 3,91	R\$ 39,10	0,02	78,65	B
Material	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 7,73	R\$ 38,65	0,02	78,67	B
Material	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 3,73	R\$ 37,30	0,02	78,69	B
Material	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 1,83	R\$ 34,77	0,02	78,70	B
Material	SEINFRA	KG	2,00	R\$ 16,12	R\$ 32,24	0,02	78,72	B
Material	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 3,21	R\$ 32,10	0,02	78,73	B
Material	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 3,08	R\$ 30,80	0,02	78,75	B
Material	SEINFRA	UN	80,00	R\$ 0,32	R\$ 25,60	0,02	78,76	B
Material	SEINFRA	UN	1,90	R\$ 10,51	R\$ 19,97	0,01	78,77	B
Material	SEINFRA	L	2,77	R\$ 6,58	R\$ 18,25	0,01	78,78	B
Material	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 17,05	R\$ 17,05	0,01	78,79	B
Material	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 0,75	R\$ 15,00	0,01	78,79	B
Material	SEINFRA	L	0,4416	R\$ 27,31	R\$ 12,06	0,01	78,80	B
Material	SEINFRA	M3	0,1254	R\$ 95,27	R\$ 11,95	0,01	78,81	B
Material	SEINFRA	KG	1,42	R\$ 6,23	R\$ 8,83	0,01	78,81	B
Material	SEINFRA	M3	0,075	R\$ 113,36	R\$ 8,50	0,01	78,81	B
Material	SEINFRA	KG	0,30	R\$ 15,16	R\$ 4,55	0,00	78,82	B
Material	SEINFRA	M	9,96	R\$ 0,34	R\$ 3,39	0,00	78,82	B

COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRE
1598

E.C. Produções Ltda

Francisco Megalhães Falva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-0
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerluta - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976-0087 | 99982-0029
CPF: 024.331.883 - 41



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

11346 LIXA PARA FERRO

SEINFRA	Material	UN	1,10	R\$ 2,03	R\$ 2,24	0,00	78,82	B
SEINFRA	Mão de Obra	H	0,1015308	R\$ 21,29	R\$ 2,16	0,00	78,82	B
SEINFRA	Material	H	0,24262434	R\$ 0,95	R\$ 0,23	0,00	78,82	B
SEINFRA	Material	H	0,12769533	R\$ 0,95	R\$ 0,12	0,00	78,82	B
SEINFRA	Material	H	0,04596732	R\$ 0,95	R\$ 0,04	0,00	78,82	B

Subtotal até 78,82%	R\$ 166.625,38
Outros:	R\$ 44.775,11
Valor total do Orçamento:	R\$ 211.400,49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1594
 P.M. CARIRE

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-0
 RNP: 0609267272

E.C. Produções Ltda
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON C. RAUPO ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.301.393 - 41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerlutaíba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (98) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

OBRA:		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO - ALTO FELIZ	DATA:	20/05/2024
LOCAL:	LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO - ALTO FELIZ	VERBA:	VERBA
CLIENTE:	ALTO FELIZ - CERIRÉ - CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	Composição:	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	1,0 SERVIÇO	BDI:	26,85%
	R\$ 211.400,49	HORA:	84,41%
		MES:	47,48%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO - ALTO FELIZ	R\$ 211.400,49	25,00% R\$ 52.850,12	25,00% R\$ 52.850,12	25,00% R\$ 52.850,12	25,00% R\$ 52.850,13	100,00% R\$ 211.400,49
		R\$ 211.400,49	R\$ 52.850,12	R\$ 52.850,12	R\$ 52.850,12	R\$ 52.850,13	R\$ 211.400,49
			R\$ 52.850,12	R\$ 105.700,24	R\$ 158.550,36	R\$ 211.400,49	


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1595
 P.M CARIRÉ

E.C. PRODUÇÕES LTDA

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 026.351.393 - 41

Frederico Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-0
 RNP: 0609267772



PRODUÇÕES

Realizando o Infinito

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO - ALTO FELIZ	DATA:	20/05/2024	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO - ALTO FELIZ	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
LOCAL:	ALTO FELIZ - CERIRÉ - CE	FONTE:	PRÓPRIA	MES:	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	SEINFRA:			0,00%
UNIDADES:	1 OSERVIÇO	Composição:			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 211.400,49				

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M CARIRÉ
FI. 1596
[Assinatura]

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66

[Assinatura]
E.C. PRODUÇÕES LTDA

Francisco Magalhães Fialva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-0
RNP: 0409287272

CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDYLENNON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.301.393 - 41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09


GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
F. 1597

Edy Lennon Campos Araújo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
 Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Releitaba - CEP: 62.260-000
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.331.383 - 41
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Releitaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.prodcoes@hotmail.com - (88)99976-0087 | 99982-0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL: CARIRÉ - CE

RERIUTABA, 22 DE ABRIL DE 2024

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.


COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	8,39%
I	IMPOSTOS	
	PIIS	9,68%
	COFINS	0,24%
	ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA)	1,95%
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00%
	B D I =	4,50%
		26,85%
	B D I = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df))x(1+i))/(1-l))-1	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
F. 1598
P.M CARIRÉ OYAGÃO

E.C. Produções LTDA
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDYLENNON C. KAIPOS ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.331.393 - 41

Francisco Magalhães Falva
Francisco Magalhães Falva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-0
RNP: 0409267273

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029




Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: LOTE 02 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESDETE RODRIGUES DE BRITO - ALTO DOS HONÓRIOS

DESCRIÇÃO: LOTE 02 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESDETE RODRIGUES DE BRITO - ALTO DOS HONÓRIOS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - CARIRÉ - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

UNIDADES: 1.0 SERVIÇO

VALOR POR UNIDADE: R\$ 150.169,64

DATA: 20/05/2024

VERSÃO: 02:8.1 COM DESONERACÃO

BDI: 26,85%

SEINFRA: 84,14%

PROPRIA: 0,00%

MES: 47,46%

COMPOSIÇÃO: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESDETE RODRIGUES DE BRITO - ALTO DOS HONÓRIOS					R\$ 150.169,64
1.1		SERVIÇO PRELIMINARES					R\$ 8.365,69
1.1.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	2,80	R\$ 17,59	R\$ 49,25
1.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	661,61	R\$ 12,57	R\$ 8.316,44
1.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICOS E FERRAGENS					R\$ 8.450,26
1.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 1.207,18	R\$ 8.450,26
1.3		COBERTURA					R\$ 21.912,72
1.3.1	C3005	MADERAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	189,18	R\$ 54,30	R\$ 10.272,47
1.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	189,18	R\$ 61,53	R\$ 11.640,25
1.4		REVESTIMENTOS					R\$ 39.279,87
1.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	661,61	R\$ 8,92	R\$ 5.901,56
1.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	661,61	R\$ 49,73	R\$ 32.901,87
1.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,40	R\$ 128,03	R\$ 435,30


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1599
M. CARIRÉ

Edy Lenon Campos Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.831.893-41

Frederico Magalhães Paiva
Frederico Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.831.893-41



Realizando o Infinito

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250746

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1600
P.M. CARIRE

PRODUÇÕES

1.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,40	R\$ 12,10	R\$ 41,14
1.5	PISOS						
1.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCk=13,5MPa CIPREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,43	R\$ 777,55	R\$ 2.352,99
1.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	2,80	R\$ 153,45	R\$ 1.889,45
1.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,80	R\$ 12,10	R\$ 429,66
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						
1.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	R\$ 308,69	R\$ 15.746,42
1.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	R\$ 286,53	R\$ 2.160,83
1.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 827,38	R\$ 2.005,71
1.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 803,13	R\$ 5.791,66
1.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 166,31	R\$ 166,31
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
1.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	19,00	R\$ 317,95	R\$ 9.549,65
1.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 119,07	R\$ 833,49
1.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 120,57	R\$ 1.446,84
1.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	R\$ 11,87	R\$ 356,10
1.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	30,00	R\$ 18,74	R\$ 562,20
1.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIPOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 309,97	R\$ 309,97
1.8	PINTURA						
1.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA	SEINFRA	M2	661,61	R\$ 6,67	R\$ 4.412,94
1.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	661,61	R\$ 27,50	R\$ 18.194,28
1.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃO	SEINFRA	M2	661,61	R\$ 23,43	R\$ 15.501,52

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D
 RNP: 06.009.287.272

Edy Lennon C. Ramos Araújo
 Sócio Administrador
 CPF: 024.301.393 - 41

E.C. Produções LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON C. RAMOS ARAÚJO
 Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerlutaíba - CEP: 62.260-900
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

1.8.4	C:1910	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	60,60	R\$ 30,79	R\$ 1.865,87	
1.8.5	C:1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	51,24	R\$ 29,67	R\$ 1.520,29	
1.8.6	C:1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,41	R\$ 53,47	R\$ 75,39	
1.9	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.941,75	
1.9.1	C:1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	189,18	R\$ 15,55	R\$ 2.941,75	
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 31.786,49	
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 116.393,15	
						VALOR TOTAL:	R\$ 150.169,64	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1601
P.M. CARIRE

Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-0
RNP: 0409267272

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENNON C. MPOS ARAÚJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.331.393 - 41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (98) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250746

PRODUÇÕES

		RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	LOTE 02 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESDETE RODRIGUES DE BRITO - ALTO DOS HONÓRIOS	DATA:	20/05/2024	BIDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESDETE RODRIGUES DE BRITO - ALTO DOS HONÓRIOS	ORÇAMENTO:	84,44%	HORA:	47,48%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - CARIRÉ - CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	Composição:			0,00%
UNIDADES:	1.0SERVIÇO				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 150.169,64				

1	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESDETE RODRIGUES DE BRITO - ALTO DOS HONÓRIOS	R\$ 150.169,64	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 31.786,49	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 118.383,15	
	VALOR TOTAL:	R\$ 150.169,64	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1602
 P.M CARIRÉ

Edy Lennon
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAZUPOS ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.301.393-41

Edy Lennon
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAZUPOS ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.301.393-41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Riellutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!



PRODUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	LOTE 02 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESDETE RODRIGUES DE BRITO - ALTO DOS HONÓRIOS	DATA:	20/05/2024	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESDETE RODRIGUES DE BRITO - ALTO DOS HONÓRIOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	02x1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - CARIRÉ - CE	Composição:	PROPRIA	HORA:	84,45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE			MES:	47,48%
UNIDADES:	1,0 SERVIÇO				0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 150.108,64				0,00%

1.1.1. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	0,06643000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6049
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,86430000	R\$ 18,4600	R\$ 12,2630
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,8679
VALOR:					R\$ 13,87

1.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	SEINFRA	0,04745000	R\$ 24,1600	R\$ 1,1464
12543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,47450000	R\$ 18,4600	R\$ 8,7593
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,9057
VALOR:					R\$ 9,91


1.2.1. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATADA
 FI. 1603
 P.M CARIRÉ O.A

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.397.393 - 41
 Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Frlutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029
 RNP: 0609267272

Realizando o Infinito!



PRODUÇÕES

Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,010600000	R\$ 79,3200	R\$ 0,8408
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,000000000	R\$ 216,2800	R\$ 216,2800
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000000	R\$ 0,9100	R\$ 1,5652
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000000	R\$ 0,6700	R\$ 1,1524
11031	DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,000000000	R\$ 19,8000	R\$ 59,4000
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,000000000	R\$ 55,7000	R\$ 55,7000
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,000000000	R\$ 67,5700	R\$ 135,1400
11560	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 60MM	UN	8,000000000	R\$ 0,3200	R\$ 2,5600
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	UN	1,000000000	R\$ 255,2000	R\$ 255,2000
11724	PREGO	KG	0,200000000	R\$ 16,1300	R\$ 3,2260
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,000000000	R\$ 1,6700	R\$ 10,0200
TOTAL Material:					R\$ 741,0844

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 1604
 CARIRÉ

Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,558750000	R\$ 19,1000	R\$ 67,9721
10498	CARPINTEIRO	H	3,558750000	R\$ 24,1600	R\$ 85,9794
12391	PEDREIRO	H	1,328600000	R\$ 24,1600	R\$ 32,0980
12543	SERVEANTE	H	1,328600000	R\$ 18,4600	R\$ 24,5260
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 210,5765
VALOR:					R\$ 951,66

1.3.1. C-3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	PREGO 14X1,8 (1,12" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	0,050000000	R\$ 16,3500	R\$ 0,8175

E.C. Produções Ltda
E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 026.351.393 - 41

Francisco Magalhães Paiva
 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-0
 RNP: 0409267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerluta - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.prodicoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 4605
 P.M. CARIRÉ

10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)		SEINFRA	KG	0,07000000	RS 13,4800	RS 0,9436
TOTAL Material:				RS 1,7611		
UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
H	SEINFRA	H	0,94900000	RS 19,1000	RS 18,1259	
H	SEINFRA	H	0,94900000	RS 24,1600	RS 22,9278	
TOTAL Mão de Obra:				RS 41,0537		
VALOR:				RS 42,81		


LHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)		SEINFRA	UN	6,00000000	RS 0,6700	RS 4,0200
TOTAL Material:				RS 4,0200		
UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
H	SEINFRA	H	1,04390000	RS 24,1600	RS 25,2206	
H	SEINFRA	H	1,04390000	RS 18,4600	RS 19,2704	
TOTAL Mão de Obra:				RS 44,4910		
VALOR:				RS 48,51		

SSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)		SEINFRA	M3	0,00610000	RS 79,3200	RS 0,4839
TOTAL Material:				RS 0,6700		RS 1,6281
UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
KG	SEINFRA	KG	2,43000000	RS 0,6700	RS 1,6281	
TOTAL Material:				RS 2,1120		
UNID	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	SEINFRA					

Edy Lenon Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENON C. RAPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.331.393 - 41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 97 - Rerituba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (98) 99976.0087 | 99982.0029

Francisco Mesquita Paiva
Francisco Mesquita Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.316-0
 RNP: 0409267272



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES
12410

PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)

Mão de Obra	SEINFRA	KG	0,070000000	R\$ 13,4800	R\$ 0,9436
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	0,949000000	R\$ 19,1000	R\$ 18,1259
10498	CARPINTEIRO	H	0,949000000	R\$ 24,1800	R\$ 22,9278
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 41,0537
			VALOR:		R\$ 42,81

1.3.2. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	SEINFRA	UNID	6,000000000	R\$ 0,6700	R\$ 4,0200
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			
			TOTAL Material:		R\$ 4,0200
Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,043900000	R\$ 24,1800	R\$ 25,2206
12543	SERVENTE	H	1,043900000	R\$ 18,4800	R\$ 19,2704
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 44,4910
			VALOR:		R\$ 48,51

1.4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	SEINFRA	UNID	0,006100000	R\$ 79,3200	R\$ 0,4839
10109	AREIA MEDIA	M3			
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,430000000	R\$ 0,6700	R\$ 1,6281
			TOTAL Material:		R\$ 2,1120
Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
F. 2606
P.M CARIRÉ

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-0
RNP: 0609267272

Edy Lennon Campos Araújo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.331.393 - 41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerlitaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09490000	R\$ 24,1600	R\$ 2,2928
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,14235000	R\$ 18,4600	R\$ 2,6278
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,9206
VALOR:						R\$ 7,03

1.4.2. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,56940000	R\$ 24,1600	R\$ 13,7567
12543	SEINFRA	H	0,56940000	R\$ 18,4600	R\$ 10,5111
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,2678
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 597,2800	R\$ 14,9315
TOTAL Serviço:					R\$ 14,9315
VALOR:					R\$ 39,20

1.4.3. C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 24,6300	R\$ 27,0930
TOTAL Material:					R\$ 27,0930
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	1,32860000	R\$ 24,1600	R\$ 32,0990
12543	SERVEANTE	H	1,32860000	R\$ 18,4600	R\$ 24,5260
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,6250
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1609
 P.M. CARIRÉ

Edy Lennon Campos Araújo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.301.383-41

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREANCE 45.916-D
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerlutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (98) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

PRODUÇÕES

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5

SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 860,5700	R\$ 17,2114
TOTAL Serviço:			R\$ 860,5700	R\$ 17,2114
VALOR:			R\$ 860,5700	R\$ 17,2114

1.4.4. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, JUNTA 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	R\$ 6,2300	R\$ 1,4516
TOTAL Material:				R\$ 1,4516
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	H	0,18980000	R\$ 24,1600	R\$ 4,5856
I2543 SERVENTE	H	0,18980000	R\$ 18,4600	R\$ 3,5037
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 8,0893
VALOR:				R\$ 9,54

1.5.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	1,89800000	R\$ 24,1600	R\$ 45,8557
I2543 SERVENTE	H	5,69400000	R\$ 18,4600	R\$ 105,1112
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 150,9669
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO PM/BR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,00000000	R\$ 462,0000	R\$ 462,0000
TOTAL Serviço:				R\$ 462,0000
VALOR:				R\$ 612,97

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M CARIRE
 FI. 1608

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.301.392-41

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 024.301.392-41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerluta - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

1.5.2. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	IB500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	FONTE SEINFRA	UNID M2	COEFICIENTE 1,10000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 50,2000	TOTAL R\$ 55,2200
Mão de Obra					TOTAL Material: R\$ 55,2200		
	I1328	LADRILHISTA	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 1,13880000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 24,1600	TOTAL R\$ 27,5134
	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,13880000	R\$ 18,4600	R\$ 21,0222
					TOTAL Mão de Obra: R\$ 48,5356		
Serviço	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	FONTE SEINFRA	UNID M3	COEFICIENTE 0,02000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 860,5700	TOTAL R\$ 17,2114
					TOTAL Serviço: R\$ 17,2114		
					VALOR: R\$ 120,97		

1.5.3. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	FONTE SEINFRA	UNID KG	COEFICIENTE 0,23300000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 6,2300	TOTAL R\$ 1,4516
Mão de Obra					TOTAL Material: R\$ 1,4516		
	I1328	LADRILHISTA	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 0,18980000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 24,1600	TOTAL R\$ 4,5856
	I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18980000	R\$ 18,4600	R\$ 3,5037
					TOTAL Mão de Obra: R\$ 8,0893		
					VALOR: R\$ 9,54		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1609
#0

Edy Lennon Campos Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.C. 06.509.586-3

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D
RNP: 0609267572

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritiba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

PRODUÇÕES

1.6.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 113,4800	R\$ 0,3972
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,9100	R\$ 2,2750
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,6700	R\$ 1,6750
I0884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,7500	R\$ 1,5000
I0885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,5100	R\$ 10,0400
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,6400	R\$ 5,6400
I1412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,0700	R\$ 4,1400
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2200	R\$ 3,2200
I1973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,9100	R\$ 3,9100
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 4,1100	R\$ 4,9320
I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 8,1200	R\$ 40,6000
TOTAL Material:					R\$ 78,3292

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,84700000	R\$ 19,1000	R\$ 54,3777
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,84700000	R\$ 23,4800	R\$ 66,8476
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,37250000	R\$ 18,4800	R\$ 43,7964
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 165,0217
VALOR:					R\$ 243,35

1.6.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 113,4800	R\$ 0,4539

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1110
 P.M. CARIRÉ

Edy Lennon Campos Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D
 RNP: 0609287272

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 1611
 02

Realizando o Infinito!

PRODUÇÕES

Item	Descrição	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,9100	R\$ 2,7300
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 2,0100
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,2400	R\$ 4,4800
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0800	R\$ 3,0800
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,3700	R\$ 8,3700
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,7300	R\$ 3,7300
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,1100	R\$ 16,1100
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 15,0100	R\$ 4,9533
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,5600	R\$ 9,8400
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 10,2000	R\$ 5,1000
TOTAL Material:						R\$ 60,8572
Mão de Obra		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,84700000	R\$ 19,1000	R\$ 54,3777
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,84700000	R\$ 23,4800	R\$ 66,8476
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,37250000	R\$ 18,4600	R\$ 43,7964
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 165,0217
VALOR:						R\$ 225,88

1.6.3. C0349 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

Item	Descrição	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 211,6300	R\$ 211,6300
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 247,3400	R\$ 247,3400
10848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,2100	R\$ 30,2100
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,4400	R\$ 21,4400

Edy Lennon Campos Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D
 RNP: 0609267272

Realizando o Infinito!

PRODUÇÕES

Mão de Obra	SEINFRA	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,00000000	R\$ 7,7300	R\$ 7,7300
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56000000	R\$ 0,3400	R\$ 0,1904
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	R\$ 8,9200	R\$ 17,8400
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,00000000	R\$ 35,0500	R\$ 35,0500
TOTAL Material:					R\$ 871,4304
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	1,89800000	R\$ 19,1000	R\$ 36,2518
12320	SEINFRA	H	1,89800000	R\$ 23,4800	R\$ 44,5650
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 80,8168
VALOR:					R\$ 652,25

1.6.4. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 21,4400	R\$ 42,8800
11180	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,3400	R\$ 0,3808
11343	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 188,8600	R\$ 188,8600
11579	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 8,9200	R\$ 17,8400
11864	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 156,1900	R\$ 156,1900
12132	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 93,6300	R\$ 93,6300
TOTAL Material:					R\$ 499,7808
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	3,13170000	R\$ 19,1000	R\$ 59,8155
12320	SEINFRA	H	3,13170000	R\$ 23,4800	R\$ 73,5323

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 1612
 P.M. CARIRÉ

Edy Lennon Campos Araujo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.816-D
 RNP: 0609267272

Realizando o Infinito!

PRODUÇÕES

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 133,3478
VALOR:	R\$ 633,13

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	R\$ 0,3400	R\$ 0,0952
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 104,7500	R\$ 104,7500
TOTAL Material:				R\$ 104,8452
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,61685000	R\$ 19,1000	R\$ 11,7818
12320 ENCANADOR	H	0,61685000	R\$ 23,4800	R\$ 14,4836
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 26,2654
VALOR:				R\$ 131,11

1.6.5. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	R\$ 2,0000	R\$ 24,0000
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,00000000	R\$ 1,8300	R\$ 1,8300
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/IMPACTO PARAF. 100X100X80MM	UN	1,00000000	R\$ 10,6300	R\$ 10,6300
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 2,5900	R\$ 2,5900
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	R\$ 10,5200	R\$ 1,0520
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00000000	R\$ 4,3400	R\$ 13,0200
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,00000000	R\$ 2,7500	R\$ 2,7500
11181 FITA ISOLANTE	M	3,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,1300

1.7.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 1613
 P.M. CARIRE

Edy Lennon Campos Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritiba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D-7
 RNP: 0609267-272

Realizando o Infinito!

PRODUÇÕES

INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS

11262	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 23,4800
11409	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1200	R\$ 2,2400
TOTAL Material:					R\$ 83,7220
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	2,84700000	R\$ 19,1000	R\$ 54,3777
12312	SEINFRA	H	2,84700000	R\$ 24,1500	R\$ 68,7551
12543	SEINFRA	H	2,37250000	R\$ 18,4600	R\$ 43,7964
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 166,9292
VALOR:					R\$ 250,65

1.7.2. C1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 48,7200	R\$ 48,7200
TOTAL Material:					R\$ 48,7200
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	1,04390000	R\$ 19,1000	R\$ 19,9385
12312	SEINFRA	H	1,04390000	R\$ 24,1500	R\$ 25,2102
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,1487
VALOR:					R\$ 93,87

1.7.3. C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,9000	R\$ 49,9000
TOTAL Material:					R\$ 49,9000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 1614
 P.M. CARIRÉ

Edy Lennon Casimpos Araujo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D
 RMP: 060026727

SOCIO ADMINISTRADOR
 CDE: 004.903.41



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	1,04390000	R\$ 19,1000	R\$ 19,9385
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	1,04390000	R\$ 24,1500	R\$ 25,2102
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,1487
VALOR:					R\$ 95,05

1.7.4. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	SEINFRA	1,02000000	R\$ 3,9500	R\$ 4,0290
TOTAL Material:					R\$ 4,0290
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,12337000	R\$ 19,1000	R\$ 2,3564
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,12337000	R\$ 24,1500	R\$ 2,9794
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,3358
VALOR:					R\$ 9,36

1.7.5. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	SEINFRA	1,02000000	R\$ 8,8500	R\$ 9,0270
TOTAL Material:					R\$ 9,0270
Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,13286000	R\$ 19,1000	R\$ 2,5376
12312 ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,13286000	R\$ 24,1500	R\$ 3,2086
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7462

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1615
J. P.M. CARIRÉ

Edy Lennon Campos Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.B.C. 004.904.503.44

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D
RMP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritiba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

VALOR: R\$ 14,77

1.7.6. C0635 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,09800000	R\$ 79,3200	R\$ 7,8527
10441 CAL HIDRATADA	KG	10,00000000	R\$ 0,9100	R\$ 9,1000
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	18,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 12,0600
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	159,00000000	R\$ 0,4500	R\$ 71,5500
TOTAL Material:				R\$ 100,5627

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	3,03680000	R\$ 24,1600	R\$ 73,3691
12543 SERVENTE	H	3,81488000	R\$ 18,4600	R\$ 70,4245
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 143,7936
VALOR:				R\$ 244,36

1.8.1. C2198 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,28470000	R\$ 18,4600	R\$ 5,2556
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 5,2556
VALOR:				R\$ 5,26

1.8.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL	L	0,05000000	R\$ 19,2600	R\$ 0,9630

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1616

E.C. Produções Ltda
E.C. PRODUÇÕES LTDA

Francisco Magalhães Faiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 45.916-D
RNP: 06.09.267.272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.prodcoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029