

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL Material: |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 10045 | SEINFRA | H | 0,33285000 | R\$ 19,1000 | R\$ 6,1736 |
| 12395 | SEINFRA | H | 0,38040000 | R\$ 24,1600 | R\$ 6,3574 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,5310 |
| VALOR: | | | | | R\$ 21,72 |

1.8.3. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 16165 | SEINFRA | L | 0,48000000 | R\$ 20,7900 | R\$ 9,9792 |
| 11347 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,6700 | R\$ 0,6700 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 10,6492 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10045 | SEINFRA | H | 0,17118000 | R\$ 19,1000 | R\$ 3,2695 |
| 12395 | SEINFRA | H | 0,19020000 | R\$ 24,1600 | R\$ 4,5952 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,8647 |
| VALOR: | | | | | R\$ 18,51 |

1.8.4. C1910 PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10154 | SEINFRA | L | 0,08000000 | R\$ 6,5900 | R\$ 0,5272 |
| 12097 | SEINFRA | L | 0,25000000 | R\$ 21,0900 | R\$ 5,2725 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,7997 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------|------|-------------|----------------|------------|
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,7997 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI: 1648
P.M. CARIRÉ

E.C. Produções Ltda
E.C. PRODUÇÕES LTDA

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.produtocoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D
RNP: 0609267272

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---|-------------|-------------|-------------|
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,475500000 | R\$ 24,1600 | R\$ 11,4881 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,380400000 | R\$ 18,4600 | R\$ 7,0222 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 18,5103 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 24,31 |

1.8.5. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10035 | SEINFRA | L | 0,040000000 | R\$ 19,2800 | R\$ 0,7712 |
| 11100 | SEINFRA | L | 0,160000000 | R\$ 30,2900 | R\$ 4,8464 |
| 11199 | SEINFRA | L | 0,130000000 | R\$ 15,3700 | R\$ 1,9981 |
| 11347 | SEINFRA | UN | 0,400000000 | R\$ 0,6700 | R\$ 0,2680 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 7,8837 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10045 | SEINFRA | H | 0,332850000 | R\$ 19,1000 | R\$ 6,3574 |
| 12395 | SEINFRA | H | 0,380400000 | R\$ 24,1600 | R\$ 9,1905 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 15,5479 |
| VALOR: | | | | | R\$ 23,43 |

1.8.6. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10035 | SEINFRA | L | 0,030000000 | R\$ 19,2800 | R\$ 0,5784 |
| 11100 | SEINFRA | L | 0,160000000 | R\$ 30,2900 | R\$ 4,8464 |
| 11346 | SEINFRA | UN | 0,300000000 | R\$ 2,0300 | R\$ 0,6090 |
| 12293 | SEINFRA | L | 0,120000000 | R\$ 27,3700 | R\$ 3,2844 |


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1649
 P.M. CARIRÉ

Edy Lennon Campos Araujo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 INSC. EST. 003.503.44

Francisco Magalhães Paiva
 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREACHE 46.916-D 7
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritiba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.prodcoes@hotmail.com | (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!



PRODUÇÕES

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL Material: |
|--------------------------|------|-------------|----------------|----------------------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,76080000 | R\$ 19,1000 | TOTAL R\$ 14,5313 |
| 12395 PINTOR | H | 0,76080000 | R\$ 24,1600 | R\$ 18,3809 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 32,9122 |
| VALOR: | | | | R\$ 42,23 |

1.9.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12543 SERVENTE | H | 0,66570000 | R\$ 18,4600 | R\$ 12,2888 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 12,2888 |
| VALOR: | | | | R\$ 12,2888 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 1650
~~16~~

Edy Lennon Casimpos Araujo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CASIMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.B.C. Nº 2.904.303 - 44

Francisco Magalhães Paiva
 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 45.816-D
 RMP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE 03 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURÉ.
 DESCRIÇÃO: LOTE 03 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURÉ.
 LOCAL: CARIÉ - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÉ - CE
 UNIDADES: 1,0 SERVIÇO
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 143.643,93



DATA: 20/05/2024 BDI: 26,85%
 FONTE: SEINFRA 038.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|---------|---------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | Serviço | M2 | 563,21 | R\$ 49,80 | R\$ 28.047,86 | 19,53 | 19,53 | A |
| C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA | SEINFRA | Serviço | M2 | 563,21 | R\$ 27,55 | R\$ 15.516,44 | 10,80 | 30,33 | A |
| C3487 | APLICAÇÃO DE LIQUILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | SEINFRA | Serviço | M2 | 563,21 | R\$ 23,48 | R\$ 13.224,17 | 9,21 | 39,53 | A |
| C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | SEINFRA | Serviço | M2 | 193,82 | R\$ 61,65 | R\$ 11.949,00 | 8,32 | 47,85 | A |
| C3005 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | Serviço | M2 | 193,82 | R\$ 54,42 | R\$ 10.547,68 | 7,34 | 55,20 | B |
| C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 1.208,70 | R\$ 7.252,20 | 5,05 | 60,24 | B |
| C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA | SEINFRA | Serviço | M2 | 563,21 | R\$ 12,60 | R\$ 7.096,45 | 5,04 | 65,18 | B |
| C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | Serviço | PT | 19,00 | R\$ 318,46 | R\$ 6.050,74 | 4,21 | 69,40 | B |
| C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 450,00 | R\$ 11,90 | R\$ 5.355,00 | 3,75 | 73,15 | B |
| C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 563,21 | R\$ 8,93 | R\$ 5.028,47 | 3,50 | 76,63 | B |
| C0349 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL | SEINFRA | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 828,34 | R\$ 4.970,04 | 3,46 | 80,09 | C |
| C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | UN | 6,00 | R\$ 804,14 | R\$ 4.824,84 | 3,36 | 83,45 | C |
| C2198 | REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA | SEINFRA | Serviço | M2 | 563,21 | R\$ 6,68 | R\$ 3.762,24 | 2,62 | 86,06 | C |
| C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | Serviço | PT | 12,00 | R\$ 309,25 | R\$ 3.711,00 | 2,58 | 88,65 | C |
| C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | Serviço | PT | 12,00 | R\$ 287,04 | R\$ 3.444,48 | 2,40 | 91,05 | C |
| C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | Serviço | M2 | 193,82 | R\$ 15,59 | R\$ 3.021,65 | 2,10 | 93,15 | C |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 003/2024

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CASIMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 45.915-D
 RNP: 0609367272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reintaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 GGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

| CODIGO | DESCRIÇÃO | SEINFRA | SERVICO | MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | UNID. ORÇ. |
|--------|---|---------|---------|--------|------------|----------------|-------------|------------|
| C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | Serviço | M2 | 47,04 | R\$ 1.398,03 | R\$ 29,72 | C |
| C1910 | PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | SEINFRA | Serviço | M2 | 43,80 | R\$ 1.350,79 | R\$ 30,84 | C |
| C1637 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W | SEINFRA | Serviço | UN | 11,00 | R\$ 1.328,25 | R\$ 120,75 | C |
| C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | Serviço | M3 | 1,46 | R\$ 1.136,60 | R\$ 778,49 | C |
| C0524 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 60,00 | R\$ 1.126,20 | R\$ 18,77 | C |
| C1662 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W | SEINFRA | Serviço | UN | 8,00 | R\$ 954,00 | R\$ 119,25 | C |
| C4439 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PISO | SEINFRA | Serviço | M2 | 4,36 | R\$ 670,09 | R\$ 153,69 | C |
| C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 4,48 | R\$ 574,56 | R\$ 128,25 | C |
| C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | Serviço | M2 | 8,86 | R\$ 474,63 | R\$ 53,57 | C |
| C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | R\$ 333,06 | R\$ 166,53 | C |
| C0635 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM | SEINFRA | Serviço | M2 | 1,00 | R\$ 310,36 | R\$ 310,36 | C |
| C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 8,84 | R\$ 107,23 | R\$ 12,13 | C |
| C1064 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | SEINFRA | Serviço | M2 | 4,36 | R\$ 76,97 | R\$ 17,63 | C |

Subtotal até 100,00%

Outros:

Valor total do Orçamento:

R\$ 143.643,93

R\$ 0,00

R\$ 143.643,93


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1652
 P.M CARIRÉ

E.C. PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D 1
 RNP: 0609267272



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: LOTE 03 - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JURÉ.
DESCRICO: LOTE 03 - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JURÉ
LOCAL: CARIRÉ - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
UNIDADES: 1.0SERVIÇO
VALOR POR UNIDADE: R\$ 143.643,53

DATA: 20/05/2024
VERBA: SEINFRA
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO PROPRIA
BDI: 26,85%
HORA MES: 84,44% 47,48%
0,00% 0,00%

| CODIGO | DESCRICO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL % | CL |
|--------|--------------------------------|---------|-------------|---------|------------|----------------|---------------|-------|----------|----|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Mão de Obra | H | 1.464,23 | R\$ 18,46 | R\$ 27.029,71 | 23,87 | 18,82 | A |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | Mão de Obra | H | 618,56 | R\$ 24,16 | R\$ 14.944,49 | 13,20 | 29,22 | A |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | Mão de Obra | H | 366,83 | R\$ 24,16 | R\$ 8.862,59 | 7,83 | 35,39 | A |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | Material | KG | 8.769,27 | R\$ 0,67 | R\$ 5.875,41 | 5,19 | 39,48 | A |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | Mão de Obra | H | 306,27 | R\$ 19,10 | R\$ 5.849,81 | 5,17 | 43,55 | A |
| 16165 | LIQUILIBRILHO INCOLOR | SEINFRA | Material | L | 270,34 | R\$ 20,79 | R\$ 5.620,39 | 4,96 | 47,47 | A |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | Mão de Obra | H | 205,72 | R\$ 24,16 | R\$ 4.970,20 | 4,39 | 50,93 | B |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | Mão de Obra | H | 205,72 | R\$ 19,10 | R\$ 3.929,26 | 3,47 | 53,66 | B |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | Mão de Obra | H | 137,70 | R\$ 24,15 | R\$ 3.325,57 | 2,94 | 55,99 | B |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | Mão de Obra | H | 137,70 | R\$ 19,10 | R\$ 2.630,16 | 2,32 | 57,81 | B |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | Mão de Obra | H | 99,95 | R\$ 23,48 | R\$ 2.346,83 | 2,07 | 59,44 | B |
| 12097 | TINTA LATEX ACRILICA | SEINFRA | Material | L | 106,70 | R\$ 21,09 | R\$ 2.250,21 | 1,99 | 61,01 | B |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | Mão de Obra | H | 99,95 | R\$ 19,10 | R\$ 1.909,05 | 1,69 | 62,34 | B |
| 10358 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | Material | M | 459,00 | R\$ 3,95 | R\$ 1.813,05 | 1,60 | 63,60 | B |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | Material | M3 | 22,24 | R\$ 79,40 | R\$ 1.766,21 | 1,56 | 64,83 | B |
| 11708 | PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | R\$ 255,46 | R\$ 1.532,76 | 1,35 | 65,90 | B |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
F. 2653
P.M CARIRÉ

E.C. PRODUÇÕES LTDA

Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREACE 46.916-D 7
RNP: 0609267272

CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENNON C. DOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
RUE. Nº 333 303 41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

| Item | Descrição | SEINFRA | Material | UN | Qtd | Valor Unit | Valor Total | Classe |
|-------|--|---------|-------------|----|----------|------------|--------------|--------|
| 10406 | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | R\$ 247,60 | R\$ 1.485,60 | B |
| 10209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | R\$ 216,51 | R\$ 1.299,06 | B |
| 10170 | BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | R\$ 211,85 | R\$ 1.271,10 | B |
| 11343 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | R\$ 189,06 | R\$ 1.134,36 | B |
| 11864 | SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | R\$ 156,35 | R\$ 938,10 | B |
| 11488 | LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | SEINFRA | Material | L | 67,59 | R\$ 12,14 | R\$ 820,48 | B |
| 11240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL | SEINFRA | Material | UN | 12,00 | R\$ 67,64 | R\$ 811,68 | B |
| 12045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | SEINFRA | Material | UN | 1.162,92 | R\$ 0,67 | R\$ 779,16 | B |
| 10035 | AGUARRÁS MINERAL | SEINFRA | Material | L | 30,31 | R\$ 19,28 | R\$ 584,34 | B |
| 12132 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2' | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | R\$ 93,73 | R\$ 562,38 | B |
| 11369 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32) JW | SEINFRA | Material | UN | 11,00 | R\$ 49,95 | R\$ 549,45 | B |
| 10355 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | Material | M | 61,20 | R\$ 8,86 | R\$ 542,23 | B |
| 12201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') | SEINFRA | Material | M | 60,00 | R\$ 8,13 | R\$ 487,80 | B |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | Material | UN | 722,83 | R\$ 0,67 | R\$ 484,30 | B |
| 10356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | Material | M | 228,00 | R\$ 2,00 | R\$ 456,00 | B |
| 11262 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS | SEINFRA | Material | UN | 19,00 | R\$ 23,50 | R\$ 446,50 | B |
| 11368 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16) JW | SEINFRA | Material | UN | 8,00 | R\$ 48,77 | R\$ 390,16 | B |
| 11091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | Material | UN | 18,00 | R\$ 21,46 | R\$ 386,28 | B |
| 11031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | Material | UN | 18,00 | R\$ 19,82 | R\$ 356,76 | B |
| 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | R\$ 55,76 | R\$ 334,56 | B |
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | Mão de Obra | H | 12,62 | R\$ 24,16 | R\$ 304,94 | B |
| 11100 | ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | Material | L | 8,94 | R\$ 30,29 | R\$ 270,91 | B |
| 11075 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" | SEINFRA | Material | M | 57,00 | R\$ 4,34 | R\$ 247,38 | B |
| 16500 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | Material | M2 | 4,80 | R\$ 50,96 | R\$ 241,05 | B |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1654
 P.M. CARIBE

Edy Lennon Caspós Araújo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 48.915-D 7
 RNP: 0609267273

Rua Francisco Verais - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritiba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.prodcoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

| 11579 | SEINFRA | Material | UN | 24,00 | R\$ 8,93 | R\$ 214,32 | 0,19 | 76,62 | B |
|-------|---------|----------|----|--------|------------|------------|------|-------|---|
| 11925 | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | R\$ 35,08 | R\$ 210,48 | 0,19 | 76,76 | B |
| 12131 | SEINFRA | Material | UN | 2,00 | R\$ 104,86 | R\$ 209,72 | 0,19 | 76,91 | B |
| 10428 | SEINFRA | Material | UN | 19,00 | R\$ 10,64 | R\$ 202,16 | 0,18 | 77,05 | B |
| 12012 | SEINFRA | Material | UN | 12,00 | R\$ 16,13 | R\$ 193,56 | 0,17 | 77,18 | B |
| 12410 | SEINFRA | Material | KG | 13,57 | R\$ 13,49 | R\$ 183,02 | 0,16 | 77,31 | B |
| 10848 | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | R\$ 30,24 | R\$ 181,44 | 0,16 | 77,44 | B |
| 12408 | SEINFRA | Material | KG | 9,69 | R\$ 16,37 | R\$ 158,64 | 0,14 | 77,55 | B |
| 16498 | SEINFRA | Material | M2 | 4,93 | R\$ 24,65 | R\$ 121,48 | 0,11 | 77,63 | B |
| 10885 | SEINFRA | Material | UN | 48,00 | R\$ 2,52 | R\$ 120,96 | 0,11 | 77,72 | B |
| 12194 | SEINFRA | Material | M | 18,00 | R\$ 6,56 | R\$ 118,08 | 0,10 | 77,80 | F |
| 11605 | SEINFRA | Material | M3 | 1,22 | R\$ 95,48 | R\$ 116,54 | 0,10 | 77,88 | B |
| 11282 | SEINFRA | Material | UN | 12,00 | R\$ 8,38 | R\$ 100,56 | 0,09 | 77,95 | B |
| 11199 | SEINFRA | Material | L | 6,12 | R\$ 15,37 | R\$ 93,99 | 0,08 | 78,02 | B |
| 10441 | SEINFRA | Material | KG | 86,32 | R\$ 0,91 | R\$ 78,55 | 0,07 | 78,07 | B |
| 12082 | SEINFRA | Material | UN | 159,00 | R\$ 0,45 | R\$ 71,55 | 0,06 | 78,12 | B |
| 11293 | SEINFRA | Material | UN | 12,00 | R\$ 5,64 | R\$ 67,68 | 0,06 | 78,17 | B |
| 12195 | SEINFRA | Material | M | 6,00 | R\$ 10,21 | R\$ 61,26 | 0,05 | 78,21 | B |
| 11919 | SEINFRA | Material | UN | 36,00 | R\$ 1,67 | R\$ 60,12 | 0,05 | 78,25 | B |
| 12193 | SEINFRA | Material | M | 3,96 | R\$ 15,03 | R\$ 59,52 | 0,05 | 78,29 | B |
| 12200 | SEINFRA | Material | M | 14,40 | R\$ 4,11 | R\$ 59,18 | 0,05 | 78,33 | B |
| 11283 | SEINFRA | Material | UN | 24,00 | R\$ 2,24 | R\$ 53,76 | 0,05 | 78,37 | B |
| 11105 | SEINFRA | Material | UN | 19,00 | R\$ 2,76 | R\$ 52,44 | 0,05 | 78,41 | B |
| 11412 | SEINFRA | Material | UN | 24,00 | R\$ 2,07 | R\$ 49,68 | 0,04 | 78,44 | B |


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 P.M. CARIRÉ OY
 FI. 1655

Edy Lennon Campos Araújo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 45.816-D
 RNP: 0609267272

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Riutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|-------------|----|-------------|------------|-----------|------|-------|---|
| 11973 | TE PVC SOLDAVEL 32MM | SEINFRA | Material | UN | 19,00 | R\$ 2,59 | R\$ 49,21 | 0,04 | 78,48 | B |
| 11092 | ENGATE DE PVC | SEINFRA | Material | UN | 12,00 | R\$ 3,91 | R\$ 46,92 | 0,04 | 78,51 | B |
| 12013 | TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | R\$ 7,74 | R\$ 46,44 | 0,04 | 78,54 | B |
| 11409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | SEINFRA | Material | UN | 12,00 | R\$ 3,73 | R\$ 44,76 | 0,04 | 78,57 | B |
| 11181 | FITA ISOLANTE | SEINFRA | Material | UN | 38,00 | R\$ 1,12 | R\$ 42,56 | 0,04 | 78,60 | B |
| 11426 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | SEINFRA | Material | M | 57,00 | R\$ 0,71 | R\$ 40,47 | 0,04 | 78,63 | B |
| 11284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | SEINFRA | Material | UN | 12,00 | R\$ 3,22 | R\$ 38,64 | 0,03 | 78,66 | B |
| 10419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | SEINFRA | Material | UN | 12,00 | R\$ 3,09 | R\$ 37,08 | 0,03 | 78,68 | B |
| 12293 | ZARCÃO | SEINFRA | Material | UN | 19,00 | R\$ 1,83 | R\$ 34,77 | 0,03 | 78,71 | B |
| 10154 | ÁCIDO MURIÁTICO | SEINFRA | Material | L | 1,06 | R\$ 27,37 | R\$ 29,10 | 0,03 | 78,73 | B |
| 12548 | OPERADOR DE BETONEIRA | SEINFRA | Material | L | 3,50 | R\$ 6,59 | R\$ 23,09 | 0,02 | 78,74 | B |
| 10981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | Mão de Obra | H | 0,99136044 | R\$ 21,29 | R\$ 21,11 | 0,02 | 78,76 | B |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | Material | UN | 1,90 | R\$ 10,54 | R\$ 20,03 | 0,02 | 78,77 | B |
| 10884 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM | SEINFRA | Material | KG | 1,20 | R\$ 16,15 | R\$ 19,38 | 0,02 | 78,79 | B |
| 11590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | Material | UN | 24,00 | R\$ 0,75 | R\$ 18,00 | 0,02 | 78,80 | B |
| 10118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | Material | UN | 48,00 | R\$ 0,32 | R\$ 15,36 | 0,01 | 78,81 | B |
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | Material | KG | 2,06 | R\$ 6,24 | R\$ 12,85 | 0,01 | 78,82 | B |
| 11346 | LIXA PARA FERRO | SEINFRA | Material | M3 | 0,09 | R\$ 113,60 | R\$ 10,22 | 0,01 | 78,83 | B |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | Material | UN | 2,66 | R\$ 2,03 | R\$ 5,40 | 0,00 | 78,83 | B |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | Material | M | 10,64 | R\$ 0,34 | R\$ 3,62 | 0,00 | 78,83 | B |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | Material | H | 2,36 | R\$ 0,95 | R\$ 2,24 | 0,00 | 78,83 | B |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | Material | H | 1,24 | R\$ 0,95 | R\$ 1,18 | 0,00 | 78,83 | B |
| | | | | | 0,447415248 | R\$ 0,95 | R\$ 0,43 | 0,00 | 78,84 | B |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ OVS
FI. 2656

Edy Lennon Campos Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDYLENNON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
REG. 002 903 903 44

Francisco Magalhães Paiva
Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREATCE 46.876-D
RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



PRODUÇÕES

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250T46

Subtotal até 78,84%

R\$ 113.241,83

Outros:

R\$ 30.402,10

Valor total do Orçamento:

R\$ 143.643,93

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1657
P.M. CARIRÉ

Frederico Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.816-D
RNP: 0605287272

Edy Lennon Campos Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
RUE. NO. 90.8. 503. 14

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0039

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-------------|--|
| OBRA: | | LOTE 03 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURÉ. | | DATA: 20/05/2024 | | BDI: 20,85% | |
| DESCRIÇÃO: | | LOTE 03 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURÉ. | | VERSÃO | | HORA | |
| LOCAL: | | CARIRÉ - CE | | 028.1 COM DESONERAÇÃO | | 04,44% | |
| CLIENTE: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE | | PRÓPRIA | | 0,00% | |
| UNIDADES: | | 1.0SERVIÇO | | | | 47,48% | |
| VALOR POR UNIDADE: | | R\$ 143.643,93 | | | | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela |
|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JURÉ | R\$ 143.643,93 | 25,00% R\$ 35.910,98 | 25,00% R\$ 35.910,98 | 25,00% R\$ 35.910,98 | 25,00% R\$ 35.910,99 | 100,00% R\$ 143.643,93 |
| | | R\$ 143.643,93 | R\$ 35.910,98 | R\$ 35.910,98 | R\$ 35.910,98 | R\$ 35.910,99 | R\$ 143.643,93 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 2658
 P.M. CARIRÉ

[Assinatura]
 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 45.815-D-7
 RNP: 0609267272

[Assinatura]
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.C. 032 304 303 44

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | |
|--------------------|---|-------------|-----------------------|--------|--------|
| OBRA: | LOTE 03 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURÉ | DATA: | 20/05/2024 | BDI: | 26,85% |
| DESCRIÇÃO: | LOTE 03 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURÉ | FONTE: | VERSÃO | HORA: | MES |
| LOCAL: | CARIRÉ - CE | SENINRA: | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE | Composição: | PRÓPRIA | 6,00% | 0,00% |
| UNIDADES: | 1.0SERVIÇO | | | | |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 143.643,93 | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 0,00 | 0,00 |
| A3 | SENAI | 0,00 | 0,00 |
| A4 | INCRA | 0,00 | 0,00 |
| A5 | SEBRAE | 0,00 | 0,00 |
| A6 | Salário Educação | 0,00 | 0,00 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| A8 | FGTS | 3,00 | 3,00 |
| A9 | SECONCI | 8,00 | 8,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 2659
 PM CARIRÉ

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|-----|----------------------------|-----------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 |
| B2 | Ferriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 11,03 | 8,33 |

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D 7
 RNP: 0609267272

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAEPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 INSC. EST. 003.903.503-41

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

| | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,05 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35 | 9,33 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 |
| TOTAL | | 48,36 | 19,04 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PM CARIRÉ OY
R. 1600

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72 | 1,30 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87 | 2,17 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| TOTAL | | 10,70 | 8,09 |

| | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12 | 3,20 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46 | 0,35 |
| TOTAL | | 8,58 | 3,55 |

A + B + C + D = 84,44 47,48

Francisco Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D 7
RNP: 0609267272

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENNON CAZIMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
RUE. 032. 904. 503. 44

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÉ

LOCAL: CARIÉ - CE

RERIUTABA, 22 DE ABRIL DE 2024

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-------|---|---------------|
| AC | DESPESAS INDIRETAS | |
| | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 3,80% |
| R | RISCOS | 1,02% |
| | BENEFÍCIO | 0,50% |
| S + G | GARANTIA/SEGUROS | |
| L | LUCRO | 0,32% |
| I | IMPOSTOS | 8,39% |
| | PIS | |
| | COFINS | 9,69% |
| | ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA) | 0,24% |
| | CPRB (2%. Apenas quando tiver desoneração INSS) | 1,95% |
| | B D I = | 3,00% |
| | | 4,50% |
| | B D I = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df))x(1+)))/(1-i))-1 | 26,85% |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIÉ

Frederico Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D 7
RNP: 0609257272

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENNON CAZIMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
RBE. Nº. 22.509.586-3

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976-0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--------------------|---|--|-------------|-----------------------|--|
| OBRA: | LOTE 04 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES - BOA ESPERANÇA | | DATA: | 20/05/2024 | |
| DESCRIÇÃO: | LOTE 04 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES - BOA ESPERANÇA | | FONTE: | SEINFRA | |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES - CARIRÉ - CE | | V. ORÇÃO: | 028,1 COM DESONERAÇÃO | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE | | PROPRIA: | 0,00% | |
| UNIDADES: | 1.0 SERVIÇO | | HORA: | 26,85% | |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 157.786,00 | | DIÁRIO: | 84,44% | |
| | | | RES: | 47,48% | |
| | | | BDI: | 26,85% | |
| | | | COMPOSIÇÃO: | 0,00% | |

| ITEM | CÓDIGO | NTIL | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUAN | DADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|--------|------|--|---------|-----|--------|------|--------------------|-----------------|
| 1 | | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES - BOA ESPERANÇA | | | | | | R\$ 157.788,00 |
| 1.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | R\$ 9.263,95 |
| 1.1.1 | C1064 | | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | SEINFRA | M2 | 4,32 | | R\$ 17,49 | R\$ 75,56 |
| 1.1.2 | C1070 | | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | SEINFRA | M2 | 735,66 | | R\$ 12,49 | R\$ 9.188,39 |
| 1.2 | | | ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS | | | | | | R\$ 8.384,81 |
| 1.2.1 | C1987 | | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m | SEINFRA | UN | 7,00 | | R\$ 1.197,83 | R\$ 8.384,81 |
| 1.3 | | | COBERTURA | | | | | | R\$ 20.332,33 |
| 1.3.1 | C3005 | | MADEIRAMENTO PITELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M2 | 176,45 | | R\$ 54,00 | R\$ 9.528,30 |
| 1.3.2 | C2200 | | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | SEINFRA | M2 | 176,45 | | R\$ 61,23 | R\$ 10.804,03 |
| 1.4 | | | REVESTIMENTOS | | | | | | R\$ 43.549,48 |
| 1.4.1 | C0776 | | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 735,66 | | R\$ 8,88 | R\$ 6.532,66 |
| 1.4.2 | C3408 | | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 735,66 | | R\$ 49,50 | R\$ 36.415,17 |
| 1.4.3 | C4432 | | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30X30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 4,32 | | R\$ 127,24 | R\$ 549,68 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M CARIRÉ
 FI. 1662

Edy Lennon Campos Araujo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA

R.F. Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREATICE 46.916-D
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reintaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1663
 P.M. CARIFE

PRODUÇÕES

| 1.4.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 4,32 | R\$ 12,03 | R\$ '51,97 |
|------------|------------------------------------|---|---------|----|--------|------------|----------------|
| 1.5 | PISOS | | | | | | |
| 1.5.1 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 3,54 | R\$ 774,01 | R\$ 3.450,42 |
| 1.5.2 | C4439 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEL-4 P/PISO | SEINFRA | M2 | 4,32 | R\$ 152,42 | R\$ '658,45 |
| 1.5.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 4,32 | R\$ 12,03 | R\$ '51,97 |
| 1.6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | | |
| 1.6.1 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 10,00 | R\$ 306,69 | R\$ 14.332,24 |
| 1.6.2 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 10,00 | R\$ 284,75 | R\$ '3.066,90 |
| 1.6.3 | C0349 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 820,69 | R\$ '2.847,50 |
| 1.6.4 | C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLONA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 796,87 | R\$ '4.103,45 |
| 1.6.5 | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 165,02 | R\$ '3.984,35 |
| 1.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 1.7.1 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 19,00 | R\$ 316,02 | R\$ 10.220,66 |
| 1.7.2 | C1662 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W | SEINFRA | UN | 8,00 | R\$ 118,24 | R\$ '6.004,38 |
| 1.7.3 | C1637 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W | SEINFRA | UN | 11,00 | R\$ 119,72 | R\$ '945,92 |
| 1.7.4 | C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | M | 45,00 | R\$ 11,78 | R\$ '1.316,92 |
| 1.7.5 | C0524 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M | 60,00 | R\$ 18,61 | R\$ '530,10 |
| 1.7.6 | C0635 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUJOLO COMUM | SEINFRA | M2 | 1,00 | R\$ 306,74 | R\$ '1.116,60 |
| 1.8 | PINTURA | | | | | | |
| 1.8.1 | C2198 | REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA | SEINFRA | M2 | 735,66 | R\$ 6,63 | R\$ '306,74 |
| 1.8.2 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA | SEINFRA | M2 | 735,66 | R\$ 27,32 | R\$ 45.522,66 |
| 1.8.3 | C3487 | APLICAÇÃO DE LIOUBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 735,66 | R\$ 23,28 | R\$ '4.877,43 |
| | | | | | | | R\$ '20.098,23 |
| | | | | | | | R\$ '17.126,16 |

Edy Lennon Campos Araujo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 INSC. EST. 004.904.503-44

Francisco Magalhães Rêve
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.816/D
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|---------|----|--------|-------------------------|----------------|
| 1.8.4 | C1910 | PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | SEINFRA | M2 | 35,42 | R\$ 30,60 | R\$ 1.083,85 |
| 1.8.5 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 72,64 | R\$ 29,48 | R\$ 2.141,43 |
| 1.8.6 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 3,68 | R\$ 53,14 | R\$ 195,56 |
| 1.9 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | |
| 1.9.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 176,45 | R\$ 15,48 | R\$ 2.731,45 |
| | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 2.731,45 |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 33.396,71 |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | R\$ 124.392,29 |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | R\$ 157.788,00 |


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 1664
 P.M. CARIRÉ

Edy Lennon Campos Araujo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.B.E. 032.900.303 - 44

Francisco Magalhães Paiva
 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 45.895-D
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.cproducoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

| | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|--------|-------------|
| RESUMO DO ORÇAMENTO | | DATA: 20/05/2024 | VERSÃO | BDI: 26,85% |
| OBRA: | LOTE 04 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES - BOA ESPERANÇA | 2024 | HORA | MES |
| DESCRIÇÃO: | LOTE 04 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES - BOA ESPERANÇA | 028.1 COM DESONERAÇÃO PRORRUA | 84,44% | 47,48% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES - CARIRÉ - CE | | 0,00% | 0,00% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE | | | |
| UNIDADES: | 1 OSERVIÇO | | | |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 157.788,00 | | | |

| | | | |
|---|---|----------------|--------|
| 1 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES - BOA ESPERANÇA | R\$ 157.788,00 | 100,00 |
| | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 33.395,71 | 100,00 |
| | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 124.392,29 | |
| | VALOR TOTAL: | R\$ 157.788,00 | |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1665
 P.M CARIRÉ

[Signature]
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CASIPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.D.E. Nº 28. 2024. 002 - 41
 RNP: 8009267272

[Signature]
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CASIPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.D.E. Nº 28. 2024. 002 - 41
 RNP: 8009267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Retiutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------------------|-------|--------|
| OBRA: | LOTE 04 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES - BOA ESPERANÇA | DATA: | 20/05/2024 | BDI: | 26,85% |
| DESCRIÇÃO: | LOTE 04 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES - BOA ESPERANÇA | VERSÃO: | 028.1 COM DESONERAÇÃO | HORA: | 47,48% |
| LOCAL: | DIVERSAS LOCALIDADES - CARIRÉ - CE | PROPRIA: | 0,00% | RES: | 0,00% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE | | | | |
| UNIDADES: | 1.0SERVIÇO | | | | |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 157.788,00 | | | | |

1.1.1. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 0,06606600 | R\$ 24,1600 | R\$ 1,5962 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,66066000 | R\$ 18,4600 | R\$ 12,1968 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 13,7920 |
| VALOR: | | | | R\$ 13,79 |

1.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------|-------------|----------------|------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 0,04719000 | R\$ 24,1600 | R\$ 1,1401 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,47190000 | R\$ 18,4600 | R\$ 8,7113 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 9,8514 |
| VALOR: | | | | R\$ 9,85 |

1.2.1. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 1666

E.C. PRODUÇÕES LTDA

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D
 RNP: 0609287272

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 RUA FRANCISCO VERAS, 92 - BARRIO NOVA BETÂNIA - CARIRÉ - CE

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 1667

PRODUÇÕES

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|--|------|--------------|----------------|--------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,01060000 | R\$ 79,6500 | R\$ 0,8337 |
| 10209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | UN | 1,00000000 | R\$ 214,4500 | R\$ 214,4500 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | KG | 1,72000000 | R\$ 0,9000 | R\$ 1,5480 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 1,72000000 | R\$ 0,6700 | R\$ 1,1524 |
| 11031 | DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | UN | 3,00000000 | R\$ 19,6300 | R\$ 58,8900 |
| 11155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 1,00000000 | R\$ 55,2300 | R\$ 55,2300 |
| 11240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | UN | 2,00000000 | R\$ 67,0000 | R\$ 134,0000 |
| 11590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | UN | 8,00000000 | R\$ 0,3200 | R\$ 2,5600 |
| 11708 | PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M | UN | 1,00000000 | R\$ 253,0400 | R\$ 253,0400 |
| 11724 | PREGO | KG | 0,20000000 | R\$ 16,0000 | R\$ 3,2000 |
| 11919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE | UN | 6,00000000 | R\$ 1,6600 | R\$ 9,9600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 734,8641 |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 3,53925000 | R\$ 19,1000 | R\$ 67,5997 |
| 10498 | CARPINTEIRO | H | 3,53925000 | R\$ 24,1600 | R\$ 85,5083 |
| 12391 | PEDREIRO | H | 1,32132000 | R\$ 24,1600 | R\$ 31,9231 |
| 12543 | SERVEnte | H | 1,32132000 | R\$ 18,4600 | R\$ 24,3916 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 209,4227 |
| VALOR: | | | | | R\$ 944,29 |

1.3.1. C3005 MADEIRAMENTO PITELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------|--|------|--------------|----------------|------------|
| 12408 | PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | KG | 0,05000000 | R\$ 16,2100 | R\$ 0,8105 |

E.C. PRODUÇÕES LTDA

Francisco Magalhães Filho
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D
 RNP: 0609267272

CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CASIMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CDE. Nº 24 2045 203 44

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (86) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

12410 PREGO 18X27 (2.12" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)

| Mão de Obra | SEINFRA | KG | 0,07000000 | R\$ 13,3600 | R\$ 0,9352 |
|-------------------------------|---------|----|------------|-------------|-------------|
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,94380000 | R\$ 19,1000 | R\$ 1,7467 |
| 10498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,94380000 | R\$ 24,1600 | R\$ 18,0286 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 43,2600 | R\$ 22,8022 |
| VALOR: | | | | R\$ 40,8288 | |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 1,7467 | |
| TOTAL | | | | R\$ 18,0286 | |
| TOTAL | | | | R\$ 22,8022 | |
| TOTAL | | | | R\$ 40,8288 | |
| VALOR: | | | | R\$ 42,57 | |

1.3.2. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

| Material | 12045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | UNID | UN | 6,00000000 | R\$ 0,6700 | R\$ 4,0200 |
|--------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Mão de Obra | 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,03818000 | R\$ 24,1600 | R\$ 25,0824 | R\$ 4,0200 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,03818000 | R\$ 18,4600 | R\$ 19,1648 | R\$ 44,2472 | R\$ 4,0200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 43,6448 | | R\$ 48,27 | |
| VALOR: | | | | R\$ 48,27 | | | |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 4,0200 | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 4,0200 | | | |

1.4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

| Material | 10109 | AREIA MEDIA | UNID | M3 | 0,00610000 | R\$ 78,6500 <th>R\$ 0,4798</th> | R\$ 0,4798 |
|------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | R\$ 0,6700 | R\$ 1,6281 | R\$ 2,1079 | R\$ 0,4798 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 0,6700 | | R\$ 1,6281 | |
| VALOR: | | | | R\$ 2,1079 | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 2,1079 | | | |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
F. 1668
P.M. CARIRE

E.C. Produções LTDA
E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
RUA FRANCISCO VERAS, 92 - BARRIO NOVA BETANIA, 92 - RERIUTABA - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976-0087 | 99982-0029

Frederico Magalhães Paiva
Frederico Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D
RNP: 0606267272

Realizando o Infinito!

E. C. PRODUTÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1669

PRODUTÕES

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---|------------|-------------|------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,09438000 | R\$ 24,1600 | R\$ 2,2802 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,14157000 | R\$ 18,4600 | R\$ 2,6134 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 4,8936 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 7,00 |

1.4.2. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------|-------------|----------------|-------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 0,56628000 | R\$ 24,1600 | R\$ 13,6813 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,56628000 | R\$ 18,4600 | R\$ 10,4535 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 24,1348 |
| Serviço | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:3 | M3 | 0,02500000 | R\$ 595,4800 | R\$ 14,8870 |
| TOTAL Serviço: | | | | R\$ 14,8870 |
| VALOR: | | | | R\$ 39,02 |

1.4.3. C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------|-------------|----------------|-------------|
| 15498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2 | 1,10000000 | R\$ 24,4200 | R\$ 26,8620 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 26,8620 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11328 LADRILHISTA | H | 1,32132000 | R\$ 24,1600 | R\$ 31,9231 |
| 12543 SERVENTE | H | 1,32132000 | R\$ 18,4600 | R\$ 24,3916 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 56,3147 |
| Serviço | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| VALOR: | | | | R\$ 39,02 |

E. C. PRODUTÕES LTDA

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reruitaba - CEP: 62.760-000
 Email: e.c.produtões@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 45.916-D
 RNP: 0609267272



Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRAÇO 1.5

| | | | | |
|----------------|----|------------|--------------|-------------|
| SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 856,6400 | R\$ 17,1328 |
| TOTAL Serviço: | | | | R\$ 17,1328 |
| VALOR: | | | | R\$ 100,31 |

1.4.4. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------|-------------|----------------|------------|
| 10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 0,23300000 | R\$ 6,1800 | R\$ 1,4399 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 1,4399 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11328 LADRILHISTA | H | 0,18876000 | R\$ 24,1600 | R\$ 4,5604 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,18876000 | R\$ 18,4600 | R\$ 3,4845 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 8,0449 |
| VALOR: | | | | R\$ 9,48 |

1.5.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------|-------------|----------------|--------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 1,88760000 | R\$ 24,1600 | R\$ 45,6044 |
| 12543 SERVENTE | H | 5,66280000 | R\$ 18,4600 | R\$ 104,5353 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 160,1397 |
| Serviço | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0839 CONCRETO PIVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 1,00000000 | R\$ 460,0400 | R\$ 460,0400 |
| TOTAL Serviço: | | | | R\$ 460,0400 |
| VALOR: | | | | R\$ 610,18 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
FI. 1670

E.C. Produções Ltda
E.C. PRODUÇÕES LTDA

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reijutaba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Francisco Magalhães Filho
Francisco Magalhães Filho
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D
RNP: 0609257272

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Fl. 2671

PRODUÇÕES

1.5.2. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|------|-------------|----------------|-------------|
| 16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2 | 1,10000000 | R\$ 49,7800 | R\$ 54,7580 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 54,7580 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11328 LADRILHISTA | H | 1,13256000 | R\$ 24,1600 | R\$ 27,3626 |
| 12543 SERVENTE | H | 1,13256000 | R\$ 18,4600 | R\$ 20,9071 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 48,2697 |
| Serviço | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 | M3 | 0,02000000 | R\$ 856,6400 | R\$ 17,1328 |
| TOTAL Serviço: | | | | R\$ 17,1328 |
| VALOR: | | | R\$ 120,16 | |

1.5.3. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------|-------------|----------------|------------|
| 10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 0,23300000 | R\$ 6,1800 | R\$ 1,4399 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 1,4399 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11328 LADRILHISTA | H | 0,18876000 | R\$ 24,1600 | R\$ 4,5604 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,18876000 | R\$ 18,4600 | R\$ 3,4845 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 8,0449 |
| VALOR: | | | R\$ 9,48 | |

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 45.916-D
 RNP: 0609267272

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAMPOS ARAÚJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 RDE. Nº 24.904.903.44

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 1672
 P.M. CARIRÉ

PRODUÇÕES

1.6.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | AREIA GROSSA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------------|
| I0108 | | SEINFRA | M3 | 0,00350000 | R\$ 112,5200 | R\$ 0,3938 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,50000000 | R\$ 0,9000 | R\$ 2,2500 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,50000000 | R\$ 0,6700 | R\$ 1,6750 |
| I0884 | COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 0,7400 | R\$ 1,4800 |
| I0885 | COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM | SEINFRA | UN | 4,00000000 | R\$ 2,4900 | R\$ 9,9600 |
| I1293 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 5,5900 | R\$ 5,5900 |
| I1412 | LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 2,0500 | R\$ 4,1000 |
| I1426 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,1900 | R\$ 3,1900 |
| I1973 | TE PVC SOLDÁVEL 32MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,8800 | R\$ 3,8800 |
| I2200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") | SEINFRA | M | 1,20000000 | R\$ 4,0700 | R\$ 4,8840 |
| I2201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1") | SEINFRA | M | 5,00000000 | R\$ 8,0500 | R\$ 40,2500 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 77,8528 |

| Mão de Obra | AJUDANTE DE ENCANADOR | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------------|
| I0043 | | SEINFRA | H | 2,83140000 | R\$ 19,1000 | R\$ 54,0797 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,83140000 | R\$ 23,4800 | R\$ 66,4813 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,35950000 | R\$ 18,4600 | R\$ 43,5564 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 164,1174 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 241,77 |

1.6.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | AREIA GROSSA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0108 | | SEINFRA | M3 | 0,00400000 | R\$ 112,5200 | R\$ 0,4501 |

Edy Lennon Campos Araujo
E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001 - 40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.O.E. Nº 2.904.503.41

Frederico Magalhães Pálve
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D 7
 RNP: 0609287272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 3,00000000 | R\$ 0,9000 | R\$ 2,7000 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,00000000 | R\$ 0,6700 | R\$ 2,0100 |
| 11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 2,2200 | R\$ 4,4400 |
| 11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,0600 | R\$ 3,0600 |
| 11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,3000 | R\$ 8,3000 |
| 12013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,7000 | R\$ 3,7000 |
| 12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 15,9800 | R\$ 15,9800 |
| 12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,33000000 | R\$ 14,8900 | R\$ 4,9137 |
| 12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,50000000 | R\$ 6,5000 | R\$ 9,7500 |
| 12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,50000000 | R\$ 10,1200 | R\$ 5,0600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 80,3638 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,83140000 | R\$ 19,1000 | R\$ 54,0797 |
| 12320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,83140000 | R\$ 23,4800 | R\$ 66,4813 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,35950000 | R\$ 18,4600 | R\$ 43,5564 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 164,1174 |
| VALOR: | | | | | R\$ 224,48 |

1.6.3. C0349 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10170 BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 209,8400 | R\$ 209,8400 |
| 10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 245,2500 | R\$ 245,2500 |
| 10848 CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 29,9500 | R\$ 29,9500 |
| 11091 ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 21,2600 | R\$ 21,2600 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1673
 CARIMBO

Edy Lennon Campos Araujo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 INSC. EST. 003.303.41

Francisco Magalhães Paiva
 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 45.816-D
 RNP: 0609257272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reriutaba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

| Mão de Obra | SEINFRA | UN | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|----|--------------------|----------------|--------------|
| 11082 | ENGATE DE PVC | | | | |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,000000000 | R\$ 7,6700 | R\$ 7,6700 |
| 11579 | PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | UN | 0,560000000 | R\$ 0,3400 | R\$ 0,1904 |
| 11925 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA | UN | 2,000000000 | R\$ 8,8500 | R\$ 17,7000 |
| | | | 1,000000000 | R\$ 34,7500 | R\$ 34,7500 |
| | | | TOTAL Material: | | R\$ 566,6104 |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1,887600000 | R\$ 19,1000 | R\$ 36,0532 |
| 12320 | ENCANADOR | H | 1,887600000 | R\$ 23,4800 | R\$ 44,3208 |
| | | | TOTAL Mão de Obra: | | R\$ 80,3740 |
| | | | VALOR: | | R\$ 646,98 |

1.6.4. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)


| Material | SEINFRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|------|-----------------|----------------|--------------|
| 11091 | ENGATE CROMADO | UN | 2,000000000 | R\$ 21,2600 | R\$ 42,5200 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,120000000 | R\$ 0,3400 | R\$ 0,3808 |
| 11343 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | UN | 1,000000000 | R\$ 187,2700 | R\$ 187,2700 |
| 11579 | PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | UN | 2,000000000 | R\$ 8,8500 | R\$ 17,7000 |
| 11864 | SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | UN | 1,000000000 | R\$ 154,8700 | R\$ 154,8700 |
| 12132 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PILAVATORIO 1/2" | UN | 1,000000000 | R\$ 92,8400 | R\$ 92,8400 |
| | | | TOTAL Material: | | R\$ 498,5808 |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3,114540000 | R\$ 19,1000 | R\$ 59,4877 |
| 12320 | ENCANADOR | H | 3,114540000 | R\$ 23,4800 | R\$ 73,1294 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 1674

Edy Lennon Casimpos Araujo
 E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CASIMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 INSC. EST. 003.903.41

Francisco Magalhães Paiva
 Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREANCE 46.916-D
 RNP: 0609267272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000
 Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029



Realizando o Infinito!

PRODUÇÕES

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 2675
P.M. CARIRÉ

| | |
|--------------------|--------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 132,6171 |
| VALOR: | R\$ 628,20 |

1.6.5. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PÍPIA (UN)

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|------|-------------|----------------|--------------|
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,28000000 | R\$ 0,3400 | R\$ 0,0952 |
| 12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PÍPIA 3/4" | UN | 1,00000000 | R\$ 103,8700 | R\$ 103,8700 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 103,9652 |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,61347000 | R\$ 19,1000 | R\$ 11,7173 |
| 12320 ENCANADOR | H | 0,61347000 | R\$ 23,4800 | R\$ 14,4043 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 26,1216 |
| VALOR: | | | | R\$ 130,09 |

1.7.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|------|-------------|----------------|-------------|
| 10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 12,00000000 | R\$ 1,9900 | R\$ 23,8800 |
| 10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | UN | 1,00000000 | R\$ 1,8200 | R\$ 1,8200 |
| 10428 CAIXA PASSAG. CHAPA CTAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 1,00000000 | R\$ 10,5400 | R\$ 10,5400 |
| 10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 1,00000000 | R\$ 2,5700 | R\$ 2,5700 |
| 10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | UN | 0,10000000 | R\$ 10,4400 | R\$ 1,0440 |
| 11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | M | 3,00000000 | R\$ 4,3000 | R\$ 12,9000 |
| 11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" | UN | 1,00000000 | R\$ 2,7300 | R\$ 2,7300 |
| 11181 FITA ISOLANTE | M | 3,00000000 | R\$ 0,7100 | R\$ 2,1300 |

E.C. Produções Ltda

Frederico Magalhães Paiva
Engenheiro Civil
CREA/CE 46.916-D
RNP: 0680267272

E.C. PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.746.954/0001-40
EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
RUE. 002 804 803 44

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Rerituba - CEP: 62.260-000
Email: e.c.producoes@hotmail.com - (88) 99976.0087 | 99982.0029

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 1676
10
P.M. CARIRÉ



88

Realizando o Infinito!

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 CGF: 06.509.586-3 INS. MUN.: 250146

PRODUÇÕES

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1,03818000 | R\$ 19,1000 | R\$ 19,8292 |
| 12312 ELETRICISTA | H | 1,03818000 | R\$ 24,1500 | R\$ 25,0720 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 44,9012 |
| VALOR: | | | | R\$ 94,38 |

1.7.4. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| 10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 1,02000000 | R\$ 3,9100 | R\$ 3,9882 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 3,9882 |

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,12269400 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,3435 |
| 12312 ELETRICISTA | H | 0,12269400 | R\$ 24,1500 | R\$ 2,9631 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 5,3066 |
| VALOR: | | | | R\$ 9,29 |

1.7.5. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

| Material | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| 10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | M | 1,02000000 | R\$ 8,7800 | R\$ 8,9556 |
| TOTAL Material: | | | | R\$ 8,9556 |

| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,13213200 | R\$ 19,1000 | R\$ 2,5237 |
| 12312 ELETRICISTA | H | 0,13213200 | R\$ 24,1500 | R\$ 3,1910 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | R\$ 5,7147 |

COMISSÃO DE CONTR. FI. 1677

E.C. PRODUÇÕES LTDA

E.C. PRODUÇÕES LTDA
 CNPJ: 17.746.954/0001-40
 EDY LENNON CAMPOS ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR

Francisco Magalhães Paiva
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 46.916-D 7
 RNP: 0609287272

Rua Francisco Veras - Bairro Nova Betânia, 92 - Reritaba - CEP: 62.260-000
 Email: e-c.producoes@hotmail.com - (88) 99976-0087 | 99982.0029