

PROPOSTA DE PREÇO



À
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/Ce.

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para objeto do Edital de **EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SMI-CP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.**, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 826.867,05 (Oitocentos e Vinte e Seis Mil Oitocentos e Sessenta e Sete reais e Cinco centavos)** Com prazo de execução de **3 (TRÊS) MESES**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sra. **FRANCISCA JUSSARA BARROS PARENTE, Carteira de identidade nº 96031072342, e do CPF nº 811.987.363-72**, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **não será inferior a 60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Atenciosamente,

Cariré-CE, 22 de julho de 2024.

FRANCISCA JUSSARA BARROS PARENTE:81198736372
Assinado de forma digital por FRANCISCA JUSSARA BARROS PARENTE:81198736372
Dados: 2024.07.22 07:52:44 -03'00'

 Documento assinado digitalmente
MARIO JEGEAN NOGUEIRA DE VASCONCELOS
Data: 21/07/2024 11:15:37-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JP CONSTRUTORA
CNPJ: 46.682.501/0001-04
FRANCISCA JUSSARA BARROS PARENTE
CPF: 811.987.363-72.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA	R\$ 468.535,24	72,28%
2	ENTRADA DA ESCOLA	R\$ 14.307,09	2,21%
3	AMPLIAÇÃO DE SALAS (2 SALAS E WC'S)	R\$ 165.375,80	25,51%
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 178.648,92	27,56%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 648.218,13	100,00%
VALOR BDI:		R\$ 178.648,92	
VALOR TOTAL:		R\$ 826.867,05	

Oitocentos e Vinte e Seis Mil Oitocentos e Sessenta e Sete reais e Cinco centavos

FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PARENTE:811987
36372

Assinado de forma
digital por FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PARENTE:81198736372
Dados: 2024.07.22
07:53:52 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIO JEGEAN NOGUEIRA DE VASCONCELOS
Data: 21/07/2024 11:24:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 3 (TRÊS) MESES

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
F. 1629
P.M CARIRE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
1	REFORMA							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,90	R\$ 61,97	R\$ 468.535,24	72,28%
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	612,09	R\$ 26,86	R\$ 35.043,81	5,41%
1.1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	14,20	R\$ 14,46	R\$ 16.440,74	0,01%
1.1.4	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	22,67	R\$ 27,66	R\$ 205,33	0,03%
1.1.5	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	612,09	R\$ 27,66	R\$ 627,05	0,10%
1.1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	SEINFRA	M2	47,46	R\$ 16,53	R\$ 16.930,41	2,61%
1.2	PAREDES E PAINÉIS							
1.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	196,91	R\$ 61,30	R\$ 784,51	0,12%
1.2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	39,38	R\$ 143,95	R\$ 25.185,51	3,89%
1.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	M2	121,43	R\$ 11,36	R\$ 12.070,58	1,86%
1.2.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	KG	7,86	R\$ 771,85	R\$ 5.668,75	0,87%
1.3	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRUGENS							
1.3.1	C1987	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M3	7,86	R\$ 771,85	R\$ 1.379,44	0,21%
1.3.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	47,46	R\$ 602,68	R\$ 6.086,74	0,94%
1.3.3	C2873	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	46,20	R\$ 223,57	R\$ 64.592,64	9,96%
1.3.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	46,20	R\$ 231,03	R\$ 28.603,19	4,41%
1.3.5	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	7,60	R\$ 199,83	R\$ 13.468,22	2,08%
							R\$ 10.328,93	1,59%
							R\$ 10.673,59	1,65%
							R\$ 1.518,71	0,23%

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E OBJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
 INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE,
 CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 3 (TRÊS) MESES

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

PROPOSTA:

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 1630
 P.M. CARIRÉ O.A.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
1.4	COBERTURA							
1.4.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	316,06	R\$ 64,99	R\$ 153.373,61	23,66%
1.4.2	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	612,09	R\$ 145,90	R\$ 20.540,74	3,17%
1.4.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	612,09	R\$ 68,26	R\$ 89.303,93	13,78%
1.4.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	40,54	R\$ 29,31	R\$ 41.781,26	6,45%
1.4.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	40,54	R\$ 13,80	R\$ 1.188,23	0,18%
1.5	REVESTIMENTOS							
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	196,91	R\$ 7,22	R\$ 31.648,30	4,88%
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	196,91	R\$ 38,29	R\$ 1.421,69	0,22%
1.5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	200,45	R\$ 103,32	R\$ 7.539,68	1,16%
1.5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	200,45	R\$ 9,86	R\$ 20.710,49	3,19%
1.6	PISOS							
1.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	61,21	R\$ 620,49	R\$ 84.125,66	12,98%
1.6.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	612,09	R\$ 65,53	R\$ 37.980,19	5,86%
1.6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	612,09	R\$ 9,86	R\$ 40.110,26	6,19%
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS							
1.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 249,12	R\$ 4.196,73	0,65%
1.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 231,89	R\$ 1.494,72	0,23%
1.7.3	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 289,27	R\$ 1.391,34	0,21%
							R\$ 289,27	0,04%

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INACIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE ACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: Cariré | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 3 (TRÊS) MESES

SERVIÇOS: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
1.7.4	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 510,70	R\$ 1.021,40	0,16%
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
1.8.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	47,46	R\$ 17,19	R\$ 815,84	3,15%
1.8.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	15,59	R\$ 17,53	R\$ 273,29	0,13%
1.8.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	14,00	R\$ 26,58	R\$ 372,12	0,04%
1.8.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	12,70	R\$ 47,49	R\$ 603,12	0,06%
1.8.5	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 13,66	R\$ 163,92	0,09%
1.8.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 125,06	R\$ 125,06	0,02%
1.8.7	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 254,33	R\$ 254,33	0,04%
1.8.8	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 443,61	R\$ 887,22	0,14%
1.8.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,19	R\$ 46,38	0,01%
1.8.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,19	R\$ 23,19	0,00%
1.8.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,19	R\$ 46,38	0,01%
1.8.12	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 94,68	R\$ 189,36	0,03%
1.8.13	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 136,49	R\$ 272,98	0,04%
1.8.14	C4377	CABO EM PVC 1000V 2.5 mm²	SEINFRA	M	939,75	R\$ 6,96	R\$ 6.540,66	1,01%
1.8.15	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	101,09	R\$ 8,38	R\$ 847,13	0,13%
1.8.16	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	119,64	R\$ 10,00	R\$ 1.196,40	0,18%
1.8.17	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	55,05	R\$ 17,77	R\$ 978,24	0,15%

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 1631
 P.M. CARIRÉ

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.
 PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 3 (TRÊS) MESES

SERVIÇOS:
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
1.8.18	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	64,40	R\$ 31,90	R\$ 2.054,36	0,32%
1.8.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 16,87	R\$ 134,96	0,02%
1.8.20	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 23,13	R\$ 185,04	0,03%
1.8.21	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 42,46	R\$ 84,92	0,01%
1.8.22	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 29,75	R\$ 446,25	0,07%
1.8.23	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 42,02	R\$ 42,02	0,01%
1.8.24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 17,72	R\$ 602,48	0,09%
1.8.25	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 27,32	R\$ 573,72	0,09%
1.8.26	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 22,44	R\$ 561,00	0,09%
1.8.27	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 15,95	R\$ 717,75	0,11%
1.8.28	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 75,82	R\$ 75,82	0,01%
1.8.29	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 355,82	R\$ 1.067,46	0,16%
1.8.30	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 8,62	R\$ 215,50	0,03%
1.9	PINTURA							
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	495,81	R\$ 22,24	R\$ 11.026,81	6,50%
1.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	295,37	R\$ 20,58	R\$ 6.078,71	1,70%
1.9.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	791,17	R\$ 12,59	R\$ 9.960,83	0,94%
1.9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	791,17	R\$ 18,64	R\$ 14.747,41	1,54%
1.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	7,60	R\$ 43,38	R\$ 329,69	2,28%
							R\$ 42.143,45	0,05%

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ OYÇ

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E INÍCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
 CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 3 (TRÊS) MESES
 SERVIÇOS: PRAZO DE VALIDADE DA NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 PROPOSTA: DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS							
1.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	612,09	R\$ 12,79	R\$ 7.828,63	1,21%
2	ENTRADA DA ESCOLA							
2.1	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,92	R\$ 48,42	R\$ 92,97	0,01%
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS							
2.2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,12	R\$ 623,03	R\$ 5.966,01	0,92%
2.2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	1,12	R\$ 143,95	R\$ 697,79	0,11%
2.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	69,07	R\$ 11,36	R\$ 161,22	0,02%
2.2.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	5,60	R\$ 771,85	R\$ 784,64	0,12%
2.3	REVESTIMENTOS							
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 7,22	R\$ 873,79	0,13%
2.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 38,29	R\$ 138,62	0,02%
2.4	PINTURA							
2.4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 22,24	R\$ 427,01	0,07%
2.5	COBERTURA							
2.5.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	17,21	R\$ 129,46	R\$ 3.907,19	0,60%
2.5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	17,21	R\$ 68,26	R\$ 2.228,01	0,34%
2.5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	17,21	R\$ 29,31	R\$ 1.174,75	0,18%
							R\$ 504,43	0,08%

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ OYÇATA
 FI. 1633

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INACIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CARIMBOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
 PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
2.6	PISOS							
2.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,72	R\$ 620,49	R\$ 2.364,70	0,36%
2.6.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	17,21	R\$ 65,53	R\$ 1.067,24	0,16%
2.6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	17,21	R\$ 9,86	R\$ 1.127,77	0,17%
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
2.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 256,42	R\$ 675,42	0,10%
2.7.2	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 81,29	R\$ 512,84	0,08%
3	AMPLIAÇÃO DE SALAS (2 SALAS E WC'S)							
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA							
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	9,00	R\$ 48,42	R\$ 435,78	0,07%
3.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	4,50	R\$ 31,06	R\$ 139,77	0,02%
3.1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	18,75	R\$ 103,02	R\$ 1.931,63	0,30%
3.2	FUNDAÇÕES							
3.2.1	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,50	R\$ 449,15	R\$ 2.021,18	0,31%
3.2.2	C0078	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm	SEINFRA	M2	1,95	R\$ 285,25	R\$ 556,24	0,09%
3.2.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	22,50	R\$ 143,95	R\$ 3.238,88	0,50%
3.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	462,50	R\$ 11,36	R\$ 5.254,00	0,81%
3.2.5	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	22,50	R\$ 771,85	R\$ 17.366,63	2,68%
3.2.6	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 630,35	R\$ 2.017,12	0,31%

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 F. 2634
 P.M. CARIRÉ OY 5/24

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.
 INÂNCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE JIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE,
 PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 3 (TRÊS) MESES
 SERVIÇOS:
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
 DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ - CE
 1635

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
3.3	ALVENARIA E ELEVAÇÃO							
3.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	120,00	R\$ 61,30	R\$ 7.992,58	1,23%
3.3.2	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	10,40	R\$ 61,21	R\$ 7.356,00	1,13%
3.4	SUPERESTRUTURA EM CONCRETO E PREMOLDADOS							
3.4.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2			R\$ 12.292,10	1,90%
3.4.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	71,85	R\$ 127,20	R\$ 9.139,32	1,41%
3.4.3	C2113	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	71,85	R\$ 14,13	R\$ 1.015,24	0,16%
3.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS							
3.5.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	11,10	R\$ 602,68	R\$ 6.689,75	1,03%
3.6	COBERTURA							
3.6.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	71,85	R\$ 129,46	R\$ 9.301,70	1,43%
3.6.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	10,56	R\$ 68,26	R\$ 720,83	0,11%
3.6.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	5,28	R\$ 29,31	R\$ 154,76	0,02%
3.7	REVESTIMENTOS							
3.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	217,80	R\$ 7,22	R\$ 1.572,52	0,24%
3.7.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	217,80	R\$ 38,29	R\$ 8.339,56	1,29%
3.7.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	34,05	R\$ 103,32	R\$ 3.518,05	0,54%
3.7.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	34,05	R\$ 9,86	R\$ 335,73	0,05%
3.8	PISOS							
							R\$ 34.439,28	5,31%

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INACIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CUMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
3.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	7,19	R\$ 620,49	R\$ 4.461,32	0,69%
3.8.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	71,85	R\$ 97,76	R\$ 7.024,06	1,08%
3.8.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	71,85	R\$ 9,86	R\$ 708,44	0,11%
3.8.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	35,13	R\$ 152,26	R\$ 5.348,89	0,83%
3.8.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	351,28	R\$ 48,10	R\$ 16.896,57	2,61%
3.9		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					R\$ 21.906,72	3,38%
3.9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	R\$ 249,12	R\$ 2.989,44	0,46%
3.9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	R\$ 231,89	R\$ 2.782,68	0,43%
3.9.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 622,82	R\$ 2.491,28	0,38%
3.9.4	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 861,32	R\$ 1.722,64	0,27%
3.9.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 130,60	R\$ 783,60	0,12%
3.9.6	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 289,27	R\$ 578,54	0,09%
3.9.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	100,00	R\$ 40,58	R\$ 4.058,00	0,63%
3.9.8	C1988	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	4,00	R\$ 185,05	R\$ 740,20	0,11%
3.9.9	C0807	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 704,27	R\$ 1.408,54	0,22%
3.9.10	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.351,80	R\$ 4.351,80	0,67%
3.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 13.101,49	2,02%
3.10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	R\$ 256,42	R\$ 5.128,40	0,79%
3.10.2	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 95,27	R\$ 95,27	0,01%

DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Nº 1636
 2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
 INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE JIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
 CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.
 PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
 DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
3.10.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 23,19	R\$ 139,14	0,02%
3.10.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 16,87	R\$ 84,35	0,01%
3.10.5	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 47,06	R\$ 329,42	0,05%
3.10.6	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 42,02	R\$ 126,06	0,02%
3.10.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 17,72	R\$ 354,40	0,05%
3.10.8	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 96,17	R\$ 480,85	0,07%
3.10.9	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 81,29	R\$ 812,90	0,13%
3.10.10	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 122,97	R\$ 983,76	0,15%
3.10.11	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 72,94	R\$ 291,76	0,05%
3.10.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	500,00	R\$ 6,71	R\$ 3.355,00	0,52%
3.10.13	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	50,00	R\$ 8,47	R\$ 423,50	0,07%
3.10.14	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 248,34	R\$ 496,68	0,08%
3.11	PINTURA							
3.11.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	97,80	R\$ 22,24	R\$ 2.175,07	1,86%
3.11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	63,75	R\$ 20,58	R\$ 1.311,98	0,34%
3.11.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	161,55	R\$ 12,59	R\$ 2.033,91	0,20%
3.11.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	161,55	R\$ 18,64	R\$ 3.011,29	0,31%
3.11.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	81,08	R\$ 43,38	R\$ 3.517,25	0,46%

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 1637

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E
INÍCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE
CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 3 (TRÊS) MESES

SERVIÇOS: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

100,00%	
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 648.218,13
VALOR BDI:	R\$ 178.648,92
VALOR TOTAL:	R\$ 826.867,05

Oitocentos e Vinte e Seis Mil Oitocentos e Sessenta e Sete reais e Cinco centavos



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,8753	R\$ 7,1640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,2670	R\$ 54,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 61,9740
VALOR:						R\$ 61,97
VALOR ENCARGOS (81.34%):						R\$ 41,05
VALOR BDI (27.56%):						R\$ 17,08
VALOR COM BDI:						R\$ 79,05

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 23,8753	R\$ 3,1044
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,2670	R\$ 23,7510
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,8554
VALOR:						R\$ 26,86
VALOR ENCARGOS (81.34%):						R\$ 17,79
VALOR BDI (27.56%):						R\$ 7,40
VALOR COM BDI:						R\$ 34,26

C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 23,8753	R\$ 1,6716
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,2670	R\$ 12,7890
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,4606
VALOR:						R\$ 14,46
VALOR ENCARGOS (81.34%):						R\$ 9,58
VALOR BDI (27.56%):						R\$ 3,99
VALOR COM BDI:						R\$ 18,45

C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,8885	R\$ 24,5570
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 23,8753	R\$ 3,1044
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,6614
VALOR:						R\$ 27,66
VALOR ENCARGOS (81.34%):						R\$ 17,73
VALOR BDI (27.56%):						R\$ 7,62
VALOR COM BDI:						R\$ 35,28

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 23,8753	R\$ 1,9104
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,2670	R\$ 14,6160
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,5264
VALOR:						R\$ 16,53
VALOR ENCARGOS (81.34%):						R\$ 10,95
VALOR BDI (27.56%):						R\$ 4,56
VALOR COM BDI:						R\$ 21,09

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 78,1055	R\$ 1,1716
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,8971	R\$ 1,9557
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,6635	R\$ 1,4464
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,4953	R\$ 12,3825
TOTAL Material:						R\$ 16,9562
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,8753	R\$ 23,8800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,2670	R\$ 20,4624
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,3424
VALOR:						R\$ 61,30
VALOR ENCARGOS (81.34%):						R\$ 28,48
VALOR BDI (27.56%):						R\$ 16,89
VALOR COM BDI:						R\$ 78,19

C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,8885	R\$ 4,7225
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,8753	R\$ 5,9700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,6925
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 87,7000	R\$ 87,7000
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 227,7800	R\$ 45,5560

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Serviço:	R\$ 133,2560
VALOR:	R\$ 143,95
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 29,67
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 39,67
VALOR COM BDI:	R\$ 183,62

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 6,6350	R\$ 7,6303
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 15,4473	R\$ 0,3089
TOTAL Material:						R\$ 7,9392

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,8885	R\$ 1,5112
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 23,8753	R\$ 1,9104
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4216

VALOR:	R\$ 11,36
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 2,16
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 3,13
VALOR COM BDI:	R\$ 14,49

C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0788	VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	SEINFRA	H	0,26000000	R\$ 1,7800	R\$ 0,4628
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,4628

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 125,8678	R\$ 37,7603
TOTAL Material:						R\$ 37,7603

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,8753	R\$ 35,8200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,2670	R\$ 63,9450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 99,7650

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 446,3000	R\$ 468,6150
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 157,3800	R\$ 165,2490
TOTAL Serviço:						R\$ 633,8640

VALOR:	R\$ 771,85
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 259,47
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 212,72
VALOR COM BDI:	R\$ 984,57

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 78,1055	R\$ 0,2265
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,6635	R\$ 0,7763
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 520,1801	R\$ 520,1801
TOTAL Material:						R\$ 521,1829

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,8753	R\$ 35,8200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,2670	R\$ 45,6750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 81,4950

VALOR:	R\$ 602,68
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 52,73
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 166,10
VALOR COM BDI:	R\$ 768,78

C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 291,5173	R\$ 291,5173
TOTAL Material:						R\$ 291,5173

VALOR:	R\$ 291,52
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 80,34
VALOR COM BDI:	R\$ 371,86

C2673 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2252	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 223,5698	R\$ 223,5698
TOTAL Material:						R\$ 223,5698

VALOR:	R\$ 223,57
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 61,62
VALOR COM BDI:	R\$ 285,19

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 78,1055	R\$ 0,6248
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,8971	R\$ 0,5113
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,6635	R\$ 1,8843
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 101,5615	R\$ 101,5615
TOTAL Material:						R\$ 104,5819

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,8753	R\$ 71,6400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,2670	R\$ 54,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 126,4500

VALOR:	R\$ 231,03
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 81,05
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 63,67
VALOR COM BDI:	R\$ 294,70

C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 111,7475	R\$ 0,0559
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 23,5214	R\$ 30,5778
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,6635	R\$ 0,0995
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 27,0257	R\$ 8,9185
I1224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 123,3727	R\$ 123,3727
TOTAL Material:						R\$ 163,0244

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,8753	R\$ 23,8800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 23,8753	R\$ 8,3580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,2670	R\$ 4,5675
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,8055

VALOR:	R\$ 199,83
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 23,05
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 55,07
VALOR COM BDI:	R\$ 254,90

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 64,9851	R\$ 64,9851
TOTAL Material:						R\$ 64,9851

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 64,99
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 17,91
VALOR COM BDI:	R\$ 82,90

C1337 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,23000000	R\$ 12,9989	R\$ 2,9897
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 2.955,5525	R\$ 76,8444
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 15,8865	R\$ 1,9064
TOTAL Material:						R\$ 81,7405

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,8885	R\$ 28,3350
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,8753	R\$ 35,8200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 64,1550

VALOR:	R\$ 145,90
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 40,47
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 40,21
VALOR COM BDI:	R\$ 186,11

C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,6635	R\$ 21,8955
TOTAL Material:						R\$ 21,8955

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 23,8753	R\$ 26,2680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,2670	R\$ 20,0970
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,3650

VALOR:	R\$ 68,26
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 29,72
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 18,81
VALOR COM BDI:	R\$ 87,07

C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,3923	R\$ 7,1769
TOTAL Material:						R\$ 7,1769

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,8753	R\$ 11,9400

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,2670	R\$ 9,1350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,0750

Serviço	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200		SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 530,4900	R\$ 1,0610
TOTAL Serviço:						R\$ 1,0610

VALOR:	R\$ 29,31
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 13,75
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 8,08
VALOR COM BDI:	R\$ 37,39

C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	AREIA GROSSA	AREIA GROSSA	SEINFRA <th>M3 <th>0,00250000 <th>R\$ 111,7475 <th>R\$ 0,2794 </th></th></th></th>	M3 <th>0,00250000 <th>R\$ 111,7475 <th>R\$ 0,2794 </th></th></th>	0,00250000 <th>R\$ 111,7475 <th>R\$ 0,2794 </th></th>	R\$ 111,7475 <th>R\$ 0,2794 </th>	R\$ 0,2794
I0108							
I0441	CAL HIDRATADA		SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,8971	R\$ 0,2907
I0805	CIMENTO PORTLAND		SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,6635	R\$ 0,2150
TOTAL Material:							R\$ 0,7851

Mão de Obra	PEDREIRO	SEINFRA <th>H <th>0,30000000 <th>R\$ 23,8753 <th>R\$ 7,1640</th> </th></th></th>	H <th>0,30000000 <th>R\$ 23,8753 <th>R\$ 7,1640</th> </th></th>	0,30000000 <th>R\$ 23,8753 <th>R\$ 7,1640</th> </th>	R\$ 23,8753 <th>R\$ 7,1640</th>	R\$ 7,1640
I2391						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 18,2670	R\$ 5,8464
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,0104

VALOR:	R\$ 13,80
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 8,35
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 3,80
VALOR COM BDI:	R\$ 17,60

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	AREIA MEDIA	SEINFRA <th>M3 <th>0,00610000 <th>R\$ 78,1055 <th>R\$ 0,4764</th> </th></th></th>	M3 <th>0,00610000 <th>R\$ 78,1055 <th>R\$ 0,4764</th> </th></th>	0,00610000 <th>R\$ 78,1055 <th>R\$ 0,4764</th> </th>	R\$ 78,1055 <th>R\$ 0,4764</th>	R\$ 0,4764
I0109						
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,6635	R\$ 1,6123
TOTAL Material:						R\$ 2,0887

Mão de Obra	PEDREIRO	SEINFRA <th>H <th>0,10000000 <th>R\$ 23,8753 <th>R\$ 2,3880</th> </th></th></th>	H <th>0,10000000 <th>R\$ 23,8753 <th>R\$ 2,3880</th> </th></th>	0,10000000 <th>R\$ 23,8753 <th>R\$ 2,3880</th> </th>	R\$ 23,8753 <th>R\$ 2,3880</th>	R\$ 2,3880
I2391						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,2670	R\$ 2,7405
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1285

VALOR:	R\$ 7,22
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 3,31
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 1,99
VALOR COM BDI:	R\$ 9,21

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,8753	R\$ 14,3280
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,2670	R\$ 10,9620
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,2900

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 519,8500	R\$ 12,9963
TOTAL Serviço:						R\$ 12,9963

VALOR:	R\$ 38,29
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 19,27
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 10,55
VALOR COM BDI:	R\$ 48,84

C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 24,2503	R\$ 26,6753
TOTAL Material:						R\$ 26,6753

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 23,8753	R\$ 33,4320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,2670	R\$ 25,5780
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 59,0100

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 881,5800	R\$ 17,6316
TOTAL Serviço:						R\$ 17,6316

VALOR:	R\$ 103,32
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 45,75
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 28,47
VALOR COM BDI:	R\$ 131,79

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 6,1397	R\$ 1,4306
TOTAL Material:						R\$ 1,4306

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,8753	R\$ 4,7760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,2670	R\$ 3,6540
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,4300

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 9,86
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 5,40
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 2,72
VALOR COM BDI:	R\$ 12,58

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,8753	R\$ 47,7600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,2670	R\$ 109,6200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 157,3800

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 463,1100	R\$ 463,1100
TOTAL Serviço:						R\$ 463,1100

VALOR:	R\$ 620,49
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 185,27
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 171,01
VALOR COM BDI:	R\$ 791,50

C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,2615	R\$ 13,5690
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 24,2503	R\$ 26,6753
TOTAL Material:						R\$ 40,2443

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,8753	R\$ 14,3280
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,2670	R\$ 10,9620
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,2900

VALOR:	R\$ 65,53
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 16,21
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 18,06
VALOR COM BDI:	R\$ 83,59

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 111,7475	R\$ 0,3911
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,8971	R\$ 2,2428
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,6635	R\$ 1,6588
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,7383	R\$ 1,4766
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,4764	R\$ 9,9056

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,5509	R\$ 5,5509
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,0372	R\$ 4,0744
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1680	R\$ 3,1680
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,8501	R\$ 3,8501
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 4,0464	R\$ 4,8557
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 7,9993	R\$ 39,9965
TOTAL Material:						R\$ 77,1705

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,8885	R\$ 56,6700
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,1953	R\$ 69,6000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,2670	R\$ 45,6750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 171,9450

VALOR:	R\$ 249,12
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 109,40
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 68,66
VALOR COM BDI:	R\$ 317,78

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 111,7475	R\$ 0,4470
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,8971	R\$ 2,6913
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,6635	R\$ 1,9905
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,2423	R\$ 8,2423
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,2054	R\$ 4,4108
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0371	R\$ 3,0371
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,8678	R\$ 15,8678
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,6726	R\$ 3,6726
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 14,7838	R\$ 4,8787
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,4574	R\$ 9,6861
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 10,0459	R\$ 5,0230
TOTAL Material:						R\$ 59,9472

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,8885	R\$ 56,6700
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,1953	R\$ 69,6000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,2670	R\$ 45,6750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 171,9450

VALOR:	R\$ 231,89
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 109,39
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 63,91
VALOR COM BDI:	R\$ 295,80

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	R\$ 7,0929	R\$ 9,3413
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 15,4473	R\$ 0,3398
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R\$ 78,1055	R\$ 8,2011
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 93,9173	R\$ 3,9445
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	R\$ 0,8971	R\$ 4,8982
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R\$ 33,5953	R\$ 3,3595
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,17800000	R\$ 0,6635	R\$ 17,3691
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R\$ 11,9336	R\$ 0,3580
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	100,80000000	R\$ 0,4392	R\$ 44,2714
TOTAL Material:					R\$ 92,0829	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 18,8885	R\$ 2,1724
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 18,8885	R\$ 11,4285
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 23,8753	R\$ 2,7462
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 23,8753	R\$ 14,4474
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,90700000	R\$ 23,8753	R\$ 69,4192
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,30800000	R\$ 18,2670	R\$ 96,9772
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 197,1909	

VALOR:	R\$ 289,27
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 127,26
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 79,72
VALOR COM BDI:	R\$ 368,99

C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 497,9109	R\$ 497,9109
TOTAL Material:					R\$ 497,9109	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,2670	R\$ 12,7890
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,7890	

VALOR:	R\$ 510,70
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 8,54
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 140,75
VALOR COM BDI:	R\$ 651,45

C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 2,0746	R\$ 2,0746
						TOTAL Material: R\$ 2,0746

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,8885	R\$ 15,1120
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 15,1120

VALOR:	R\$ 17,19
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 9,73
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 4,74
VALOR COM BDI:	R\$ 21,93

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 4,2707	R\$ 4,6978
						TOTAL Material: R\$ 4,6978

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,8885	R\$ 5,6670
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,8653	R\$ 7,1610
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,8280

VALOR:	R\$ 17,53
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 8,09
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 4,83
VALOR COM BDI:	R\$ 22,36

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 6,6723	R\$ 7,3395
						TOTAL Material: R\$ 7,3395

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 18,8885	R\$ 8,5005
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 23,8653	R\$ 10,7415
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 19,2420

VALOR:	R\$ 26,58
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 12,13
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 7,33
VALOR COM BDI:	R\$ 33,91

C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 15,9613	R\$ 17,5574

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,8885	R\$ 13,2230
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 23,8653	R\$ 16,7090
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,9320
VALOR:						R\$ 47,49
VALOR ENCARGOS (81.34%):						R\$ 18,88
VALOR BDI (27.56%):						R\$ 13,09
VALOR COM BDI:						R\$ 60,58

C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,1117	R\$ 5,1117
TOTAL Material:						R\$ 5,1117
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,8885	R\$ 3,7780
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,8653	R\$ 4,7740
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,5520
VALOR:						R\$ 13,66
VALOR ENCARGOS (81.34%):						R\$ 5,39
VALOR BDI (27.56%):						R\$ 3,76
VALOR COM BDI:						R\$ 17,42

562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 125,0641	R\$ 125,0641
TOTAL Material:						R\$ 125,0641
VALOR:						R\$ 125,06
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (27.56%):						R\$ 34,47
VALOR COM BDI:						R\$ 159,53

C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 228,6722	R\$ 228,6722
TOTAL Material:						R\$ 228,6722
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,8885	R\$ 11,3340
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,8653	R\$ 14,3220

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,6560
VALOR:	R\$ 254,33
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 16,18
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 70,09
VALOR COM BDI:	R\$ 324,42

C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 38,6135	R\$ 38,6135
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,9874	R\$ 37,9874
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,3992	R\$ 31,3992
I1758 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 164,5748	R\$ 164,5748
TOTAL Material:					R\$ 272,5749

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,8885	R\$ 75,5600
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,8653	R\$ 95,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 171,0400

VALOR:	R\$ 443,61
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 107,86
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 122,26
VALOR COM BDI:	R\$ 565,87

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,3636	R\$ 10,3636
TOTAL Material:					R\$ 10,3636

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,8885	R\$ 5,6670
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,8653	R\$ 7,1610
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,8280

VALOR:	R\$ 23,19
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 8,09
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 6,39
VALOR COM BDI:	R\$ 29,58

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,3636	R\$ 10,3636
TOTAL Material:					R\$ 10,3636

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,8885	R\$ 5,6670
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,8653	R\$ 7,1610
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,8280

VALOR:	R\$ 23,19
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 8,09
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 6,39
VALOR COM BDI:	R\$ 29,58

096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,3636	R\$ 10,3636
TOTAL Material:						R\$ 10,3636

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,8885	R\$ 5,6670
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,8653	R\$ 7,1610
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,8280

VALOR:	R\$ 23,19
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 8,09
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 6,39
VALOR COM BDI:	R\$ 29,58

C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,1915	R\$ 56,1915
TOTAL Material:						R\$ 56,1915

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 18,8885	R\$ 17,0010
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 23,8653	R\$ 21,4830
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,4840

VALOR:	R\$ 94,68
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 24,27
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 26,09
VALOR COM BDI:	R\$ 120,77

C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 98,0104	R\$ 98,0104
TOTAL Material:						R\$ 98,0104

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 18,8885	R\$ 17,0010
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 23,8653	R\$ 21,4830
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,4840

VALOR:	R\$ 136,49
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 24,27
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 37,62
VALOR COM BDI:	R\$ 174,11

377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,2148	R\$ 2,2591
TOTAL Material:						R\$ 2,2591

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 18,8885	R\$ 2,0779
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 23,8653	R\$ 2,6257
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,7036

VALOR:	R\$ 6,96
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 2,96
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 1,92
VALOR COM BDI:	R\$ 8,88

C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,1866	R\$ 3,2503
TOTAL Material:						R\$ 3,2503

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 18,8885	R\$ 2,2668
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 23,8653	R\$ 2,8644
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1312

VALOR:	R\$ 8,38
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 3,23
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 2,31
VALOR COM BDI:	R\$ 10,69

C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 4,3548	R\$ 4,4419
TOTAL Material:						R\$ 4,4419

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 18,8885	R\$ 2,4557
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 23,8653	R\$ 3,1031
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,5588

VALOR:	R\$ 10,00
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 3,50
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 2,76
VALOR COM BDI:	R\$ 12,76

550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 10,7187	R\$ 10,9331
TOTAL Material:						R\$ 10,9331

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 18,8885	R\$ 3,0224
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 23,8653	R\$ 3,8192
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,8416

VALOR:	R\$ 17,77
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 4,31
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 4,90
VALOR COM BDI:	R\$ 22,67

C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10373	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 22,4747	R\$ 22,9242
TOTAL Material:						R\$ 22,9242

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 18,8885	R\$ 3,9669
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 23,8653	R\$ 5,0127
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,9796

VALOR:	R\$ 31,90
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 5,66
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 8,79
VALOR COM BDI:	R\$ 40,69

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,8872	R\$ 7,8872
TOTAL Material:						R\$ 7,8872

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 18,8885	R\$ 3,9669
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 23,8653	R\$ 5,0127
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,9796

VALOR:	R\$ 16,87
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 5,67
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 4,65
VALOR COM BDI:	R\$ 21,52

492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,7281	R\$ 10,7281
TOTAL Material:						R\$ 10,7281

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 18,8885	R\$ 5,4781
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 23,8653	R\$ 6,9223
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,4004

VALOR:	R\$ 23,13
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 7,82
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 6,37
VALOR COM BDI:	R\$ 29,50

C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,8021	R\$ 19,8021
TOTAL Material:						R\$ 19,8021

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 18,8885	R\$ 10,0117
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 23,8653	R\$ 12,6511
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,6628

VALOR:	R\$ 42,46
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 14,29
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 11,70
VALOR COM BDI:	R\$ 54,16

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,9241	R\$ 13,9241
TOTAL Material:						R\$ 13,9241

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 18,8885	R\$ 6,9893
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 23,8653	R\$ 8,8319
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,8212

VALOR:	R\$ 29,75
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 9,98
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 8,20
VALOR COM BDI:	R\$ 37,95

I489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,3535	R\$ 19,3535
TOTAL Material:						R\$ 19,3535

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 18,8885	R\$ 10,0117
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 23,8653	R\$ 12,6511
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,6628

VALOR:	R\$ 42,02
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 14,30
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 11,58
VALOR COM BDI:	R\$ 53,60

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,7376	R\$ 8,7376
TOTAL Material:						R\$ 8,7376

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 18,8885	R\$ 3,9669
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 23,8653	R\$ 5,0127
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,9796

VALOR:	R\$ 17,72
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 5,67
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 4,88
VALOR COM BDI:	R\$ 22,60

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2521	R\$ 3,2521
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,2149	R\$ 1,2149

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,2239	R\$ 10,4478
TOTAL Material:						R\$ 14,9148

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 18,8885	R\$ 5,4781
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 23,8653	R\$ 6,9223
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,4004

VALOR:	R\$ 27,32
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 7,83
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 7,53
VALOR COM BDI:	R\$ 34,85

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,0365	R\$ 10,0365
TOTAL Material:						R\$ 10,0365

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 18,8885	R\$ 5,4781
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 23,8653	R\$ 6,9223
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,4004

VALOR:	R\$ 22,44
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 7,82
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 6,18
VALOR COM BDI:	R\$ 28,62

C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,7936	R\$ 8,7936
TOTAL Material:						R\$ 8,7936

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,8653	R\$ 7,1610
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,1610

VALOR:	R\$ 15,95
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 4,44
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 4,40
VALOR COM BDI:	R\$ 20,35

C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10502	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,6133	R\$ 41,6133

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,8885	R\$ 15,1120
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 23,8653	R\$ 19,0960
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,2080

TOTAL Material:	R\$ 41,6133
-----------------	-------------

VALOR:	R\$ 75,82
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 21,57
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 20,90
VALOR COM BDI:	R\$ 96,72

C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 22,1570	R\$ 66,4710
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,5555	R\$ 61,5555
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,6446	R\$ 2,6446
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 123,2325	R\$ 123,2325
TOTAL Material:						R\$ 253,9036

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,8885	R\$ 66,1150
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,8653	R\$ 35,8050
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 101,9200

VALOR:	R\$ 355,82
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 64,77
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 98,06
VALOR COM BDI:	R\$ 453,88

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2054	R\$ 2,2054
TOTAL Material:						R\$ 2,2054

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,8885	R\$ 2,8335
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 23,8653	R\$ 3,5805
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,4140

VALOR:	R\$ 8,62
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 4,05
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 2,38
VALOR COM BDI:	R\$ 11,00

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 18,9610	R\$ 0,9481
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,9429	R\$ 1,4331
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6542	R\$ 0,1636
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 20,7459	R\$ 3,5268
TOTAL Material:						R\$ 6,0716

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,8885	R\$ 6,6115
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,8753	R\$ 9,5520
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,1635

VALOR:	R\$ 22,24
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 10,19
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 6,13
VALOR COM BDI:	R\$ 28,37

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,2888	R\$ 1,3547
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6542	R\$ 0,1636
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,0266	R\$ 2,8945
TOTAL Material:						R\$ 4,4128

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,8885	R\$ 6,6115
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,8753	R\$ 9,5520
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,1635

VALOR:	R\$ 20,58
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 10,19
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 5,67
VALOR COM BDI:	R\$ 26,25

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6542	R\$ 0,2617
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,9811	R\$ 1,3868
TOTAL Material:						R\$ 1,6485

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,8885	R\$ 3,7780
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,8753	R\$ 7,1640

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,9420
VALOR:	R\$ 12,59
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 6,88
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 3,47
VALOR COM BDI:	R\$ 16,06

C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 20,4469	R\$ 9,8145
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,6542	R\$ 0,6542
TOTAL Material:						R\$ 10,4687

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 18,8885	R\$ 3,4002
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,8753	R\$ 4,7760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,1762

VALOR:	R\$ 18,64
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 5,15
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 5,14
VALOR COM BDI:	R\$ 23,78

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 18,9610	R\$ 0,5688
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 29,7919	R\$ 4,7667
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,9998	R\$ 0,5999
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 26,9229	R\$ 3,2307
TOTAL Material:						R\$ 9,1661

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,8885	R\$ 15,1120
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 23,8753	R\$ 19,1040
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,2160

VALOR:	R\$ 43,38
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 21,58
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 11,96
VALOR COM BDI:	R\$ 55,34

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,2670	R\$ 12,7890

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,7890
VALOR:	R\$ 12,79
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 8,54
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 3,52
VALOR COM BDI:	R\$ 16,31

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,2670	R\$ 48,4155
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,4155

VALOR:	R\$ 48,42
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 32,34
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 13,34
VALOR COM BDI:	R\$ 61,76

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 78,1055	R\$ 54,5176
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 93,9173	R\$ 82,4594
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,6635	R\$ 145,9700
TOTAL Material:						R\$ 282,9470

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,8753	R\$ 47,7600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,2670	R\$ 292,3200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 340,0800

VALOR:	R\$ 623,03
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 224,88
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 171,71
VALOR COM BDI:	R\$ 794,74

C1336 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,18000000	R\$ 12,9989	R\$ 2,3398
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 2.955,5525	R\$ 73,8888
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 15,8865	R\$ 1,9064
TOTAL Material:						R\$ 78,1350

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,8885	R\$ 22,6680
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,8753	R\$ 28,6560

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,3240
VALOR:	R\$ 129,46
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 32,37
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 35,68
VALOR COM BDI:	R\$ 165,14

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,9718	R\$ 23,6616
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8036	R\$ 1,8036
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,4664	R\$ 10,4664
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5512	R\$ 2,5512
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 10,3636	R\$ 1,0364
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,2707	R\$ 12,8121
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7101	R\$ 2,7101
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7009	R\$ 2,1027
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,1195	R\$ 23,1195
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1027	R\$ 2,2054
TOTAL Material:						R\$ 82,4690

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,8885	R\$ 56,6700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,8653	R\$ 71,6100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,2670	R\$ 45,6750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 173,9550

VALOR:	R\$ 256,42
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 111,40
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 70,67
VALOR COM BDI:	R\$ 327,09

C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,9772	R\$ 47,9772
TOTAL Material:						R\$ 47,9772

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,8885	R\$ 9,4450
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,8653	R\$ 23,8700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,3150

VALOR:	R\$ 81,29
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 20,88
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 22,40

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: R\$ 103,69

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,2670	R\$ 31,0590
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,0590
VALOR:						R\$ 31,06
VALOR ENCARGOS (81.34%):						R\$ 20,75
VALOR BDI (27.56%):						R\$ 8,56
VALOR COM BDI:						R\$ 39,62

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 65,4150	R\$ 71,9565
TOTAL Material:						R\$ 71,9565
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,2670	R\$ 31,0590
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,0590
VALOR:						R\$ 103,02
VALOR ENCARGOS (81.34%):						R\$ 20,75
VALOR BDI (27.56%):						R\$ 28,39
VALOR COM BDI:						R\$ 131,41

346 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 23,8753	R\$ 119,4000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 18,2670	R\$ 127,8900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 247,2900
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 515,5700	R\$ 154,6710
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 41,0300	R\$ 47,1845
TOTAL Serviço:						R\$ 201,8555
VALOR:						R\$ 449,15
VALOR ENCARGOS (81.34%):						R\$ 209,10
VALOR BDI (27.56%):						R\$ 123,79
VALOR COM BDI:						R\$ 572,94

C0078 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11430000	R\$ 78,1055	R\$ 8,9275
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,11000000	R\$ 0,8971	R\$ 15,3494
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,11000000	R\$ 0,6635	R\$ 11,3525
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	243,00000000	R\$ 0,4392	R\$ 106,7256
TOTAL Material:						R\$ 142,3550

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,8753	R\$ 71,6400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,90000000	R\$ 18,2670	R\$ 71,2530
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 142,8930

VALOR:	R\$ 285,25
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 92,04
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 78,61
VALOR COM BDI:	R\$ 363,86

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 24,9300	R\$ 12,4600
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 12,4600

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 78,1055	R\$ 50,4718
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 93,9173	R\$ 54,9604
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,6635	R\$ 130,0460
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 105,8321	R\$ 42,3328
TOTAL Material:						R\$ 277,8110

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,8753	R\$ 47,7600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,2670	R\$ 292,3200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 340,0800

VALOR:	R\$ 630,35
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 231,32
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 173,72
VALOR COM BDI:	R\$ 804,07

C4096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 111,7475	R\$ 0,4470
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,9062	R\$ 2,7343
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	R\$ 0,6635	R\$ 1,0616
I7917	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 31,0000	R\$ 31,0000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

PREFEITURA: CARIRÉ | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2024/SME-CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 3 (TRÊS) MESES

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: Data de Abertura: 22/07/2024 Hora da Abertura: 09:30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 3,7660	R\$ 4,8958
					TOTAL Material:	R\$ 40,1387

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,8753	R\$ 11,9400
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,2670	R\$ 9,1350
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,0750

VALOR:	R\$ 61,21
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 13,51
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 16,87
VALOR COM BDI:	R\$ 78,08

C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 7,0929	R\$ 5,2487
I8267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 51,9395	R\$ 51,9395
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 15,0361	R\$ 19,5469
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 13,2699	R\$ 0,3981
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 5,6537	R\$ 5,4841
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 11,9336	R\$ 7,7568
					TOTAL Material:	R\$ 90,3741

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 23,8753	R\$ 8,3580
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,2670	R\$ 6,3945
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,7525

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 470,3000	R\$ 14,1090
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 265,5600	R\$ 7,9668
					TOTAL Serviço:	R\$ 22,0758

VALOR:	R\$ 127,20
VALOR ENCARGOS (81.34%):	R\$ 17,08
VALOR BDI (27.56%):	R\$ 35,06
VALOR COM BDI:	R\$ 162,26

C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 78,1055	R\$ 0,5624
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	R\$ 0,6635	R\$ 1,9374
					TOTAL Material:	R\$ 2,4998