

P V R CAETANO LTDA
40.705.347/0001-54



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Cariré / CE

Número do processo: 021/2024/SME-PD

Número do certame: 021/2024/SME-PD

Unidade gestora: Fundo Municipal de Educacao

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Data da abertura: 11/07/2024 às 09:30

Dados do Fornecedor

Razão social: P V R CAETANO LTDA

CNPJ/MF: 40.705.347/0001-54

Endereço: RUA CLOVIS XIMENES, 687, SALA 01, CENTRO, Varjota / CE - CEP: 62.265-000

Telefone: **** / (88) 9961-0674

E-mail: pvr.caetanoconstrutora@gmail.com

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. SIM

Declaração de conhecimento de informações

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação. SIM

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT. SIM

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. SIM

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. SIM

RUA CLOVIS XIMENES, 687, SALA 01, CENTRO, Varjota / CE - CEP: 62.265-000.



P V R CAETANO LTDA
40.705.347/0001-54

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



P V R CAETANO LTDA
40.705.347/0001-54

Dados da Proposta de Preços

1 - EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

Especificação: EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor ofertado: R\$ 34.777,20

Valor total: R\$ 34.777,20

Fabricante/Marca: --

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 35.168,61

Total geral da proposta: R\$ 34.777,20 (trinta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 11 de Julho de 2024 às 09:07

Dados do Usuário:

Usuário logado como: P

E-mail: pvr.caetanoconstrutora@gmail.com

CPF/MF: 40.705.347/0001-54


gov.br

Documento assinado digitalmente

PAULO VITOR RAMOS CAETANO

Data: 11/07/2024 10:11:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ – CE
PROCESSO N° : N° 021/2024/SME-PD.
MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA
DATA DE ABERTURA: 11-07-2024.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09h30min.

Varjota-CE, 11 de Julho de 2024.

CARTA PROPOSTA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSÉ ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto de edital de DISPENSA ELETRONICA n° 021/2024/SME-PD, pelo preço global **R\$ 34.777,20 (TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)**.

Caso nos seja adjudicado o objeto, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr PAULO VITOR RAMOS CAETANO, Carteira de Identidade n°. 20073681649, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 049.246.723-43, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (NOVENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


RAZÃO SOCIAL: PVR CAETANO LTDA
CNPJ: 40.705.347/0001-54

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO VITOR RAMOS CAETANO
Data: 11/07/2024 10:10:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO VITOR RAMOS CAETANO
PROPRIETÁRIO
CPF: 049.246.723-43
PVR CAETANO LTDA
CNPJ: 40.705.347/0001-54

PVR Caetano LTDA, CNPJ: 40.705.347/0001-54, Rua Clóvis Ximenes, 687, sala 01, Centro, Varjota-Ce, Cep: 62.265-000, (88) 9 9610-6746

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.												
	LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.													
		DATA: 11/07/2024 BDI: 22,06% <table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>75,64%</td> <td>38,88%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,88%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,88%											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	REFORMA						
1.1	COBERTURA						R\$ 28.491,89
1.1.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	184,40	R\$ 46,55	R\$ 8.583,82
1.1.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	25,25	R\$ 24,41	R\$ 616,35
1.1.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	50,50	R\$ 11,28	R\$ 569,64
1.2	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						R\$ 1.255,31
1.2.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 208,30	R\$ 416,60
1.2.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 193,03	R\$ 386,06
1.2.3	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 452,65	R\$ 452,65
1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 373,66
1.3.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	40,00	R\$ 5,83	R\$ 233,20
1.3.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 14,31	R\$ 28,62
1.3.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 15,06	R\$ 30,12
1.3.4	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 13,62	R\$ 81,72
1.4	PINTURA						R\$ 14.988,27
1.4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	159,33	R\$ 18,53	R\$ 2.952,38
1.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	159,33	R\$ 17,05	R\$ 2.716,58
1.4.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	318,66	R\$ 10,35	R\$ 3.298,13
1.4.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	318,66	R\$ 15,94	R\$ 5.079,44
1.4.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	47,04	R\$ 20,02	R\$ 941,74
1.5	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.104,84
1.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	202,00	R\$ 10,42	R\$ 2.104,84
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 8.285,31
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 28.491,89
						VALOR TOTAL:	R\$ 34.777,20

VARJOTA-CE, 11 DE JULHO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
gouv.br PAULO VITOR RAMOS CAETANO
 Data: 11/07/2024 10:09:07-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gouv.br JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
 Data: 11/07/2024 09:54:42-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

DATA: 11/07/2024


BDI: 22,06%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 8,8500
TOTAL Material:						R\$ 8,8500

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 19,3900	R\$ 21,3290
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 14,8800	R\$ 16,3680
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,6970
VALOR:						R\$ 46,55



1.1.2. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,1200	R\$ 6,3600
TOTAL Material:						R\$ 6,3600

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,3900	R\$ 9,6950
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 14,8800	R\$ 7,4400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,1350

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 458,3300	R\$ 0,9167
TOTAL Serviço:						R\$ 0,9167
VALOR:						R\$ 24,41

1.3. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)


Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 99,2500	R\$ 0,2481
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,8000	R\$ 0,2592
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,5900	R\$ 0,1912
TOTAL Material:						R\$ 0,6985

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,3900	R\$ 5,8170
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 14,8800	R\$ 4,7616
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,5786
VALOR:						R\$ 11,28

1.2.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 99,2500	R\$ 0,3474
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,8000	R\$ 2,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 PVR CAETANO	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	DATA : 11/07/2024		BDI : 22,06%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	Composições	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,88%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.	Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,4750
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 1,3200
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,2000	R\$ 8,8000
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,9300	R\$ 4,9300
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,8100	R\$ 3,6200
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8100	R\$ 2,8100
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4200	R\$ 3,4200
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,5900	R\$ 4,3080
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 7,1000	R\$ 35,5000
TOTAL Material:						R\$ 68,5304

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 15,3600	R\$ 46,0800
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,8300	R\$ 56,4900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 14,8800	R\$ 37,2000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 139,7700
VALOR:						R\$ 208,30



1.2.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 99,2500	R\$ 0,3970
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,8000	R\$ 2,4000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,7700
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,9600	R\$ 3,9200
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7000	R\$ 2,7000
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,3200	R\$ 7,3200
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2600	R\$ 3,2600
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,0900	R\$ 14,0900
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 13,1300	R\$ 4,3329
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,7400	R\$ 8,6100
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,9200	R\$ 4,4600
TOTAL Material:						R\$ 53,2599

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 15,3600	R\$ 46,0800
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,8300	R\$ 56,4900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 14,8800	R\$ 37,2000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 139,7700
VALOR:						R\$ 193,03

1.2.3. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 442,2300	R\$ 442,2300
TOTAL Material:						R\$ 442,2300



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

DATA: 11/07/2024		BDI: 22,06%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,88%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 14,8800	R\$ 10,4160
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,4160
VALOR:					R\$ 452,65

1.3.1. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,9700	R\$ 2,0094
TOTAL Material:					R\$ 2,0094

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 15,3600	R\$ 1,6896
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,3800	R\$ 2,1318
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8214
VALOR:					R\$ 5,83



1.3.2. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,0100	R\$ 7,0100
TOTAL Material:					R\$ 7,0100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 15,3600	R\$ 3,2256
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,3800	R\$ 4,0698
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,2954
VALOR:					R\$ 14,31

1.3.3. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,7600	R\$ 7,7600
TOTAL Material:					R\$ 7,7600


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 15,3600	R\$ 3,2256
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,3800	R\$ 4,0698
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,2954
VALOR:					R\$ 15,06

1.3.4. C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,8100	R\$ 7,8100
TOTAL Material:					R\$ 7,8100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

DATA: 11/07/2024		BDI: 22,06%	
SEINFRA	VERSÃO	HORA	MBS
Composições Próprias	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,88%
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,3800	R\$ 5,8140
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,8140
VALOR:						R\$ 13,62

LICENÇA DE CONTRATAÇÃO
 Nº. 153
 P.M. CARIRÉ

1.4.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 16,8400
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 10,6100
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5800
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 18,4300
TOTAL Material:					R\$ 5,3933

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 15,3600
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,3900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,1320
VALOR:					R\$ 18,53

1.4.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 10,0300
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5800
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 15,1200
TOTAL Material:					R\$ 3,9190

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 15,3600
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,3900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,1320
VALOR:					R\$ 17,05

1.4.3. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5800
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,7600
TOTAL Material:					R\$ 1,4640

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,3600
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,3900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,8890
VALOR:					R\$ 10,35

PVR CAETANO		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	DATA:	11/07/2024		BDI:	22,06%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	75,64%	38,68%
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.					

1.4.4. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 18,1600	R\$ 8,7168
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 0,5800
TOTAL Material:						R\$ 9,2968

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 15,3600	R\$ 2,7648
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,3900	R\$ 3,8780
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,6428

VALOR: R\$ 15,94

1.4.5. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 16,8400	R\$ 0,6736
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 26,4600	R\$ 4,2336
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 13,4300	R\$ 1,7459
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5800	R\$ 0,2320
TOTAL Material:						R\$ 6,8851

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 15,3600	R\$ 5,3760
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,3900	R\$ 7,7560
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,1320

VALOR: R\$ 20,02

1.5.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 14,8800	R\$ 10,4160
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,4160


VALOR: R\$ 10,42

VARJOTA-CE, 11 DE JULHO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO VITOR RAMOS CAETANO
 Data: 11/07/2024 10:06:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
 Data: 11/07/2024 09:59:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 PVR CAETANO	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	DATA : 11/07/2024		BDI : 22,06%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	Composições	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.	Própria	PRÓPRIA	38,68%
				0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PAGAMENTO			Total parcela
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	REFORMA	R\$ 28.491,89	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 6.285,31	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
		R\$ 3.142,66		R\$ 1.885,59	R\$ 1.257,06	R\$ 6.285,31
		R\$ 17.388,61	R\$ 17.388,61	R\$ 10.433,16	R\$ 6.955,43	
		R\$ 34.777,20	R\$ 17.388,61	R\$ 27.821,77	R\$ 34.777,20	R\$ 34.777,20


VARJOTA-CE, 11 DE JULHO DE 2024.


 Documento assinado digitalmente
PAULO VITOR RAMOS CAETANO
 Data: 11/07/2024 10:05:46-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
 Data: 11/07/2024 10:00:40-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



COMPOSIÇÃO DO BDI


 PVR CAETANO	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	DATA : 11/07/2024		BDI : 22,06%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.	Composições Próprias	PRÓPRIA	75,64%	38,68%
				0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,10%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		6,62%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	5,55%
TOTAL		5,87%
Impostos		
I	PIS	0,17%
	COFINS	0,80%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
TOTAL		7,47%

BDI = 22,06%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

VARJOTA-CE, 11 DE JULHO DE 2024.


 Documento assinado digitalmente
PAULO VITOR RAMOS CAETANO
 Data: 11/07/2024 10:04:32-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>




 Documento assinado digitalmente
JOSE IRAMILDO PEREIRA DE FREITAS
 Data: 11/07/2024 09:56:01-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 PVR CAETANO	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	DATA: 11/07/2024	BDI: 22,06%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ALCIDES ROCHA NA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.	Composições Próprias	PRÓPRIA	MES
			75,64%	38,68%
			0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
	TOTAL	8,00%	8,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,85%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71%	0,00%
B4	13º Salário	0,87%	0,66%
B5	Licença PaternidadeE	11,03%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,07%	0,05%
B7	Dias de Chuvas	0,74%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,59%	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,11%	0,08%
B10	Salário Maternidade	12,35%	9,33%
		0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,52%	4,17%
C3	Férias Indenizadas	0,13%	0,10%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,72%	1,30%
C5	Indenização Adicional	2,87%	2,17%
		0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 75,64% 38,68%

VARJOTA-CE, 11 DE JULHO DE 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO VITOR RAMOS CAETANO
 Data: 11/07/2024 10:03:18-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
 Data: 11/07/2024 09:53:13-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

