

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cariré
CARIRÉ-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 2605.05/2014 INF – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DOS PIRES COMP. 80,00m

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas, nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 26.05.05/2014 INF – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, pelo preço global de R\$ 256.895,11 (Duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e onze centavos.), com prazo de execução de acordo com cronograma físico financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. DIEGO SÁVIO TOMAZ MOITA, Carteira de Identidade n° 2000028020651 e do CPF n° 008.075.303-52, como representante legal desta empresa.

Informamos ainda que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

Cariré, 13 de Junho de 2014

Atenciosamente,


DELTA CON
CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA
Diego Sávio Tomaz Moita
Adm. Titular

DELTA CON CONSTRUÇÕES
LOCAÇÕES E ENGENHARIA
CNPJ. 07.699.728/0001-00
Rua Poeta Lauro Menezes, 578
1° A. SL 01 - Centro - Tianguá-CE



DELTACON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com




OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO PIRES COMP. 80,00m
LOCAL: COCO X JUCÁ - ZONA RURAL - CARIRÉ-CE

| ITEM | CÓD | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | V.UNIT | TOTAL |
|----------|------------------------------|---|------|--------|------------|-----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ 2.378,23 |
| 1.1 | C1937 | PLACA PADRÃO DA OBRA | M2 | 6,00 | R\$ 106,82 | R\$ 640,89 |
| 1.2 | C1630 | LOCAL DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 400,00 | R\$ 3,45 | R\$ 1.379,52 |
| 1.3 | C3375 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 84,00 | R\$ 4,26 | R\$ 357,82 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | R\$ 21.822,47 |
| 2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 252,00 | R\$ 21,35 | R\$ 5.379,56 |
| 2.2 | C0330 | ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT C/ AQUISIÇÃO | M3 | 244,80 | R\$ 48,93 | R\$ 11.977,61 |
| 2.3 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5KM | M3 | 244,80 | R\$ 15,95 | R\$ 3.905,64 |
| 2.4 | C3145 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95% P.N | M3 | 244,80 | R\$ 2,29 | R\$ 559,66 |
| 3 | PASSAGEM MOLHADA | | | | | R\$ 181.134,69 |
| 3.1 | C0054 | FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 252,00 | R\$ 237,05 | R\$ 59.736,48 |
| 3.2 | C3345 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/ AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 180,00 | R\$ 252,61 | R\$ 45.470,36 |
| 3.3 | C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP=10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 180,00 | R\$ 33,40 | R\$ 6.012,65 |
| 3.4 | C0840 | CONCRETO P/ VIBR. FCK=15MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 60,00 | R\$ 266,85 | R\$ 16.010,88 |
| 3.5 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M3 | 60,00 | R\$ 64,20 | R\$ 3.851,92 |
| 3.6 | C3345 | LASTRO DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/ AGREGADO ADQUIRIDOS | M3 | 120,00 | R\$ 252,61 | R\$ 30.313,57 |
| 3.7 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE | M2 | 144,00 | R\$ 3,42 | R\$ 492,41 |
| 3.8 | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 | M2 | 144,00 | R\$ 18,84 | R\$ 2.712,46 |
| 3.9 | C2764 | ENROCOCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA ADQUIRIDA | M3 | 131,59 | R\$ 79,01 | R\$ 10.396,92 |
| 3.10 | C0354 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ ENCHIMENTO DE CONCRETO | UNID | 40,00 | R\$ 96,88 | R\$ 3.875,17 |

QUALIDADE, CONFIABILIDADE E EXCELÊNCIA EM SUA OBRA

Diego Savio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA


RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
 CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
 (88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
 CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188.608-3
 deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO PIRES COMP. 80,00m
 LOCAL: COCO X JUCÁ - ZONA RURAL - CARIRÉ-CE

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|--|---|-------|-----------|-----------------------|
| 3.11 | C0104 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm | M | 30,00 | R\$ 75,40 | R\$ 2.261,85 |
| VALOR PARCIAL DA OBRA | | | | | | R\$ 205.335,39 |
| BDI 25,11% | | | | | | R\$ 51.559,72 |
| VALOR TOTAL DA OBRA | | | | | | R\$ 256.895,11 |

Diego Sávio Tomaz Moita
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO PIRES COMP. 80,00m
LOCAL: COCO X JUCÁ - ZONA RURAL - CARIRÉ-CE



| ITEM | IMPOSTOS | PERCENTUAL |
|------|---------------------------|---------------|
| 1.0 | GARANTIA | 0,42% |
| 2.0 | RISCO | 2,05% |
| 3.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,20% |
| 4.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,03% |
| 5.0 | LUCROS | 9,38% |
| 6.0 | TRIBUTOS | 9,03% |
| | TOTAL BDI ADOPTADO | 25,11% |

Diego Cavio Tomaz Moreira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL.01
CENTRO - TIANGUA/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO PIRES - COMP; 80,00m
LOCAL: LOCALIDADE COCO X JUCÁ - ZONA RURAL DE CARIRÉ-CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | 1 MÊS (30 DIAS) | | 2 MÊS (60 DIAS) | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|
| | | VR. TOTAL | PREVISÃO | PREVISÃO | PREVISÃO | | |
| | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.378,23 | 100,00% | R\$ 2.378,23 | 0,00% | R\$ - | - |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 21.822,47 | 100,00% | R\$ 21.822,47 | 0,00% | R\$ - | - |
| 3.0 | PASSAGEM MOLHADA | R\$ 181.134,69 | 50,00% | R\$ 90.567,34 | 50,00% | R\$ 90.567,34 | 50,00% |
| VALOR PARCIAL | | R\$ 205.335,39 | 83,33% | R\$ 114.768,05 | 16,67% | R\$ 90.567,34 | |
| BDI 25,11% | | R\$ 51.559,72 | | R\$ 28.818,26 | | R\$ 22.741,46 | |
| VALOR GERAL | | R\$ 256.895,11 | | R\$ 143.586,30 | | R\$ 113.308,80 | |
| | | | | R\$ | | 256.895,11 | |

Diego Savio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784

