



BG LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO



CARIRÉ 13 DE JUNHO

Á

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal do Cariré

CARIRÉ – CE.

REF: TOMADA DE PREÇO N° 2605.06/2014INF

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ CONFORME PROJETO.

PREZADOS SENHORES,


Apresentamos a V.Sas, nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO N° 2605.06/2014INF, pelo preço global de R\$ **818.695,28 (OITOCENTOS E DEZOITO MIL SEISSENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**, com o prazo de execução de acordo com o cronograma físico financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para o fim o Sr. **EDMILSON MAGALHÃES NETO**, Carteira de Identidade n°, 2004010232552 expedida em 29/12/2009, Órgão Expedidor SSPDSPTEC e CNPF n° 046.527.283-52, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitações e seus anexos.

Atenciosamente,


MORAIRA DE DEUS

SÃO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ: 17.140.415/0001-63


MORAIRA DE DEUS

Edmilson Magalhães Neto
CPF: 046.527.283-52
Sócio Administrador

10º Tabelionato de Notas de Fortaleza - Cartório Moreira de Deus
Rua Cassimiro Montenegro, 50 - Monte Castelo - Fortaleza - CE - Fone (85) 3223-9665
Tabelião: Maria de Fátima Botelho Moreira de Deus

Reconheço por Autenticidade a(s) firma(s) abaixo:
EDMILSON MAGALHÃES NETO, EDMILSON MAGALHÃES NETO
lançada em minha presença. Dou fe.
Fortaleza, 13/06/2014 Em teste da verdade.
Vanessa Pimentel Landim - Escrevente Autorizada

Cartão de Autenticidade
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

E5CA 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
N° BP 136.017

KZLN 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
N° BP 136.016

SÃO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 17.140.415/0001-63
AVENIDA JOVITA FEITOSA N° 2278 PARQUELÂNDIA CEP 60.455-410
FORTALEZA-CEARÁ



BG LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO



À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2605.06/2011NF

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE CAERIRÉ

ORÇAMENTO

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
1,00		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1,01	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	11,82	127,65	1.508,82
Subtotal						1.508,82
2.1		PAVIMENTAÇÃO RUA MAGNÓLIA				
2,01		MOVIMENTO DE TERRA				
2,01	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.297,05	0,06	257,82
Subtotal						257,82
2,02		MEIO FIO E SARJETA				
2,01	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.766,55	39,31	148.063,08
2,02	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	583,55	16,14	9.418,50
Subtotal						157.481,58
2,03		PAVIMENTAÇÃO				
2,01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.061,00	33,97	36.042,17
2,02	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M2	530,50	26,91	14.275,76
2,03	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	4.297,05	0,66	2.836,05
Subtotal						53.153,98
2.2		PAVIMENTAÇÃO RUA CEFISA AGUIAR				
2,01		MOVIMENTO DE TERRA				
2,01	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.471,50	0,06	88,29
Subtotal						88,29
2,02		PAVIMENTAÇÃO				
2,01	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.362,50	39,31	53.559,88
2,02	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	109,00	16,14	1.759,26
Subtotal						55.319,14
2,03		MEIO FIO E SARJETA				
2,01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	218,00	33,97	7.405,46
2,02	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M2	109,00	26,91	2.933,19
2,03	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	1.471,50	0,66	971,19
Subtotal						11.309,84
2.3		PAVIMENTAÇÃO RUA ISAIAS MACHADO PORTELA				
2,01		MOVIMENTO DE TERRA				
2,01	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	530,00	0,06	31,80
Subtotal						31,80
2,02		PAVIMENTAÇÃO				
2,01	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	477,00	39,31	18.750,87
2,02	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	53,00	16,14	855,42
Subtotal						19.606,29
2,03		MEIO FIO E SARJETA				
2,01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	106,00	33,97	3.600,82
2,02	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M2	53,00	26,91	1.426,23
2,03	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	530,00	0,66	349,80
Subtotal						5.376,85
2.4		PAVIMENTAÇÃO RUA MANOEL HONORIO DE BRITO				

Edmilson Magalhães Neto
CPF: 046.527.283-52
Sócio Administrador



À
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2605.06/2011NF

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE CAERIRÉ

ORÇAMENTO

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
MOVIMENTO DE TERRA						
2.01	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.560,00	0,06	93,60
Subtotal						93,60
PAVIMENTAÇÃO						
2.01	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.430,00	39,31	56.213,30
2.02	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	130,00	16,14	2.098,20
Subtotal						58.311,50
MEIO FIO E SARJETA						
2.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	260,00	33,97	8.832,20
2.02	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1.5cm	M2	130,00	26,91	3.498,30
2.03	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	1.560,00	0,66	1.029,60
Subtotal						13.360,10
PAVIMENTAÇÃO RUA AUGUSTO ROCHA						
MOVIMENTO DE TERRA						
2.01	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.152,00	0,06	69,12
Subtotal						69,12
PAVIMENTAÇÃO						
2.01	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.024,00	39,31	40.253,44
2.02	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	128,00	16,14	2.065,92
Subtotal						42.319,36
MEIO FIO E SARJETA						
2.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	256,00	33,97	8.696,32
2.02	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1.5cm	M2	128,00	26,91	3.444,48
2.03	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	1.152,00	0,66	760,32
Subtotal						12.901,12
PAVIMENTAÇÃO RUA DO BATOQUE						
MOVIMENTO DE TERRA						
2.01	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.114,00	0,06	126,84
Subtotal						126,84
PAVIMENTAÇÃO						
2.01	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.839,00	39,31	72.291,09
2.02	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	275,00	16,14	4.438,50
Subtotal						76.729,59
MEIO FIO E SARJETA						
2.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	550,00	33,97	18.683,50
2.02	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1.5cm	M2	275,00	26,91	7.400,25
2.03	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	2.114,00	0,66	1.395,24
Subtotal						27.478,99
PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA FRANCISCO DE ASSIS DE AGUIAR						
MOVIMENTO DE TERRA						
2.01	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	257,64	0,06	15,46
Subtotal						15,46
PAVIMENTAÇÃO						
2.01	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	214,70	39,31	8.439,86
2.02	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	42,94	16,14	693,05
Subtotal						9.132,91
MEIO FIO E SARJETA						
2.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	85,88	33,97	2.917,34
2.02	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1.5cm	M2	28,33	26,91	762,36
2.03	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	0,69	0,66	0,46
Subtotal						3.680,16
PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO DE ASSIS DE AGUIAR						

Edmilson Magalhães Neto
 CPF: 046.527.283-52
 Sócio Administrador



À
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2605.06/2011NF

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE CAERIRÉ

ORÇAMENTO

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
2.01		MOVIMENTO DE TERRA				
2.01	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	883,64	0,06	53,02
Subtotal						53,02
2.02		PAVIMENTAÇÃO				
2.01	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	430,32	39,31	16.915,88
2.02	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	53,79	16,14	868,17
Subtotal						17.784,05
2.03		MEIO FIO E SARJETA				
2.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	218,78	33,97	7.431,96
2.02	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1.5cm	M2	53,79	26,91	1.447,49
2.03	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	883,64	0,66	583,20
Subtotal						9.462,65
2.9		PAVIMENTAÇÃO RUA JUIZ ROBERTO JORGE				
2.01		MOVIMENTO DE TERRA				
2.01	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	475,00	0,06	28,50
Subtotal						28,50
2.02		PAVIMENTAÇÃO				
2.01	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	380,00	39,31	14.937,80
2.02	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	95,00	16,14	1.533,30
Subtotal						16.471,10
2.03		MEIO FIO E SARJETA				
2.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	190,00	33,97	6.454,30
2.02	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1.5cm	M2	95,00	26,91	2.556,45
2.03	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	475,00	0,66	313,50
Subtotal						9.324,25
2.10		PAVIMENTAÇÃO RUA ÁGUIDA RODRIGUES FREIRE				
2.01		MOVIMENTO DE TERRA				
2.01	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.121,00	0,06	127,26
Subtotal						127,26
2.02		PAVIMENTAÇÃO				
2.01	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.818,00	39,31	71.465,58
2.02	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	303,00	16,14	4.890,42
Subtotal						76.356,00
2.03		MEIO FIO E SARJETA				
2.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	606,00	33,97	20.585,82
2.02	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1.5cm	M2	303,00	26,91	8.153,73
2.03	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	2.121,00	0,66	1.399,86
Subtotal						30.139,41
2.11		PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA ÁGUIDA RODRIGUES FREIRE				
2.01		MOVIMENTO DE TERRA				
2.01	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	938,00	0,06	56,28
Subtotal						56,28
2.02		PAVIMENTAÇÃO				
2.01	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	804,00	39,31	31.605,24
2.02	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	134,00	16,14	2.162,76
Subtotal						33.768,00
2.03		MEIO FIO E SARJETA				
2.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	268,00	33,97	9.103,96
2.02	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1.5cm	M2	134,00	26,91	3.605,94
2.03	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	938,00	0,66	619,08
Subtotal						13.328,98
2.12		PAVIMENTAÇÃO RUA VICENTE ARAÚJO				

Edilson Magalhães Neto
 CPF: 046.527.283-52
 Sócio Administrador



À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2605.06/2011NF

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE CAERIRÉ

ORÇAMENTO

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
MOVIMENTO DE TERRA						
2.01	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	707,00	0,06	42,42
Subtotal						42,42
PAVIMENTAÇÃO						
2.01	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	606,00	39,31	23.821,86
2.02	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	101,00	16,14	1.630,14
Subtotal						25.452,00
MEIO FIO E SARJETA						
2.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,33x0,15m)	M	202,00	33,97	6.861,94
2.02	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:4. ESP = 1.5cm	M2	101,00	26,91	2.717,91
2.03	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	707,00	0,66	466,62
Subtotal						10.046,47
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.01	CP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	4.650,29	27.901,74
Subtotal						27.901,74

TOTAL GERAL						818.695,28
-------------	--	--	--	--	--	------------

PRAZO DE EXECUÇÃO: (150) (CENTO E CINQUENTA DIAS)

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESENTA DIAS)

O VALOR DO BDI ADOTADO E DE 23,11% E O VALOR GLOBAL NESTE ORÇAMENTO É DE 818.695,28 - (OITOCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS.)

FRANCISCO ELDER MOURA BARROSO
ENGº CIVIL CREA-CE 43659-D

SÃO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ 17140415000163
AV JOVITA FEITOSA N 2278 PARQUELANDIA FORTALEZA CE

Edmilson Magalhães Neto
CPF: 046.527.283-52
Sócio Administrador



B DE LOCOMOÇÃO E CONSTRUÇÃO

A
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRIÇE
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2805/08/2011NF
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE CABRIÇE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZOS				VALOR TOTAL			
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	RS	%	RS
		RS	RS	RS	RS	RS	%	RS	
1	SERVÇOS PRELIMINARES	1.508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.508,82	
2.1	RUA MAGNÓLIA	210.883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	210.883,38	
2.2	RUA CEFISA AGUIAR	66.717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	66.717,27	
2.3	RUA ISAIAS MACHADO PORTELA	25.014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.014,94	
2.4	RUA MANOEL HONORIO DE BRITO	71.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	71.765,20	
2.5	RUA AUGUSTO ROCHA	55.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.288,60	
2.6	RUA DO BATOQUE	104.335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	104.335,42	
2.7	TRAVESSA FRANCISCO DE ASSIS DE AGUIAR	12.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.828,53	
2.8	RUA FRANCISCO DE ASSIS DE AGUIAR	27.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.299,72	
2.9	RUA JUIZ ROBERTO JORGE	10.329,54	0,00	5.164,77	0,00	0,00	0%	25.828,85	
2.10	RUA AGUIA RODRIGUES FREIRE	42.548,07	0,00	31.986,80	0,00	0,00	0%	106.622,67	
2.11	TRAVESSA AGUIA RODRIGUES FREIRE	0,00	0,00	47.153,26	0,00	0,00	0%	47.153,26	

Edmilson Magalhães Neto
 CPF: 046.527.283-52
 Sócio Administrador



2.12	RUA VICENTE ARAUJO CHAVES	0%	0,00	0%	0,00	100%	35.540,89	0%	0,00	0%	0,00	100%	35.540,89
3	ADMINISTRAÇÃO D AOBRA	0%	0,00	0%	0,00	100%	27.901,74	0%	0,00	0%	0,00	100%	27.901,74
	TOTAL GERAL		628.831,48		42.316,34		147.747,46		0,00		0,00		818.895,28

PRATO DE EXECUÇÃO: (150) (CENTO E CINQUENTA DIAS)

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) (SESENTA DIAS)

O VALOR DO BDI ADOPTADO É DE 23,11% E O VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO É DE R\$888.28 (OITOCENTOS E DEZOTO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS.)

CAHIRE: 16 DE JANEIRO DE 2014

SÃO LORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ 17.140.150/00.63

AV JOVITA FERREIRA N 2218 PARQUELANDIA FORTALEZA CE

FRANCISCO ESTANISLAU BARROSO
 INSC CIVIL ENR 03.04871/5

Edmilson Magalhães Neto
 CPF: 046.527.283-52
 Sócio Administrador



B3 LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO



TOMADA DE PREÇOS N° 2605.06/2011INF

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS).

GARANTIA	0,42%	
RISCOS	2,05%	
DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,03%	
LUCROS	7,38%	
TRIBUTOS	9,03%	
TOTAL	23,11%	
TAXA TOTAL DE BDI	23,11%	23,11%


Edmilson Magalhães Neto
CPF: 046.527.283-52
Sócio Administrador





SÃO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO



TOMADA DE PREÇOS Nº 2605.06/2011NF

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ESPECIFICAÇÃO	PERCENTUAL
GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICO	
	(%)
A1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%
A2 - FGTS	8,50%
A3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A4 - SESI	1,50%
A5 - SENAI	1,00%
A6 - SEBRAE	0,60%
A7 - INCRA	0,20%
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO INSS	3,00%
SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONST. CIVIL E IMOB.	0,00%
TOTAL DO GRUPO "A"	37,30%
GRUPO "B" - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A	
	(%)
B1 - REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	22,90%
B2 - AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,79%
B3 - LICENÇA-PATERNIDADE	0,34%
B4 - 13º SALÁRIO	10,57%
B5 - Dias de chuva / faltas justificadas / acidentes de trabalho / greves faltas ou atrasos na entrega do material na obra / outras dificuldades	2,00%
TOTAL DO GRUPO "B"	36,60%
GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	
	(%)
C1 - Depósito por despedida injusta: 50% sobre {A2 + (A2XB) } (supondo apenas rescisões por despedidas injustas)	5,81%
C2 - FÉRIAS (Idenizadas)	14,06%
C3 - AVISO PRÉVIO IDENIZADO	11,60%
TOTAL DO GRUPO "C"	31,47%
GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS	
	(%)
D - Reincidência de A sobre B	13,65%
D1 - Reincidência de A2 sobre C3	0,99%
TOTAL DO GRUPO "D"	14,64%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS	120,00%

SÃO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ 17140415000163
AV JOVITA FEITOSA N 2278 PARQUELANDIA FORTALEZA CE


Edmilson Magalhães Neto
CPF: 046.527.283-52
Sócio Administrador





39 LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO



Á
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
TOMADA DE PREÇOS N° 2605.06/2011NF
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE CARIRÊ

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,00	2,45	4,90
TOTAL MAO DE OBRA					4,90
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO	M2	1,02	50,00	51,00
I1100	ESMALTE	L	1,00	10,31	10,31
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,50	5,10	22,95
I1725	PREGO 15X15	KG	0,15	8,66	1,30
TOTAL MATERIAIS					85,56
Total Simples					90,46
Encargos					12,08
BDI					25,11
TOTAL GERAL					127,65

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
<u>I0642</u>	MOTO	H	0,00	29,74	0,00
<u>I0756</u>	MOTO	H	0,00	135,46	0,04
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,04
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,00	2,77	0,00
TOTAL MAO DE OBRA					0,00
Total Simples					0,04

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Encargos	0,01
BDI	0,01
TOTAL GERAL	0,06

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
<u>I0724</u>	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05	13,50	0,68
<u>I0726</u>	COMPACTADOR	H	0,01	53,69	0,54
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,21
MAO DE OBRA					
I0445	CALCETEIRO	H	0,30	4,36	1,31
I2543	SERVENTE	H	0,60	2,77	1,66
TOTAL MAO DE OBRA					2,97
MATERIAIS					
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,45	24,00	10,80
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,45	31,00	13,95
TOTAL MATERIAIS					24,75
Total Simples					28,93
Encargos					4,79
BDI					5,59
TOTAL GERAL					39,31

C3348 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
<u>I0724</u>	COMPACTADOR DE	H	0,05	13,50	0,68
<u>I0726</u>	COMPACTADOR	H	0,01	53,69	0,54
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,21
MAO DE OBRA					
I0445	CALCETEIRO	H	0,30	4,36	1,31
I2543	SERVENTE	H	0,60	2,77	1,66
TOTAL MAO DE OBRA					2,97
SERVIÇOS					
<u>C3130</u>	AREIA DE RIO -	M3	0,15	4,66	0,70
<u>C3227</u>	PEDRA DE	M3	0,15	15,19	2,28
TOTAL SERVIÇOS					2,98
Total Simples					7,16
Encargos					6,14
BDI					4,00
TOTAL GERAL					16,28

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,30	4,36	1,31
I2543	SERVENTE	H	0,40	2,77	1,11

[Handwritten signatures and initials]



TOTAL MAO DE OBRA 2,42

SERVIÇOS

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL ESCAVAÇÃO	M2	0,25	1,06	0,27
C2784	MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	0,02	7,34	0,15
C3127	AREIA ASFALTO	M3	0,00	35,01	0,11
C3251	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 X 0,35 X 0,15M)	M	1,00	12,48	12,48
C3324	ARGAMASSA DE	M3	0,00	179,37	0,13
TOTAL SERVIÇOS					13,12

Total Simples	15,54
Encargos	9,39
BDI	1,50
TOTAL GERAL	26,43

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM
Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	1,00	4,36	4,36
I2543	SERVENTE	H	1,15	2,77	3,19
TOTAL MAO DE OBRA					7,55
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,02	35,00	0,64
I0805	CIMENTO	KG	5,48	0,40	2,19
TOTAL MATERIAIS					2,83

Total Simples	10,37
Encargos	9,43
BDI	7,11
TOTAL GERAL	26,91

C3347 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS
Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	5,00	4,36	21,80
I2543	SERVENTE	H	7,00	2,77	19,39
TOTAL MAO DE OBRA					41,19
MATERIAIS					
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,15	31,00	35,65
TOTAL MATERIAIS					35,65
SERVIÇOS					

[Handwritten signatures and marks]



C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 0,30

TOTAL SERVIÇOS 0,30

Total Simples 141,72
Encargos 61,88
BDI 0,00
TOTAL GERAL 0,66

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
	ENG. CIVIL	H/M	27,00	50,00	1.350,00
	ENCARREGADO	H/M	90,00	25,00	2.250,00
	TOPOGRAFO	H/M	35,00	20,00	700,00
	AUX. TOPOGRAFO	H/M	35,00	8,26	289,10
TOTAL MAO DE OBRA					4.589,10

Total Simples 4.589,10
Encargos 61,19
BDI 0,00
TOTAL GERAL 4.650,29


Edmilson Magalhães Neto
CPF: 046.527.283-52
Sócio Administrador

