

CNPJ 63.480.354/0001-09

Sobral-Ce., 8 de setembro de 2014

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRÉ, REF. TOMADA DE PREÇO No. 2108.05/2014INF
OBJETO: SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DOS POSTOSTELEFONICOS PARA
POSTOS DE CORRESPONDENCIAS NAS LOCALIDADES DE TAPUIO E JUCÁ
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ,


A empresa PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., com endereço, na Av. José Euclides Ferreira Gomes, 1085, Alto da Expectativa – Sobral-Ceará, CNPJ: 63.480.354/0001-09, de acordo com a Tomada de Preço: Nº. **2108.05/2014INF** vem apresentar nossa proposta para execução das obras e caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, para este fim o Sr. Marco Cesar de Sousa Nunes, identidade 685.384 e CPF 073.654.893-91, representante legal desta empresa.

Obra: SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DOS POSTOSTELEFONICOS PARA
POSTOS DE CORRESPONDENCIAS NAS LOCALIDADES DE TAPUIO E JUCÁ
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ,
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 73.285,77 (setenta e três mil
duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), já incluso BDI de
20% em todos os itens.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: de acordo com o cronograma físico-financeiro. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e todos os seus anexos.

Atenciosamente,


PRONTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ 63.480.354/0001-09

Marco: Cesar de Sousa Nunes
CPF 073 654 893-91
Socio Administrador


MARCO CESAR DE SOUSA NUNES
CPF 073.654.893-91

Marco Cesar de Sousa Nunes
CPF 073 654 893-91
Socio Administrador

CNPJ 63.480.354/0001-09

Av. José Euclides Ferreira Gomes, 1085, Alto da Expectativa-Sobral-Ce. - Fones: 3611-0112/9980-1245

Orçamento da Obra de Readequação dos postos telefonicos para postos de correspondencias

LOCAL: Tapuio - Cariré-Ce.

LOCAL: Tapuio - Cariré-Ce.					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				802,57
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIOJOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,42	23,73	9,97
1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	28,32	10,29	291,42
1.3	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	53,52	4,74	253,68
1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	62,68	3,95	247,59
2	PAREDES E PAINÉIS				87,76
2.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9 x 19 x 19CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10 CM (1:2:8)	M2	2,94	29,85	87,76
3.0	PISOS				900,09
3.1	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:4 ESP 1,5CM	M2	27,45	20,66	567,12
3.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:4 ESP 3,0 CM	M2	27,45	12,13	332,97
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS				2.113,84
4.1	PORTA EM MADEIRA TRABALHADA COMPLETA INCLUSIVE FERRAGENS	M2	5,40	220,26	1.189,40
4.2	JANELA VENEZIANA MÓVEL	M2	3,90	153,30	597,87
4.3	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 32 x 12 x 0,6CM C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 TIPO PESTANA	M2	0,36	65,59	23,61
4.4	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TÍJOLINHO	M2	2,04	148,51	302,96
5.0	COBERTURA				4.886,86
5.1	MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA - LINHA, CAIBRO E RIPA	M2	53,52	55,89	2.991,23
5.2	TELHA CERAMICA	M2	53,52	32,16	1.721,20
5.3	CUMEEIRA EMBOÇADA	M	7,70	12,67	97,56
5.4	BEIRA E BICA EM TELHADO COLONIAL	M	13,90	5,53	76,87
6.0	REVESTIMENTOS				7.194,06
6.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA CIMENTO, AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:7 ESP 5MM P/PAREDE	M2	401,23	2,59	1.039,19
6.2	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:6	M2	401,23	15,34	6.154,87
7.0	PISOS CALÇADA				661,80
7.1	PISO MORTO CONCRETO FCK = 13MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,53	310,30	474,76
7.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:4 ESP 3CM	M2	15,42	12,13	187,04
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				2.511,36
8.1	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UND	1,00	177,86	177,86
8.2	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UND	1,00	249,26	249,26
8.3	ASSENTO PLASTICO	UND	1,00	43,52	43,52
8.4	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1,00	1.525,72	1.525,72
8.5	PONTO SANITÁRIO MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	103,76	515,00
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE				1.067,69
9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES S/BARRAMENTO	UND	1,00	28,67	28,67
9.2	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UND	2,00	10,94	21,88
9.3	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UND	2,00	8,91	17,82
9.4	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND	1,00	16,48	16,48
9.5	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UND	2,00	8,08	16,16
9.6	TOMADA COMPLETA P/COMPUTADOR	UND	1,00	19,88	19,88
9.7	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W	UND	2,00	43,19	86,38
9.8	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADA DE 40W	UND	2,00	69,73	139,46
9.9	PONTO ELÉTRICO MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	120,16	720,96
10.0	PINTURA				4.583,54
10.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS S/MASSA	M2	401,23	9,21	3.695,33
10.2	EMASSAMENTO ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	65,98	9,71	640,67
10.3	ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	18,60	10,00	186,00
10.4	ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,58	17,19	61,54
11.0	SERVIÇOS DIVERSOS				3.515,21
11.1	PLACA PADRÃO OBRA	M2	6,00	101,68	610,08
11.2	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01M	M2	38,08	71,44	2.720,44
11.3	LIMPEZA GERAL	M2	38,08	4,85	184,69
Sub-Total					28.324,78
Valor do BDI					20%
Total com BDI					33.989,74

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 33.989,74 (trinta e tres mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Sobral, 8 de setembro de 2014.

Francisco William P. de Albuquerque
Francisco William Policarpo de Albuquerque
Engenheiro Civil - RNP 0611079909
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marco Cesar de Sousa Nunes
Marco Cesar de Sousa Nunes
CPF 073 654 893-91
Socio Administrador

2/8
4

1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.310,19
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIOJOLOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	5,60	23,73	132,89	
1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	7,00	10,29	72,03	
1.3	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	46,68	4,74	221,26	
1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	223,80	3,95	884,01	
2	PAREDES E PAINÉIS					3.740,22
	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9 x 19 x 19CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL					
2.1	HIDRATADA ESP = 10 CM (1:2:8)	M2	111,90	29,85	3.740,22	
3.0	PISOS					1.530,64
3.1	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:4 ESP 1,5CM	M2	46,68	20,66	964,41	
	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:4 ESP					
3.2	3,0 CM	M2	46,68	12,13	566,23	
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					2.084,24
4.1	PORTA EM MADEIRA TRABALHADA COMPLETA INCLUSIVE FERRAGENS	M2	7,98	220,26	1.757,67	
	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 32 x 12 x 0,6CM C/ARGAMASSA					
4.2	CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 TIPO PESTANA	M2	0,36	65,59	23,61	
4.3	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	2,04	148,51	302,96	
5.0	COBERTURA					5.096,34
5.1	MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA - LINHA, CAIBRO E RIPA	M2	46,68	55,89	2.608,95	
5.2	TELHA CERAMICA	M2	46,68	32,16	1.501,23	
5.3	CUMEEIRA EMBOÇADA	M	8,00	12,67	101,36	
5.4	BEIRA E BICA EM TELHADO COLONIAL	M	16,00	5,53	884,80	
6.0	REVESTIMENTOS					4.959,34
6.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA. CIMENTO, AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:7 ESP 5MM P/PAREDE	M2	276,60	2,59	716,39	
6.2	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:6	M2	276,60	15,34	4.243,04	
7.0	PISOS CALÇADA					1.028,61
7.1	PISO MORTO CONCRETO FCK = 13MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,63	310,30	816,09	
	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:4 ESP					
7.2	3CM	M2	17,52	12,13	212,52	
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					2.511,36
8.1	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UND	1,00	177,86	177,86	
8.2	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UND	1,00	249,26	249,26	
8.3	ASSENTO PLASTICO	UND	1,00	43,52	43,52	
8.4	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1,00	1.525,72	1.525,72	
8.5	PONTO SANITÁRIO MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	103,76	515,00	
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE					1.067,69
9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES S/BARRAMENTO	UND	1,00	28,67	28,67	
9.2	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UND	2,00	10,94	21,88	
9.3	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UND	2,00	8,91	17,82	
9.4	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND	1,00	16,48	16,48	
9.5	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UND	2,00	8,08	16,16	
9.6	TOMADA COMPLETA P/COMPUTADOR	UND	1,00	19,88	19,88	
9.7	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W	UND	2,00	43,19	86,38	
9.8	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADA DE 40W	UND	2,00	69,73	139,46	
9.9	PONTO ELETRICO MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	120,16	720,96	
10.0	PINTURA					5.439,95
10.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS S/MASSA	M2	276,60	9,21	2.547,49	
10.2	EMASSAMENTO ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	276,60	9,71	2.685,79	
10.3	ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	17,16	10,00	171,60	
10.4	ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,04	17,19	35,07	
11.0	SERVIÇOS DIVERSOS					3.978,11
11.1	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01M	M2	52,80	71,44	3.722,03	
11.2	LIMPEZA GERAL	M2	52,80	4,85	256,08	
	Sub-Total					32.746,69
	Valor do BDI	20%				6.549,34
	Total com BDI					39.296,03

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 39.296,03 (trinta e nove mil duzentos e noventa e seis reais e tres centavos).

Sobral, 8 de setembro de 2014.

Francisco William Policarpo de Albuquerque
 Francisco William Policarpo de Albuquerque
 Engenheiro Civil - RNP 0611079909
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marco Cesar de Sousa Nunes
 Marco Cesar de Sousa Nunes
 CPF 073 654 893-81
 Socio Administrador

3/8
Mari



PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Projeto e Execução


CNPJ 63.480.354/0001-09

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: TP: 2108.05/2014INF - READEQUAÇÃO DOS POSTOS TELEFONICOS PARA POSTOS DE CORRESPONDENCIAS
LOCAL: TAPUIO E JUCÁ - CARIRÉ-CE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS		60 DIAS	
		VR. TOTAL R\$	%	R\$	%
1.0	READEQUAÇÃO DOS POSTOS TELEFONICOS PARA POSTOS DE CORRESPONDENCIAS EM TAPUIO	33.989,74	50,00	16.994,87	50,00
2.0	READEQUAÇÃO DOS POSTOS TELEFONICOS PARA POSTOS DE CORRESPONDENCIAS EM JUCÁ	39.296,03	50,00	19.648,01	50,00
	TOTAL PARCIAL.....R\$	73.285,77	50,00	36.642,88	50,00
	TOTAL ACUMULADO.....R\$	73.285,77	50,00	36.642,88	50,00

Sobral-Ce., 8 de setembro de 2014.


Marco Cesar de Sousa Nunes
CPF 073 654 893-91
Socio - Administrador


Francisco William Policarpo de Albuquerque
Engenheiro Civil - RNP 0611079909
RESPONSÁVEL TÉCNICO







CNPJ 63.480.354/0001-09

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA
1	Administração Central	4,50
2	Despesa Financeira	1,95
3	Seguro e Garantias	0,40
4	PIS	0,65
5	COFINS	3,00
6	ISSQN	3,00
7	Lucro bruto	4,90
8	RISCOS	1,60
	BDI CALCULADO	20,00
	BDI ADOTADO	20,00

Francisco William P. de Albuquerque
Francisco William Policarpo de Albuquerque
Engenheiro Civil – RNP 0611079909
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marco Cesar de Sousa Nunes
Marco Cesar de Sousa Nunes
CPF 073 654 893-91
Socio Administrador

Definições:

ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA;
PIS – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL;
COFINS – CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE

e
SIG
M.



PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


Projeto e Execução




**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
REF. TOMADA DE PREÇOS No. 2108.05/2014INF**

PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ no. 63.480.354/0001-09, por intermédio do seu representante legal o Sr. Marco Cesar de Sousa Nunes, portador da carteira de identidade 685.384 e do CPF 073.654.893-91, declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez), dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da ordem de serviço.

Sobral-Ce., 8 de setembro de 2014.


Marco Cesar de Sousa Nunes
CPF 073.654.893-91
Socio Administrador

Av. José Euclides Ferreira Gomes, 1085 Alto da Expectativa, Sobral-Ce., CEP 62.040-254
CNPJ: 63.480.354/0001-09-Fone:(88)9980-1245-email:marcocnunes@hotmail.com


6/6
