



CARTA PROPOSTA



Cariré, 23 de Dezembro de 2013

À
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cariré
Cariré-CE.

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2211.01/2013INF

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2211.01/2013INF, pelo preço global de R\$ 1.979.790,05 (Hum milhão, novecentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa reais e cinco centavos.), com prazo de execução de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. DIEGO SÁVIO TOMAZ MOITA, Carteira de Identidade nº. 2000028020651, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 008.075.303-52, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e serão iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço. Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Diego Savio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784




OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS


RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	AV. DEP. MANOEL RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 253.613,89
2	AV. DEP. ELISIO AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 232.962,42
3	TRAV. JOSÉ DE SÁ - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 20.908,61
4	RUA PROF. LUIZ SENA DIAS - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 182.783,16
5	RUA TABELIÃO OSMUNDO AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 31.023,41
6	RUA SEBASTIÃO MIRANDA - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 42.669,22
7	RUA VICENTE ARAUJO CHAVES - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 240.574,27
8	RUA RAIMUNDO MARTINS - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 263.442,62
9	RUA SANTO ANTONIO - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 117.833,29
10	RUA AUGUSTO ROCHA - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 133.296,98
11	RUA MANOEL HONORIO DE BRITO - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 148.986,78
12	RUA ISAIAS MACHADO PORTELA - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 145.376,30
13	RUA CEFISA AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 126.026,33
14	RUA BELARMINA RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 40.292,76
TOTAL GERAL COM BDI 20,00%		R\$ 1.979.790,05

CARIRÉ - CE, 23 DE DEZEMBRO DE 2013

Importa o presente orçamento o valor global de R\$ 1.979.790,05 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa reais e cinco centavos)


Diego Savio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA


RUA POETA LAURO MENEZES N° 578 - 1° ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS
LOCAL: AV. DEP. MANOEL RODRIGUES - SEDE DO MUNICIPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		SERVICOS PRELIMINARES					
1.1	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	12,00	R\$ 375,00	R\$ 4.500,00	
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 77,98	R\$ 467,88	
							R\$ 4.967,88
2.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
2.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	242,96	R\$ 392,48	R\$ 95.356,94	
2.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	161,97	R\$ 392,48	R\$ 63.569,99	
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	8.098,50	R\$ 0,13	R\$ 1.052,81	
2.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	23.081,01	R\$ 0,65	R\$ 15.002,66	
2.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	1.901,96	R\$ 13,41	R\$ 25.505,28	
2.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	431,19	R\$ 9,04	R\$ 3.897,96	
							R\$ 204.385,64
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,91	R\$ 499,35	R\$ 454,41	
3.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	579,85	R\$ 2,42	R\$ 1.403,24	
3.3	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	9,60	R\$ 13,93	R\$ 133,73	
							R\$ 1.991,38
TOTAL S/ BDI						R\$	211.344,90
BDI 20,00%						R\$	42.268,99
TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%						R\$	253.613,89

Diego Sávio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA


RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS
LOCAL: AV. DEP. ELISIO AGUIAR - SEDE DO MUNICIPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	249,13	R\$ 392,48	R\$ 97.778,54	
1.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	166,08	R\$ 392,48	R\$ 65.183,08	
1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	8.304,18	R\$ 0,13	R\$ 1.079,54	
1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	23.666,91	R\$ 0,65	R\$ 15.383,49	
1.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	698,51	R\$ 13,41	R\$ 9.367,02	
1.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	374,94	R\$ 9,04	R\$ 3.389,46	
							R\$ 192.181,13
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,30	R\$ 499,35	R\$ 649,16	
2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	456,39	R\$ 2,42	R\$ 1.104,46	
2.3	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	14,40	R\$ 13,93	R\$ 200,59	
							R\$ 1.954,21
TOTAL S/ BDI						R\$	194.135,34
BDI 20,00%						R\$	38.827,08
TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%						R\$	232.962,42

Diego Sávio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA


RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.186.608 M
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS
LOCAL: TRAV. JOSÉ DE SÁ - SEDE DO MUNICÍPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	21,44	R\$ 392,48	R\$ 8.414,77	
1.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	14,29	R\$ 392,48	R\$ 5.608,54	
1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	714,64	R\$ 0,13	R\$ 92,90	
1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	2.036,73	R\$ 0,65	R\$ 1.323,87	
1.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	92,88	R\$ 13,41	R\$ 1.245,52	
1.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	35,16	R\$ 9,04	R\$ 317,85	
							R\$ 17.003,46
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,26	R\$ 499,35	R\$ 129,83	
2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SÚPERCAL	M2	64,80	R\$ 2,42	R\$ 156,82	
2.3	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	9,60	R\$ 13,93	R\$ 133,73	
							R\$ 420,38
TOTAL S/ BDI						R\$	17.423,83
BDI 20,00%						R\$	3.484,78
TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%						R\$	20.908,61

Diego Sávio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.138608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS
LOCAL: RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS - SEDE DO MUNICÍPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	200,04	R\$ 392,48	R\$ 78.511,70	
1.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	133,38	R\$ 392,48	R\$ 52.348,98	
1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	6.668,12	R\$ 0,13	R\$ 866,86	
1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	19.004,13	R\$ 0,65	R\$ 12.352,68	
1.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	346,84	R\$ 13,41	R\$ 4.651,12	
1.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	246,86	R\$ 9,04	R\$ 2.231,61	
							R\$ 150.962,96
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,65	R\$ 499,35	R\$ 324,58	
2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	398,72	R\$ 2,42	R\$ 964,90	
2.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	4,80	R\$ 13,93	R\$ 66,86	
							R\$ 1.356,34
TOTAL S/ BDI						R\$	152.319,30
BDI 20,00%						R\$	30.463,86
TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%						R\$	182.783,16

Diego Sávio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9727-0488
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS
LOCAL: RUA TABELIÃO OSMUNDO AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	32,28	R\$ 392,48	R\$ 12.669,25	
1.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	21,52	R\$ 392,48	R\$ 8.446,17	
1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.076,08	R\$ 0,13	R\$ 139,89	
1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	3.066,81	R\$ 0,65	R\$ 1.993,43	
1.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	153,03	R\$ 13,41	R\$ 2.052,13	
1.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	43,33	R\$ 9,04	R\$ 391,70	
							R\$ 25.692,58
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	66,22	R\$ 2,42	R\$ 160,25	
							R\$ 160,25
TOTAL S/ BDI						R\$	25.852,83
BDI 20,00%						R\$	5.170,57
TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%						R\$	31.023,41

Diego Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS
LOCAL: RUA SEBASTIÃO MIRANDA - SEDE DO MUNICÍPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	44,72	R\$ 392,48	R\$ 17.551,71	
1.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	29,81	R\$ 392,48	R\$ 11.699,83	
1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.490,61	R\$ 0,13	R\$ 193,78	
1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	4.248,25	R\$ 0,65	R\$ 2.761,36	
1.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	157,92	R\$ 13,41	R\$ 2.117,71	
1.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	59,76	R\$ 9,04	R\$ 540,23	
							R\$ 34.864,61
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,65	R\$ 499,35	R\$ 324,58	
2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	69,38	R\$ 2,42	R\$ 167,90	
2.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	14,40	R\$ 13,93	R\$ 200,59	
							R\$ 693,07
		TOTAL S/ BDI				R\$	35.557,68
		BDI 20,00%				R\$	7.111,54
		TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%				R\$	42.669,22

Diego Sávio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS
LOCAL: RUA VICENTE ARAÚJO CHAVES - SEDE DO MUNICÍPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	268,72	R\$ 392,48	R\$ 105.467,23	
1.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	179,15	R\$ 392,48	R\$ 70.312,79	
1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	8.957,34	R\$ 0,13	R\$ 1.164,45	
1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	25.528,41	R\$ 0,65	R\$ 16.593,47	
1.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	337,19	R\$ 13,41	R\$ 4.521,72	
1.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	103,26	R\$ 9,04	R\$ 933,47	
							R\$ 198.993,13
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,52	R\$ 499,35	R\$ 259,66	
2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	396,00	R\$ 2,42	R\$ 958,32	
2.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	19,20	R\$ 13,93	R\$ 267,46	
							R\$ 1.485,44
TOTAL S/ BDI						R\$	200.478,56
BDI 20,00%						R\$	40.095,71
TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%						R\$	240.574,27

Diego Sávio Tomaz Malta
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS
LOCAL: RUA RAIMUNDO MARTINS - SEDE DO MUNICÍPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	297,99	R\$ 392,48	R\$ 116.955,12	
1.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	198,66	R\$ 392,48	R\$ 77.970,08	
1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	9.932,96	R\$ 0,13	R\$ 1.291,28	
1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	28.308,94	R\$ 0,65	R\$ 18.400,81	
1.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	214,61	R\$ 13,41	R\$ 2.877,92	
1.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	103,87	R\$ 9,04	R\$ 938,98	
							R\$ 218.434,19
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,13	R\$ 499,35	R\$ 64,92	
2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	400,64	R\$ 2,42	R\$ 969,55	
2.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	4,80	R\$ 13,93	R\$ 66,86	
							R\$ 1.101,33
		TOTAL S/ BDI				R\$	219.535,52
		BDI 20,00%				R\$	43.907,10
		TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%				R\$	263.442,62

Diego Sávio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA


RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO - SEDE DO MUNICÍPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	132,13	R\$ 392,48	R\$ 51.858,38	
1.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	88,09	R\$ 392,48	R\$ 34.573,56	
1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	4.404,34	R\$ 0,13	R\$ 572,56	
1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	12.552,37	R\$ 0,65	R\$ 8.159,04	
1.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	79,05	R\$ 13,41	R\$ 1.060,06	
1.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	62,32	R\$ 9,04	R\$ 563,37	
							R\$ 96.786,98
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,65	R\$ 499,35	R\$ 324,58	
2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	309,31	R\$ 2,42	R\$ 748,53	
2.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	24,00	R\$ 13,93	R\$ 334,32	
							R\$ 1.407,43
TOTAL S/ BDI						R\$	98.194,41
BDI 20,00%						R\$	19.638,88
TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%						R\$	117.833,29

Diego Sávio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA


RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS
LOCAL: RUA AUGUSTO ROCHA - SEDE DO MUNICÍPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	150,73	R\$ 392,48	R\$ 59.158,51	
1.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	100,49	R\$ 392,48	R\$ 39.440,32	
1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	5.024,39	R\$ 0,13	R\$ 653,17	
1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	14.319,51	R\$ 0,65	R\$ 9.307,68	
1.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	60,88	R\$ 13,41	R\$ 816,40	
1.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	50,85	R\$ 9,04	R\$ 459,68	
							R\$ 109.835,76
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,78	R\$ 499,35	R\$ 389,49	
2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	187,76	R\$ 2,42	R\$ 454,38	
2.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	28,80	R\$ 13,93	R\$ 401,18	
							R\$ 1.245,06
TOTAL S/ BDI						R\$	111.080,82
BDI 20,00%						R\$	22.216,16
TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%						R\$	133.296,98

Diego Sávio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTACON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS

LOCAL: RUA MANOEL HONÓRIO DE BRITO - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	162,55	R\$ 392,48	R\$ 63.797,62	
1.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	108,37	R\$ 392,48	R\$ 42.533,06	
1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	5.418,32	R\$ 0,13	R\$ 704,38	
1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	15.442,20	R\$ 0,65	R\$ 10.037,43	
1.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	386,92	R\$ 13,41	R\$ 5.188,60	
1.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	51,13	R\$ 9,04	R\$ 462,22	
							R\$ 122.723,31
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,43	R\$ 499,35	R\$ 714,07	
2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	186,29	R\$ 2,42	R\$ 450,82	
2.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	19,20	R\$ 13,93	R\$ 267,46	
							R\$ 1.432,35
TOTAL S/ BDI						R\$	124.155,65
BDI 20,00%						R\$	24.831,13
TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%						R\$	148.986,78

Diego Sávio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES N° 578 - 1° ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0498
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188808-4
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS

LOCAL: RUA ISAIAS MACHADO PORTELA - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	159,69	R\$ 392,48	R\$ 62.675,13	
1.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	106,46	R\$ 392,48	R\$ 41.783,42	
1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	5.322,84	R\$ 0,13	R\$ 691,97	
1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	15.170,11	R\$ 0,65	R\$ 9.860,57	
1.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	282,32	R\$ 13,41	R\$ 3.785,91	
1.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	65,32	R\$ 9,04	R\$ 590,49	
							R\$ 119.387,50
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,30	R\$ 499,35	R\$ 649,16	
2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	265,38	R\$ 2,42	R\$ 642,22	
2.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RÉSINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	33,60	R\$ 13,93	R\$ 468,05	
							R\$ 1.759,42
TOTAL S/ BDI						R\$	121.146,92
BDI 20,00%						R\$	24.229,38
TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%						R\$	145.376,30

Diego Sávio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0406
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS

LOCAL: RUA CEFISA AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	140,12	R\$ 392,48	R\$ 54.994,30	
1.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	93,41	R\$ 392,48	R\$ 36.661,56	
1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	4.670,61	R\$ 0,13	R\$ 607,18	
1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	13.311,24	R\$ 0,65	R\$ 8.652,31	
1.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	236,93	R\$ 13,41	R\$ 3.177,23	
1.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	36,35	R\$ 9,04	R\$ 328,60	
							R\$ 104.421,18
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,26	R\$ 499,35	R\$ 129,83	
2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	139,34	R\$ 2,42	R\$ 337,20	
2.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	9,60	R\$ 13,93	R\$ 133,73	
							R\$ 600,76
TOTAL S/ BDI						R\$	105.021,94
BDI 20,00%						R\$	21.004,39
TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%						R\$	126.026,33

Diego Sávio Tenório Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.329-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF nº 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS

LOCAL: RUA BELARMINA RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	P.UNIT	V.PARCIAL	V.TOTAL
1.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.1	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	M3	44,91	R\$ 392,48	R\$ 17.626,28	
1.2	73849/001	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	M3	29,94	R\$ 392,48	R\$ 11.750,85	
1.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.496,98	R\$ 0,13	R\$ 194,61	
1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	4.266,40	R\$ 0,65	R\$ 2.773,16	
1.5	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	51,41	R\$ 13,41	R\$ 689,41	
1.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	10,83	R\$ 9,04	R\$ 97,90	
							R\$ 33.132,21
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	0,39	R\$ 499,35	R\$ 194,75	
2.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	75,82	R\$ 2,42	R\$ 183,48	
2.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	4,80	R\$ 13,93	R\$ 66,86	
							R\$ 445,09
TOTAL S/ BDI						R\$	33.577,30
BDI 20,00%						R\$	6.715,46
TOTAL GERAL C/ BDI 20,00%						R\$	40.292,76

Diego Sávio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL.01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1.0	SERVICOS PRELIMINARES							
1.1	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.2	PLACAS PADRÃO DE OBRA	R\$ 467,88	R\$ 467,88	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
2.1	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (REPERFILAMENTO E=3CM) AX0,03M	R\$ 842.815,48	R\$ 210.703,87	25,00%	R\$ 210.703,87	25,00%	R\$ 421.407,74	50,00%
2.2	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP), COMPLETAMENTE EXECUTADO (COBERTURA E=2CM) AX0,02M	R\$ 561.882,22	R\$ 140.470,56	25,00%	R\$ 140.470,56	25,00%	R\$ 280.941,11	50,00%
2.3	PINTURA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO (S/TRANSP)	R\$ 9.305,39	R\$ 2.326,35	25,00%	R\$ 2.326,35	25,00%	R\$ 4.652,70	50,00%
2.4	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	R\$ 132.601,97	R\$ 33.150,49	25,00%	R\$ 33.150,49	25,00%	R\$ 66.300,98	50,00%
2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	R\$ 67.056,03	R\$ 16.764,01	25,00%	R\$ 16.764,01	25,00%	R\$ 33.528,02	50,00%
2.6	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	R\$ 15.143,54	R\$ 3.785,88	25,00%	R\$ 3.785,88	25,00%	R\$ 7.571,77	50,00%



QUALIDADE, CONFIABILIDADE E EXCELÊNCIA EM SUA OBRA

Engenheiro Civil
CKEA-CE 47784



DELTA CON

CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9915-1785 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
3.0	SERVIÇOS DIVERSOS							
3.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	R\$ 4.609,01	R\$ -	0,00%	R\$ 1.382,70	30,00%	R\$ 3.226,30	70,00%
3.2	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	R\$ 8.702,08	R\$ -	0,00%	R\$ 2.610,62	30,00%	R\$ 6.091,45	70,00%
3.3	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	R\$ 2.741,42	R\$ -	0,00%	R\$ 822,43	30,00%	R\$ 1.919,00	70,00%
TOTAL SIMPLES S/ BDI		R\$ 1.649.825,01	R\$ 412.169,04	24,98%	R\$ 412.016,91	24,97%	R\$ 825.639,07	50,04%
TOTAL ACUMULADO S/ BDI					R\$ 824.185,95	49,96%	R\$ 1.649.825,01	100,00%
TOTAL SIMPLES C/ BDI 20%		R\$ 1.979.790,05	R\$ 494.602,84	24,98%	R\$ 494.420,31	24,97%	R\$ 990.766,90	50,04%
TOTAL ACUMULADO C/ BDI 20%					R\$ 989.023,15	49,96%	R\$ 1.979.790,05	100,00%


Diógenes Sávio Tórtora
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



QUALIDADE, CONFIABILIDADE E EXCELÊNCIA EM SUA OBRA



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

* - COMPOSIÇÃO ELABORADA TENDO COMO REFERÊNCIA O TC 025.990/2008-2 - TCU / TABELA EM ANEXO;

I PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,00%
II PARCELAS INCIDENTES SOBRE AS DESPESAS FINANCEIRAS			
2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		0,50%
III PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			
1.0	GARANTIA		0,10%
2.0	SEGUROS		0,00%
3.0	RISCO		0,25%
4.0	LUCRO		7,50%
5.0	TRIBUTOS		6,05%
	5.1	COFINS	3,00%
	5.2	PIS	0,65%
	5.3	ISS	2,40%
IV TOTAL DO BDI CORRIGIDO (INCIDENTE SOBRE CUSTO DIRETO)			
BDI =		20,00%	

“ II – DA FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI

5. A instrução às fls. 23/78 fez uma extensa revisão conceitual das parcelas que devem ou não compor o BDI, culminando por sugerir um pequeno ajuste na equação para o cálculo do BDI. Propugna-se pela adoção da seguinte equação, em substituição à apresentada no item 7 do relatório que fundamentou o Acórdão n. 325/2007 – Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

Em que:

AC é a taxa de rateio da administração central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;


G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro bruto e;

I é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS e ISS).

Diego Sávio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

* - COMPOSIÇÃO ELABORADA TENDO COMO REFERÊNCIA O TC 025.990/2008-2 - TCU / TABELA EM ANEXO;

TABELA - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÕES:

BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO							
DESCRIÇÃO	MÍNIMO		MÁXIMO		MÉDIA		
	A.CENTRAL	LUCRO	A.CENTRAL	LUCRO	A.CENTRAL	LUCRO	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO							
Até R\$ 150.000,00	4,00%	7,50%	8,15%	11,35%	5,75%	9,65%	
De R\$ 150.000,01 até R\$ 1.500.000,00	3,50%	7,00%	7,65%	10,85%	5,25%	9,15%	
De R\$ 1.500.000,01 até R\$ 75.000.000,00	3,00%	6,50%	7,15%	10,35%	4,75%	8,65%	
De R\$ 75.000.000,01 até R\$ 150.000.000,00	2,50%	6,00%	6,65%	9,85%	4,25%	8,15%	
Acima de R\$ 150.000.000,00	2,00%	5,50%	6,15%	9,35%	3,75%	7,65%	
DESPESAS FINANCEIRAS		0,50%		1,50%		1,00%	
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS		0,25%		2,01%		1,07%	
Seguros		0,00%		0,81%		0,36%	
Garantias		0,00%		0,42%		0,21%	
Riscos							
Obras simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado		0,25%		0,57%		0,43%	
Obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução		0,29%		0,65%		0,50%	
Obras complexas, em condições adversas, com execução em ritmo acelerado, em áreas restritas		0,35%		0,78%		0,60%	
TRIBUTOS		4,65%		6,15%		5,40%	
ISS*		1,00%		até 2,50%		1,75%	
PIS		0,65%		0,65%		0,65%	
COFINS		3,00%		3,00%		3,00%	
BDI							
Até R\$ 150.000,00		20,80%		30,00%		25,10%	
De R\$ 150.000,01 até R\$ 1.500.000,00		19,70%		28,80%		23,90%	
De R\$ 1.500.000,01 até R\$ 75.000.000,00		18,60%		27,60%		22,80%	
De R\$ 75.000.000,01 até R\$ 150.000.000,00		17,40%		26,50%		21,60%	
Acima de R\$ 150.000.000,00		16,30%		25,30%		20,50%	

Obs: (*) % de ISS considerando 2%, 3,5% e 5% sobre 50% do Preço de Venda - Observar a legislação do Município.

Tabela 16 – BDI para Obras de Edificações - Construção.

Diego Savio Tomaz Moita
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 47784