



À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 0107.01/2013 – SECRETARIA DE SAÚDE
OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
DATA: 18/07/2013 ÀS 10:00 HS.
PROPONENTE: GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução dos serviços do objeto do Edital da **Tomada de Preços nº 0107.01/2013 – SECRETARIA DE SAÚDE**, pelo preço global de **R\$ 238.419,52 (Duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos)**, com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Cariré/Ce, 18 de julho de 2013.

Atenciosamente,

GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ: 17.456.031 / 0001-54

Maria Celma Carvalho
CPF 266 489 623-00 / RG 97 031 084 640-SSP-CE
SÓCIA ADMINISTRADORA





GLÜCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA –EPP
PROJETANDO SEUS SONHOS, CONSTRUINDO A SUA FELICIDADE

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: BOA ESPERANÇA - CARIRÉ - CE

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	P. TOTAL
A	BOA ESPERANÇA				
1.0	SERVICOS PRELIMINARES				639,42
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	92,62	370,48
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	6,21	31,29	194,14
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M2	1,50	13,57	20,35
1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	10,45	5,21	54,45
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				207,65
2.1	CONCRETO ARMADO, COMPLETAMENTE EXECUTADO	M3	0,12	1.730,40	207,65
3.0	PAREDES E PAINÉIS				142,60
3.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	3,60	37,87	136,34
3.2	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,01	695,25	6,26
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS				3.231,18
4.1	PORTADA EM MADEIRA TRELIÇADA COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	5,04	265,45	1.337,88
4.2	JANELA VENEZIANA MÓVEL	M2	1,32	200,64	264,84
4.3	PORTÃO DE BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	4,14	336,82	1.394,45
4.4	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	1,32	177,28	234,01
5.0	COBERTURA				5.436,91
5.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	176,44	27,55	4.860,56
5.2	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	18,70	16,01	299,36
5.3	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M2	37,40	7,41	276,99
6.0	REVESTIMENTOS				657,83
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	7,20	4,11	29,62
6.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	7,20	19,15	137,90
6.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	7,20	63,11	454,36
6.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	7,20	4,99	35,95
7.0	PISOS				2.280,38

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 altos- Acampamento-Varjota - Ceará - CEP:62.265-000
fone (88)9704-0709 - E-mail:gluckprojetoconstrucoes@gmail.com CNPJ:17.456.031/0001-54
- NIRE: 23201516801



GLÜCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA –EPP
PROJENTANDO SEUS SONHOS, CONSTRUINDO A SUA FELICIDADE

7.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	14,52	157,05	2.280,38
8.0	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE				821,86
8.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	4,00	56,60	226,40
8.3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	5,00	60,68	303,41
8.4	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	146,03	292,05
9.0	PINTURA				14.776,97
9.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS S/MASSA	M2	944,46	13,84	13.074,35
9.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	38,04	13,25	504,03
9.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,32	23,13	76,79
9.4	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	3,00		-
9.5	LIMPEZA GERAL	M2	176,44	6,36	1.121,80

TOTAL PARCIAL

28.194,80

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: TAPUIO - CARIRÉ - CE

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	P. TOTAL
------	----------------------------	-------	--------	----------	----------

B TAPUIO

1.0	SERVICOS PRELIMINARES				324,38
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA PAREDE	M2	62,25	5,21	324,38
2.0	REVESTIMENTOS				1.499,43
2.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm	M2	62,25	4,11	256,06
2.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	62,25	19,97	1.243,37
3.0	PISOS				3.949,84
3.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m	M2	25,15	157,05	3.949,84
4.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				3.676,86
4.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	151,12	453,35
4.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	134,03	804,19
4.3	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	301,86	603,72
4.4	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	260,68	260,68
4.5	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.6	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,00	14,77	88,64
4.7	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,00	21,60	172,76
4.8	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	4,00	25,08	100,30
4.9	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	24,00	5,82	139,78
4.10	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	M	24,00	26,04	624,84

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 altos- Acampamento-Varjota - Ceara - CEP:62.265-000
fone (88)9704-0709 - E-mail:gluckprojetoseconstrucoes@gmail.com CNPJ:17.456.031/0001-54
- NIRE: 23201516801

Devaldo

J

[Signature]

[Signature]



GLÜCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP
PROJETANDO SEUS SONHOS, CONSTRUINDO A SUA FELICIDADE

4.11	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.12	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	2,00	35,50	71,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.927,71
5.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	146,03	730,13
5.2	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	20,41	81,64
5.3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	10,00	56,60	565,99
5.4	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	8,00	60,68	485,46
5.5	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	9,95	29,84
5.6	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	17,32	34,65
6.0	COBERTA				4.733,66
6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	162,51	27,55	4.476,72
6.2	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M2	16,05	16,01	256,94
7.0	PINTURA				8.867,95
7.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INETRNA E EXTERNAS S/MASSA	M2	562,50	13,84	7.786,80
7.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	66,14	13,25	876,35
7.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,86	23,13	204,80
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS				3.900,14
8.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	6,00	433,85	2.603,08
8.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	470,49	470,49
8.3	LIMPEZA GERAL	M2	130,01	6,36	826,57

TOTAL PARCIAL

28.879,97

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 LOCAL: ARARIÚS - CARIRÉ - CE

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.	P. TOTAL
------	----------------------------	-------	--------	----	----------

C ARARIÚS

1.0	SERVICOS PRELIMINARES				316,88
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA PAREDE	M2	60,81	5,21	316,88
2.0	REVESTIMENTOS				1.464,74
2.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRACO 1:3 ESP.= 5mm	M2	60,81	4,11	250,14
2.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	60,81	19,97	1.214,60
3.0	PISOS				265,22
3.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,72	370,67	265,22
4.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				3.676,86
4.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	151,12	453,35
4.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	134,03	804,19

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 altos- Acampamento-Varjota - Ceara - CEP:62.265-000
 fone (88)9704-0709 - E-mail:gluckprojetoseconstrucoes@gmail.com CNPJ:17.456.031/0001-54
 - NIRE: 23201516801

Atanvalho

[Handwritten signatures and initials]



GLÜCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP
PROJETANDO SEUS SONHOS, CONSTRUINDO A SUA FELICIDADE

4.3	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	301,86	603,72
4.4	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	260,68	260,68
4.5	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.6	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,00	14,77	88,64
4.7	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,00	21,60	172,76
4.8	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4,00	25,08	100,30
4.9	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	24,00	5,82	139,78
4.10	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	M	24,00	26,04	624,84
4.11	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.12	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	2,00	35,50	71,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.196,68
5.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	146,03	292,05
5.2	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	20,41	81,64
5.3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	5,00	56,60	282,99
5.4	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	8,00	60,68	485,46
5.5	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	9,95	19,89
5.6	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	17,32	34,65
6.0	COBERTA				4.502,14
6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	154,46	27,55	4.255,13
6.2	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M2	15,43	16,01	247,01
7.0	PINTURA				9.145,88
7.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS S/MASSA	M2	593,91	13,84	8.221,61
7.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	59,92	13,25	793,94
7.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,64	23,13	130,33
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS				3.658,43
8.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	4,00	433,85	1.735,38
8.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2,00	470,49	940,98
8.3	LIMPEZA GERAL	M2	154,46	6,36	982,07

TOTAL PARCIAL

24.226,83

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 LOCAL: ALTO DOS HONORIOS - CARIRÉ - CE

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	P. TOTAL
D	ALTO DOS HONORIOS				
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES				220,67
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	3,10	13,57	42,06
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA PAREDE	M2	34,28	5,21	178,61
2.0	REVESTIMENTOS				825,59

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 altos- Acampamento-Varjota - Ceara - CEP:62.265-000
 fone (88)9704-0709 - E-mail:gluckprojetoeseconstrucoes@gmail.com CNPJ:17.456.031/0001-54
 - NIRE: 23201516801

Donaldo

J

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GLÜCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA –EPP
PROJETANDO SEUS SONHOS, CONSTRUINDO A SUA FELICIDADE

2.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm	M2	34,28	4,11	140,99
2.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	34,28	19,97	684,60
3.0	PISOS				33,36
3.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,09	370,67	33,36
4.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				3.676,86
4.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	151,12	453,35
4.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	134,03	804,19
4.3	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	301,86	603,72
4.4	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	260,68	260,68
4.5	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.6	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,00	14,77	88,64
4.7	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,00	21,60	172,76
4.8	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	4,00	25,08	100,30
4.9	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	24,00	5,82	139,78
4.10	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	M	24,00	26,04	624,84
4.11	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.12	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	2,00	35,50	71,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.155,86
5.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	146,03	292,05
5.2	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	20,41	40,82
5.3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	5,00	56,60	282,99
5.4	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	8,00	60,68	485,46
5.5	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	9,95	19,89
5.6	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	17,32	34,65
6.0	COBERTA				4.636,34
6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	158,63	27,55	4.369,80
6.2	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M2	16,65	16,01	266,54
7.0	PINTURA				15.554,92
7.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INETRNA E EXTERNAS S/MASSA	M2	1.076,48	13,84	14.901,86
7.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	47,28	13,25	626,46
7.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,15	23,13	26,60
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS				3.447,07
8.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	433,85	1.735,38
8.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2,00	470,49	940,98
8.3	LIMPEZA GERAL	M2	121,22	6,36	770,71

TOTAL PARCIAL

29.550,67

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: ALMAS - CARIRÉ - CE

ORÇAMENTO BÁSICO

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 altos- Acampamento-Varjota - Ceara - CEP:62.265-000
fone (88)9704-0709 - E-mail:gluckprojetoeseconstrucoes@gmail.com CNPJ:17.456.031/0001-54
- NIRE: 23201516801

Revisão

J

Ⓟ



GLÜCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA –EPP
PROJETANDO SEUS SONHOS, CONSTRUINDO A SUA FELICIDADE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	P. TOTAL
E	ALMAS				
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES				414,77
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	6,72	13,57	91,17
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA PAREDE	M2	62,10	5,21	323,60
2.0	REVESTIMENTOS				1.495,81
2.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm	M2	62,10	4,11	255,44
2.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	62,10	19,97	1.240,37
3.0	PISOS				149,45
3.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,40	370,67	149,45
4.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				2.687,76
4.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	151,12	302,24
4.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	134,03	268,06
4.3	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	301,86	301,86
4.4	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	260,68	260,68
4.5	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.6	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,00	14,77	88,64
4.7	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,00	21,60	172,76
4.8	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	4,00	25,08	100,30
4.9	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	24,00	5,82	139,78
4.10	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	M	24,00	26,04	624,84
4.11	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.12	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	2,00	35,50	71,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.155,86
5.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	146,03	292,05
5.2	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	20,41	40,82
5.3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	5,00	56,60	282,99
5.4	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	8,00	60,68	485,46
5.5	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	9,95	19,89
5.6	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	17,32	34,65
6.0	COBERTA				2.746,30
6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	92,05	27,55	2.535,79
6.2	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M2	13,15	16,01	210,51
7.0	PINTURA				7.565,72
7.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INETRNA E EXTERNAS S/MASSA	M2	510,84	13,84	7.071,66
7.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,28	13,25	467,46
7.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,15	23,13	26,60
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS				2.710,72
8.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA	UN	3,00	433,85	1.301,54
8.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2,00	470,49	940,98
8.3	LIMPEZA GERAL	M2	73,64	6,36	468,20

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 altos- Acampamento-Varjota - Ceara - CEP:62.265-000
 fone (88)9704-0709 - E-mail:gluckprojetoeseconstrucoes@gmail.com CNPJ:17.456.031/0001-54
 - NIRE: 23201516801

Assinatura

Assinaturas



GLÜCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA –EPP
PROJETANDO SEUS SONHOS, CONSTRUINDO A SUA FELICIDADE

TOTAL PARCIAL

18.926,39

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CE

ORÇAMENTO BÁSICO

F CACIMBAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					303,94
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	8,00	13,57	108,53
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA PAREDE	M2	37,50	5,21	195,41
2.0 REVESTIMENTOS					903,27
2.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm	M2	37,50	4,11	154,25
2.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	37,50	19,97	749,02
3.0 PISOS					177,37
3.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,48	370,67	177,37
4.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					847,69
4.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	151,12	151,12
4.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	134,03	134,03
4.3	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	301,86	301,86
4.4	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	260,68	260,68
5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					655,39
5.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	146,03	292,05
5.2	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	20,41	40,82
5.3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	2,00	56,60	113,20
5.4	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	3,00	60,68	182,05
5.5	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	9,95	9,95
5.6	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	17,32	17,32
6.0 COBERTA					4.429,55
6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	151,53	27,55	4.174,21
6.2	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M2	15,95	16,01	255,34
7.0 PINTURA					8.807,91
7.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS S/MASSA	M2	597,90	13,84	8.276,85
7.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,08	13,25	531,06
8.0 SERVIÇOS DIVERSOS					1.675,05
8.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA	UN	1,00	433,85	433,85
8.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA	UN	1,00	470,49	470,49
8.3	LIMPEZA GERAL	M2	121,22	6,36	770,71

TOTAL PARCIAL

17.800,17

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 altos- Acampamento-Varjota - Ceara - CEP:62.265-000
fone (88)9704-0709 - E-mail:gluckprojetoeseconstrucoes@gmail.com CNPJ:17.456.031/0001-54
- NIRE: 23201516801

Carvalho

ct

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: JURÉ - CARIRÉ - CE

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
------	----------------------------	-------	--------	-------------	----------

G JURÉ

1.0	SERVICOS PRELIMINARES				624,00
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,62	13,57	144,07
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA PAREDE	M2	92,10	5,21	479,93
2.0	REVESTIMENTOS				2.218,42
2.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm	M2	92,10	4,11	378,84
2.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	92,10	19,97	1.839,58
3.0	PISOS				236,19
3.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,64	370,67	236,19
4.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				2.687,76
4.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	151,12	302,24
4.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	134,03	268,06
4.3	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	301,86	301,86
4.4	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	260,68	260,68
4.5	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.6	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,00	14,77	88,64
4.7	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,00	21,60	172,76
4.8	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	4,00	25,08	100,30
4.9	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	24,00	5,82	139,78
4.10	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	M	24,00	26,04	624,84
4.11	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.12	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	2,00	35,50	71,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.155,86
5.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	146,03	292,05
5.2	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	20,41	40,82
5.3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	5,00	56,60	282,99
5.4	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	8,00	60,68	485,46
5.5	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	9,95	19,89
5.6	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	17,32	34,65
6.0	COBERTA				7.024,60
6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	242,27	27,55	6.674,01
6.2	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M2	21,90	16,01	350,59
7.0	PINTURA				12.430,77
7.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INETRNA E EXTERNAS S/MASSA	M2	809,51	13,84	11.206,14

Assinatura

A

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROJETANDO SEUS SONHOS, CONSTRUINDO A SUA FELICIDADE



7.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	84,30	13,25	1.116,97
7.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,66	23,13	107,66
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS				2.173,25
8.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2,00	470,49	940,98
8.2	LIMPEZA GERAL	M2	193,82	6,36	1.232,27

TOTAL PARCIAL

28.550,85

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: SEDE I - CARIRÉ - CE

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
------	----------------------------	-------	--------	-------------	----------

H SEDE I

1.0	SERVICIOS PRELIMINARES				366,59
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA PAREDE	M2	70,35	5,21	366,59
2.0	REVESTIMENTOS				1.694,53
2.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm	M2	70,35	4,11	289,38
2.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	70,35	19,97	1.405,15
3.0	PISOS				2.960,41
3.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m	M2	18,85	157,05	2.960,41
4.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				3.280,17
4.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	151,12	453,35
4.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	134,03	804,19
4.3	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	301,86	603,72
4.4	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	260,68	260,68
4.5	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.6	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,00	14,77	88,64
4.7	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,00	21,60	172,76
4.8	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4,00	25,08	100,30
4.9	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	14,00	5,82	81,54
4.10	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	M	11,00	26,04	286,39
4.11	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.12	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	2,00	35,50	71,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.927,71
5.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	146,03	730,15
5.2	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	20,41	20,41
5.3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/LAMPADA DE 20W	UN	1,00	56,60	56,60

AV. for

2028 altos - Ampamento - Var Jofa - 2021
presidencia@gluckprojetos.com.br
E-mail: gluckprojetos@gmail.com

Ceara 730,0BP : 62.265-000
CNPJ: 178156031/0001-54

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



GLÜCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP
PROJETANDO SEUS SONHOS, CONSTRUINDO A SUA FELICIDADE

5.4	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	8,00	60,68	485,46
5.5	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	9,95	29,84
5.6	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	17,32	34,65
6.0	COBERTA				6.303,48
6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	219,38	27,55	6.043,34
6.2	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M2	16,25	16,01	260,14
7.0	PINTURA				15.146,63
7.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INETRNA E EXTERNAS S/MASSA	M2	1.071,45	13,84	14.832,30
7.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	21,00	13,25	278,25
7.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,56	23,13	36,08
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS				2.454,01
8.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	2,00	433,85	867,69
8.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	470,49	470,49
8.3	LIMPEZA GERAL	M2	175,50	6,36	1.115,83

TOTAL PARCIAL

34.133,53

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 LOCAL: SEDE II - CARIRÉ - CE

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
------	----------------------------	-------	--------	-------------	----------

I SEDE II

1.0	SERVICOS PRELIMINARES				135,22
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA PAREDE	M2	25,95	5,21	135,22
2.0	REVESTIMENTOS				625,06
2.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm	M2	25,95	4,11	106,74
2.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	25,95	19,97	518,32
3.0	PISOS				785,26
3.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m	M2	5,00	157,05	785,26
4.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				1.793,64
4.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	151,12	151,12
4.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	134,03	134,03
4.3	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	301,86	301,86
4.4	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	260,68	260,68

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten marks



GLÜCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP
PROJETANDO SEUS SONHOS, CONSTRUINDO A SUA FELICIDADE


4.5	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.6	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,00	14,77	88,64
4.7	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,00	21,60	172,76
4.8	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4,00	25,08	100,30
4.9	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	6,00	5,82	34,94
4.10	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	M	6,00	26,04	156,21
4.11	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	178,80	178,80
4.12	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	1,00	35,50	35,50
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.130,21
5.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	146,03	730,13
5.2	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	20,41	81,64
5.3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	3,00	56,60	169,80
5.4	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	2,00	60,68	121,37
5.5	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	9,95	9,95
5.6	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	17,32	17,32
6.0	COBERTA				6.976,49
6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	240,61	27,55	6.628,30
6.2	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M2	21,75	16,01	348,19
7.0	PINTURA				15.486,60
7.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INETRNA E EXTERNAS S/MASSA	M2	1.062,80	13,84	14.712,55
7.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	46,41	13,25	614,93
7.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,88	23,13	159,12
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS				1.223,83
8.1	LIMPEZA GERAL	M2	192,49	6,36	1.223,83

TOTAL PARCIAL 28.156,31

TOTAL GERAL 238.419,52

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR R\$ 238.419,52 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS.


Joyce Yara Paiva de Sousa
Engenheira Civil
RNP: 0611047616
CREA: 49528






GLÜCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA –EPP

PROJETANDO SEUS SONHOS, CONSTRUINDO A SUA FELICIDADE

OBRA: REFORMA Das UBS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - CARIRÉ - CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS
A	BOA ESPERANÇA	%	50%	50%
		R\$	14.097,40	14.097,40
B	TAPUIO	%	50%	50%
		R\$	14.439,99	14.439,99
C	ARARIÚS	%	50%	50%
		R\$	12.113,42	12.113,42
D	ALTO DOS HONORIOS	%	50%	50%
		R\$	14.775,34	14.775,34
E	ALMAS	%	50%	50%
		R\$	9.463,20	9.463,20
F	CACIMBAS	%	50%	50%
		R\$	8.900,09	8.900,09
G	JURÉ	%	50%	50%
		R\$	14.275,43	14.275,43
H	SEDE I	%	50%	50%
		R\$	17.066,77	17.066,77
I	SEDE II	%	50%	50%
		R\$	14.078,16	14.078,16
TOTAL PARCIAL OBRA			119.209,76	119.209,76
TOTAL GERAL DA OBRA				238.419,52


Joyce Tara Paiva de Sousa
Engenheira Civil
RNP: 0611047816
CREA: 49528

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 altos- Acampamento-Varjota - Ceara - CEP:62.265-000
fone (88)9704-0709 - E-mail:gluckprojetoeseconstrucoes@gmail.com CNPJ:17.456.031/0001-54
- NIRE: 23201516801

Manoel

J



GLÜCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA –EPP
PROJETANDO SEUS SONHOS, CONSTRUINDO A SUA FELICIDADE

A
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/Ce
Processo Nº 0107.01/2013-SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Tomada de Preços
Horário de Abertura ::10:00hs
Proponente: GLÜCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ:17.456.031/0001-54

Apresentamos a nossa composição do BDI para estes serviços conforme tabela abaixo.

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

A - BONIFICAÇÃO	1,70%
B- DESPESAS INDIRETAS (1+2+3+4)	18,30%
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6,00%
2 - IMPOSTOS	6,00%
2.1 - COFINS	1,19%
2.2 - PIS/PASEP	0,00%
2.3 - PSL	0,39%
2.4 - CPP	2,42%
2.3 - ISS (VALOR MÉDIO)	2,00%
3 - OUTRAS DESPESAS	2,95%
3.1 - SEGUROS	0,30%
3.2 - LICENÇAS E FRANQUIAS	0,30%
3.3 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS	0,28%
3.4 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE	0,30%
3.5 - TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,55%
3.6 - SERVIÇOS AUXILIARES	0,38%
3.7 - ENSAIOS E INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,20%
3.8 - GARANTIA DE QUALIDADE DE EQUIPAMENTOS	0,14%
3.9 - TREINAMENTO DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,50%
4 - IMPREVISTOS	3,35%
TAXA TOTAL DE BDI	20,00%

Joyce Yara Paiva de Sousa
Engenheira Civil
RNP: 0611047616
CREA: 49528

Importa a presente taxa de BDI em 20,00% (Vinte por cento)

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 altos- Acampamento-Varjota - Ceara - CEP:62.265-000
fone (88)9704-0709 - E-mail:gluckprojetoconstrucoes@gmail.com CNPJ:17.456.031/0001-54
- NIRE: 23201516801

Wagner