



À **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.**
PROCESSO N.º: 2207.01/2013INF.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.

CARTA PROPOSTA

Através da presente, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93, suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas na Tomada de Preços acima mencionada.

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JURÉ, MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS.

Prazo de Execução dos Serviços: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

DADOS DO PROPONETE


Razão Social: COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME.
Endereço: Rua Professor Raimundo Gomes, 125, centro.
Cidade: Reriutaba – Ceará.
CNPJ: 17.411.277/0001-00
Fone/Fax: (88) 9461-6384
e-mail: completasconstrucoes@hotmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, quaisquer gastos atinentes à execução do serviço.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto da Tomada de Preços N.º 2207.01/2013INF, pelo preço global para R\$ 514.499,28 (Quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte oito centavos), com prazo de execução de 150 (Cento e cinquenta) dias.


Francisco Valmir Soares Filho
Socio - Administrador
CPF: 767.439.933-87


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim seu sócio Administrador o Sr. Francisco Valmir Soares Filho, portador da carteira de Identidade n.º 2007844206-5/SSP-CE e CPF n.º 767.439.933-87, como representante legal desta empresa.



*Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.*

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Cariré/Ce, 07 de agosto de 2013.



Francisco Valmir Soares Filho
Socio - Administrador
CPF: 767.439.933-87



Joyce Yara P. de Sousa
Responsável Técnico
RNP N° 0611047616
CREA/CE N° 49528



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

TOMADA DE PREÇO nº 2207.01/2013INF

OBRA	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA		ÁREA	(m ²)	8.703,54
LOCAL	LOCALIDADE DE JURÉ		EXTENSÃO	(m)	1.266,39
ORÇAMENTO				BDI	23,11%
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR/UN VR PARCIAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA (4,00m x 3,00m)	M ²	12,00	94,79	1.137,48
TOTAL DO ITEM 1.1						1.137,48

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 RUA JOSÉ ORLANDO LOPES

2.1.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M ²	7.590,17	0,05	379,51
SUBTOTAL						379,51

2.1.2 PAVIMENTAÇÃO

2.1.2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	7.590,17	35,70	270.969,07
SUBTOTAL						270.969,07

2.1.3 MEIO FIO E SARJETA

2.1.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	2.157,55	34,47	74.370,75
2.1.3.2	C1915	SARGETA EM CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/L = 0,50m (1:4)	M ²	2.157,55	28,33	61.123,39
2.1.3.3	C3447	LIMPEZA GERAL DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M ²	7.590,17	0,72	5.464,92
SUBTOTAL						140.959,06
TOTAL DO ITEM 2.1						412.307,64

2.2 RUA VALDEMAR FRANKLIN DE LIMA

2.2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M ²	1.113,37	0,05	55,67
SUBTOTAL						55,67

2.2.2 PAVIMENTAÇÃO

2.2.2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	1.113,37	35,70	39.747,19
SUBTOTAL						39.747,19

2.2.3 MEIO FIO E SARJETA

2.2.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,30x0,15m)	M	375,22	34,47	12.933,83
2.2.3.3	C1915	SARGETA EM CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/L = 0,50m (1:4)	M ²	375,22	28,33	10.629,98


Francisco Valmir Soares Filho
Sócio - Administrador
CPF: 767.439.933-87


Joyce Yara P. de Sousa
Responsável Técnico
RNP N° 0611047616
CREA/CE N° 49528


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÉ

TOMADA DE PREÇO nº 2207.01/2013INF

OBRA	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA			ÁREA	(m²)	8.703,54
LOCAL	LOCALIDADE DE JURÉ			EXTENSÃO	(m)	1.266,39
ORÇAMENTO					BDI	23,11%
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR/UN	VR PARCIAL

2.2.3.4	C3447	LIMPEZA GERAL DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	1.113,37	0,72	801,62
		SUBTOTAL				24.365,43
		TOTAL DO ITEM 2.2				64.168,29
2.3		OBRAS COMPLEMENTARES				
2.3.1		PASSAGEM MOLHADA				
2.3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (<5000 M2)	M²	21,00	0,32	6,72
2.3.1.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	13,02	24,95	324,85
2.3.1.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	4,20	61,80	259,56
2.3.1.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	6,30	280,48	1.767,02
2.3.1.5	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	2,52	66,66	167,98
		SUBTOTAL				2.526,13
2.3.2		BUEIROS				
2.3.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,11	24,95	102,54
2.3.2.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	2,16	61,80	133,49
2.3.2.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,95	280,48	546,94
2.3.2.4	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=60cm	M	18,80	137,60	2.586,88
2.3.2.5	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	11,55	68,90	795,80
2.3.2.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	23,10	4,27	98,64
2.3.2.7	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	23,10	22,22	513,28
2.3.2.8	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	3,78	56,11	212,10
		SUBTOTAL				4.989,67
		TOTAL DO ITEM 2.3				7.515,80
3.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
3.1	CP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	6,00	4.895,01	29.370,06
		TOTAL DO ITEM 3.1				29.370,06
TOTAL GERAL						514.499,28


Francisco Valmir Soares Filho
Socio - Administrador
CPF:767.439.933-87


Joyce Yara P. de Sousa
Responsável Técnico
RNP Nº 0611047616
CREA/CE Nº 49528



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

TOMADA DE PREÇO nº 2207.01/2013INF

OBRA	PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA			ÁREA	(m ²)	8.703,54
LOCAL	LOCALIDADE DE JURÉ			EXTENSÃO	(m)	1.266,39
ORÇAMENTO					BDI	23,11%
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR/UN	VR PARCIAL

Valor total: R\$ 514.499,28 (Quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos)

Tabela de referencia: Tabela Unificada Seinfra - Internet 019 - BDI (Serviços rodoviaros) = 23,11 % (BDI incluso em todos os itens)-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA = (3,59%)

Carire, 07 de agosto de 2013.


 Francisco Valmir Soares Filho
 Socio - Administrador
 CPF: 767.439.933-87


 Joyce Yara P. de Sousa
 Responsável Técnico
 RNP N° 0611047616
 CREA/CE N° 49528








PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ						
COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO						
TOMADA DE PREÇO n° 2207.01/2013INF						
OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					
LOCAL	LOCALIDADE DE JURÉ	LEIS SOCIAIS	125,00%	BDI	23,11%	
CP01 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
ITEM	SEINFRA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	12322	ENGENHEIRO CIVIL	Hora/Homem	27,00	54,13	1.461,51
2.0	12510	ENCARREGADO DO OBRA	Hora/Homem	90,00	25,83	2.324,70
3.0	12445	TOPÓGRAFO	Hora/Homem	35,00	23,42	819,70
4.0	10037	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	Hora/Homem	35,00	8,26	289,10
TOTAL DO ITEM						4.895,01

Cariré, 07 de agosto de 2013.


Francisco Valmir Soares Filho
Socio Administrador
CPF: 767.409.933-87


Joyce Yara P. de Sousa
Responsável Técnico
RNP N° 0611047616
CREA/CE N° 49528






PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		TOMADA DE PREÇO nº 2207.01/2013INF												VALOR OBRA : R\$		514.489,28			
OBRA	LOCALIDADE DE JURÉ	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												VALOR OBRA : R\$		514.489,28			
		TOTALS		30			60			90			120					150	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,22	1.137,48	100	1.137,48														
2.1	RUA JOSÉ ORLANDO LOPES	80,14	412.307,84	50	206.153,82	50	206.153,82												
2.2	RUA VALDEMAR FRANKLIN DE LIMA	12,47	64.188,29					50	32.084,15										
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES	1,46	7.515,80					50	3.757,90										
2.3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,71	28.370,06	16,67	4.895,02	16,67	4.895,02	16,67	4.895,02	16,67	4.895,02	16,67	4.895,02	16,67	4.895,02	16,67	4.895,02	16,67	4.895,02
TOTAL PARCIAL		100,01	514.489,28	41,24	212.186,32	41,02	211.048,84	7,92	40.737,07	7,92	40.737,07	96,10	504.709,30	97,90,93	509.804,32	0,95	4.895,02	97,91,88	514.489,28
TOTAL ACUMULADO				41,24	212.186,32	82,26	423.235,16	90,18	463.972,23	96,10	504.709,30								

Cariré, 07 de agosto de 2013.

Francisco Aguiar Soares Filho
Francisco Aguiar Soares Filho
Socio - Administrador
CPF: 767.403.333-87

Joyce Viana P. de Sousa
Joyce Viana P. de Sousa
Responsável Técnico
RNP Nº 0611047616
CREA/CE Nº 49528





PLANILHA ANALITICA DE IMPOSTOS E TAXAS/ COMPOSIÇÃO DO BDI


Obra: **PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA**

Local: **LOCALIDADE DE JURÉ - ZONA RURAL DE CARIRÉ - CE**

ITEM	IMPOSTOS	PERCENTUAL
1.0	GARANTIA	0,42%
2.0	RISCO	2,05%
3.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%
4.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,03%
5.0	LUCROS	7,38%
6.0	TRIBUTOS	9,03%
	TOTAL DO BDI ADOTADO	23,11%

Cariré, 07 de agosto de 2013.


Francisco Vimir Soares Filho
Socio - Administrador
CPF:767.439.933-87


Joyce Yara P. de Sousa
Responsável Técnico
RNP N° 0611047616
CREA/CE N° 49528



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho

Obra: **PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA**
Local: **LOCALIDADE DE JURÉ - ZONA RURAL DE CARIRÉ - CE**

Sobre o custo de mão de obra operacional diretamente envolvida na execução dos serviços uma taxa de Leis basicamente uma soma de obrigações legais e riscos inerentes ao contrato de trabalho.

Abaixo relacionada cada percentagem de que se constitui essa taxa :

A- Encargos sociais básicos:

20,00%	A	1	Previdência Social (INSS)
8,50%	A	2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
2,50%	A	3	Salário Educação
1,50%	A	4	Serviço Social da Indústria (SESI)
1,00%	A	5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
0,60%	A	6	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae)
0,20%	A	7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
3,00%	A	8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)
0,00%	A	9	Serviço Social da Indústria da Construção E do Mobiliario (SECONCI)

37,30%

B- Encargos sociais que recebem as incidências de A

22,90%	B	1	Repouso semanal e feriado (Faltas Legais)
0,79%	B	2	Auxílio-enfermidade
0,34%	B	3	Licença paternidade/Maternidade
10,57%	B	4	13º salário
2,00%	B	5	Dias de chuvas faltas justificadas acidentes do trabalho, e tec.

36,60%

C- Encargos sociais que não recebem as incidências globais de A

5,81%	C	1	Deposito por despedida injusta; 50% sobre A2 + (A2 x B), adotando uma estimativa de despedida injusta em 5% dos casos
14,06%	C	2	Ferias (indenizadas)
11,60%	C	3	Aviso prévio (indenizado)

31,47%

D- Taxas das reincidências


13,65%	D	1	Reincidência de A sobre B	37,30%	x	36,60%
0,99%	D	2	Reincidência de A2 sobre C3	8,50%	x	11,60%

14,64%

Percentual Total 120,00%

Carire, 07 de agosto de 2013.


Francisco Valmir Soares Filho
Socio - Administrador
CPF: 767.439.933-87


Joyce Yara P. de Sousa
Responsável Técnico
RNP N° 0611047616
CREA/CE N° 49528