


CARTA PROPOSTA



Groaíras, Ceará, 14 de Junho de 2017.

À Prefeitura Municipal de Cariré-Ce
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° T.P 2505.01/2017INF

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUATRO SUBESTAÇÕES AÉREAS PARA ATENDER A DEMANDA ENERGÉTICA DE EMPREENDIMENTOS DO MUNICÍPIO.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° T.P 2505.01/2017INF**, pelo preço global de **R\$ 148.250,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta Reais)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até **30 (Trinta) dias**.


RESUMO DAS OBRAS		
ITEM	OBRAS	VALOR TOTAL
01	SUBESTAÇÃO 75 KV _a UBS DISTRITO DE ANIL	R\$ 35.250,00
02	SUBESTAÇÃO 75 KV _a UBS DISTRITO DE ALMAS	R\$ 35.250,00
03	SUBESTAÇÃO 75 KV _a ESCOLA DISTRITO DE ALMAS	R\$ 35.250,00
04	SUBESTAÇÃO 150 KV _a CRECHE PROINFANCIA SEDE	R\$ 42.500,00
PREÇO GLOBAL		R\$ 148.250,00

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) **FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO**, portador(a) da carteira de Identidade n°. 2005031072900 e CPF n° 035.229.633-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **61 (Sessenta e Um) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 035.229.633-00

Francisco João de Matos Neto
Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50355-D

EMPRESA: F. J. DE MATOS NETO-ME
ENDEREÇO: AV. MANOEL JERÔNIMO, 760, CENTRO, GROAÍRAS-CE
DATA: 14.06.2017


OBRA: SUBESTAÇÃO DE 75 KVa NA UBS DO DISTRITO DE ANIL
LOCAL: DISTRITO DE ANIL, S/N, CARIRÉ, CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR
1	ARRUELA QUADRADA 50X3mm COM FURO de 18mm	UND	28,00	R\$ 6,40	R\$ 179,20
2	ELO FUSIVEL 5H	UND	3,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00
3	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16X2	UND	24,00	R\$ 6,50	R\$ 156,00
4	CRUZETA DE CONCREDO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL	UND	3,00	R\$ 119,00	R\$ 357,00
5	CABO DE COBRE DE 50mm ²	M	36,00	R\$ 48,00	R\$ 1.728,00
6	CABO DE COBRE DE 25mm ²	M	12,00	R\$ 30,50	R\$ 366,00
7	FIO DE COBRE NÚ 25mm ²	M	21,00	R\$ 25,00	R\$ 525,00
8	CHAVE FUSÍVEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV-300A, CORRENTE RUPTORA 10KA	UND	3,00	R\$ 460,00	R\$ 1.380,00
9	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 75 KVA/13.800-380/220V, USO EM POSTE	UND	1,00	R\$ 12.675,00	R\$ 12.675,00
10	GANCHO OLHAL	UND	3,00	R\$ 24,00	R\$ 72,00
11	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UND	3,00	R\$ 25,50	R\$ 76,50
12	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UND	3,00	R\$ 21,00	R\$ 63,00
13	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 C-350, R-220	UND	4,00	R\$ 23,00	R\$ 92,00
14	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 C-400, R-320	UND	4,00	R\$ 23,00	R\$ 92,00
15	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 C-500, R-320	UND	8,00	R\$ 23,00	R\$ 184,00
16	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR ALUMÍNIO 4 AWG	UND	3,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00
17	ISOLADOR DE SUSPENSÃO, VIDRO OU PORCELANA, 15KV	UND	6,00	R\$ 36,00	R\$ 216,00
18	CABO DE AÇO COBREADO 7X10AWG	M	30,00	R\$ 32,50	R\$ 975,00
19	PÁRA-RAIO TIPO VÁLVULA PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 12KV	UND	3,00	R\$ 355,00	R\$ 1.065,00
20	HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000mm	UND	6,00	R\$ 40,50	R\$ 243,00
21	CONECTOR REFORÇADO PARA HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000mm	UND	6,00	R\$ 24,00	R\$ 144,00
22	CONECTOR PARA CONDUTOR DE AÇO COBREADO 7X10 AWG	UND	7,00	R\$ 23,00	R\$ 161,00
23	QUADRO PARA MEDIÇÃO DIRETA DO GRUPO A	UND	1,00	R\$ 1.187,00	R\$ 1.187,00
24	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 608/12	UND	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
25	ELETRODUTO DE PVC DE 2"	M	9,00	R\$ 16,00	R\$ 144,00
26	CURVA DE PVC ROSCALVEL DE 2"	UND	3,00	R\$ 13,00	R\$ 39,00
27	LUVA DE PVC ROSCALVEL DE 2"	UND	8,00	R\$ 11,50	R\$ 92,00
28	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A 10KA	UND	1,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00
29	CAIXA DA PROTEÇÃO DA MEDIÇÃO 500X223mm	UND	1,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
30	MONTAGEM	UND	1,00	R\$ 8.636,30	R\$ 8.636,30
				TOTAL GERAL	R\$ 36.250,00

Francisco João de Matos Neto
FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 035.229.633-00

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE:50355



EMPRESA: F. J. DE MATOS NETO-ME
ENDEREÇO: AV. MANOEL JERÔNIMO, 760, CENTRO, GROAÍRAS-CE
DATA: 14.06.2017

OBRA: SUBESTAÇÃO DE 75 KVa NA UBS DO DISTRITO DE ALMAS
LOCAL: DISTRITO DE ALMAS, S/N, CARIRÉ, CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR
1	ARRUELA QUADRADA 50X3mm COM FURO de 18mm	UND	28,00	R\$ 6,40	R\$ 179,20
2	ELO FUSIVEL 5H	UND	3,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00
3	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16X2	UND	24,00	R\$ 6,50	R\$ 156,00
4	CRUZETA DE CONCREDO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL	UND	3,00	R\$ 119,00	R\$ 357,00
5	CABO DE COBRE DE 50mm ²	M	36,00	R\$ 48,00	R\$ 1.728,00
6	CABO DE COBRE DE 25mm ²	M	12,00	R\$ 30,50	R\$ 366,00
7	FIO DE COBRE NÚ 25mm ²	M	21,00	R\$ 25,00	R\$ 525,00
8	CHAVE FUSÍVEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV-300A, CORRENTE RUPTORA 10KA	UND	3,00	R\$ 460,00	R\$ 1.380,00
9	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 75 KVA/13.800-380/220V, USO EM POSTE	UND	1,00	R\$ 12.675,00	R\$ 12.675,00
10	GANCHO OLHAL	UND	3,00	R\$ 24,00	R\$ 72,00
11	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UND	3,00	R\$ 25,50	R\$ 76,50
12	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UND	3,00	R\$ 21,00	R\$ 63,00
13	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 C-350, R-220	UND	4,00	R\$ 23,00	R\$ 92,00
14	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 C-400, R-320	UND	4,00	R\$ 23,00	R\$ 92,00
15	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 C-500, R-320	UND	8,00	R\$ 23,00	R\$ 184,00
16	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR ALUMÍNIO 4 AWG	UND	3,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00
17	ISOLADOR DE SUSPENSÃO, VIDRO OU PORCELANA, 15KV	UND	6,00	R\$ 36,00	R\$ 216,00
18	CABO DE AÇO COBREADO 7X10AWG	M	30,00	R\$ 32,50	R\$ 975,00
19	PÁRA-RAIO TIPO VÁLVULA PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 12KV	UND	3,00	R\$ 355,00	R\$ 1.065,00
20	HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000mm	UND	6,00	R\$ 40,50	R\$ 243,00
21	CONECTOR REFORÇADO PARA HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000mm	UND	6,00	R\$ 24,00	R\$ 144,00
22	CONECTOR PARA CONDUTOR DE AÇO COBREADO 7X10 AWG	UND	7,00	R\$ 23,00	R\$ 161,00
23	QUADRO PARA MEDIÇÃO DIRETA DO GRUPO A	UND	1,00	R\$ 1.187,00	R\$ 1.187,00
24	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 608/12	UND	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
25	ELETRODUTO DE PVC DE 2"	M	9,00	R\$ 16,00	R\$ 144,00
26	CURVA DE PVC ROSCALVEL DE 2"	UND	3,00	R\$ 13,00	R\$ 39,00
27	LUVA DE PVC ROSCALVEL DE 2"	UND	8,00	R\$ 11,50	R\$ 92,00
28	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A 10KA	UND	1,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00
29	CAIXA DA PROTEÇÃO DA MEDIÇÃO 500X223mm	UND	1,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
30	MONTAGEM	UND	1,00	R\$ 8.636,30	R\$ 8.636,30
				TOTAL GERAL	R\$ 36.280,00

Francisco João de Matos Neto
FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 035.229.633-00

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 50355

「20.160.697/0001-75」
F.J. DE MATOS NETO - ME
(Matos Engenharia)
Av. Manoel Jerônimo, 760
Centro - CEP: 62.190-000
L GROAIRAS CE J



EMPRESA: F. J. DE MATOS NETO-ME
ENDEREÇO: AV. MANOEL JERÔNIMO, 760, CENTRO, GROAÍRAS-CE
DATA: 14.06.2017



OBRA: SUBESTAÇÃO DE 75 KVA NA ESCOLA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE ALMAS
LOCAL: DISTRITO DE ALMAS, S/N, CARIRÉ, CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR
1	ARRUELA QUADRADA 50X3mm COM FURO de 18mm	UND	28,00	R\$ 6,40	R\$ 179,20
2	ELO FUSIVEL 5H	UND	3,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00
3	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16X2	UND	24,00	R\$ 6,50	R\$ 156,00
4	CRUZETA DE CONCREDO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL	UND	3,00	R\$ 119,00	R\$ 357,00
5	CABO DE COBRE DE 50mm ²	M	36,00	R\$ 48,00	R\$ 1.728,00
6	CABO DE COBRE DE 25mm ²	M	12,00	R\$ 30,50	R\$ 366,00
7	FIO DE COBRE NÚ 25mm ²	M	21,00	R\$ 25,00	R\$ 525,00
8	CHAVE FUSÍVEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV-300A, CORRENTE RUPTORA 10KA	UND	3,00	R\$ 460,00	R\$ 1.380,00
9	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 75 KVA/13.800-380/220V, USO EM POSTE	UND	1,00	R\$ 12.675,00	R\$ 12.675,00
10	GANCHO OLHAL	UND	3,00	R\$ 24,00	R\$ 72,00
11	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UND	3,00	R\$ 25,50	R\$ 76,50
12	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UND	3,00	R\$ 21,00	R\$ 63,00
13	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 C-350, R-220	UND	4,00	R\$ 23,00	R\$ 92,00
14	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 C-400, R-320	UND	4,00	R\$ 23,00	R\$ 92,00
15	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 C-500, R-320	UND	8,00	R\$ 23,00	R\$ 184,00
16	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR ALUMÍNIO 4 AWG	UND	3,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00
17	ISOLADOR DE SUSPENSÃO, VIDRO OU PORCELANA, 15KV	UND	6,00	R\$ 36,00	R\$ 216,00
18	CABO DE AÇO COBREADO 7X10AWG	M	30,00	R\$ 32,50	R\$ 975,00
19	PÁRA-RAIO TIPO VÁLVULA PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 12KV	UND	3,00	R\$ 355,00	R\$ 1.065,00
20	HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000mm	UND	6,00	R\$ 40,50	R\$ 243,00
21	CONECTOR REFORÇADO PARA HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000mm	UND	6,00	R\$ 24,00	R\$ 144,00
22	CONECTOR PARA CONDUTOR DE AÇO COBREADO 7X10 AWG	UND	7,00	R\$ 23,00	R\$ 161,00
23	QUADRO PARA MEDIÇÃO DIRETA DO GRUPO A	UND	1,00	R\$ 1.187,00	R\$ 1.187,00
24	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 608/12	UND	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
25	ELETRODUTO DE PVC DE 2"	M	9,00	R\$ 16,00	R\$ 144,00
26	CURVA DE PVC ROSCALVEL DE 2"	UND	3,00	R\$ 13,00	R\$ 39,00
27	LUVA DE PVC ROSCALVEL DE 2"	UND	8,00	R\$ 11,50	R\$ 92,00
28	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 125A 10KA	UND	1,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00
29	CAIXA DA PROTEÇÃO DA MEDIÇÃO 500X223mm	UND	1,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
30	MONTAGEM	UND	1,00	R\$ 8.636,30	R\$ 8.636,30
				TOTAL GERAL	R\$ 36.240,00

Francisco João de Matos Neto
FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 035.229.833-00

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 50355

J
CARA

20.160.697/0001-75
F.J. DE MATOS NETO - ME
(Matos Engenharia)
Av. Manoel Jerônimo, 760
Centro - CEP: 62.190-000
L GROAÍRAS CE

EMPRESA: F. J. DE MATOS NETO-ME
ENDEREÇO: AV. MANOEL JERÔNIMO, 760, CENTRO, GROAÍRAS-CE
DATA: 14.06.2017

OBRA: SUBESTAÇÃO DE 150 KV_a NA CRECHE PROINFÂNCIA
LOCAL: RUA AGADA RODRIGUES FREIRE, S/N, CARIRÉ, CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR
1	ARRUELA QUADRADA 50X3mm COM FURO de 18mm	UND	28,00	R\$ 6,40	R\$ 179,20
2	ELO FUSIVEL 8K	UND	3,00	R\$ 14,80	R\$ 44,40
3	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16X2	UND	24,00	R\$ 6,50	R\$ 156,00
4	CRUZETA DE CONCREDO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL	UND	3,00	R\$ 119,00	R\$ 357,00
5	CABO DE COBRE DE 120mm ²	M	36,00	R\$ 67,00	R\$ 2.412,00
6	CABO DE COBRE DE 70mm ²	M	12,00	R\$ 41,00	R\$ 492,00
7	FIO DE COBRE NÚ 50mm ²	M	21,00	R\$ 36,50	R\$ 766,50
8	CHAVE FUSÍVEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV-300A, CORRENTE RUPTORA 10KA	UND	3,00	R\$ 460,00	R\$ 1.380,00
9	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 150 KVA/13.800-380/220V, USO EM POSTE	UND	1,00	R\$ 15.439,00	R\$ 15.439,00
10	GANCHO OLHAL	UND	3,00	R\$ 24,00	R\$ 72,00
11	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UND	3,00	R\$ 25,50	R\$ 76,50
12	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UND	3,00	R\$ 21,00	R\$ 63,00
13	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 C-350, R-220	UND	4,00	R\$ 23,00	R\$ 92,00
14	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 C-400, R-320	UND	4,00	R\$ 23,00	R\$ 92,00
15	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2 C-500, R-320	UND	8,00	R\$ 23,00	R\$ 184,00
16	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR ALUMÍNIO 4 AWG	UND	3,00	R\$ 14,00	R\$ 42,00
17	ISOLADOR DE SUSPENSÃO, VIDRO OU PORCELANA, 15KV	UND	6,00	R\$ 36,00	R\$ 216,00
18	CABO DE AÇO COBREADO 7X10AWG	M	30,00	R\$ 32,50	R\$ 975,00
19	PÁRA-RAIO TIPO VÁLVULA PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 12KV	UND	3,00	R\$ 355,00	R\$ 1.065,00
20	HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000mm	UND	6,00	R\$ 40,50	R\$ 243,00
21	CONECTOR REFORÇADO PARA HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000mm	UND	6,00	R\$ 24,00	R\$ 144,00
22	CONECTOR PARA CONDUTOR DE AÇO COBREADO 7X10 AWG	UND	7,00	R\$ 23,00	R\$ 161,00
23	QUADRO PARA MEDIÇÃO DIRETA DO GRUPO A	UND	1,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
24	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 1000/12	UND	1,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
25	ELETRODUTO DE PVC DE 3"	M	9,00	R\$ 26,50	R\$ 238,50
26	CURVA DE PVC ROSCALVEL DE 3"	UND	3,00	R\$ 19,00	R\$ 57,00
27	LUVA DE PVC ROSCALVEL DE 3"	UND	8,00	R\$ 14,00	R\$ 112,00
28	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 250A 10KA	UND	1,00	R\$ 1.258,00	R\$ 1.258,00
29	CAIXA DA PROTEÇÃO DA MEDIÇÃO 500X223mm	UND	1,00	R\$ 1.289,00	R\$ 1.289,00
30	MONTAGEM	UND	1,00	R\$ 10.793,90	R\$ 10.793,90
				TOTAL GERAL	R\$ 42.600,00

Francisco João de Matos Neto
FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 035.229.633-00

Francisco João de Matos Neto
Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 50355

「20.160.697/0001-75」
F.J. DE MATOS NETO - ME
(Matos Engenharia)
Av. Manoel Jerônimo, 760
Centro - CEP: 62.190-000
L GROAÍRAS CE



EMPRESA: F. J. DE MATOS NETO-ME
 ENDEREÇO: AV. MANOEL JERÔNIMO, 760, CENTRO, GROAÍRAS-CE
 DATA: 14.06.2017

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUATRO SUBESTAÇÕES AÉREAS PARA ATENDER A DEMANDA ENERGÉTICA DE EMPREENDIMENTOS DO MUNICÍPIO
 LOCAL: MUNICIPIO DE CARIRÉ, CEARÁ


CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Porcentagem dos Serviços %	Valor dos Serviços	30 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
				FISICO %	FINANCEIRO		
1	SUBESTAÇÃO 75 Kva UBS DO DISTRITO DE ANIL	23,78%	35.250,00	100,00%	35.250,00	100,00%	35.250,00
2	SUBESTAÇÃO 75 Kva UBS DO DISTRITO DE ALMAS	23,78%	35.250,00	100,00%	35.250,00	100,00%	35.250,00
3	SUBESTAÇÃO 75 Kva ESCOLA DO DISTRITO DE ANIL	23,78%	35.250,00	100,00%	35.250,00	100,00%	35.250,00
4	SUBESTAÇÃO 150 Kva CRECHE PROINFÂNCIA	28,67%	42.500,00	100,00%	42.500,00	100,00%	42.500,00
TOTAIS SIMPLES		100,00%	148.250,00	100,00	148.250,00	100,00	148.250,00
TOTAIS ACUMULADOS		100,00%	148.250,00	100,00	148.250,00	100,00	148.250,00

Francisco João de Matos Neto
 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 035.229.633-00
 Francisco João de Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 50355




[20.160.697/0001-75]
 F.J. DE MATOS NETO - ME
 (Matos Engenharia)
 Av. Manoel Jerônimo, 760
 Centro - CEP: 62.190-000
 L GROAÍRAS





20.160.697/0001-75
F.J. DE MATOS NETO
(Matos Engenharia)
Av. Manoel Jerônimo, 760
Centro - CEP: 82.190-000
L GROAÍRAS



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALIST A %
GRUPO A		16,80%	16,80%
A.1	INSS	0,00%	0,00%
A.2	Serviço Social da Indústria(SESI)	1,50%	1,50%
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI)	1,00%	1,00%
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA)	0,20%	0,20%
A.5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(SEBRAE)	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes do Trabalho(INSS)	3,00%	3,00%
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	8,00%	8,00%
A.9	Serviço Social da Construção Civil (SECONCI)	0,00%	0,00%
GRUPO B		46,45%	17,71%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00
B.2	Feriados	3,72%	0,00
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69
B.4	13º Salário	10,92%	8,33
B.5	Licença Paternidade	0,08%	0,06
B.6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56
B.7	Dias de Chuva	1,65%	0,00
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09
B.9	Férias Gozadas	10,42%	7,96
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,02
GRUPO C		15,43%	11,78%
C.1	Aviso Prévio Indenizado	6,35%	4,85
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11
C.3	Férias Indenizadas	3,56%	2,72
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84%	3,69
C.5	Indenização Adicional	0,53%	0,41
D TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS		8,33%	3,39%
D.1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	7,80%	2,98
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%	0,41
TOTAL(A+B+C+D)		87,01%	49,68%

Francisco João de Matos

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
RESPONSÁVEL LEGAL

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil