

## Carta Proposta

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/ CE.  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO.  
PROCESSO N.º: T.P 0308.01/2017INF.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.  
DATA DE ABERTURA: 25/08/2017.  
HORÁRIO DE ABERTURA: 09h00min.



Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS COM CAIAÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DE CARIRÉ-CE**, objeto da **TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0308.01/2017INF**.

O valor Total da Proposta é de **R\$ 401.100,58 (quatrocentos e um mil, cem reais e cinquenta e oito centavos)**, conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão dos serviços do objeto da **TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0308.01/2017INF** é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. José Cleuton Paulino Ximenes**, Carteira de Identidade n°. **20071572591** expedida em **11/07/208**, Órgão Expedidor **SSP-CE** e CPF n° **058.980.13-00**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de Serviço.

Atenciosamente,

DADOS DA PROPONENTE:

NOME DA LICITANTE: **VARJOTENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.**  
ENDEREÇO: **RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO.**  
CIDADE: **VARJOTA (CE).**  
CNPJ: **20.138.377/0001-19**  
FONE: **(88) 88 36394092/ 996060525**

Varjota (CE), 24 de agosto de 2017

  
José Cleuton Paulino Ximenes  
Sócio Administrador

CPF: 058.980.913-00  
Construtora Varjotense X. Gomes LTDA ME  
CNPJ: 20.138.377/0001-19

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA REF: 03/2016

VERSÃO

024.1 COM DESONERAÇÃO

FONTE SEINFRA

DATA : 25/08/0017  
BDI : 23,47%  
L.S. Hora: 87,01%  
L.S. Mês: 49,68%

RECOMPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS COM CAIAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS.

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS COM CAIAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS.  
LOCAL: SEDE-CARIRÉ-CE.  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ.  
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0308.01/2017INF.  
LOCAL/ DATA: VARJOTA(CE), 24 DE AGOSTO DE 2017.  
DOCUMENTO:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	GOM BDI	
1	MEIO FIO								109.135,60
1.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	5.612,31	10,76	2,53	13,29	74.587,60
1.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	9.491,21	2,95	0,69	3,64	34.548,00
2	LIMPEZA DAS AREAS DE VEGETAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO								279.667,24
2.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M3	3.021,14	12,37	2,90	15,27	46.132,81
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M2	16,20	614,82	144,30	759,12	12.297,74
3	SINALIZAÇÃO DE ADVERTENCIA								324.842,72
3.1	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ALUMINIO	SEINFRA	M2	16,20	614,82	144,30	759,12	76.257,86
						VALOR ORÇAMENTO			324.842,72
						VALOR BDI TOTAL			76.257,86
						VALOR TOTAL			401.100,58


Quatrocentos e Um Mil e cem reais e Cinqüenta e Oito centavos

*Jose Cleiton Paulino Ximenes*

**Jose Cleiton Paulino Ximenes**  
Sócio-administrador  
CPF: 058.980.913-50

*Paula Miralva Rosa Arruda*

**Karla Miralva Rosa Arruda**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA CE Nº 0011350019



*[Handwritten signature]*

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS COM CAIAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS.	DATA : 25/08/0017	L.S. Hora: 87,01%
LOCAL:	SEDE-CARIRÉ-CE.	BDI : 23,47%	L.S. Mês: 49,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ.	FONTE	VERSÃO
REFERENTE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0308.01/2017INF.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAGAO
LOCA/ DATA DO DOCUMENTO:	VARJOTA(CE), 24 DE AGOSTO DE 2017.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1049 RÚBRICA	

### 1.1. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,44151674	13,46	5,94
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,44151674	9,13	4,03
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,97</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00196230	50,00	0,10
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80454162	0,50	0,40
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,50</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00098115	291,24	0,29
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>0,29</b>

**VALOR: 10,76**

### 1.2. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,19601597	13,46	2,64
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>2,64</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,29402395	1,06	0,31
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,31</b>

**VALOR: 2,96**

### 2.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,68564937	9,13	6,26
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,26</b>

**VALOR: 6,26**

### 2.2. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,23517155	25,21	5,93
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>5,93</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70551465	9,13	6,44
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,44</b>

**VALOR: 12,37**

### 3.1. C3354 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS COM CAIAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS.	DATA : 25/08/0017	L.S. Hora: 87,01%
LOCAL:	SEDE-CARIRÉ-CE.	BDI : 23,47%	L.S. Mês: 49,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
REFERENTE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0308.01/2017/INF.		
LOCA/ DATA DO DOCUMENTO:	VARJOTA(CE), 24 DE AGOSTO DE 2017.		



10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,88240122	23,53	
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,09804458	93,01	9,12
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>29,88</b>	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09804458	13,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98044580	9,13
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>10,27</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	2,94133740	18,76
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,96089160	0,48
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	2,94133740	0,84
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	0,98044580	7,88
12696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,98044580	513,80
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>570,07</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01764803	260,45
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>4,60</b>

**VALOR: 614,82**

*José Cleuton Paulino Ximenes*

**José Cleuton Paulino Ximenes**  
Sócio-administrador  
CPF: 058.980.913-00

*Karla Mirella Rosa Arruda*  
**Karla Mirella Rosa Arruda**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA CE Nº 0613196619

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS COM CAIAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS.	DATA : 25/08/0017	L.S. Hora: 87,01%						
LOCAL:	SEDE-CARIRÉ-CE.	BDI : 23,47%	L.S. Mes: 49,00%						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERBAO</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERACAO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">03/2016</td> </tr> </table>		FONTE	VERBAO	SEINFRA	024.1 COM DESONERACAO	03/2016	
FONTE	VERBAO								
SEINFRA	024.1 COM DESONERACAO								
03/2016									
REFERENTE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0308.01/2017INF.								
LOCA/ DATA DO DOCUMENTO:	VARJOTA(CE), 24 DE AGOSTO DE 2017.								



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
	MEIO FIO	109.135,60	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			43.654,24	32.740,68	32.740,68	<b>109.135,60</b>
	LIMPEZA DAS AREAS DE VEGETAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO	279.667,24	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			111.866,90	83.900,17	83.900,17	<b>279.667,24</b>
	SINALIZAÇÃO DE ADVERTENCIA	12.297,74	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			4.919,10	3.689,32	3.689,32	<b>12.297,74</b>
		401.100,58	160.440,24	120.330,17	120.330,17	
			160.440,24	280.770,41	401.100,58	<b>401.100,58</b>

*José Cleuton Paulino Ximenes*

**José Cleuton Paulino Ximenes**  
 Sócio-administrador  
 CPF: 058.980.913-00

*Karla Mirella Rosa Arruda*

**Karla Mirella Rosa Arruda**  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA CE Nº 0613196619

*Handwritten initials and signature*

*Handwritten signature*

## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	RECOMPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS COM CAIAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS.	DATA : 25/08/0017	L.S. Hora: 87,01%
<b>LOCAL:</b>	SEDE-CARIRÉ-CE.	BDI : 23,47%	L.S. Mês: 49,68%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>REFERENTE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0308.01/2017INF.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCA/ DATA DO DOCUMENTO:</b>	VARJOTA(CE), 24 DE AGOSTO DE 2017.		REF. 03/2016

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,34
	<b>TOTAL</b>	<b>6,66</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>I Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	PIS	0,65
	CPRB ( 4,50% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>9,65</b>



**BDI = 23,47%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Jose Cleuton Paulino Ximenes*  
**José Cleuton Paulino Ximenes**  
 Sócio-administrador  
 CPF: 058.980.913-00

*Karla Mirella Rosa Arruda*  
**Karla Mirella Rosa Arruda**  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA CE N° 0613196619

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECOMPOSIÇÃO DE MEIOS FIOS COM CAIAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS.	DATA : 25/08/0017	L.S. Hora: 87,01%
LOCAL:	SEDE-CARIRÉ-CE.	BDI : 23,47%	L.S. Mês: 49,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
REFERENTE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0308.01/2017INF.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
LOCA/ DATA DO DOCUMENTO:	VARJOTA(CE), 24 DE AGOSTO DE 2017.	REF.	03/2016

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Ferriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	<b>TOTAL</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	<b>TOTAL</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>

**Horista = 87,01%**  
**Mensalista = 49,68%**

**A + B + C + D**

*Jose Cleuton Paulino Ximenes*  
**José Cleuton Paulino Ximenes**  
Sócio-administrador  
CPF: 058.980.913-00

*Karla Mirella Rosa Arruda*  
**Karla Mirella Rosa Arruda**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA CE N° 0613196619