

**ADENDO AO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2018/SMI-TP**

A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariré, Sra. Antonia Regilene Aguiar de Carvalho, visando correção do edital, torna público aos interessados que por **motivo** de correção do ORÇAMENTO BÁSICO e demais planilhas, pelo motivo de erro nas planilhas iniciais, do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018/SMI-TP, fica alterado o texto do item 1.2 conforme a baixo e conseqüentemente o orçamento básico e demais planilhas ficando de acordo com o anexo neste adendo.

Onde se lê:

"1.2 – O valor estimado para estes serviços está em torno de **R\$ 1.014.378,89 (um milhão, quatorze mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos)**, conforme orçamento em anexo."


Leia-se:

"1.2 – O valor estimado para estes serviços está em torno de **R\$ 1.017.354,91 (um milhão, dezessete mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e um centavos)**, conforme orçamento em anexo."

Todas as demais cláusulas do presente Edital que não tenham sido modificadas por este aditivo, permanecem em pleno vigor.

A Presidente da Comissão de Licitação torna público ainda que conforme determina o art. 21, §4º da Lei nº. 8.666/93, nova data de Abertura: **Fica adiada a data de abertura que seria no dia 29.05.2018 as 09:00hs para o dia 14.06.2018 as 15:00hs.**

Cariré-Ce, em 24 de Maio de 2018.


ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

UBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CAVEIRA A SANTA E ZÉ DE SÁ
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO
Nº ART DE ORÇAMENTO: CE20180330679

RNP: 060415087-3

DATA: 26/04/2018


TABELA: SEINFRA 24

BDI: 23,11%

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	Valor Unitário	Valor Unit c/bdi	Valor TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								278.700,22
1.1	SEINFRA	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	30.000,00	0,34	0,42	12.600,00
1.2	SEINFRA	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	M2	67.200,00	0,25	0,31	20.832,00
1.3	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	26.524,80	1,12	1,38	36.604,22
1.4	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	100.800,00	1,89	2,08	209.664,00
2 TERRAPLENAGEM								737.654,69
2.1	SEINFRA	C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M3	26.524,80	14,44	17,78	471.610,94
2.2	SEINFRA	C3131	ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATÉ 50M	M3	26.524,80	5,17	6,37	168.962,98
2.3	SEINFRA	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	26.524,80	2,97	3,66	97.080,77
VALOR GLOBAL								1.017.354,91

Importa o Presente Orçamento a Quantia supra de R\$ 1.017.354,91 (Um Milhão Dezessete Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos)



Ignácio Costa Filho
Engenheiro Civil
RNP: 060415087-3

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CAVEIRA A SANTA E ZÉ DE SÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESMATAMENTO DE JAZIDA

Compr.	x	Largura	x	Quant	=	Área	OBS
300,00	x	100,00	x	1,00	=	30.000,00 m ²	
Total						= 30.000,00 m²	

ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA

Estaca	+	n	a	Estaca	+	n	=	Extensão	x	Largura	=	Área
0,00	+	0,00	a	840,00	+	0,00	=	16.800,00	x	2,00	=	33.600,00 m ²
											Lados = 2,00 m ²	
Total											= 67.200,00 m²	

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA

QUADRO DE CUBAÇÃO	
TOTAL =	26.524,80 m ³

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Estaca	+	n	a	Estaca	+	n	=	Extensão	x	Largura	=	Área
0,00	+	0,00	a	840,00	+	0,00	=	16.800,00	x	6,00	=	100.800,00 m ²
Total											= 100.800,00 m²	

TERRAPLENAGEM

ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M


QUADRO DE CUBAÇÃO	
TOTAL =	26.524,80 m ³

ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATÉ 50M

QUADRO DE CUBAÇÃO	
TOTAL =	26.524,80 m ³

COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

QUADRO DE CUBAÇÃO	
TOTAL =	26.524,80 m ³


Ignácio Costa Filho
Engenheiro Civil
RNP: 060415087-3




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CAVEIRA A SANTA E ZÉ DE SÁ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	69.925,06	25,00%	69.925,06	25,00%	69.925,06	25,00%	69.925,06	279.700,22
2	TERRAPLENAGEM	25,00%	184.413,67	25,00%	184.413,67	25,00%	184.413,67	25,00%	184.413,67	737.654,69
TOTAL PARCIAL		25,00%	254.338,73	25,00%	254.338,73	25,00%	254.338,73	25,00%	254.338,73	1.017.354,91
TOTAL GERAL		25,00%	254.338,73	50,00%	508.677,46	75,00%	763.016,18	100,00%	1.017.354,91	



Ignácio Costa Filho
Eng. Civil
RNP 0604150873

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DE ESTRADA VICINAL
ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CAVEIRA A SANTA E ZÉ
LOCAL: DE SÁ

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,68
DF	Despesas financeiras	1,20
R	Riscos	0,66
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,41
L	Lucro	7,39
I	Impostos	6,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	-
	TOTAL DOS IMPOSTOS	6,65
	BDI =	23,11%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Ignácio Costa Filho
Engenheiro Civil
RNP: 060415087-3