


# MV&R

Locação e Construção

## CARTA-POPOSTA

ACARAÚ-CE, 13 DE JUNHO DE 2018.



À  
Prefeitura Municipal de Cariré  
Comissão Permanente de Licitação.

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018/SMI-TP**

**OBJETO:** É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CAVEIRA A SANTANA E ZÉ DE SÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018/SMI-TP**, pelo **PREÇO GLOBAL** de R\$ 995.991,57 (NOVECENTOS E NOVENTA CINCO MIL , NOVECENTOS NOVENTA UM REAIS , CINQUENTA SETE CENTAVOS ), conforme tabela resumo abaixo, com o prazo de execução de **até 120 (cento e vinte) dias**.

RESUMO DAS OBRAS		
ITEM	OBRAS	VR. TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CAVEIRA A SANTANA E ZÉ DE SÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.	995.991,57
PREÇO GLOBAL:		

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. ROMULO VITORIANO FARIAS, portador da carteira de Identidade nº 2002021071729 SSP/CE e CPF nº 974.400.193-34, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da

Ordem de Serviço.

2.º OFÍCIO  
DO 2.º OFÍCIO  
POR SEMELHANÇA) AUTENTI-  
JADE) A FIRMA DE Romulo Vitoriano Farias

Atenciosamente,

ROMULO VITORIANO FARIAS

Cariré (CE) 13 de 06 de 2018  
Testemunho(s) da Verdade  
Otávio Felipe Rocha - Tabelião  
Rita de Cassia Lousada Rocha - Substituta  
Francisca Jaqueline Ramos - Escrevente

MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI  
CNPJ: 19.732.774/0001-35  
ROMULO VITORIANO FARIAS  
CPF (MF) Nº 974.400.193-34  
ADMINISTRADOR

Rua General Humberto Moura, 1330, Centro, Acaraú - Ceará, Cep 62.580-000  
CNPJ: 19.732.774/0001-35 - Fones: (88) 9 9771-9060  
E-mail: mverlocacoes@hotmail.com



**MV&R**  
Locação e Construção

MV & R LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELE

Nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PIÇARRA EM ESTRADA VICINAL  
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CAVEIRA A SANTA E ZÉ DE SÁ

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	INSUMOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
1.0	SEERVIÇOS PRELIMINARES						272.483,07
1.1	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	30.000,00	0,33	0,41	12.247,65
1.2	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	M2	67.200,00	0,21	0,27	17.860,28
1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	26.524,80	1,11	1,39	36.763,37
1.4	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	100.800,00	1,63	2,04	205.611,76
2.0	TERRAPLANAGEM						723.508,51
2.1	C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M3	26.524,80	14,01	17,52	464.670,47
2.2	C3131	ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATÉ 50M	M3	26.524,80	4,96	6,20	164.434,65
2.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	26.524,80	2,85	3,56	94.403,38
3.0							
3.1							
3.2							
TOTAL GLOBAL:							995.991,57

CARIRÉ, CE - 14 DE JUNHO DE 2018

  
SIVANILDO FRÁGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART PROF 12.957-D  
CPF 309.790.723-87

  
MVR LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Romulo Vitoriano Farias  
Socio Administrador  
CNPJ: 19.732.774/0001-35

Rua General Humberto Moura, 1330, Centro, Acaraú - Ceará - Cep 62.580-000  
CNPJ: 19.732.774/0001-35 - Fones: (88) 9 977 9060



**MV&R**  
Locação e Construção

MV & R LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELE  
Nº \_\_\_\_\_


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PIÇARRA EM ESTRADA VICINAL  
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CAVEIRA A SANTA E ZÉ DE SÁ

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SEERVIÇOS PRELIMINARES	272.483,07	25,00%	68.120,77	25,00%	68.120,77	25,00%	68.120,77	25,00%	68.120,77
2.0	TERRAPLANAGEM	723.508,51	25,00%	180.877,13	25,00%	180.877,13	25,00%	180.877,13	25,00%	180.877,13
3.0	OBRAS DE ARTE	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00
<b>TOTAL PARCIAL</b>			<b>25,00%</b>	<b>248.997,89</b>	<b>25,00%</b>	<b>248.997,89</b>	<b>25,00%</b>	<b>248.997,89</b>	<b>25,00%</b>	<b>248.997,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>995.991,57</b>	<b>25,00%</b>	<b>248.997,89</b>	<b>50,00%</b>	<b>497.995,79</b>	<b>75,00%</b>	<b>746.993,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>995.991,57</b>

CARIRÉ, CE - 14 DE JUNHO DE 2018

  
SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART PROF 12 957-D  
CPF 309 790 723-87

  
MVR LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELLI  
Romulo Romarco Farias  
Socio Administrador  
CNPJ: 19.732.774/0001-35

Rua General Humberto Moura, 1330, Centro, Acaraú - Ceará - Cep 62.580-000  
CNPJ: 19.732.774/0001-35 - Fones: (88) 9 977 0060  
E-mail: mverlocacoes@hotmail.com



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PIÇARRA EM ESTRADA VICINAL  
 LOCAL: ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CAVEIRA A SANTA E ZÉ DE SÁ

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C3160 - DESMATAMENTO DE JAZIDA

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
1016	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00	39,31	0,00
1019	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,00	218,49	0,28
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>0,28</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,00	4,83	0,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,01</b>
Total Simples					0,30
Encargos					0,03
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,33</b>

4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,02	4,83	0,10
17989	MESTRE DE LINHA	H	0,00	13,46	0,00
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00	13,31	0,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,11</b>
Total Simples					0,11

SIVANILDO PRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART PROF 12.957-D  
 CPF 309.790.728/87

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 Romulo Vitoriano Farias  
 Socio Administrador  
 CNPJ: 19.732.774/0001-35



Encargos	0,10
BDI	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,21</b>

2340 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MATERIAIS</b>					
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,00	1,11	1,11
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>1,11</b>
Total Simples					1,11
Encargos					0,00
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1,11</b>

3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00	16,53	0,02
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00	106,72	0,43
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00	1,43	0,00
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00	4,45	0,01
10742	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00	38,27	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00	183,98	0,48
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00	27,73	0,06
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00	144,70	0,06
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00	12,87	0,01
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00	73,12	0,16
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00	26,08	0,04
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00	136,65	0,12

*Sivani*  
SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART PROF 12 957-D  
CPF 309 790 725-01

MVR LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELLI  
Romulo Vitoriano Farias  
Socio Administrador  
CNPJ: 19.732.774/0001-35



**TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 1,38**

**MAO DE OBRA**

12543	SERVENTE	H	0,01	4,83	0,06
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,06</b>

Total Simples	1,44
Encargos	0,19
BDI	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1,63</b>

3168 - ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M

**Unid: M3**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,00	39,81	0,01
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,01	234,65	2,25
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00	39,31	0,00
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,01	218,49	2,14
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,01	19,83	0,19
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,07	122,24	8,43
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>13,02</b>

**MAO DE OBRA**

12543	SERVENTE	H	0,03	4,83	0,14
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,14</b>

Total Simples	13,16
Encargos	0,85
BDI	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14,01</b>

31 - ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATÉ 50M

**Unid: M3**

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART PROF 12.957.D  
CPF 309.790.723.01

MVR LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
Romulo Mitovano Farias  
Socio Administrador  
CNPJ: 19.732.774/0001-35



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,01	38,27	0,46
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00	183,98	0,55
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00	39,31	0,00
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,01	218,49	3,26
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>4,26</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,04	4,83	0,22
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,22</b>
Total Simples					4,48
Encargos					0,48
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>4,96</b>

3146 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N. Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00	16,53	0,00
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,01	106,72	0,95
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00	1,43	0,00
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00	4,45	0,02
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00	38,27	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00	183,98	0,81
10777	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00	12,87	0,01
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00	73,12	0,27
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00	26,08	0,05
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00	136,65	0,36
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>2,46</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,02	4,83	0,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,11</b>

*Sivanildo Pragasoso Vieira*  
 SIVANILDO PRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART PROF 12 957-D  
 CPF 309 790 72367

MVR LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 Romulo Mariano Farias  
 Socio Administrador  
 CNPJ: 19.732.774/0001-35



Total Simples	2,57
Encargos	0,28
BDI	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2,85</b>

C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm

Preço Adotado: 1.004,6100

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>SERVIÇOS</b>					
C1402	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,62	161,83	423,99
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	9,12	26,78	244,25
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>668,25</b>

Total Simples	668,25
Encargos	329,61
BDI	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>997,86</b>

C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm


Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2543	SERVENTE	H	0,74	4,83	3,58
I2391	PEDREIRO	H	0,70	7,13	4,99
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>8,56</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	1,02	112,52	114,77
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,94	0,50	0,96
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00	45,54	0,22

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART. PROF. 12.957-D  
CPF: 309.790.725-01

MV & R LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELE  
Romulo Miralano Farias  
Socio Administrador  
CNPJ: 19.732.774/0001-35





EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		TOTAL MATERIAIS		115,96
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,03 70,72	1,91
		TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		1,91

Total Simples 126,43

Encargos 7,77

BDI 0,00

**TOTAL GERAL 134,20**

CAPIRÉ, CE - 14 DE JUNHO DE 2018

*Sivani*  
 SIVANILO PRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART PROF 12 957-D  
 CPF 309 790 725 -

MVR LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 Romulo Moriano Farias  
 Socio Administrador  
 CNPJ: 19.732.774/0001-35



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PIÇARRA EM ESTRADA VICINAL

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CAVEIRA A SANTA E ZÉ DE SÁ

### ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

GRUPO A		HORISTA	MENSALISTA
		%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A8	SECONCI	0,00%	0,00%
A	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	0,00%
B2	FERIADOS	3,72%	0,00%
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13º SALARIO	10,92%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,65%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
	FÉRIAS GOZADAS	10,42%	7,96%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45%</b>	<b>17,71%</b>
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35%	4,85%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56%	2,72%
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	3,69%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%	0,41%


SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE CART PROF 12 957-D  
CPF 309 790 723-67

MVR LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI  
Romulo Vitoriano Farias  
Socio Administrador  
CNPJ: 19.732.774/0001-35

Rua General Humberto Moura, 1330, Centro, Acaraú - Ceará, Cep 62.580-000

CNPJ: 19.732.774/0001-35 - Fones: (88) 9 9771-9060


E-mail: mverlocacoes@hotmail.com



C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	15,43%	11,78%
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	2,98%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO + REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53%	0,41%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33%	3,39%
	<b>TOTAL (A + B + C + D + E)</b>	<b>87,01%</b>	<b>49,68%</b>

CARIRÉ, CE - 14 DE JUNHO DE 2018

  
 SIVANILDO FRÁGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART PROF 12 957-D  
 CPF 309 790 723/87

  
 MVR LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 Romulo Vitoriano Farias  
 Socio Administrador  
 CNPJ: 19.732.774/0001-35



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PIÇARRA EM ESTRADA VICINAL

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CAVEIRA A SANTA E ZÉ DE SÁ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI			PRECENTUAIS
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>			
1	AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
2	DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
3	R	RISCOS	0,50
<b>BENEFICIO</b>			
1	S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
2	L	LUCRO	6,27
<b>IMPOSTOS</b>			<b>10,15</b>
1		PIS	0,65
		COFINS	3,00
		ISS	2,00
		CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
$\text{BDI} = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)-1$ <p style="text-align: center;">(1-I)</p>			<b>25,00</b>
<b>B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS DE SERVIÇOS) ADOTADO:</b>			<b>25,00</b>

APRÉ, CE - 14 DE JUNHO DE 2018

*Sivanildo*  
 SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE CART PROF 12 957-1  
 CPF 309 790 723-6

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
 Romulo Vitoriano Farias  
 Socio Administrador  
 CNPJ: 19.732.774/0001-35