



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE CE
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020/SMC-TP
DATA DA LIC. 12 de AGOSTO de 2020



PREZADOS SENHORES,

O LICITANTE J.V. EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME CNPJ - 26.853.056/0001 -82 ,POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI:

QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI N. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020/SMC-TP

QUE , ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE HABILITAÇÃO;
QUE, PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INCISO V DO ART. 27 DA LEI N 8.666/93), NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS;

QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR DESTA PROCESSO LICITATÓRIO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO COTADO, CASO SEJAMOS PROCLAMADOS VENCEDORES.

QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR A OBRA/SERVIÇOS ESPECIALMENTE NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA 3º (TERCEIRA) ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CARIRE - CE

VALOR DA OBRA: 892.558,84 (oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) PRAZO DE EXECUÇÃO 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. ANTONIO STENIO BALICA LOPES , PORTADOR DO CPF Nº 616.652.823 - 04, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
ATENCIOSAMENTE,

PROPONENTE: J.V. EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 - CENTRO - TIANGUÁ - CE.

CNPJ: 26.853.056/0001 - 82

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

E-MAIL: STENNIOR@HOTMAIL.COM

TELEFONE: (88) 99316.4054

TIANGUA - CE., 11 DE AGOSTO DE 2020

Antônio Stênio Balica Lopes

CPF: 616.652.823-04

RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 - CENTRO - TIANGUÁ - CE

FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057

CNPJ Nº - 26.853.056/0001 - 82

CEP - 62.320 - 000

LUCAS PAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº 061113723 -2
CPF Nº 937.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

ORÇAMENTO




CONSTRUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAIPIRE - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	260,06	328,48	1.478,16
1.2	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	955,73	1.207,18	1.207,18
1.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	733,35	926,29	926,29
2		LOCAÇÃO DA OBRA					
2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.518,21	1,99	2,51	3.810,71
3		MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF_03/2016	M3	181,97	11,91	15,04	2.736,83
3.2	94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	10,73	8,34	10,53	112,99
3.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	227,46	7,54	9,52	2.165,42
3.4	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	227,46	9,20	11,62	2.643,09
3.5	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	65,54	33,93	42,86	2.809,04
4		ESTRUTURA					
4.1	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M3	42,93	161,12	203,51	8.736,68
4.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	5,37	239,41	302,40	1.623,89
4.3	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C	M2	79,36	28,37	35,83	2.843,47
5		ALVENARIA					
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.198,03	18,45	23,30	27.914,10
5.2	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. Af_11/2014,	M2	58,00	18,45	23,30	1.351,40
5.3	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	170,77	91,32	115,35	19.698,32
5.4	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	50,00	5,85	7,39	369,50
5.5	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	49,40	484,15	611,53	30.209,58
6		ESQUADRIAS					
6.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	53,40	27,00	34,10	1.820,94

Antônio Stênio Balica Lopes RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 CPF: 616.652.823-04 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 RG: 97002003549-SSP/CE CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXÃO ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

6.2	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60 X 210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	27,00	34,10	68,20
6.3	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80 X 210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	27,00	34,10	443,30
6.4	91286	ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	2,00	27,00	68,20
6.5	91288	ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	13,00	27,00	443,30
6.6	90826	ALIZAR/ GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	27,00	68,20
6.7	90828	ALIZAR/ GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00	27,00	443,30
6.8	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00	27,00	511,50
6.9	c4552	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	118,00	31,73	4.729,44
6.10	C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	58,00	27,06	1.982,44
6.11	73933/001	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICO	M2	51,06	210,30	13.563,07
7		INSTALAÇÕES ELETRICAS				227.107,61
7.1	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	7,00	4,92	43,47
7.2	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	3,00	41,75	158,19
7.3	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	120,00	63,96	9.694,80
7.4	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	4,00	45,44	229,60
7.5	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO , SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20w COMPLETA	UN	4,00	45,44	229,60
7.6	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	21,00	151,08	4.007,43
7.7	C2663	VENTILADOR DE TETO C/ ALETAS DE MADEIRA	UN	16,00	64,45	1.302,56
7.8	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.094,00	64,45	170.472,54
7.9	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	64,45	488,46
7.10	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	64,45	7.326,90



Antônio Stênio Balica Lopes
CPF: 616.652.823-04
RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº 061113723 -2
CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

7.11	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	64,45	81,41	976,92
7.12	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,00	64,45	81,41	3.174,99
7.13	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00	64,45	81,41	1.546,79
7.14	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	64,45	81,41	1.383,97
7.15	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	64,45	81,41	1.139,74
7.16	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	64,45	81,41	1.383,97
7.17	C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	UN	14,00	8,70	10,99	153,86
7.18	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00	8,70	10,99	406,63
7.19	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	8,70	10,99	153,86
7.20	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	8,00	20,96	26,47	211,76
7.21	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	6,00	50,53	63,82	382,92
7.22	C0563	CABO TELEFÔNICO CCI - 2	M	300,00	1,96	2,48	744,00
7.23	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6.950,00	1,96	2,48	17.236,00
7.24	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MM	750,00	1,96	2,48	1.860,00
7.25	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	1,96	2,48	744,00
7.26	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	1,96	2,48	248,00
7.27	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	64,00	5,14	6,49	415,36
7.28	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	28,41	35,88	251,16
7.29	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM	UN	4,00	112,17	141,68	566,72
7.30	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	137,29	173,41	173,41
8		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS					43.279,44



Antônio Stênio Balica Lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	M	820,00	2,34	2,96	2.427,20
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	M	820,00	2,34	2,96	260,48
8.3	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	M	600,00	2,34	2,96	177,60
8.4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	M	156,00	2,34	2,96	461,76
8.5	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	30,00	31,62	39,94	1.198,20
8.6	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	16,00	36,30	45,85	733,60
8.7	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	6,00	48,44	61,18	367,08
8.8	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,00	10,76	13,59	815,40
8.9	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	288,00	10,76	13,59	3.913,92
8.10	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	39,00	10,76	13,59	530,01
8.11	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	318,00	10,76	13,59	4.321,62
8.12	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	120,00	10,76	13,59	1.630,80
8.13	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	10,76	13,59	380,52
8.14	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE 36L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4M, ALTURA INTERNA = 0,8M. AF_05/2018	UN	1,00	82,53	104,24	104,24
8.15	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	12,93	16,33	326,60
8.16	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÇÕES INTERNAS 0,3X3,0X0,3M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	6,00	12,93	16,33	97,98
8.17	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÇÕES INTERNAS 0,4X4,0X0,4M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00	12,93	16,33	48,99



Antônio Stênio Balica Lopes
CPF: 616.652.823-04
RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº 061123723 -2
CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

8.18	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016	UN	30,86	38,98	38,98
8.19	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016	UN	30,86	38,98	116,94
8.20	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016	UN	3,00	38,98	116,94
8.21	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016	UN	2,00	38,98	77,96
8.22	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	M	20,00	146,10	2.922,00
8.23	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	38,00	35,73	1.357,74
8.24	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	30,00	35,73	1.071,90
8.25	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	13,57	35,67	484,04
8.26	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	275,71	827,13
8.27	C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	754,51	754,51
8.28	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	28,00	114,85	3.215,80
8.29	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00	144,94	434,82
8.30	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	79,99	799,90
8.31	C4068	BANCADA DE GRÁNITO CINZA E=2cm	M2	30,37	152,86	4.642,36
8.32	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSOS FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	38,00	20,41	775,58
8.33	86931	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	38,00	149,59	5.684,42
8.34	98085	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENÇÕES INTERNAS, 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	2,00	34,98	69,96
8.35	98101	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	2,00	828,30	2.092,46
9		IMPERMEABILIZAÇÃO				4.865,85
9.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER, ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	M2	108,01	10,07	1.087,66



Antônio Stênio Balica Lopes
CPF: 616.652.823-04
RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº 061113723 -2
CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

9.2	98583	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 E=2CM. AF_06/2018	M2	108,01	27,69	34,98	3.778,19
10		REVESTIMENTOS					68.707,17
10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.396,05	2,16	2,73	6.541,22
10.2	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	693,87	9,48	11,97	8.305,62
10.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	693,87	21,93	27,70	19.220,20
10.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.702,18	9,37	11,84	20.153,81
10.5	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMUSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	806,06	2,16	2,73	2.200,54
10.6	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	806,06	9,37	11,84	9.543,75
10.7	96486	FORRO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	70,21	27,69	34,98	2.455,95
10.8	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	2,87	78,92	99,68	286,08
11		PINTURA					41.696,62
11.1	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	806,06	5,95	7,52	6.061,57
11.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	806,06	5,86	7,40	5.964,84
11.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	983,01	1,46	1,84	1.808,74
11.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	983,01	5,95	7,52	7.392,24
11.5	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	983,01	6,69	8,45	8.306,43
11.6	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1.180,43	5,08	6,42	7.578,36
11.7	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	102,12	7,54	9,52	972,18
11.8	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	189,72	7,54	9,52	1.806,13



Antônio Stênio Balica Lopes
CPF: 616.652.823-04
RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº 061113723 -2
CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME


11.9	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	189,72	7,54	9,52	1.806,13
12		PISO					368.011,48
12.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016	M2	1.310,88	189,48	239,33	313.732,91
12.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	371,83	7,22	9,12	3.391,09
12.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	371,83	21,93	27,70	10.299,69
12.4	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.004,73	31,82	40,19	40.380,10
12.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	8,60	19,12	24,15	207,69
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					4.112,13
13.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	8,00	274,87	347,19	2.777,52
13.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	335,33	3,15	3,98	1.334,61
		TOTAL GERAL					892.558,84



Antônio Stênio Balica Lopes
CPF: 6161652.823-04
RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXÃO ARAUJO
REGISTRO Nº 061113723 -2
CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

CRONOGRAMA

CONSTRUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARRE - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		RISCO %	FINANCEIRO	RISCO %	FINANCEIRO	RISCO %	FINANCEIRO	RISCO %	FINANCEIRO	RISCO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	100,00%	3.611,63	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40%	3.611,63
2	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	3.810,71	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43%	3.810,71
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	10.467,37	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17%	10.467,37
4	ESTRUTURA	40,00%	5.281,62	60,00%	7.922,42	-	-	-	-	-	-	1,48%	13.204,04
5	ALVENARIA	30,00%	23.662,67	50,00%	39.771,45	20,00%	15.908,58	-	-	-	-	8,91%	79.542,90
6	ESQUADRIAS	-	-	-	-	30,00%	7.242,57	40,00%	9.656,76	30,00%	7.242,57	2,70%	24.141,89
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00%	66.132,28	20,00%	45.421,52	20,00%	45.421,52	20,00%	45.421,52	10,00%	22.710,76	25,44%	227.107,81
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS	30,00%	12.983,83	30,00%	12.983,83	20,00%	8.655,89	10,00%	4.327,94	10,00%	4.327,94	4,85%	43.278,44
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	50,00%	2.432,93	50,00%	2.432,93	0,55%	4.865,85
10	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	40,00%	27.482,67	30,00%	20.612,15	30,00%	20.612,15	7,70%	68.707,17
11	RENTURA	-	-	-	-	-	-	30,00%	12.506,98	70,00%	29.187,63	4,87%	41.696,62
12	RISO	20,00%	73.602,30	30,00%	110.403,44	30,00%	110.403,44	20,00%	73.602,30	-	-	41,23%	368.011,48
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	60,00%	3.289,70	20,00%	822,43	0,47%	4.112,13
	TOTAIS PARCIAIS	22,60%	201.752,61	24,26%	216.502,86	24,10%	215.114,87	19,25%	171.652,29	9,79%	67.396,41		
	TOTAIS ACUMULADOS	22,60%	201.752,61	46,86%	418.255,27	70,96%	633.370,14	90,21%	805.222,43	100,00%	892.558,84	100,00%	892.558,84



Antônio Stênio Balica Lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONSTRUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					260,06	M2
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO						
	SERVENTE	H	0,576	6,300	3,629		
		H	1,151	4,200	4,834		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	8,463				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	UN	1,000	233,633	233,633		
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M3	0,010	147,248	1,472		
	PEÇA DE MADEIRA	M	4,000	2,222	8,888		
	PREGO 18X30	KG	0,110	3,535	0,389		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
		R\$	244,382				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,463		7,210	244,382		-	260,06
C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO					955,73	UM
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ENCANADOR						
	CARPINTEIRO	H	2,303	4,20	9,6726		
	ENCANADOR	H	4,606	6,30	29,0178		
	PEDREIRO	H	4,606	6,30	29,0178		
	SERVENTE	H	4,606	6,30	29,0178		
		H	4,606	4,20	19,3452		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	116,071				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MEDIA	M3	0,019	24,18	0,4594		
	BACIA TURCA DE LOUÇA	UN	1,000	112,27	112,2700		
	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	1,000	168,98	168,9800		
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	25,000	8,06	201,5000		
	PREGO 15X15	KG	1,000	2,42	2,4200		
	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	8,000	7,43	59,4400		
	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	30,000	0,05	1,5000		
	TUBO CERÂMICO DE 100MM	M	5,000	2,54	12,7000		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	M	30,000	4,86	145,8000		
	HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	UN	1,000	35,70	35,7000		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
		R\$	740,769				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral



Antônio Stênio Balica lopes
CPF: 616.652.823-04
RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº 06113723 -2
CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

	116,07		98,892	740,77		-	955,73
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA, TELEFONE E LÓGICA						
	MATERIAL/SERVIÇO					733,35	UN
	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA						
	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	UN	1,000	25,91	25,91		
	COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA	M	60,000	1,73	103,80		
	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	UN	1,000	20,15	20,15		
	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	4,000	1,15	4,60		
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	UN	2,000	0,81	1,62		
	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	M	6,000	1,18	7,08		
	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	2,000	0,72	1,44		
	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,000	17,85	17,85		
	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,000	27,64	27,64		
	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,000	391,13	391,13		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	UN	1,000	132,13	132,13		
		R\$	733,350				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			-	733,35		-	733,35
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO						
	MAO DE OBRA					1,99	M2
	CARPINTEIRO						
	SERVENTE	H	0,072	6,30	0,45		
	T O T A L MAO DE OBRA	H	0,072	4,20	0,30		
		R\$	0,750				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	M2	0,020	1,84	0,04		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	0,040	8,06	0,32		
	PREGO	KG	0,012	2,30	0,03		
	TÁBUA DE VIROLA 12"X1"	M2	0,090	2,36	0,21		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
		R\$	0,600				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,639	0,60		-	1,99
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF_03/2016						
	MAO DE OBRA					11,91	M3
	SERVENTE						
	T O T A L MAO DE OBRA	H	1,531	4,20	6,4302		
		R\$	6,430				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			5,478			-	11,91
6,43							



Antônio Stênio Balica Lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXÃO ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016						
	MAO DE OBRA						M3
	SERVENTE						
	TOTAL MAO DE OBRA	H	0,679	4,20		2,85	
			R\$ 2,850				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO						
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	M3	1,150	2,66		3,06	
			R\$ 3,060				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,85		2,428	3,06		-	8,34
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE						
	Equipam. (C/HORARIO)					7,54	M3
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHI)						
	TOTAL Equipam.	H	0,238	8,90	2,1182		
			R\$ 2,118				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE						
	TOTAL MAO DE OBRA	H	0,697	4,20	2,9274		
			R\$ 2,927				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,93		2,496		2,1180	-	7,54
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10 KM						
	Equipam. (C/HORARIO)					9,20	M3
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)						
	TOTAL Equipam.	H	0,2222	38,17	8,4814		
			R\$ 8,481				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,723		8,4810	-	9,20
79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO						
	MAO DE OBRA					33,93	M3
	SERVENTE						
	TOTAL MAO DE OBRA	H	0,944	4,20	3,96		
			R\$ 3,960				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA						
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	M3	1,100	24,18	26,60		
			R\$ 26,600				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,96		3,374	26,60		-	33,93
95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4						
	MAO DE OBRA					161,12	M3
	PEDREIRO						
	SERVENTE	H	4,445	6,30	28,0035		
	TOTAL MAO DE OBRA	H	4,606	4,20	19,3452		
			R\$				

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 FI. 4103
 P.M. CARRE

Antônio Stênio Balica lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

		47,349				
MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA					
	CIMENTO PORTLAND	M3	0,350	24,18	8,4630	
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	KG	108,130	0,26	28,1190	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M3	1,524	24,18	36,8503	
	Mão de Obra					
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	47,35		40,342	73,43		-
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO					161,12
	MAO DE OBRA					239,41
	PEDREIRO					M3
	SERVENTE	H	3,454	6,30	21,7602	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	4,030	4,20	16,9260	
			R\$ 38,686			
MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA					
	AÇO CA-50	M3	0,618	24,18	14,9432	
	BRITA	KG	18,000	1,69	30,4200	
	CIMENTO PORTLAND	M3	0,615	29,94	18,4131	
	PEDRISCO	KG	368,500	0,26	95,8100	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M3	0,263	31,09	8,1767	
	Mão de Obra					
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	38,69		32,964	167,76		-
74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA					239,41
	MAO DE OBRA					28,37
	PEDREIRO					M2
	SERVENTE	H	0,2015	6,30	1,27	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,2015	4,20	0,85	
			R\$ 2,1200			
MATERIAL/SERVIÇO						
	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M2	1,0000	24,44	24,44	
			R\$ 24,4400			
	Mão de Obra					
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	2,12		1,8062	24,44		-
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm					28,37
	MAO DE OBRA					18,45
	PEDREIRO	H				M2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 P.M. CARIRE
 FI. 4104
 24,18
 0,26

Antônio Stênio Balica lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 - CENTRO - TIANGUÁ - CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 - 82
 CEP - 62.320 - 000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 - 2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME



	SERVENTE		0,576	6,30	3,63		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,588	4,20	2,47		
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,100				
	AREIA MÉDIA						
	CAL HIDRATADA	M3	0,015	24,18	0,36		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,180	0,33	0,72		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	KG	2,180	0,26	0,57		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	UN	25,000	0,22	5,50		
	Mão de Obra	R\$	7,150				
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,10		5,197	7,15		-	18,45
89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. Af_11/2014.						
	MAO DE OBRA					18,45	M2
	PEDREIRO						
	SERVENTE	H	0,576	6,30	3,63		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,588	4,20	2,47		
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,100				
	AREIA MÉDIA						
	CAL HIDRATADA	M3	0,015	24,18	0,36		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,180	0,33	0,72		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	KG	2,180	0,26	0,57		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	UN	25,000	0,22	5,50		
	Mão de Obra	R\$	7,150				
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,10		5,197	7,15		-	18,45
C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA						
	MAO DE OBRA					91,32	M2
	PEDREIRO						
	SERVENTE	H	1,382	6,30	8,7066		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	2,764	4,20	11,6088		
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	20,315				
	AREIA MÉDIA						
	CIMENTO BRANCO	M3	0,004	24,18	0,0967		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,700	0,92	0,6440		
	PLACA PRÉ MODADA DE GRANILITE DE 3CM	KG	1,600	0,26	0,4160		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M2	1,000	52,53	52,5300		
	Mão de Obra	R\$	53,687				
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral

Antônio Stênio Balica lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

	20,32		17,313	53,69				
C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS						-	91,32
	MAO DE OBRA						5,85	M2
	PEDREIRO	H	0,086	6,30	0,54			
	SERVENTE	H	0,173	4,20	0,73			
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 1,270					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	FERRO CHATO 2"X3/8"	KG	0,500	6,67	3,34			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,001	161,21	0,16			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 3,500					
			Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,27		1,082	3,50			-	5,85
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO. AF_03/2016						484,15	M3
	Equipam. (C/HORARIO)							
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0160	8,54	0,14			
	T O T A L Equipam.		R\$ 0,1400					
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE	H	6,9090	4,20	29,02			
	ARMADOR/FERREIRO	H	2,3030	6,30	14,51			
	CARPINTEIRO	H	3,4545	6,30	21,76			
	PEDREIRO	H	2,4245	6,30	15,27			
	SERVENTE	H	6,9090	4,20	29,02			
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 109,5800					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	4,89	5,87			
	AREIA MÉDIA	M3	0,6235	24,18	15,08			
	AÇO CA-25	KG	60,0000	1,72	103,20			
	BRITA	M3	0,8780	29,94	26,29			
	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,26	85,18			
	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	0,6000	8,06	4,84			
	PREGO 18X27	KG	2,0000	1,73	3,46			
	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	7,43	37,15			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 281,0700					
			Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	109,58		93,3622	281,07	0,14		-	484,15
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)						27,00	M2
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,685	4,20	2,88			
	CARPINTEIRO	H						

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 P.M. CAHIRE
 FI. 4100

Antônio Stênio Balica lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/ICE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 - CENTRO - TIANGUÁ - CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 - 82
 CEP - 62.320 - 000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 - 2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

			0,685	6,30	4,32		
T O T A L MÃO DE OBRA							
	MATERIAL/SERVIÇO	RS	7,200				
	PORTA TIPO PARANA						
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		M2	1,000	13,67	13,67		
	Mão de Obra	RS	13,670				
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,20		6,134	13,67		-	27,00
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60 X 210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
	MAO DE OBRA					27,00	M2
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO						
	CARPINTEIRO	H	0,685	4,20	2,88		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,685	6,30	4,32		
	MATERIAL/SERVIÇO	RS	7,200				
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60 X 210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M2	1,000	13,67	13,67		
	Mão de Obra	RS	13,670				
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,20		6,134	13,67		-	27,00
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80 X 210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
	MAO DE OBRA					27,00	M2
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO						
	CARPINTEIRO	H	0,685	4,20	2,88		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,685	6,30	4,32		
	MATERIAL/SERVIÇO	RS	7,200				
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80 X 210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M2	1,000	13,67	13,67		
	Mão de Obra	RS	13,670				
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,20		6,134	13,67		-	27,00
91286	ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015						
	MAO DE OBRA					27,00	M2
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO						
	CARPINTEIRO	H	0,685	4,20	2,88		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,685	6,30	4,32		
	MATERIAL/SERVIÇO	RS	7,200				



Antônio Stênio Balica lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

	ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	M2	1,000	13,67	13,67		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,20		6,134	13,67		-	27,00
91288	ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015						
	MAO DE OBRA					27,00	M2
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO						
	CARPINTEIRO	H	0,685	4,20		2,88	
	T O T A L MAO DE OBRA	H	0,685	6,30		4,32	
			R\$ 7,200				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ADUELA/ MARCO/ BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	M2	1,000	13,67	13,67		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
			R\$ 13,670				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,20		6,134	13,67		-	27,00
90826	ALIZAR/ GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
	MAO DE OBRA					27,00	M2
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO						
	CARPINTEIRO	H	0,685	4,20		2,88	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,685	6,30		4,32	
			R\$ 7,200				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALIZAR/ GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,000	13,67	13,67		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
			R\$ 13,670				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,20		6,134	13,67		-	27,00
90828	ALIZAR/ GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
	MAO DE OBRA					27,00	M2
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO						
	CARPINTEIRO	H	0,685	4,20		2,88	
	T O T A L MAO DE OBRA	H	0,685	6,30		4,32	
			R\$ 7,200				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ALIZAR/ GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,000	13,67	13,67		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
			R\$ 13,670				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral



Antônio Sérgio Balica Lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 - CENTRO - TIANGUÁ - CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 - 82
 CEP - 62.320 - 000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 - 2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

	7,20		6,134	13,67		-	27,00
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015						
	MAO DE OBRA					27,00	M2
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO						
	CARPINTEIRO	H	0,685	4,20		2,88	
	T O T A L MAO DE OBRA	H	0,685	6,30		4,32	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 7,200				
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,000	13,67		13,67	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 13,670				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C4552	7,20 DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO		6,134	13,67		-	27,00
	MAO DE OBRA					31,73	UN
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO						
	CARPINTEIRO	H	0,144	4,20		0,60	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,144	6,30		0,91	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 1,510				
	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	1,000	20,41		20,4100	
	PARAFUSO PARA GRANITO	UN	6,000	1,42		8,5200	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 28,930				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C4553	1,51 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO		1,290	28,93		-	31,73
	MAO DE OBRA					27,06	UN
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO						
	CARPINTEIRO	H	0,864	4,20		3,63	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,864	6,30		5,44	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 9,070				
	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	1,000	10,26		10,2600	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 10,260				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
73933/001	9,07 GRADE DE FERRO 1,6X2,1 M		7,730	10,26		-	27,06
	MAO DE OBRA					210,30	UM
	PEDREIRO						
	SERVENTE	H	2,879	6,30		18,1377	
		H	2,879	4,20		12,0918	



Antônio Stênio Balica lopes
 CPE: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE


RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 - CENTRO - TIANGUÁ - CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 - 82
 CEP - 62.320 - 000

LUCAS PATIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

TOTAL MÃO DE OBRA		RS	30,230				
MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MEDIA						
	CAL HIDRATADA	M3	0,033	24,18		0,7979	
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,750		0,33	0,5775	
	GRADE DE FERRO 1,6X2,1 M	KG	4,840	0,26		1,2584	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	UN	1,000	151,68		151,6800	
		RS	154,314				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,23		25,756	154,31		-	210,30
97592	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017						
	MAO DE OBRA					4,92	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA						
	ELETRICISTA	H	0,1209	4,20		0,51	
	TOTAL MÃO DE OBRA	H	0,1209	6,30		0,76	
		RS	1,2700				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,0000	2,57		2,57	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	2,5700				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,27		1,0820	2,57		-	4,92
C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W						
	MAO DE OBRA					41,75	UM
	AJUDANTE DE ELETRICISTA						
	ELETRICISTA	H	0,633	4,20		2,6586	
	TOTAL MÃO DE OBRA	H	0,633	6,30		3,9879	
		RS	6,647				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UM	1,000	29,43		29,4300	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	29,430				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,65		5,666	29,43		-	41,75
C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W						
	MAO DE OBRA					63,96	UM
	AJUDANTE DE ELETRICISTA						
	ELETRICISTA	H	0,633	4,20		2,6586	
	TOTAL MÃO DE OBRA	H	0,633	6,30		3,9879	
		RS	6,647				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UM	1,000	51,64		51,6400	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	51,640				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral



Antônio Stênio Balica Lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

6,65		5,666	51,64			63,96
C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X16)W					
	MAO DE OBRA				45,44	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA					
	ELETRICISTA	H 0,633	4,20		2,66	
	T O T A L M A O D E O B R A	H 0,633	6,30		3,99	
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$ 6,650				
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X16)W					
	T O T A L M A T E R I A L / S E R V I Ç O	UN 1,000	33,12		33,12	
	Mão de Obra	R\$ 33,120				
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
6,65		5,666	33,12			45,44
C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO , SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20w COMPLETA					
	MAO DE OBRA				45,44	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA					
	ELETRICISTA	H 0,633	4,20		2,66	
	T O T A L M A O D E O B R A	H 0,633	6,30		3,99	
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$ 6,650				
	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO , SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20w COMPLETA					
	T O T A L M A T E R I A L / S E R V I Ç O	UN 1,000	33,12		33,12	
	Mão de Obra	R\$ 33,120				
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
6,65		5,666	33,12			45,44
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA					
	MAO DE OBRA				151,08	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA					
	ELETRICISTA	H 0,2879	4,20		1,21	
	T O T A L M A O D E O B R A	H 0,2879	6,30		1,81	
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$ 3,020				
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA					
	T O T A L M A T E R I A L / S E R V I Ç O	UN 1,000	145,49		145,49	
	Mão de Obra	R\$ 145,490				
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
3,02		2,573	145,49			151,08
C2663	VENTILADOR DE TETO C/ALETAS DE MADEIRA					
	MAO DE OBRA				64,45	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA					
	ELETRICISTA	H 0,461	4,20		1,94	
	T O T A L M A O D E O B R A	H 0,461	6,30		2,90	
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$ 4,840				
	VENTILADOR DE TETO C/ALETAS DE MADEIRA					
	T O T A L M A T E R I A L / S E R V I Ç O	UN 1,000	145,49		145,49	



Antônio Stênio Balica Lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

		1,000	55,49	55,49		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
Mão de Obra		RS 55,490				
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
91867	4,84 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMNINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,124	55,49		-	64,45
MÃO DE OBRA					64,45	UN
AJUDANTE DE ELETRICISTA						
	ELETRICISTA	H 0,461	4,20		1,94	
T O T A L MÃO DE OBRA		H 0,461	6,30		2,90	
MATERIAL/SERVIÇO		RS 4,840				
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMNINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN 1,000	55,49		55,49	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS 55,490				
Mão de Obra						
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
91868	4,84 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMNINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,124	55,49		-	64,45
MÃO DE OBRA					64,45	UN
AJUDANTE DE ELETRICISTA						
	ELETRICISTA	H 0,461	4,20		1,94	
T O T A L MÃO DE OBRA		H 0,461	6,30		2,90	
MATERIAL/SERVIÇO		RS 4,840				
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMNINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN 1,000	55,49		55,49	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS 55,490				
Mão de Obra						
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
91869	4,84 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,124	55,49		-	64,45
MÃO DE OBRA					64,45	UN
AJUDANTE DE ELETRICISTA						
	ELETRICISTA	H 0,461	4,20		1,94	
T O T A L MÃO DE OBRA		H 0,461	6,30		2,90	
MATERIAL/SERVIÇO		RS 4,840				
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN 1,000	55,49		55,49	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS 55,490				
Mão de Obra						
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral



Antônio Stênio Balica lopes
CPF: 616.652.823-04
RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº 06113723 -2
CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

	4,84		4,124	55,49		-	64,45
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
	MÃO DE OBRA					64,45	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA						
	ELETRICISTA	H	0,461	4,20		1,94	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,461	6,30		2,90	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 4,840				
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000	55,49		55,49	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 55,490				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,84		4,124	55,49		-	64,45
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
	MÃO DE OBRA					64,45	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA						
	ELETRICISTA	H	0,461	4,20		1,94	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,461	6,30		2,90	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 4,840				
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000	55,49		55,49	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 55,490				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,84		4,124	55,49		-	64,45
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
	MÃO DE OBRA					64,45	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA						
	ELETRICISTA	H	0,461	4,20		1,94	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,461	6,30		2,90	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 4,840				
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000	55,49		55,49	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 55,490				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,84		4,124	55,49		-	64,45
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
	MÃO DE OBRA					64,45	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA						
	ELETRICISTA	H	0,461	4,20		1,94	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,461	6,30		2,90	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 4,840				

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 FI. 412
 P.M. CARIBE

Antônio Stênio Balica Lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 - CENTRO - TIANGUÁ - CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 - 82
 CEP - 62.320 - 000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 - 2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

MATERIAL/SERVIÇO							
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000	55,49		55,49	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO							
		RS	55,490				
<i>Mão de Obra</i>							
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,84		4,124	55,49		-	64,45
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
MAO DE OBRA						64,45	UN
AJUDANTE DE ELETRICISTA							
ELETRICISTA		H	0,461	4,20		1,94	
T O T A L MÃO DE OBRA		H	0,461	6,30		2,90	
		RS	4,840				
MATERIAL/SERVIÇO							
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000	55,49		55,49	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO							
		RS	55,490				
<i>Mão de Obra</i>							
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,84		4,124	55,49		-	64,45
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
MAO DE OBRA						64,45	UN
AJUDANTE DE ELETRICISTA							
ELETRICISTA		H	0,461	4,20		1,94	
T O T A L MÃO DE OBRA		H	0,461	6,30		2,90	
		RS	4,840				
MATERIAL/SERVIÇO							
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,000	55,49		55,49	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO							
		RS	55,490				
<i>Mão de Obra</i>							
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,84		4,124	55,49		-	64,45
C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS						
MAO DE OBRA						8,70	UN
AJUDANTE DE ELETRICISTA							
ELETRICISTA		H	0,2130	4,20		0,89	
T O T A L MÃO DE OBRA		H	0,2130	6,30		1,34	
		RS	2,2300				
MATERIAL/SERVIÇO							
	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	UN	1,0000	4,57		4,57	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	4,5700				
<i>Mão de Obra</i>							
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,23		1,9000	4,57		-	8,70

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 FI. 444
 RM CARIRE

Antônio Stênio Balica Lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE


RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 - CENTRO - TIANGUÁ - CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 - 82
 CEP - 62.320 - 000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015								
	MAO DE OBRA							8,70	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA								
	ELETRICISTA	H	0,2130	4,20			0,89		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,2130	6,30			1,34		
	MATERIAL/SERVIÇO	RS		2,2300					
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		1,0000	4,57				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS		4,5700			4,57		
	Mão de Obra								
				Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	2,23			1,9000	4,57		-	8,70	
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015								
	MAO DE OBRA							8,70	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA								
	ELETRICISTA	H	0,2130	4,20			0,89		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,2130	6,30			1,34		
	MATERIAL/SERVIÇO	RS		2,2300					
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		1,0000	4,57				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS		4,5700			4,57		
	Mão de Obra								
				Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	2,23			1,9000	4,57		-	8,70	
C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm								
	MAO DE OBRA							20,96	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA								
	ELETRICISTA	H	0,633	4,20			2,6586		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,633	6,30			3,9879		
	MATERIAL/SERVIÇO	RS		6,647					
	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UM		1,000	8,64				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS		8,640			8,6400		
	Mão de Obra								
				Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	6,65			5,666	8,64		-	20,96	
C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm								
	MAO DE OBRA							50,53	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA								
	ELETRICISTA	H	1,151	4,20			4,83		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	1,151	6,30			7,25		
	MATERIAL/SERVIÇO	RS		12,080					
	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN		1,000	28,16				
							28,16		



Antônio Stênio Balica Lopes
CPF: 616.652.823-04
RG: 97002003549-SSP/CE


RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº 061113723 -2
CPF Nº 037.468.893 -16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	28,160					
Mão de Obra				Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C0563	12,08		10,292	28,16			-	50,53
	CABO TELEFÔNICO CCI - 2							
	MAO DE OBRA						1,96	M
	AJUDANTE DE ELETRICISTA							
	ELETRICISTA	H	0,0864	4,20		0,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,0864	6,30				
	MATERIAL/SERVIÇO	RS	0,900					
	CABO TELEFÔNICO CCI - 2							
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M	1,020	0,28		0,29		
	Mão de Obra	RS	0,290					
	Total L.S.			Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
91926	0,90		0,767	0,29			-	1,96
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
	MAO DE OBRA						1,96	M
	AJUDANTE DE ELETRICISTA							
	ELETRICISTA	H	0,0864	4,20		0,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,0864	6,30		0,54		
	MATERIAL/SERVIÇO	RS	0,900					
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M	1,020	0,28		0,29		
	Mão de Obra	RS	0,290					
	Total L.S.			Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
91928	0,90		0,767	0,29			-	1,96
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
	MAO DE OBRA						1,96	M
	AJUDANTE DE ELETRICISTA							
	ELETRICISTA	H	0,0864	4,20		0,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,0864	6,30		0,54		
	MATERIAL/SERVIÇO	RS	0,900					
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M	1,020	0,28		0,29		
	Mão de Obra	RS	0,290					
	Total L.S.			Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
91929	0,90		0,767	0,29			-	1,96
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
	MAO DE OBRA						1,96	M
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H				0,36		



Antônio Stênio Balica Lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PARRA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

	ELETRICISTA		0,0864	4,20		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,0864	6,30	0,54	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 0,900			
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M	1,020	0,28	0,29	
	Mão de Obra					
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	0,90		0,767	0,29		Total Geral
91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
	MAO DE OBRA					1,96
	AJUDANTE DE ELETRICISTA					
	ELETRICISTA	H	0,0864	4,20	0,36	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,0864	6,30	0,54	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 0,900			
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M	1,020	0,28	0,29	
	Mão de Obra					
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	0,90		0,767	0,29		Total Geral
74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
	MAO DE OBRA					5,14
	AJUDANTE DE ELETRICISTA					
	ELETRICISTA	H	0,173	4,20	0,7266	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,173	6,30	1,0899	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 1,817			
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	UN	1,000	1,77	1,7700	
	Mão de Obra					
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	1,82		1,551	1,77		Total Geral
74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A					
	MAO DE OBRA					28,41
	AJUDANTE DE ELETRICISTA					
	ELETRICISTA	H	0,432	4,20	1,8144	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,432	6,30	2,7216	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 4,536			
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	UN	1,000	20,00	20,0000	



Antônio Stênio Balica lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		RS	20,000					
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,54			3,868	20,00		-	28,41
74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA 1010/1020 COM GRAU DE PROTEÇÃO IP54 COM PLACA DE MNATAGEM LARANJA RAL-2004 E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA PLOLIESTER BNA COR CINZA RAL 7032 COM SOBRETAMPA OU CONTRA TAPA COM DOBRADIÇA É FECHADURA TIPO FENDA DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 CIRCUITOS COM DISJUNTORES TERMOMÁÉTICO MONIOPOLAR COM BÂRRAMENTOS TRIFÁSICO é NEUTRO, INCLUISVE F2-N1 E P. SURT040KA/275V- FORNECIMENTO E MONTAGEM-CONFORME PROJETO							
	MAO DE OBRA						112,17	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA							
	ELETRICISTA	H	1,7272		4,20		7,2542	
	TOTAL MAO DE OBRA	H	1,7272		6,30		10,8814	
	MATERIAL/SERVIÇO	RS	18,1356					
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA 1010/1020 COM GRAU DE PROTEÇÃO IP54 COM PLACA DE MNATAGEM LARANJA RAL-2004 E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA PLOLIESTER BNA COR CINZA RAL 7032 COM SOBRETAMPA OU CONTRA TAPA COM DOBRADIÇA É FECHADURA TIPO FENDA DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 CIRCUITOS COM DISJUNTORES TERMOMÁÉTICO MONIOPOLAR COM BÂRRAMENTOS TRIFÁSICO é NEUTRO, INCLUISVE F2-N1 E P. SURT040KA/275V- FORNECIMENTO E MONTAGEM-CONFORME PROJETO	UM	1,0000		78,57		78,5700	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	78,5700					
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	18,14			15,4553	78,57		-	112,17
74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO							
	MAO DE OBRA						137,29	UN
	AJUDANTE DE ELETRICISTA							
	ELETRICISTA	H	0,432		4,20		1,8144	
	TOTAL MAO DE OBRA	H	0,432		6,30		2,7216	
	MATERIAL/SERVIÇO	RS	4,536					
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000		128,88		128,8800	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	RS	128,880					



Antônio Stênio Balica Lopes
CPF: 616.652.823-04
RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº 061113723 -2
CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
89356	4,54		3,868	128,88		-	137,29
	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014						
	MAO DE OBRA					2,34	M
	AJUDANTE DE ENCANADOR						
	ENCANADOR	H 0,052	4,20		0,22		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H 0,052	6,30		0,33		
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 0,550				
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO						
		KG -	12,67		0,00		
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO						
		LT -	13,82		0,00		
	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M 1,010	1,31		1,32		
	R\$ 1,320						
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
89357	0,55		0,469	1,32		-	2,34
	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014						
	MAO DE OBRA					2,34	M
	AJUDANTE DE ENCANADOR						
	ENCANADOR	H 0,052	4,20		0,22		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H 0,052	6,30		0,33		
	R\$ 0,550						
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO						
		KG -	12,67		0,00		
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO						
		LT -	13,82		0,00		
	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	M 1,010	1,31		1,32		
	R\$ 1,320						
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
89448	0,55		0,469	1,32		-	2,34
	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014						
	MAO DE OBRA					2,34	M
	AJUDANTE DE ENCANADOR						
	ENCANADOR	H 0,052	4,20		0,22		
	T O T A L MÃO DE OBRA	H 0,052	6,30		0,33		
	R\$ 0,550						
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO						
		KG -	12,67		0,00		
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO						
		LT -	13,82		0,00		

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
FI. 4119
P.M. CARIRE

Antônio Stênio Balica Lopes
CPF: 616.652.823-04
RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
CEP – 62.320 -000

LUCAS FAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº 061113723 -2
CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	M	1,010	1,31		1,32		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 1,320					
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,55		0,469		1,32		-	2,34
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014							
	MAO DE OBRA						2,34	M
	AJUDANTE DE ENCANADOR							
	ENCANADOR	H	0,052	4,20		0,22		
	T O T A L MAO DE OBRA	H	0,052	6,30		0,33		
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 0,550					
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO							
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	KG	-	12,67		0,00		
		LT	-	13,82		0,00		
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	M	1,010	1,31		1,32		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 1,320					
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,55		0,469		1,32		-	2,34
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")							
	MAO DE OBRA						31,62	UN
	AJUDANTE DE ENCANADOR							
	ENCANADOR	H	0,351	4,20		1,4742		
	T O T A L MAO DE OBRA	H	0,351	6,30		2,2113		
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 3,686					
	FITA DE VEDAÇÃO							
		M	0,980	0,17		0,1666		
	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	1,000	24,62		24,6200		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 24,787					
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,69		3,144		24,79		-	31,62
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")							
	MAO DE OBRA						36,30	UN
	AJUDANTE DE ENCANADOR							
	ENCANADOR	H	0,3512	4,20		1,48		
	T O T A L MAO DE OBRA	H	0,3512	6,30		2,21		
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 3,690					
	FITA DE VEDAÇÃO							
		M	1,200	0,12		0,14		
	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	1,000	29,33		29,33		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 29,470					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
FI. 4120
P.M. CAIPIRE

Antônio Stênio Balica lopes
CPF: 616.652.823-04
RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº 061113723 - 2
CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,69			3,144	29,47		-	36,30
C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=32mm (1 1/4")							
	MAO DE OBRA						48,44	UN
	AJUDANTE DE ENCANADOR							
	ENCANADOR	H	0,288	4,20		1,21		
	T O T A L M A O D E O B R A	H	0,288	6,30		1,81		
	MATERIAL/SERVIÇO			R\$ 3,020				
	FITA DE VEDAÇÃO							
	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=32mm (1 1/4")	M	0,940	0,17		0,16		
	T O T A L M A T E R I A L / S E R V I Ç O	UN	1,000	42,69		42,69		
				R\$ 42,850				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,02			2,573	42,85		-	48,44
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014							
	MAO DE OBRA						10,76	M
	AJUDANTE DE ENCANADOR							
	ENCANADOR	H	0,173	4,20		0,7266		
	T O T A L M A O D E O B R A	H	0,173	6,30		1,0899		
	MATERIAL/SERVIÇO			R\$ 1,817				
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,005	12,67		0,0634		
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	LT	0,008	13,82		0,1037		
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,010	7,15		7,2215		
	T O T A L M A T E R I A L / S E R V I Ç O			R\$ 7,389				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,82			1,551	7,39		-	10,76
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014							
	MAO DE OBRA						10,76	M
	AJUDANTE DE ENCANADOR							
	ENCANADOR	H	0,173	4,20		0,7266		
	T O T A L M A O D E O B R A	H	0,173	6,30		1,0899		
	MATERIAL/SERVIÇO			R\$ 1,817				
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,005	12,67		0,0634		
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	LT	0,008	13,82		0,1037		

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 P.M. CARIRE

Antônio Stênio Balica Lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE


RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXÃO ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,010	7,15		7,2215		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,389					
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,82		1,551		7,39		-	10,76
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014							
	MAO DE OBRA						10,76	M
	AJUDANTE DE ENCANADOR							
	ENCANADOR	H	0,173	4,20		0,7266		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,817					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,005	12,67		0,0634		
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	LT	0,008	13,82		0,1037		
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,010	7,15		7,2215		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,389					
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,82		1,551		7,39		-	10,76
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014							
	MAO DE OBRA						10,76	M
	AJUDANTE DE ENCANADOR							
	ENCANADOR	H	0,173	4,20		0,7266		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,817					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,005	12,67		0,0634		
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	LT	0,008	13,82		0,1037		
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,010	7,15		7,2215		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,389					
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,82		1,551		7,39		-	10,76
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014							
	MAO DE OBRA						10,76	M



Antônio Stênio Balica Lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,173	4,20	0,7266		
	ENCANADOR	H	0,173	6,30	1,0899		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,005	12,67	0,0634		
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	LT	0,008	13,82	0,1037		
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,010	7,15	7,2215		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,82		1,551	7,39		-	10,76
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014						
	MAO DE OBRA					10,76	M
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,173	4,20	0,7266		
	ENCANADOR	H	0,173	6,30	1,0899		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,005	12,67	0,0634		
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	LT	0,008	13,82	0,1037		
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,010	7,15	7,2215		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,82		1,551	7,39		-	10,76
8107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE 36L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4M, ALTURA INTERNA = 0,8M. AF_05/2018						
	MAO DE OBRA					82,53	UN
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3454	4,20	1,45		
	CARPINTEIRO	H	0,3454	6,30	2,18		
	PEDREIRO	H	1,7272	6,30	10,88		
	SERVENTE	H	3,4545	4,20	14,51		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,022	4,89	0,11		
	AREIA MÉDIA	M3	0,105	24,18	2,54		
	AÇO CA-60	KG	1,750	3,02	5,29		



Antônio Stênio Balica Lopes
CPF: 616.652.823-04
RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 - CENTRO - TIANGUÁ - CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 - 82
CEP - 62.320 - 000

LUCAS PAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº 061113723 - 2
CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	CAL HIDRATADA	KG	5,460	0,33		1,80		
	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12mm (1,10x2,20m)	M2	0,105	7,13		0,75		
	CIMENTO PORTLAND	KG	28,500	0,26		7,41		
	PEDRISCO	M3	0,042	31,09		1,31		
	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	108,500	0,05		5,43		
	TUBO DE PVC SOLD. 75MM	M	0,400	10,36		4,14		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	28,780					
				Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	29,02		24,725	28,78			-	82,53
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014							
	MAO DE OBRA						12,93	UN
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,489	4,20		2,05		
	ENCANADOR	H	0,489	6,30		3,08		
	T O T A L MAO DE OBRA	RS	5,130					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	=	UN	1,000	3,43		3,43		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,430					
				Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,13		4,371	3,43			-	12,93
97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÇÕES INTERNAS 0,3X3,0X0,3M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018							
	MAO DE OBRA						12,93	UN
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,489	4,20		2,05		
	ENCANADOR	H	0,489	6,30		3,08		
	T O T A L MAO DE OBRA	RS	5,130					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÇÕES INTERNAS 0,3X3,0X0,3M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1,000	3,43		3,43		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	3,430					
				Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,13		4,371	3,43			-	12,93
97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÇÕES INTERNAS 0,4X4,0X0,4M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018							
	MAO DE OBRA						12,93	UN
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,489	4,20		2,05		
	ENCANADOR	H	0,489	6,30		3,08		



Antônio Stênio Balica Lopes
CPF: 616.652.823-04
RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº 061113723 -2
CPF Nº 937.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	5,130				
MATERIAL/SERVIÇO							
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X4,0X0,4M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1,000	3,43		3,43	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	3,430				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,13		4,371	3,43		-	12,93
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016						
MAO DE OBRA						30,86	UN
	AJUDANTE DE ENCANADOR						
	ENCANADOR	H	0,3512	4,20		1,48	
	ENCANADOR	H	0,3512	6,30		2,21	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	3,690				
MATERIAL/SERVIÇO							
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,940	0,12		0,11	
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016	UN	1,000	23,92		23,92	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	24,030				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,69		3,144	24,03		-	30,86
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016						
MAO DE OBRA						30,86	UN
	AJUDANTE DE ENCANADOR						
	ENCANADOR	H	0,3512	4,20		1,48	
	ENCANADOR	H	0,3512	6,30		2,21	
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	3,690				
MATERIAL/SERVIÇO							
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,940	0,12		0,11	
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016	UN	1,000	23,92		23,92	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	24,030				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,69		3,144	24,03		-	30,86

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 P.M. CARIRE
 FI. 4182

Antônio Stênio Balica lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME



94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016							
	MAO DE OBRA							30,86 UN
	AJUDANTE DE ENCANADOR							
	ENCANADOR	H	0,3512	4,20			1,48	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,3512	6,30			2,21	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 3,690					
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,940	0,12			0,11	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	UN	1,000	23,92			23,92	
	Mão de Obra		R\$ 24,030					
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	3,69		3,144	24,03		-	30,86	
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016							
	MAO DE OBRA							30,86 UN
	AJUDANTE DE ENCANADOR							
	ENCANADOR	H	0,3512	4,20			1,48	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,3512	6,30			2,21	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 3,690					
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,940	0,12			0,11	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	UN	1,000	23,92			23,92	
	Mão de Obra		R\$ 24,030					
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	3,69		3,144	24,03		-	30,86	
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC's							
	MÃO DE OBRA							115,67 M
	MONTADOR							
	PEDREIRO	H	0,576	6,30			3,63	
	SERVENTE	H	0,144	6,30			0,91	
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,201	4,20			0,84	
	MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 5,380					
	AREIA GROSSA	M3	0,001	24,18			0,02	
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,150	0,26			0,04	

Antônio Stênio Balica Lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 - CENTRO - TIANGUÁ - CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 - 82
 CEP - 62.320 - 000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC's		M	1,000	105,65	105,65		
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	105,710				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,38		4,584	105,71		-	115,67
C1151	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)						
MAO DE OBRA						28,29	UN
AJUDANTE DE ENCANADOR							
	ENCANADOR	H	0,288	4,20		1,2096	
T O T A L MÃO DE OBRA		H	0,288	6,30		1,8144	
MATERIAL/SERVIÇO		RS	3,024				
FITA DE VEDAÇÃO							
	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	M	0,280	0,17		0,0476	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		UN	1,000	22,65		22,6500	
Mão de Obra			RS 22,698				
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,02		2,573	22,70		-	28,29
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ARTICULAÇÃO						
MAO DE OBRA						28,29	UN
AJUDANTE DE ENCANADOR							
	ENCANADOR	H	0,288	4,20		1,21	
T O T A L MÃO DE OBRA		H	0,288	6,30		1,81	
MATERIAL/SERVIÇO		RS	3,020				
FITA DE VEDAÇÃO							
	CHUVEIRO CROMADO C/ARTICULAÇÃO	M	0,280	0,17		0,05	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		UN	1,000	22,65		22,65	
Mão de Obra			RS 22,700				
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,02		2,573	22,70		-	28,29
85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA						
MAO DE OBRA						28,24	UN
AJUDANTE DE ENCANADOR							
	ENCANADOR	H	0,288	4,20		1,21	
T O T A L MÃO DE OBRA		H	0,288	6,30		1,81	
MATERIAL/SERVIÇO		RS	3,020				
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		UN	1,000	22,65		22,65	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		RS	22,650				
Mão de Obra							
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,02		2,573	22,65		-	28,24
C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS						
MAO DE OBRA						218,28	UN
AJUDANTE DE ENCANADOR							
		H	1,151	4,20		4,83	



Antônio Stênio Balica Lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

	ENCANADOR	H	1,151	6,30	7,25		
	PEDREIRO	H	1,151	6,30	7,25		
	SERVENTE	H	1,151	4,20	4,83		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA						
	AÇO CA-60	M3	0,019	24,18	0,46		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,600	1,90			
	PEDRISCO	KG	9,830	0,26	2,56		
	SIFÃO CROMADO 2"	M3	0,026	31,09	0,81		
	VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,000	28,21	28,21		
	FITA VEDA ROSCA	UN	1,000	9,79	9,79		
	PIA EM INOX 1,20X0,60CM C/01 CUBA	UN	1,100	1,77	1,9470		
	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO	UN	1,000	119,41	119,41		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
			R\$ 173,537				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	24,16		20,584	173,54		-	218,28
C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS						
	MAO DE OBRA					597,35	UN
	AJUDANTE DE ENCANADOR						
	ENCANADOR	H	2,015	4,20	8,46		
	PEDREIRO	H	2,015	6,30	12,69		
	SERVENTE	H	1,439	6,30	9,07		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
			R\$ 36,260				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA						
	AÇO CA-60	M3	0,030	24,18	0,73		
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,140	1,90	2,17		
	PEDRISCO	KG	16,380	0,26	4,26		
	SIFÃO CROMADO 2"	M3	0,040	31,09	1,24		
	VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,000	28,21	28,21		
	FITA VEDA ROSCA 25MX3/4"	UN	1,000	9,79	9,79		
	PIA EM INOX 2,20X0,60CM C/01 CUBA - C18/A304	UN	1,400	1,77	2,4780		
	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO PADÃO POPULAR	UN	1,000	472,11	472,11		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
			R\$ 530,198				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	36,26		30,894	530,20		-	597,35



Antônio Stênio Balica lopes
 CPF: 616.652.823-04
 RG: 97002003549-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE
 FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
 CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82
 CEP – 62.320 -000

LUCAS PAIXA ARAUJO
 REGISTRO Nº 061113723 -2
 CPF Nº 037.468.893 - 16



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
		GRUPO A	
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicas	16,80	16,80
		GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,83	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,97	16,84
		GRUPO C	
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,41	11,86
		GRUPO D	
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69



Antônio Stênio Balica lopes
CPF: 616.052.889-04
RG: 970020039-9-SSP/CE

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 - CENTRO - TIANGUÁ - CE
FONE: (88) 99316.4054/(88) 9.9302.4057
CNPJ Nº - 26.853.056/0001 - 82
CEP - 62.320 - 000

LUCAS PAIXA ARAUJO
REGISTRO Nº - 061113723 - 2
CPF Nº 037.468.893 - 16

JV



EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

RUA JOSAFÁ BATISTA DA SILVA Nº 387 – CENTRO – TIANGUÁ – CE

FONE: (88) 9.99316.4054 / (88) 9.9302.4057

CNPJ Nº - 26.853.056/0001 – 82

CEP – 62.320 -000

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ – CE

NOME DA LICITANTE : JV EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA – ME

CNPJ Nº 26.853.056/0001 – 82

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020/SMC - TP