



DELTACON
CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA

RUA POETA LAURO MENEZES Nº 578 - 1º ANDAR - SL 01
CENTRO - TIANGUÁ/CE - CEP 62.320-000
(88) 3671-2399 - (88) 9227-0408
CNPJ: 07.699.728/0001-00 CGF: 06.188608-4
deltacon-locacoes@hotmail.com




PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE;

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2021 – 09:00 HS

QUALIDADE, CONFIABILIDADE E EXCELÊNCIA EM SUA OBRA



CARIRÉ-CE, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP



Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE, parte integrante desse processo, pelo preço global de R\$ 1.415.180,51 (um milhão e quatrocentos e quinze mil e cento e dezoito reais e cinquenta e um centavos), com prazo de execução de 04 (quatro) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. DIEGO SÁVIO TOMAZ MOITA, portador da Identidade Nº 20000280206-51 SSP-CE e do CPF nº 008.075.303-52, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,




DIEGO SÁVIO TOMAZ MOITA
ENG. CIVIL / ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RESP. TÉCNICO
CREA - CE 47.784 - D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:		REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE		DATA : 25/11/2021		BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:		EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS FCO JOSÉ DE BRITO						99.863,77
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.162,04
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	149,53	299,06
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	236,67	22,63	5.355,84
1.1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	3,04	12,19	37,06
1.1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	53,97	8,71	470,08
1.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						7.807,00
1.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA (0.80X2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	780,70	7.807,00
1.3	COBERTURA						19.933,82
1.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	241,71	38,83	9.385,60
1.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	241,71	43,64	10.548,22
1.4	REVESTIMENTOS						759,77
1.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	53,97	6,10	329,22
1.4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,04	31,55	95,91
1.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,04	102,09	310,35
1.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,04	7,99	24,29
1.5	PISOS						420,95
1.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,15	516,77	77,52
1.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	3,04	104,98	319,14
1.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,04	7,99	24,29
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						9.813,66
1.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	211,53	2.115,30
1.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	190,73	1.907,30
1.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	5,00	517,57	2.587,85
1.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	591,43	2.957,15
1.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	109,28	218,56
1.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,50	27,50
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.959,37
1.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	19,00	226,54	4.304,26
1.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	8,00	80,48	643,84
1.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	11,00	81,43	895,73
1.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	150,00	8,10	1.215,00
1.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00	10,92	655,20
1.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
1.8	PINTURA						42.580,66
1.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	982,46	4,61	4.529,14
1.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	982,46	20,52	20.160,08
1.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	982,46	15,75	15.473,75
1.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	34,67	22,89	793,60
1.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,64	20,47	1.486,94
1.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,68	37,27	137,15
1.9	SERVIÇOS DIVERSOS						4.426,50
1.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	2,00	914,06	1.828,12
1.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	241,71	10,75	2.598,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP	SEINFRA	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				MES	REF.
					05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS DEUSDETE RODRIGUES DE BRITO						80.957,01
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.473,89
2.1.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	2,80	12,19	34,13
2.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	165,30	8,71	1.439,76
2.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.464,90
2.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	7,00	780,70	5.464,90
2.3	COBERTURA						15.601,88
2.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	189,18	38,83	7.345,86
2.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	189,18	43,64	8.255,82
2.4	REVESTIMENTOS						7.012,73
2.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	165,30	6,10	1.008,33
2.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	165,30	34,06	5.630,12
2.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3,40	102,09	347,11
2.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3,40	7,99	27,17
2.5	PISOS						1.572,06
2.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	2,43	516,77	1.255,75
2.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	2,80	104,98	293,94
2.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	2,80	7,99	22,37
2.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						10.688,10
2.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	7,00	211,53	1.480,71
2.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	7,00	190,73	1.335,11
2.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	7,00	517,57	3.622,99
2.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	7,00	591,43	4.140,01
2.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	109,28	109,28
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.660,72
2.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	19,00	226,54	4.304,26
2.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	7,00	80,48	563,36
2.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	12,00	81,43	977,16
2.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	30,00	8,10	243,00
2.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	30,00	10,92	327,60
2.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
2.8	PINTURA						29.535,18
2.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	661,61	4,61	3.050,02
2.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	661,61	20,52	13.576,24
2.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	661,61	15,75	10.420,36
2.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	60,60	22,89	1.387,13
2.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	51,24	20,47	1.048,88
2.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,41	37,27	52,55
2.9	SERVIÇOS DIVERSOS						2.947,75
2.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	914,06	914,06
2.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	189,18	10,75	2.033,69


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA: 25/11/2021	BDI: 26,85%	
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	POINTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				47,76%
				0,00%
				05/2021


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3		REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS JURÉ					74.557,32
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					365,32
3.1.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4,36	12,19	53,15
3.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	35,84	8,71	312,17
3.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS					4.684,20
3.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISÁ COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	6,00	780,70	4.684,20
3.3		COBERTURA					15.984,33
3.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	193,82	38,83	7.526,03
3.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	193,82	43,64	8.458,30
3.4		REVESTIMENTOS					1.842,53
3.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	35,84	6,10	218,62
3.4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	35,84	31,55	1.130,75
3.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4,48	102,09	457,36
3.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4,48	7,99	35,80
3.5		PISOS					1.247,03
3.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	1,46	516,77	754,48
3.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4,36	104,98	457,71
3.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4,36	7,99	34,84
3.6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					11.727,18
3.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	12,00	211,53	2.538,36
3.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	12,00	190,73	2.288,76
3.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	6,00	517,57	3.105,42
3.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	6,00	591,43	3.548,58
3.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	2,00	109,28	218,56
3.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	27,50	27,50
3.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10.389,37
3.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	19,00	226,54	4.304,26
3.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	8,00	80,48	643,84
3.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	11,00	81,43	895,73
3.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	450,00	8,10	3.645,00
3.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	60,00	10,92	655,20
3.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
3.8		PINTURA					25.319,73
3.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	563,21	4,61	2.596,40
3.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	563,21	20,52	11.557,07
3.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	563,21	15,75	8.870,56
3.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	43,80	22,89	1.002,58
3.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	47,04	20,47	962,91
3.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	8,86	37,27	330,21
3.9		SERVIÇOS DIVERSOS					2.997,83
3.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	914,06	914,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA: 25/11/2021	BDI: 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP	PONTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
			REF.			
				05/2021		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	193,82	10,75	2.083,57
4	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - UBS JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES						86.048,86
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						294,36
4.1.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4,32	12,19	52,66
4.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	27,75	8,71	241,70
4.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.464,90
4.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	7,00	780,70	5.464,90
4.3	COBERTURA						14.551,83
4.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	176,45	38,83	6.851,55
4.3.2	C2200	RETILHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	176,45	43,64	7.700,28
4.4	REVESTIMENTOS						1.520,34
4.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	27,75	6,10	169,28
4.4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	27,75	31,55	875,51
4.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4,32	102,09	441,03
4.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4,32	7,99	34,52
4.5	PISOS						2.317,40
4.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	3,54	516,77	1.829,37
4.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4,32	104,98	453,51
4.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	4,32	7,99	34,52
4.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS						9.813,66
4.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	10,00	211,53	2.115,30
4.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	10,00	190,73	1.907,30
4.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	517,57	2.587,85
4.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	591,43	2.957,15
4.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	2,00	109,28	218,56
4.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	27,50	27,50
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.108,87
4.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	19,00	226,54	4.304,26
4.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	8,00	80,48	643,84
4.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	11,00	81,43	895,73
4.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	45,00	8,10	364,50
4.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	60,00	10,92	655,20
4.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
4.8	PINTURA						32.508,63
4.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	735,66	4,61	3.391,39
4.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	735,66	20,52	15.095,74
4.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	735,66	15,75	11.586,65
4.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	35,42	22,89	810,76
4.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	72,64	20,47	1.486,94
4.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3,68	37,27	137,15
4.9	SERVIÇOS DIVERSOS						12.468,87


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:		REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE		DATA : 25/11/2021		BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:		EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP		PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.9.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	35,42	272,67	9.657,97
4.9.2	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=2,00m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	914,06	914,06
4.9.3	C1628	LIMPEZA GERAL - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	176,45	10,75	1.896,84
5	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS SERROTE BRANCO						79.253,90
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						416,77
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	47,85	8,71	416,77
5.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						9.052,34
5.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	780,70	3.903,50
5.2.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	2,00	754,37	1.508,74
5.2.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	728,02	3.640,10
5.3	COBERTURA						16.014,85
5.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	194,19	38,83	7.540,40
5.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	194,19	43,64	8.474,45
5.4	REVESTIMENTOS						2.153,82
5.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	47,85	6,10	291,89
5.4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	47,85	31,55	1.509,67
5.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3,20	102,09	326,69
5.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3,20	7,99	25,57
5.5	PISOS						867,94
5.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	0,98	516,77	506,43
5.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3,20	104,98	335,94
5.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3,20	7,99	25,57
5.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						7.802,36
5.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	5,00	211,53	1.057,65
5.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	5,00	190,73	953,65
5.6.3	C0349	BÁCIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	517,57	2.587,85
5.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	591,43	2.957,15
5.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	2,00	109,28	218,56
5.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	27,50	27,50
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.170,63
5.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	19,00	226,54	4.304,26
5.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	8,00	80,48	643,84
5.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	19,00	81,43	1.547,17
5.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	45,00	8,10	364,50
5.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	6,00	10,92	65,52
5.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
5.8	PINTURA						32.773,59
5.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	756,47	4,61	3.487,33
5.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	756,47	20,52	15.522,76
5.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	756,47	15,75	11.914,40
5.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	9,83	22,89	225,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA: 25/11/2021	BDI: 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					47,76%
					05/2021


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	72,64	20,47	1.486,94
5.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3,68	37,27	137,15
5.9	SERVIÇOS DIVERSOS						3.001,60
5.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	914,06	914,06
5.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	194,19	10,75	2.087,54
6	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS FCO ANTONIO DE BRITO						67.721,17
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.004,35
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	115,31	8,71	1.004,35
6.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						9.938,38
6.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	9,00	780,70	7.026,30
6.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	4,00	728,02	2.912,08
6.3	COBERTURA						10.567,71
6.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	128,14	38,83	4.975,68
6.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	128,14	43,64	5.592,03
6.4	REVESTIMENTOS						4.674,96
6.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	115,31	6,10	703,39
6.4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	115,31	31,55	3.638,03
6.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3,03	102,09	309,33
6.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3,03	7,99	24,21
6.5	PISOS						1.801,15
6.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	1,19	516,77	614,96
6.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	10,50	104,98	1.102,29
6.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	10,50	7,99	83,90
6.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						9.704,38
6.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	10,00	211,53	2.115,30
6.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	10,00	190,73	1.907,30
6.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	517,57	2.587,85
6.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	591,43	2.957,15
6.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	109,28	109,28
6.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	27,50	27,50
6.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.758,34
6.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	15,00	226,54	3.398,10
6.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	80,48	402,40
6.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	10,00	81,43	814,30
6.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	30,00	8,10	243,00
6.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	60,00	10,92	655,20
6.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
6.8	PINTURA						21.980,33
6.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	474,05	4,61	2.185,37
6.8.2	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	474,05	20,52	9.727,51
6.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	474,05	15,75	7.466,29



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA: 25/11/2021	BDI: 26,85%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO MONOCORRANTE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	11,93	22,89	273,08
6.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	40,32	20,47	825,35
6.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	40,32	37,27	1.502,73
6.9	SERVIÇOS DIVERSOS						2.291,57
6.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	914,06	914,06
6.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	128,14	10,75	1.377,51
7	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS LUIZ GONZAGA DA SILVA						80.349,10
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						249,54
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	28,65	8,71	249,54
7.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						12.745,10
7.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	7,00	780,70	5.464,90
7.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	10,00	728,02	7.280,20
7.3	COBERTURA						19.764,76
7.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	239,66	38,83	9.306,00
7.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	239,66	43,64	10.458,76
7.4	REVESTIMENTOS						1.375,89
7.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	28,65	6,10	174,77
7.4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	28,65	31,55	903,91
7.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	2,70	102,09	275,64
7.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	2,70	7,99	21,57
7.5	PISOS						823,71
7.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	0,96	516,77	496,10
7.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	2,90	104,98	304,44
7.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	2,90	7,99	23,17
7.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						9.704,38
7.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	10,00	211,53	2.115,30
7.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	10,00	190,73	1.907,30
7.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	517,57	2.587,85
7.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	591,43	2.957,15
7.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	109,28	109,28
7.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	27,50	27,50
7.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.119,26
7.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	25,00	226,54	5.663,50
7.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	13,00	80,48	1.046,24
7.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	12,00	81,43	977,16
7.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	15,00	8,10	121,50
7.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	6,00	10,92	65,52
7.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
7.8	PINTURA						25.254,79
7.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	562,50	4,61	2.593,13
7.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	562,50	20,52	11.542,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				MEB	REF.
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,76%
					05/2021
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	562,50	15,75	8.859,38
7.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	25,15	22,89	575,68
7.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	66,14	20,47	1.353,89
7.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	8,86	37,27	330,21
7.9	SERVIÇOS DIVERSOS						2.311,67
7.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	914,06	914,06
7.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	130,01	10,75	1.397,61
8	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS TAPUIO						73.017,43
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						542,20
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	62,25	8,71	542,20
8.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.148,82
8.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	780,70	780,70
8.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	6,00	728,02	4.368,12
8.3	COBERTURA						10.721,93
8.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	130,01	38,83	5.048,29
8.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ÀTE 20% NOVA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	130,01	43,64	5.673,64
8.4	REVESTIMENTOS						2.499,97
8.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	62,25	6,10	379,73
8.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	62,25	34,06	2.120,24
8.5	PISOS						651,13
8.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	1,26	516,77	651,13
8.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.877,34
8.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	6,00	211,53	1.269,18
8.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	6,00	190,73	1.144,38
8.6.3	C0349	BÁCIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	3,00	517,57	1.552,71
8.6.4	C1618	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	3,00	591,43	1.774,29
8.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	109,28	109,28
8.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	27,50	27,50
8.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.654,98
8.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	18,00	226,54	4.077,72
8.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	13,00	80,48	1.046,24
8.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	12,00	81,43	977,16
8.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	30,00	8,10	243,00
8.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	6,00	10,92	65,52
8.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
8.8	PINTURA						37.430,65
8.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	874,25	4,61	4.030,29
8.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	874,25	20,52	17.939,61
8.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	874,25	15,75	13.769,44
8.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	14,07	22,89	322,06
8.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	48,72	20,47	997,30
8.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	9,98	37,27	371,95
8.9	SERVIÇOS DIVERSOS						3.490,41




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=2,00m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	914,06	914,06
8.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	239,66	10,75	2.576,35
9		REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS ALMAS					64.604,19
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					540,89
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	62,10	8,71	540,89
9.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS					3.798,14
9.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	3,00	780,70	2.342,10
9.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	2,00	728,02	1.456,04
9.3		COBERTURA					19.764,76
9.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	239,66	38,83	9.306,00
9.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	239,66	43,64	10.458,76
9.4		REVESTIMENTOS					2.499,97
9.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	62,25	6,10	379,73
9.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	62,25	34,06	2.120,24
9.5		PISOS					175,70
9.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	0,34	516,77	175,70
9.6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					5.877,34
9.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	6,00	211,53	1.269,18
9.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	6,00	190,73	1.144,38
9.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	3,00	517,57	1.552,71
9.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	3,00	591,43	1.774,29
9.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	109,28	109,28
9.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	27,50	27,50
9.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.654,98
9.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	18,00	226,54	4.077,72
9.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	13,00	80,48	1.046,24
9.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	12,00	81,43	977,16
9.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	30,00	8,10	243,00
9.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	6,00	10,92	65,52
9.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
9.8		PINTURA					21.802,00
9.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	510,84	4,61	2.354,97
9.8.2	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	510,84	20,52	10.482,44
9.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	510,84	15,75	8.045,73
9.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	6,72	22,89	153,82
9.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	35,28	20,47	722,18
9.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,15	37,27	42,86
9.9		SERVIÇOS DIVERSOS					3.480,41
9.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	914,06	914,06
9.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	239,66	10,75	2.576,35
10		REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS CACIMBAS					57.376,98
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					326,63
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	37,50	8,71	326,63
10.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS					5.359,54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE			DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP			FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ			SEINFRA	HORA
				027.1 COM DESONERAÇÃO	MES
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.
					05/2021
					0,00%
					0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	780,70	3.903,50
10.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	2,00	728,02	1.456,04
10.3	COBERTURA						9.997,01
10.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	121,22	38,83	4.706,97
10.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	121,22	43,64	5.290,04
10.4	REVESTIMENTOS						1.506,00
10.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	37,50	6,10	228,75
10.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	37,50	34,06	1.277,25
10.5	PISOS						175,70
10.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	0,34	516,77	175,70
10.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.877,34
10.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	6,00	211,53	1.269,18
10.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	6,00	190,73	1.144,38
10.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	3,00	517,57	1.552,71
10.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	3,00	591,43	1.774,29
10.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	109,28	109,28
10.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	27,50	27,50
10.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.854,98
10.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	18,00	226,54	4.077,72
10.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	13,00	80,48	1.046,24
10.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	12,00	81,43	977,16
10.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	30,00	8,10	243,00
10.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	6,00	10,92	65,52
10.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
10.8	PINTURA						25.262,60
10.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	597,90	4,61	2.756,32
10.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	597,90	20,52	12.268,91
10.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	597,90	15,75	9.416,93
10.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	40,08	20,47	820,44
10.9	SERVIÇOS DIVERSOS						2.217,18
10.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	914,06	914,06
10.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	121,22	10,75	1.303,12
11	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS SEDE 1						82.915,35
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						612,75
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	70,35	8,71	612,75
11.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.359,54
11.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	780,70	3.903,50
11.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	2,00	728,02	1.456,04
11.3	COBERTURA						14.473,49
11.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	175,50	38,83	6.814,67
11.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	175,50	43,64	7.658,82
11.4	REVESTIMENTOS						1.506,00
11.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	37,50	6,10	228,75



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR A REBOCO TRAÇO 1:3 - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	37,50	34,06	1.277,25
11.5	PISOS						485,76
11.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	0,94	516,77	485,76
11.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.877,34
11.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	6,00	211,53	1.269,18
11.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	6,00	190,73	1.144,38
11.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	3,00	517,57	1.552,71
11.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	3,00	591,43	1.774,29
11.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	109,28	109,28
11.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	27,50	27,50
11.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.654,98
11.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	18,00	226,54	4.077,72
11.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	13,00	80,48	1.046,24
11.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	12,00	81,43	977,16
11.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	30,00	8,10	243,00
11.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	6,00	10,92	65,52
11.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
11.8	PINTURA						44.230,74
11.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.071,45	4,61	4.939,38
11.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.071,45	20,52	21.986,15
11.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.071,45	15,75	16.875,34
11.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	21,00	20,47	429,87
11.9	SERVIÇOS DIVERSOS						3.714,75
11.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	2,00	914,06	1.828,12
11.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	175,50	10,75	1.886,63
12	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS ANIL						74.783,81
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						542,20
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	62,25	8,71	542,20
12.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.148,82
12.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	780,70	780,70
12.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	6,00	728,02	4.368,12
12.3	COBERTURA						12.488,31
12.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	175,50	38,83	6.814,67
12.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	130,01	43,64	5.673,64
12.4	REVESTIMENTOS						2.499,97
12.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	62,25	6,10	379,73
12.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	62,25	34,06	2.120,24
12.5	PISOS						651,13
12.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	1,26	516,77	651,13
12.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.877,34
12.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	6,00	211,53	1.269,18
12.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	6,00	190,73	1.144,38
12.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	3,00	517,57	1.552,71



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	3,00	591,43	1.774,29
12.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	109,28	109,28
12.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	27,50	27,50
12.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.654,98
12.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	18,00	226,54	4.077,72
12.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	13,00	80,48	1.046,24
12.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	12,00	81,43	977,16
12.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	30,00	8,10	243,00
12.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	6,00	10,92	65,52
12.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
12.8	PINTURA						37.430,65
12.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	874,25	4,61	4.030,29
12.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	874,25	20,52	17.939,61
12.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	874,25	15,75	13.769,44
12.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	14,07	22,89	322,06
12.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	48,72	20,47	997,30
12.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	9,98	37,27	371,95
12.9	SERVIÇOS DIVERSOS						3.490,41
12.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	914,06	914,06
12.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	239,66	10,75	2.576,35
13	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO						75.586,39
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.167,14
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	134,00	8,71	1.167,14
13.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						3.122,80
13.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	4,00	780,70	3.122,80
13.3	COBERTURA						18.576,37
13.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	225,25	38,83	8.746,46
13.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	225,25	43,64	9.829,91
13.4	REVESTIMENTOS						18.076,82
13.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	450,12	6,10	2.745,73
13.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	450,12	34,06	15.331,09
13.5	PISOS						2.981,76
13.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	5,77	516,77	2.981,76
13.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						2.452,56
13.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	3,00	211,53	634,59
13.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	3,00	190,73	572,19
13.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	517,57	517,57
13.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	591,43	591,43
13.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	109,28	109,28
13.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	27,50	27,50
13.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.628,81
13.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	10,00	226,54	2.265,40
13.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	80,48	402,40



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA: 25/11/2021	BDI: 26,85%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	81,43	407,15
13.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	30,00	8,10	243,00
13.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	6,00	10,92	66,52
13.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
13.8	PINTURA						22.244,63
13.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	450,12	4,61	2.075,05
13.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	450,12	20,52	9.236,46
13.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	450,12	15,75	7.089,39
13.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	115,40	22,89	2.641,51
13.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	43,91	20,47	898,84
13.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	8,14	37,27	303,38
13.9	SERVIÇOS DIVERSOS						3.335,50
13.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	914,06	914,06
13.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	225,25	10,75	2.421,44
14	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						118.597,76
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.594,10
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	297,83	8,71	2.594,10
14.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						8.324,30
14.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	6,00	780,70	4.684,20
14.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	5,00	728,02	3.640,10
14.3	COBERTURA						13.814,55
14.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	167,51	38,83	6.504,41
14.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	167,51	43,64	7.310,14
14.4	REVESTIMENTOS						11.960,85
14.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	297,83	6,10	1.816,76
14.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	297,83	34,06	10.144,09
14.5	PISOS						98,19
14.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - BDI = 26,85	SEINFRA	M3	0,19	516,77	98,19
14.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						4.768,34
14.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	6,00	211,53	1.269,18
14.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	6,00	190,73	1.144,38
14.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	2,00	517,57	1.035,14
14.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	2,00	591,43	1.182,86
14.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	109,28	109,28
14.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	27,50	27,50
14.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.043,08
14.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - BDI = 26,85	SEINFRA	PT	8,00	226,54	1.812,32
14.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	8,00	80,48	643,84
14.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	6,00	81,43	488,58
14.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	150,00	8,10	1.215,00
14.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 26,85	SEINFRA	M	150,00	10,92	1.638,00
14.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1,00	245,34	245,34
14.8	PINTURA						68.279,56
14.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.349,64	4,61	6.221,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021		BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.349,64	20,52	27.694,61
14.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	1.349,64	15,75	21.256,83
14.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	3,87	22,89	88,58
14.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	74,76	20,47	1.530,34
14.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	308,22	37,27	11.487,36
14.9	SERVIÇOS DIVERSOS						2.714,79
14.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m - BDI = 26,85	SEINFRA	UN	1,00	914,06	914,06
14.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL - BDI = 26,85	SEINFRA	M2	167,51	10,75	1.800,73
						VALOR BDI TOTAL:	299.547,47
						VALOR ORÇAMENTO:	1.115.833,04
						VALOR TOTAL:	1.415.180,51
Um Milhão Quatrocentos e Quinze Mil Cento e Oitenta reais e Cinquenta e Um centavos							





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE

DESCRIÇÃO: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

DATA: 26/11/2021

BDI: 26,85%

FONTES: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

VERBA: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Total parcela	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS FCO JOSÉ DE BRITO	99.863,77	25,00	24.965,96	25,00	24.965,96	25,00	24.965,96	25,00	24.965,96	25,00	24.965,96	25,00	24.965,96	100,00	99.863,77				
2	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS DEUDETTE RODRIGUES DE BRITO	80.957,01	25,00	20.239,27	25,00	20.239,27	25,00	20.239,27	25,00	20.239,27	25,00	20.239,27	25,00	20.239,27	100,00	80.957,01				
3	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS JURÉ	74.557,32	25,00	18.639,33	25,00	18.639,33	25,00	18.639,33	25,00	18.639,33	25,00	18.639,33	25,00	18.639,33	100,00	74.557,32				
4	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS JOAO POMPEU SILVA MAGALHÃES	86.048,86	25,00	21.512,24	25,00	21.512,24	25,00	21.512,24	25,00	21.512,24	25,00	21.512,14	25,00	21.512,14	100,00	86.048,86				
5	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS SERROTE BRANCO	79.253,90	25,00	19.813,49	25,00	19.813,49	25,00	19.813,49	25,00	19.813,49	25,00	19.813,43	25,00	19.813,43	100,00	79.253,90				
6	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS FCO ANTONIO DE BRITO	67.721,17	25,00	16.930,31	25,00	16.930,31	25,00	16.930,31	25,00	16.930,31	25,00	16.930,24	25,00	16.930,24	100,00	67.721,17				
7	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS LUIZ GONZAGA DA SILVA	80.349,10	25,00	20.087,30	25,00	20.087,30	25,00	20.087,30	25,00	20.087,30	25,00	20.087,30	25,00	20.087,20	100,00	80.349,10				
8	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS TAPUIO	73.017,43	25,00	18.254,36	25,00	18.254,36	25,00	18.254,36	25,00	18.254,36	25,00	18.254,35	25,00	18.254,35	100,00	73.017,43				
9	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS ALMAS	64.604,19	25,00	16.151,06	25,00	16.151,06	25,00	16.151,06	25,00	16.151,06	25,00	16.151,01	25,00	16.151,01	100,00	64.604,19				
10	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS CACIMBAS	57.376,98	25,00	14.344,27	25,00	14.344,27	25,00	14.344,27	25,00	14.344,27	25,00	14.344,17	25,00	14.344,17	100,00	57.376,98				
11	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS SEDE 1	82.915,35	25,00	20.728,86	25,00	20.728,86	25,00	20.728,86	25,00	20.728,86	25,00	20.728,77	25,00	20.728,77	100,00	82.915,35				
12	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - UBS ANIL	74.783,81	25,00	18.695,96	25,00	18.695,96	25,00	18.695,96	25,00	18.695,96	25,00	18.695,93	25,00	18.695,93	100,00	74.783,81				
13	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE REABILITACAO	75.586,39	25,00	18.896,61	25,00	18.896,61	25,00	18.896,61	25,00	18.896,61	25,00	18.896,56	25,00	18.896,56	100,00	75.586,39				
14	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	118.597,76	25,00	29.649,46	25,00	29.649,46	25,00	29.649,46	25,00	29.649,46	25,00	29.649,38	25,00	29.649,38	100,00	118.597,76				




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE - CE	DATA :	25/11/2021	BDI :	26,85%
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERBA	HORA	SES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
					DATA REF. 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21,17	299.547,47	25,00	74.886,87	25,00	74.886,87	25,00	74.886,87	25,00	74.886,86	100,00	299.547,47
			1.415.180,51	25,00	353.795,35	50,00	707.590,70	75,00	1.061.386,05	100,00	1.415.180,51		1.415.180,51

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Fl. 4029
 P.M. CARIRE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%			
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	5,42	10,84
TOTAL MAO DE OBRA:						10,84

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,13	35,83
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,67	24,67
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,45	56,02
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,34	2,30
TOTAL MATERIAL:						118,83



VALOR SEM ENCARGOS:	129,67
VALOR ENCARGOS (83,85%):	19,86
VALOR COM ENCARGOS:	149,53
VALOR BDI (26,85%):	40,15
VALOR COM BDI:	189,68

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	8,16	1,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	5,42	7,04
TOTAL MAO DE OBRA:						8,10

VALOR SEM ENCARGOS:	8,10
VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,53
VALOR COM ENCARGOS:	22,63
VALOR BDI (26,85%):	6,08
VALOR COM BDI:	28,71


C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	8,16	0,57
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	5,42	3,79
TOTAL MAO DE OBRA:						4,36

VALOR SEM ENCARGOS:	4,36
VALOR ENCARGOS (83,85%):	7,83
VALOR COM ENCARGOS:	12,19
VALOR BDI (26,85%):	3,27
VALOR COM BDI:	15,46

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	8,16	0,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	5,42	2,71
TOTAL MAO DE OBRA:						3,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA: 25/11/2021	BDI: 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				0,00%	



VALOR SEM ENCARGOS:	3,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,59
VALOR COM ENCARGOS:	8,71
VALOR BDI (26.85%):	2,34
VALOR COM BDI:	11,05

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	6,34	23,76
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	8,16	30,61
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	8,16	11,43
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	5,42	7,59
TOTAL MAO DE OBRA:						73,39

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,62	0,71
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	162,14	162,14
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,09	1,87
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,55	0,95
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,35	73,05
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,40	45,40
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	43,01	86,02
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	208,04	208,04
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,34	3,07
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,36	8,16
TOTAL MATERIAL:						591,57


VALOR SEM ENCARGOS:	684,96
VALOR ENCARGOS (83.85%):	115,74
VALOR COM ENCARGOS:	780,70
VALOR BDI (26.85%):	209,62
VALOR COM BDI:	990,32

C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	6,34	6,34
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	8,16	8,16
TOTAL MAO DE OBRA:						14,50

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	16,53	0,83
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,62	0,95
TOTAL MATERIAL:						1,78

VALOR SEM ENCARGOS:	16,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,55
VALOR COM ENCARGOS:	38,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%
				0,00%	0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Fl. 4252
P.M. CARIRÉ

VALOR BDI (26.85%):	10,43
VALOR COM BDI:	49,26

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	8,16	8,98
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	5,42	5,96
TOTAL MAO DE OBRA:					14,94

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,70	4,20
TOTAL MATERIAL:					4,20

VALOR SEM ENCARGOS:	19,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,50
VALOR COM ENCARGOS:	43,64
VALOR BDI (26.85%):	11,72
VALOR COM BDI:	55,36

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	8,16	0,82
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	5,42	0,81
TOTAL MAO DE OBRA:					1,63

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,62	0,41
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,55	1,34
TOTAL MATERIAL:					1,75


VALOR SEM ENCARGOS:	3,38
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,72
VALOR COM ENCARGOS:	6,10
VALOR BDI (26.85%):	1,64
VALOR COM BDI:	7,74

C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	8,16	4,90
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	5,42	4,33
TOTAL MAO DE OBRA:					9,23

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	66,62	1,62
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,55	5,35
TOTAL MATERIAL:					6,97

VALOR SEM ENCARGOS:	16,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,35
VALOR COM ENCARGOS:	31,55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA: 25/11/2021	BDI: 26,85%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Fl. 2033
 P.M. CARIRÉ

VALOR BDI (26.85%):	8,47
VALOR COM BDI:	40,02

C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	8,16	11,43
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	5,42	7,59
TOTAL MAO DE OBRA:						19,02

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,74	37,11
TOTAL MATERIAL:						37,11

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	417,44	8,35
TOTAL SERVICOS:						8,35

VALOR SEM ENCARGOS:	64,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	37,61
VALOR COM ENCARGOS:	102,09
VALOR BDI (26.85%):	27,41
VALOR COM BDI:	129,50

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	8,16	1,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	5,42	1,08
TOTAL MAO DE OBRA:						2,71

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,54	0,82
TOTAL MATERIAL:						0,82


VALOR SEM ENCARGOS:	3,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,46
VALOR COM ENCARGOS:	7,99
VALOR BDI (26.85%):	2,15
VALOR COM BDI:	10,14

C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	8,16	16,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	5,42	32,51
TOTAL MAO DE OBRA:						48,84

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	316,03	316,03
TOTAL SERVICOS:						316,03

VALOR SEM ENCARGOS:	364,87
----------------------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA: 25/11/2021	BDI: 26,85%		
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021



VALOR ENCARGOS (83.85%):	151,90
VALOR COM ENCARGOS:	516,77
VALOR BDI (26.85%):	138,75
VALOR COM BDI:	655,52

C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	8,16	9,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	5,42	6,50
TOTAL MAO DE OBRA:						16,30

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,88	47,17
TOTAL MATERIAL:						47,17

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	417,44	8,35
TOTAL SERVICIO:						8,35

VALOR SEM ENCARGOS:	71,82
VALOR ENCARGOS (83.86%):	33,16
VALOR COM ENCARGOS:	104,98
VALOR BDI (26.86%):	28,19
VALOR COM BDI:	133,17

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	6,34	19,01
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	8,16	24,49
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	5,42	13,55
TOTAL MAO DE OBRA:						57,05

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	73,75	0,26
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,09	2,72
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,55	1,38
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,58	1,16
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,74	6,96
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,92	4,92
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,53	3,06
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,92	2,92
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,29	3,29
I2200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,95	3,54
I2201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,62	33,10
TOTAL MATERIAL:						63,32

VALOR SEM ENCARGOS:	120,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):	91,16
VALOR COM ENCARGOS:	211,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA:	25/11/2021	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				REF.	05/2021



VALOR BDI (26.85%):	56,80
VALOR COM BDI:	268,33

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	6,34	19,01
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	8,16	24,49
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	5,42	13,55
TOTAL MAO DE OBRA:					57,05

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	73,75	0,30
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,09	3,27
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,55	1,65
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,37	2,74
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,84	1,84
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,08	6,08
I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,36	2,36
I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,68	11,68
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,70	3,53
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,86	5,79
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,56	3,28
TOTAL MATERIAL:					42,52

VALOR SEM ENCARGOS:	99,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	91,16
VALOR COM ENCARGOS:	190,73
VALOR BDI (26.85%):	51,21
VALOR COM BDI:	241,94


C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	6,34	12,67
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	8,16	16,32
TOTAL MAO DE OBRA:					29,00

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0170 BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	146,57	146,57
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	206,76	206,76
I0848 CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	24,63	24,63
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,48	17,48
I1092 ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,38	5,38
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,28	0,16
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,40	14,80
I1925 TAMPAS PLASTICAS PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,57	28,57
TOTAL MATERIAL:					444,35

VALOR SEM ENCARGOS:	473,35
---------------------	--------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021



VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,22
VALOR COM ENCARGOS:	517,57
VALOR BDI (26.85%):	138,97
VALOR COM BDI:	656,54

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	6,34	20,91
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	8,16	26,94
TOTAL MAO DE OBRA:					47,85

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,48	34,96
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,28	0,31
I1343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	216,90	216,90
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,40	14,80
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	127,32	127,32
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	76,32	76,32
TOTAL MATERIAL:					470,61

VALOR SEM ENCARGOS:	518,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	72,97
VALOR COM ENCARGOS:	591,43
VALOR BDI (26.85%):	158,80
VALOR COM BDI:	750,23

C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	6,34	4,12
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	8,16	5,31
TOTAL MAO DE OBRA:					9,43

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28	0,08
I2131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	85,40	85,40
TOTAL MATERIAL:					86,48

VALOR SEM ENCARGOS:	94,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,37
VALOR COM ENCARGOS:	109,28
VALOR BDI (26.85%):	29,34
VALOR COM BDI:	138,62

C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	6,34	3,17
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	8,16	2,04
TOTAL MAO DE OBRA:					5,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	PONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				0,00%	0,00%

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,28
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	13,92	13,92
TOTAL MATERIAL:					14,20
VALOR SEM ENCARGOS:					19,41
VALOR ENCARGOS (83,85%):					8,09
VALOR COM ENCARGOS:					27,50
VALOR BDI (26,85%):					7,38
VALOR COM BDI:					34,88



C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	19,01
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	8,16	24,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,55
TOTAL MAO DE OBRA:					57,06

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	23,16
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,74	1,74
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	10,08	10,08
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,99	1,99
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	0,94
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	10,35
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	2,58	2,58
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	2,43
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	22,00	22,00
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,74
TOTAL MATERIAL:					77,01
VALOR SEM ENCARGOS:					134,06
VALOR ENCARGOS (83,85%):					92,48
VALOR COM ENCARGOS:					226,54
VALOR BDI (26,85%):					60,83
VALOR COM BDI:					287,37

C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	6,97
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	8,16	8,98
TOTAL MAO DE OBRA:					15,96

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	39,72	39,72
TOTAL MATERIAL:					39,72
VALOR SEM ENCARGOS:					55,67
VALOR ENCARGOS (83,85%):					24,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%			
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR COM ENCARGOS:	80,48
VALOR BDI (26.85%):	21,61
VALOR COM BDI:	102,09

C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	6,34	6,97
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	8,16	8,98
TOTAL MAO DE OBRA:						15,95

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	40,67	40,67
TOTAL MATERIAL:						40,67



VALOR SEM ENCARGOS:	56,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	81,43
VALOR BDI (26.85%):	21,86
VALOR COM BDI:	103,29

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	6,34	0,82
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	8,16	1,06
TOTAL MAO DE OBRA:						1,88


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,22	3,28
TOTAL MATERIAL:						3,28

VALOR SEM ENCARGOS:	5,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,94
VALOR COM ENCARGOS:	8,10
VALOR BDI (26.85%):	2,17
VALOR COM BDI:	10,27

C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	6,34	0,89
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	8,16	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:						2,03

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,62	5,73
TOTAL MATERIAL:						5,73

VALOR SEM ENCARGOS:	7,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,16
VALOR COM ENCARGOS:	10,92
VALOR BDI (26.85%):	2,93


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%			
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	13,85
----------------	-------

C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	8,16	26,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	5,42	21,78
TOTAL MAO DE OBRA:						47,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	66,62	6,60
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,09	10,90
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,55	9,90
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,57	90,63
TOTAL MATERIAL:						118,03



VALOR SEM ENCARGOS:	165,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	79,41
VALOR COM ENCARGOS:	245,34
VALOR BDI (26.85%):	65,87
VALOR COM BDI:	311,21

C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	5,42	1,63
TOTAL MAO DE OBRA:						1,63


VALOR SEM ENCARGOS:	1,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,98
VALOR COM ENCARGOS:	4,61
VALOR BDI (26.85%):	1,24
VALOR COM BDI:	5,85

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	6,34	2,22
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	8,16	3,26
TOTAL MAO DE OBRA:						5,49

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,97	0,85
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,76	1,41
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,27	4,13
TOTAL MATERIAL:						6,53

VALOR SEM ENCARGOS:	12,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,50
VALOR COM ENCARGOS:	20,52
VALOR BDI (26.85%):	5,51

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA: 25/11/2021	BDI: 26,85%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	26,03
-----------------------	--------------

C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	6,34	1,14
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	8,16	1,63
TOTAL MAO DE OBRA:						2,77

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,93	8,13
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,54	0,54
TOTAL MATERIAL:						8,67



VALOR SEM ENCARGOS:	11,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,31
VALOR COM ENCARGOS:	15,75
VALOR BDI (26.85%):	4,23
VALOR COM BDI:	19,98

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	8,16	4,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	5,42	2,17
TOTAL MAO DE OBRA:						6,25

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	24,27	6,07
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,37	0,43
TOTAL MATERIAL:						6,50


VALOR SEM ENCARGOS:	12,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,14
VALOR COM ENCARGOS:	22,89
VALOR BDI (26.85%):	6,15
VALOR COM BDI:	29,04

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	6,34	2,22
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	8,16	3,26
TOTAL MAO DE OBRA:						5,49

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,97	0,68
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,67	3,95
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,52	1,63
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:						6,48

VALOR SEM ENCARGOS:	11,97
----------------------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%			
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,50
VALOR COM ENCARGOS:	20,47
VALOR BDI (26.85%):	5,50
VALOR COM BDI:	25,97

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	6,34	5,07
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	8,16	6,53
TOTAL MAO DE OBRA:					11,60

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,97	0,51
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,67	3,95
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,67	0,50
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,29	2,67
TOTAL MATERIAL:					7,63

VALOR SEM ENCARGOS:	19,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,04
VALOR COM ENCARGOS:	37,27
VALOR BDI (26.85%):	10,01
VALOR COM BDI:	47,28

C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	914,06	914,06
TOTAL MATERIAL:					914,06

VALOR SEM ENCARGOS:	914,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	914,06
VALOR BDI (26.85%):	245,43
VALOR COM BDI:	1.159,49


C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	5,42	3,79
TOTAL MAO DE OBRA:					3,79

VALOR SEM ENCARGOS:	3,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,96
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (26.85%):	2,89
VALOR COM BDI:	13,64

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	8,16	4,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA:	25/11/2021	BDI: 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	5,42	3,25
TOTAL MAO DE OBRA:						8,16

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	402,50	10,06
TOTAL SERVICOS:					10,06	



VALOR SEM ENCARGOS:	18,21
VALOR ENCARGOS (83,85%):	15,85
VALOR COM ENCARGOS:	34,06
VALOR BDI (26,86%):	9,15
VALOR COM BDI:	43,21

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	668,85	120,39
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	16,16	8,40
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	14,36	1,72
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	336,56	23,56
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	4,01	2,09
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	18,61	18,61
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	9,21	1,11
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	8,92	4,64
TOTAL SERVICOS:					180,52	


VALOR SEM ENCARGOS:	180,52
VALOR ENCARGOS (83,85%):	92,15
VALOR COM ENCARGOS:	272,67
VALOR BDI (26,86%):	73,21
VALOR COM BDI:	345,88

C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	6,34	23,76
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	8,16	30,61
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	8,16	11,43
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	5,42	7,59
TOTAL MAO DE OBRA:					73,39	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,62	0,71
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	162,14	162,14
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,09	1,87
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,55	0,95
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,35	73,05
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,40	45,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA: 25/11/2021	BDI: 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	PONTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,00000000	43,01	86,02
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00000000	0,27	2,16
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1,00000000	181,71	181,71
I1724	PREGO	KG	0,20000000	15,34	3,07
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,00000000	1,36	8,16
TOTAL MATERIAL:					566,24




VALOR SEM ENCARGOS:	638,63
VALOR ENCARGOS (83,85%):	115,74
VALOR COM ENCARGOS:	754,37
VALOR BDI (26,85%):	202,55
VALOR COM BDI:	956,92

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	6,34	23,76
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	8,16	30,61
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	8,16	11,43
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	5,42	7,59
TOTAL MAO DE OBRA:						73,39

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,62	0,71
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	162,14	162,14
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,09	1,87
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,55	0,95
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,35	73,05
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,40	45,40
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	43,01	86,02
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	155,36	155,36
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,34	3,07
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,36	8,16
TOTAL MATERIAL:						538,89

VALOR SEM ENCARGOS:	612,28
VALOR ENCARGOS (83,85%):	115,74
VALOR COM ENCARGOS:	728,02
VALOR BDI (26,85%):	195,47
VALOR COM BDI:	923,49



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96
Impostos		
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 26,85%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	DATA : 25/11/2021	BDI : 26,85%			
DESCRIÇÃO:	EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021/SMS-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D