



Serviços

CARTA PROPOSTA

Mucambo - Ceará, 25 de novembro de 2021

À
Prefeitura Municipal de Cariré/CE.
Comissão Permanente de Licitação.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS - TP.

OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS - TP**. Parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 1.419.254,57 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezenove Reais Mil, Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

RESUMO DAS OBRAS		
LOTE	OBRAS	VR. TOTAL R\$
		1.096.579,50
01	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FRANCISCO JOSÉ DE BRITO - ALTO FELIZ	R\$ 127,075,83
02	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - DEUSDETE RODRIGUES DE BRITO - ALTO DOS HONÓRIOS	R\$ 102.499,56
03	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURÉ	R\$ 94.872,62
04	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES - BOA ESPERANÇA	R\$ 109.521,88
05	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SERROTE BRANCO	R\$ 100.586,60
06	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FRANCISCO ANTÔNIO DE BRITO - ARARIUS	R\$ 86.179,15
07	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LUIZ GONZAGA DA SILVA - JUCÁ	R\$ 102.243,60
08	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TAPÚIO	R\$ 92.928,31
09	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ALMAS	R\$ 82.208,57
10	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CACIMBAS	R\$ 73.019,72
11	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE 01	R\$ 105.527,20
12	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ANIL	R\$ 95.175,30
13	CENTRO DE REABILITAÇÃO	R\$ 96.207,16
14	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 150.939,07
	PREÇO GLOBAL	R\$; 1.419.254,57

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **David Fernandes Sousa Portela**, portador da carteira de Identidade nº 23299 OAB-CE e CPF nº 965.385.113-68, como representante legal desta empresa.



Serviços

Rua Francisco Azevedo, 480, Centro, Mucambo-Ce, CEP 62.170-000. Contatos Fone: (88) 99212-1848 e (88) 99931-7683 e email: i9servicos2021@gmail.com.



Serviços



Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

David Fernandes Sousa Portela
Sócio Administrador
I9 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50

FRANCISCO AVELAR RODRIGUES JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA Nº CE339593/D
Responsável técnico da empresa I9 Serviços
CNPJ: 41.151.237/0001-50.





Serviços

ORÇAMENTO RESUMO



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

ITEM		VALOR TOTAL (R\$)
1.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO - ALTO FELIZ	127.075,83
2.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEUDETTE RODRIGUES DE BRITO - ALTO DOS HONORIOS	102.499,56
3.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURÉ	94.872,62
4.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES - BOA ESPERANÇA	109.521,88
5.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SERROTE BRANCO	100.856,60
6.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO ANTONIO DE BRITO - ARARIUS	86.179,15
7.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ GONZAGA DA SILVA - JUCÁ	102.243,60
8.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TAPUIO	92.928,31
9.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALMAS	82.208,57
10.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CACIMBAS	73.019,72
11.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 1	105.527,20
12.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANIL	95.175,30
13.0	CENTRO DE REABILITAÇÃO	96.207,16
14.0	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	150.939,07
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		1.419.254,57

Valor Global de R\$ 1.419.254,57 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezenove Mil, Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Mucambo - Ceará, 25 de NOVEMBRO de 2021.

19 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50

19 SERVIÇOS

CNPJ: 41.151.237/0001-50

Rua Francisco Azevedo, 480, Centro, Mucambo - Ceará



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.317,32
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	91.695,52
3.0	COBERTURA	212.847,04
4.0	REVESTIMENTOS	59.724,11
5.0	PISOS	14.328,60
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	106.175,72
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	96.416,23
8.0	PINTURA	468.299,90
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS	53.040,31
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		1.118.844,75
BDI 26,85% (R\$)		300.409,82
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		1.419.254,57

Valor Global de R\$ 1.419.254,57 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezenove Mil, Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Mucambo - Ceará, 25 de NOVEMBRO de 2021.

19 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50

19 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50
Rua Francisco Azevedo, 480, Centro, Mucambo - Ceará



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO - ALTO FELIZ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.175,37
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	149,96	299,92
1.2	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	236,67	22,68	5.367,68
1.3	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	3,04	12,22	37,15
1.4	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	53,97	8,72	470,62
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						7.830,60
2.1	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	10,00	783,06	7.830,60
3.0	COBERTURA						19.989,42
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	241,71	38,94	9.412,19
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	241,71	43,76	10.577,23
4.0	REVESTIMENTOS						762,86
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	53,97	6,13	330,84
4.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	3,04	31,68	96,31
4.3	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	3,04	102,41	311,33
4.4	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	3,04	8,02	24,38
5.0	PISOS						422,35
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,15	519,08	77,86
5.2	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	3,04	105,30	320,11
5.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	3,04	8,02	24,38
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						9.842,77
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	212,14	2.121,40
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	191,27	1.912,70
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	5,00	519,14	2.595,70
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	593,24	2.966,20
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	2,00	109,60	219,20
6.6	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,57	27,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.984,04


F. J. S.





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	19,00	227,29	4.318,51
7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	8,00	80,71	645,68
7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	11,00	81,67	898,37
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	150,00	8,12	1.218,00
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,00	10,95	657,00
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUOLO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						42.733,72
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	982,46	4,61	4.529,14
8.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	982,46	20,63	20.268,15
8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	982,46	15,79	15.513,04
8.4	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	34,67	22,96	796,02
8.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	72,64	20,51	1.489,85
8.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,68	37,37	137,52
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						4.436,90
9.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	2,00	916,84	1.833,68
9.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	241,71	10,77	2.603,22
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							100.178,03
BDI 26,85% (R\$)							26.897,80
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							127.075,83

Valor de R\$ 127.075,83 (Cento e Vinte e Sete Mil, Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

02 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEUSDETE RODRIGUES DE BRITO - ALTO DOS HONÓRIOS

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.475,64
1.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	2,80	12,22	34,22
1.2	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M2	165,30	8,72	1.441,42
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.481,42
2.1	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	7,00	783,06	5.481,42
3.0	COBERTURA						15.645,19
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	189,18	38,94	7.366,67
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	189,18	43,76	8.278,52
4.0	REVESTIMENTOS						6.625,45
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	165,30	6,13	1.013,29
4.2	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	165,30	31,68	5.236,70
4.3	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	3,40	102,41	348,19
4.4	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	3,40	8,02	27,27
5.0	PISOS						1.578,66
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,43	519,08	1.261,36
5.2	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	2,80	105,30	294,84
5.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,80	8,02	22,46
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						10.720,13
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00	212,14	1.484,98
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00	191,27	1.338,89
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	7,00	519,14	3.633,98
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	7,00	593,24	4.152,68
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	109,60	109,60
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.682,10
7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	19,00	227,29	4.318,51
7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	7,00	80,71	564,97

David F.S.

A



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	12,00	81,67	980,04
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30,00	8,12	243,60
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	30,00	10,95	328,50
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						29.640,85
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	661,61	4,61	3.050,02
8.2	C1614	SEINFRA	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	661,61	20,63	13.649,01
8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	661,61	15,79	10.446,82
8.4	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	60,60	22,96	1.391,38
8.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	51,24	20,51	1.050,93
8.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,41	37,37	52,69
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						2.954,31
9.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	1,00	916,84	916,84
9.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	189,18	10,77	2.037,47
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							80.803,75
BDI 26,85% (R\$)							21.695,81
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							102.499,56

Valor de R\$ 102.499,56 (Cento e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

E.S.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURÉ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						365,80
1.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	4,36	12,22	53,28
1.2	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	35,84	8,72	312,52
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						4.698,36
2.1	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	783,06	4.698,36
3.0	COBERTURA						16.028,91
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	193,82	38,94	7.547,35
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	193,82	43,76	8.481,56
4.0	REVESTIMENTOS						1.849,84
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	35,84	6,13	219,70
4.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	35,84	31,68	1.135,41
4.3	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	4,48	102,41	458,80
4.4	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	4,48	8,02	35,93
5.0	PISOS						1.251,94
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,46	519,08	757,86
5.2	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	4,36	105,30	459,11
5.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	4,36	8,02	34,97
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						11.761,97
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	212,14	2.545,68
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	191,27	2.295,24
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	6,00	519,14	3.114,84
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	593,24	3.559,44
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	2,00	109,60	219,20
6.6	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,57	27,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.420,04
7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	19,00	227,29	4.318,51
7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	8,00	80,71	645,68



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	11,00	81,67	898,37
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	450,00	8,12	3.654,00
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,00	10,95	657,00
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUOLO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						25.410,05
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	563,21	4,61	2.596,40
8.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	563,21	20,63	11.619,02
8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	563,21	15,79	8.893,09
8.4	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	43,80	22,96	1.005,65
8.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	47,04	20,51	964,79
8.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,86	37,37	331,10
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						3.004,28
9.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	1,00	916,84	916,84
9.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	193,82	10,77	2.087,44
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							74.791,19
BDI 26,85% (R\$)							20.081,43
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							94.872,62

Valor de R\$ 94.872,62 (Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

amid
P.S

A



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

04 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES - BOA ESPERANÇA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						294,77
1.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	4,32	12,22	52,79
1.2	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	27,75	8,72	241,98
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.481,42
2.1	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LUSA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	7,00	783,06	5.481,42
3.0	COBERTURA						14.592,41
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	176,45	38,94	6.870,96
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	176,45	43,76	7.721,45
4.0	REVESTIMENTOS						1.526,29
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	27,75	6,13	170,11
4.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	27,75	31,68	879,12
4.3	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	4,32	102,41	442,41
4.4	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	4,32	8,02	34,65
5.0	PISOS						2.327,09
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,54	519,08	1.837,54
5.2	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	4,32	105,30	454,90
5.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	4,32	8,02	34,65
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						9.842,77
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	212,14	2.121,40
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	191,27	1.912,70
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	5,00	519,14	2.595,70
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	593,24	2.966,20
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	2,00	109,60	219,20
6.6	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,57	27,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.131,44
7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	19,00	227,29	4.318,51
7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	8,00	80,71	645,68

Handwritten signature and initials: "F. S."

Handwritten mark: a star-like symbol.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ


7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UH	11,00	81,67	898,37
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	45,00	8,12	365,40
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,00	10,95	657,00
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUOLO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						32.624,74
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	735,66	4,61	3.391,39
8.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	735,66	20,63	15.176,67
8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	735,66	15,79	11.616,07
8.4	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	35,42	22,96	813,24
8.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	72,64	20,51	1.489,85
8.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,68	37,37	137,52
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						12.518,75
9.1	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	35,42	273,90	9.701,54
9.2	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	1,00	916,84	916,84
9.3	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	176,45	10,77	1.900,37
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							86.339,68
BDI 26,85% (R\$)							23.182,20
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							109.521,88

Valor de R\$ 109.521,88 (Cento e Nove Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)

David
F.S.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

05 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SERROTE BRANCO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						417,25
1.1	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	47,85	8,72	417,25
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						9.079,75
2.1	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	5,00	783,06	3.915,30
2.2	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	2,00	756,65	1.513,30
2.3	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	730,23	3.651,15
3.0	COBERTURA						16.059,12
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	194,18	38,94	7.561,37
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	194,19	43,76	8.497,75
4.0	REVESTIMENTOS						2.162,58
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	47,85	6,13	293,32
4.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	47,85	31,68	1.515,89
4.3	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	3,20	102,41	327,71
4.4	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	3,20	8,02	25,66
5.0	PISOS						871,32
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,98	519,08	508,70
5.2	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	3,20	105,30	336,96
5.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	3,20	8,02	25,66
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						7.825,72
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	212,14	1.060,70
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	191,27	956,35
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	5,00	519,14	2.595,70
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	593,24	2.966,20
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	2,00	109,60	219,20
6.6	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,57	27,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.193,50
7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	19,00	227,29	4.318,51

[Handwritten signature]
P.S.

[Handwritten signature]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	8,00	80,71	645,68
7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	19,00	81,67	1.551,73
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	45,00	8,12	365,40
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	6,00	10,95	65,70
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						32.891,04
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	756,47	4,61	3.487,33
8.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	756,47	20,63	15.605,98
8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	756,47	15,79	11.944,66
8.4	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	9,83	22,96	225,70
8.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	72,64	20,51	1.489,85
8.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,68	37,37	137,52
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						3.008,27
9.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	1,00	916,84	916,84
9.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	194,19	10,77	2.091,43
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							79.508,55
BDI 26,85% (R\$)							21.348,05
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							100.856,60

100.856,60 (Cem Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

05 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO ANTONIO DE BRITO - ARARIUS

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.005,50
1.1	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	115,31	8,72	1.005,50
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						9.968,46
2.1	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	9,00	783,06	7.047,54
2.2	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	730,23	2.920,92
3.0	COBERTURA						10.597,18
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	128,14	38,94	4.989,77
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	128,14	43,76	5.607,41
4.0	REVESTIMENTOS						4.694,47
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	115,31	6,13	706,85
4.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	115,31	31,68	3.653,02
4.3	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	3,03	102,41	310,30
4.4	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	3,03	8,02	24,30
5.0	PISOS						1.807,57
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,19	519,08	617,71
5.2	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	10,50	105,30	1.105,65
5.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	10,50	8,02	84,21
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						9.733,17
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	212,14	2.121,40
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	191,27	1.912,70
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	5,00	519,14	2.595,70
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	593,24	2.966,20
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	109,60	109,60
6.6	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,57	27,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.776,68
7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15,00	227,29	3.409,35
7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	5,00	80,71	403,55

amir
F.S.

A



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	10,00	81,67	816,70
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30,00	8,12	243,60
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,00	10,95	657,00
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						22.057,90
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	474,05	4,61	2.185,37
8.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	474,05	20,63	9.779,65
8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	474,05	15,79	7.485,25
8.4	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	11,93	22,96	273,91
8.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,32	20,51	826,96
8.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	40,32	37,37	1.506,76
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						2.296,91
9.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	1,00	916,84	916,84
9.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	128,14	10,77	1.380,07
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							67.937,84
BDI 26,85% (R\$)							18.241,31
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							86.179,15

Valor de R\$ 86.179,15 (Oitenta e Seis Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Quinze Centavos)

Luiz
R.S.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

07 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ GONZAGA DA SILVA - JUCÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						249,83
1.1	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	28,65	8,72	249,83
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						12.783,72
2.1	C1983	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	7,00	783,06	5.481,42
2.2	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	10,00	730,23	7.302,30
3.0	COBERTURA						19.819,88
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	239,66	38,94	9.332,36
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	239,66	43,76	10.487,52
4.0	REVESTIMENTOS						1.381,41
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	28,65	6,13	175,62
4.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	28,65	31,68	907,63
4.3	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	2,70	102,41	276,51
4.4	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,70	8,02	21,65
5.0	PISOS						826,95
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,96	519,08	498,32
5.2	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	2,90	105,30	305,37
5.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,90	8,02	23,26
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						9.733,17
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	212,14	2.121,40
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	191,27	1.912,70
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	5,00	519,14	2.595,70
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	593,24	2.966,20
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	109,60	109,60
6.6	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,57	27,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.145,50
7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	25,00	227,29	5.682,25
7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	13,00	80,71	1.049,23

Handwritten signature and initials: F.S.

Handwritten mark: A



Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	12,00	81,67	980,04
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	15,00	8,12	121,80
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	6,00	10,95	65,70
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUOLO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						25.344,46
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	562,50	4,61	2.593,13
8.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	562,50	20,63	11.604,38
8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	562,50	15,79	8.881,88
8.4	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	25,15	22,96	577,44
8.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	66,14	20,51	1.356,53
8.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,86	37,37	331,10
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						2.317,05
9.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	1,00	916,84	916,84
9.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	130,01	10,77	1.400,21
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							80.601,97
BDI 26,85% (R\$)							21.641,63
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							102.243,60

Valor de R\$ 102.243,60 (Cento e Dois Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta Centavos)



Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

08 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TAPUIO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						542,82
1.1	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	62,25	8,72	542,82
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.164,44
2.1	C1983	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	783,06	783,06
2.2	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	6,00	730,23	4.381,38
3.0	COBERTURA						10.751,83
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	130,01	38,94	5.062,59
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	130,01	43,76	5.689,24
4.0	REVESTIMENTOS						2.510,54
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	62,25	6,13	381,59
4.2	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	62,25	34,20	2.128,95
5.0	PISOS						654,04
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,SMPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,26	519,08	654,04
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.894,77
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	212,14	1.272,84
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	191,27	1.147,62
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	3,00	519,14	1.557,42
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	593,24	1.779,72
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	109,60	109,60
6.6	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,57	27,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.676,27
7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	227,29	4.091,22
7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	13,00	80,71	1.049,23
7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	12,00	81,67	980,04
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30,00	8,12	243,60
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	6,00	10,95	65,70
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUJOLO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						37.565,73
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	874,25	4,61	4.030,29



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

8.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	874,25	20,63	18.035,78
8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	874,25	15,79	13.804,41
8.4	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	14,07	22,96	323,05
8.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	48,72	20,51	999,25
8.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,98	37,37	372,95
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						3.497,98
9.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	1,00	916,84	916,84
9.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	239,66	10,77	2.581,14
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							73.258,42
BDI 26,85% (R\$)							19.669,89
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							92.928,31

Valor de R\$ 92.928,31 (Noventa e Dois Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

09 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALMAS

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						541,51
1.1	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	62,10	8,72	541,51
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						3.809,64
2.1	C1983	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	3,00	783,06	2.349,18
2.2	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	2,00	730,23	1.460,46
3.0	COBERTURA						19.819,88
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	239,66	38,94	9.332,36
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	239,66	43,76	10.487,52
4.0	REVESTIMENTOS						2.510,54
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	62,25	6,13	381,59
4.2	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	62,25	34,20	2.128,95
5.0	PISOS						176,49
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,34	519,08	176,49
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.894,77
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	212,14	1.272,84
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	191,27	1.147,62
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	3,00	519,14	1.557,42
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	593,24	1.779,72
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	109,60	109,60
6.6	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,57	27,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.676,27
7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	227,29	4.091,22
7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	13,00	80,71	1.049,23
7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	12,00	81,67	980,04
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30,00	8,12	243,60
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	6,00	10,95	65,70
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						21.880,62
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	510,84	4,61	2.354,97

[Handwritten signature]
P.S.

[Handwritten signature]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

8.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	510,84	20,63	10.538,63
8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	510,84	15,79	8.066,16
8.4	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	6,72	22,96	154,29
8.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,28	20,51	723,59
8.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,15	37,37	42,98
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						3.497,98
9.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	1,00	916,84	916,84
9.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	239,66	10,77	2.581,14
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							64.807,70
BDI 26,85% (R\$)							17.400,87
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							82.208,57

Valor de R\$ 82.208,57 (Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

10 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CACIMBAS

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						327,00
1.1	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	37,50	8,72	327,00
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.375,76
2.1	C1983	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	5,00	783,06	3.915,30
2.2	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	2,00	730,23	1.460,46
3.0	COBERTURA						10.024,90
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	121,22	38,94	4.720,31
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	121,22	43,76	5.304,59
4.0	REVESTIMENTOS						1.512,38
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	37,50	6,13	229,88
4.2	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	37,50	34,20	1.282,50
5.0	PISOS						176,49
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,34	519,08	176,49
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.894,77
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	212,14	1.272,84
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	191,27	1.147,62
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	3,00	519,14	1.557,42
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	593,24	1.779,72
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	109,60	109,60
6.6	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,57	27,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.676,27
7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	227,29	4.091,22
7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	13,00	80,71	1.049,23
7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	12,00	81,67	980,04
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30,00	8,12	243,60
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	6,00	10,95	65,70
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUJOLO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						25.353,88
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	597,90	4,61	2.756,32



Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

8.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	597,90	20,63	12.334,68
8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	597,90	15,79	9.440,84
8.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,08	20,51	822,04
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						2.222,38
9.1	CD360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	1,00	916,84	916,84
9.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	121,22	10,77	1.305,54
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							57.563,83
BDI 26,85% (R\$)							15.455,89
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							73.019,72

Valor de R\$ 73.019,72 (Setenta e Três Mil, Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

11 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 1

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						613,45
1.1	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	70,35	8,72	613,45
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.375,76
2.1	C1983	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	5,00	783,06	3.915,30
2.2	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	2,00	730,23	1.460,46
3.0	COBERTURA						14.513,85
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	175,50	38,94	6.833,97
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	175,50	43,76	7.679,88
4.0	REVESTIMENTOS						1.512,38
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	37,50	6,13	229,88
4.2	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	37,50	34,20	1.282,50
5.0	PISOS						487,94
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,94	519,08	487,94
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.894,77
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	212,14	1.272,84
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	191,27	1.147,62
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	3,00	519,14	1.557,42
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	593,24	1.779,72
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	109,60	109,60
6.6	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,57	27,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.676,27
7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	227,29	4.091,22
7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	13,00	80,71	1.049,23
7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	12,00	81,67	980,04
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30,00	8,12	243,60
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	6,00	10,95	65,70
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						44.392,30
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	1.071,45	4,61	4.939,38



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

8.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.071,45	20,63	22.104,01
8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	1.071,45	15,79	16.918,20
8.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	21,00	20,51	430,71
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						3.723,82
9.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTJRA DE FERRO - L= 3.00m	UN	2,00	916,84	1.833,68
9.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	175,50	10,77	1.890,14
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							83.190,54
BDI 26,85% (R\$)							22.336,66
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							105.527,20

Valor de R\$ 105.527,20 (Cento e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Vinte Centavos)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

12 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANIL

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						542,82
1.1	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	62,25	8,72	542,82
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.164,44
2.1	C1983	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	783,06	783,06
2.2	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	6,00	730,23	4.381,38
3.0	COBERTURA						12.523,21
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	175,50	38,94	6.833,97
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	130,01	43,76	5.689,24
4.0	REVESTIMENTOS						2.510,54
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	62,25	6,13	381,59
4.2	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	62,25	34,20	2.128,95
5.0	PISOS						654,04
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,26	519,08	654,04
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.894,77
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	212,14	1.272,84
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	191,27	1.147,62
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	3,00	519,14	1.557,42
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	593,24	1.779,72
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	109,60	109,60
6.6	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,57	27,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.676,27
7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	227,29	4.091,22
7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	13,00	80,71	1.049,23
7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	12,00	81,67	980,04
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30,00	8,12	243,60
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	6,00	10,95	65,70
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUOLO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						37.565,73
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	874,25	4,61	4.030,29



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

8.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	874,25	20,63	18.035,78
8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	874,25	15,79	13.804,41
8.4	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	14,07	22,96	323,05
8.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	48,72	20,51	999,25
8.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,98	37,37	372,95
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						3.497,98
9.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	1,00	916,84	916,84
9.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	239,66	10,77	2.581,14
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							75.029,80
BDI 26,85% (R\$)							20.145,50
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							95.175,30

Valor de R\$ 95.175,30 (Noventa e Cinco Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)

F.S.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

13 CENTRO DE REABILITAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.168,48
1.1	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	134,00	8,72	1.168,48
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						3.132,24
2.1	C1983	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	4,00	783,06	3.132,24
3.0	COBERTURA						18.628,18
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	225,25	38,94	8.771,24
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	225,25	43,76	9.856,94
4.0	REVESTIMENTOS						18.153,34
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	450,12	6,13	2.759,24
4.2	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	450,12	34,20	15.394,10
5.0	PISOS						2.995,09
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	5,77	519,08	2.995,09
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						2.459,78
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	212,14	636,42
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	191,27	573,81
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	519,14	519,14
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	593,24	593,24
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	109,60	109,60
6.6	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,57	27,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.640,58
7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	227,29	2.272,90
7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	5,00	80,71	403,55
7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	5,00	81,67	408,35
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30,00	8,12	243,60
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	6,00	10,95	65,70
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIPOLO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						22.322,78
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	450,12	4,61	2.075,05
8.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	450,12	20,63	9.285,98

amir
A.S

A



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	450,12	15,79	7.107,39
8.4	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	115,40	22,96	2.649,58
8.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	43,91	20,51	900,59
8.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,14	37,37	304,19
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						3.342,78
9.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	1,00	916,84	916,84
9.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	225,25	10,77	2.425,94
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							75.843,25
BDI 26,85% (R\$)							20.363,91
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							96.207,16

Valor de 96.207,16 (Noventa e Seis Mil, Duzentos e Sete Reais e Dezesseis Centavos)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

14 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.597,08
1.1	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	297,83	8,72	2.597,08
2.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						8.349,51
2.1	C1983	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	6,00	783,06	4.698,36
2.2	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	730,23	3.651,15
3.0	COBERTURA						13.853,08
3.1	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	167,51	38,94	6.522,84
3.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	167,51	43,76	7.330,24
4.0	REVESTIMENTOS						12.011,49
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	297,83	6,13	1.825,70
4.2	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	297,83	34,20	10.185,79
5.0	PISOS						98,63
5.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,19	519,08	98,63
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						4.782,39
6.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	212,14	1.272,84
6.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	191,27	1.147,62
6.3	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	2,00	519,14	1.038,28
6.4	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	593,24	1.186,48
6.5	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	109,60	109,60
6.6	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	27,57	27,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.061,00
7.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	227,29	1.818,32
7.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	8,00	80,71	645,68
7.3	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	6,00	81,67	490,02
7.4	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	150,00	8,12	1.218,00
7.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	150,00	10,95	1.642,50
7.6	C0635	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIPO COMUM	M2	1,00	246,48	246,48
8.0	PINTURA						68.516,10
8.1	C2198	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	1.349,64	4,61	6.221,84

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

8.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.349,64	20,63	27.843,07
8.3	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	1.349,64	15,79	21.310,82
8.4	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	3,87	22,96	88,86
8.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	74,76	20,51	1.533,33
8.6	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	308,22	37,37	11.518,18
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS						2.720,92
9.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	1,00	916,84	916,84
9.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	167,51	10,77	1.804,08
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							118.990,20
BDI 26,85% (R\$)							31.948,87
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							150.939,07

Valor de R\$ 150.939,07 (Cento e Cinquenta Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Sete Centavos)

TOTAL GERAL DAS UBS COM BDI (R\$)							1.419.254,57
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Valor Global de R\$ 1.419.254,57 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezenove Mil, Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Mucambo - Ceará, 25 de NOVENBRO de 2021.

I9 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO - ALTO FELIZ	25,00%	31.768,96	25,00%	31.768,96	25,00%	31.768,96	25,00%	31.768,96	127.075,83
2.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEUSDETE RODRIGUES DE BRITO - ALTO DOS HONORIOS	25,00%	25.624,89	25,00%	25.624,89	25,00%	25.624,89	25,00%	25.624,89	102.499,56
3.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURÉ	25,00%	23.718,16	25,00%	23.718,16	25,00%	23.718,16	25,00%	23.718,16	94.872,62
4.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES - BOA ESPERANÇA	25,00%	27.380,47	25,00%	27.380,47	25,00%	27.380,47	25,00%	27.380,47	109.521,88
5.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SERROTE BRANCO	25,00%	25.214,15	25,00%	25.214,15	25,00%	25.214,15	25,00%	25.214,15	100.856,60
6.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO ANTONIO DE BRITO - ARARIUS	25,00%	21.544,79	25,00%	21.544,79	25,00%	21.544,79	25,00%	21.544,79	86.179,15
7.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ GONZAGA DA SILVA - JUCÁ	25,00%	25.560,90	25,00%	25.560,90	25,00%	25.560,90	25,00%	25.560,90	102.243,60
8.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TAPIJO	25,00%	23.232,08	25,00%	23.232,08	25,00%	23.232,08	25,00%	23.232,08	92.928,31
9.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALMAS	25,00%	20.552,14	25,00%	20.552,14	25,00%	20.552,14	25,00%	20.552,14	82.208,57
10.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CACIMBAS	25,00%	18.254,93	25,00%	18.254,93	25,00%	18.254,93	25,00%	18.254,93	73.019,72
11.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 1	25,00%	26.381,80	25,00%	26.381,80	25,00%	26.381,80	25,00%	26.381,80	105.527,20
12.0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANIL	25,00%	23.793,83	25,00%	23.793,83	25,00%	23.793,83	25,00%	23.793,83	95.175,30
13.0	CENTRO DE REABILITAÇÃO	25,00%	24.051,79	25,00%	24.051,79	25,00%	24.051,79	25,00%	24.051,79	96.207,16
14.0	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	25,00%	37.734,77	25,00%	37.734,77	25,00%	37.734,77	25,00%	37.734,77	150.939,07
VALOR COM BDI (R\$)		25,00%	354.813,64	25,00%	354.813,64	25,00%	354.813,64	25,00%	354.813,64	1.419.254,57
VALOR ACUMULADO (R\$)		25,00%	354.813,64	50,00%	709.627,29	75,00%	1.064.440,93	100,00%	1.419.254,57	


Valor Global de R\$ 1.419.254,57 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezenove Mil, Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Mucambo - Ceará, 25 de NOVEMBRO de 2021.

I9 SERVIÇOS

CNPJ: 41.151.237/0001-50

Rua Francisco Azevedo, 480, Centro, Mucambo - Ceará





COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	26,85%

Mucambo - Ceará, 25 de NOVENBRO de 2021.

19 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50

19 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50
Rua Francisco Azevedo, 480, Centro, Mucambo - Ceará



ENCARGOS SOCIAIS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Mucambo - Ceará, 25 de NOVENBRO de 2021

19 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50

19 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50
Rua Francisco Azevedo, 480, Centro, Mucambo - Ceará



Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9800	15,5500 R\$	30,79
				Total:	R\$ 30,79
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,2341 R\$	35,94
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,7401 R\$	24,74
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4839 R\$	56,18
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,3846 R\$	2,31
				Total:	R\$ 119,17
				Total Simples:	R\$ 149,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 149,96

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1287	20,7700 R\$	2,67
12543	SERVENTE	H	1,2870	15,5500 R\$	20,01
				Total:	R\$ 22,68
				Total Simples:	R\$ 22,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 22,68

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0693	20,7700 R\$	1,44
12543	SERVENTE	H	0,6930	15,5500 R\$	10,78
				Total:	R\$ 12,22
				Total Simples:	R\$ 12,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 12,22

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0490	20,7700 R\$	1,02
12543	SERVENTE	H	0,4950	15,5500 R\$	7,70
				Total:	R\$ 8,72
				Total Simples:	R\$ 8,72
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 8,72

2.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-------------	--	---------	--------------	-------	-------



Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7125	16,7700	R\$	62,26
10498	CARPINTEIRO	H	3,7125	20,7700	R\$	77,11
12391	PEDREIRO	H	1,3860	20,7700	R\$	28,79
12543	SERVEnte	H	1,3860	15,5500	R\$	21,55
						Total: R\$ 189,71
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	66,8250	R\$	0,71
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	162,6372	R\$	162,64
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0890	R\$	1,87
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5544	R\$	0,95
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,4233	R\$	73,27
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,5400	R\$	45,54
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	43,1442	R\$	86,29
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2673	R\$	2,14
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	208,6623	R\$	208,66
11724	PREGO	KG	0,2000	15,3846	R\$	3,08
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3662	R\$	8,20
						Total: R\$ 593,35
						Total Simples: R\$ 783,06
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 783,06

C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7125	16,7700	R\$	62,26
10498	CARPINTEIRO	H	3,7125	20,7700	R\$	77,11
12391	PEDREIRO	H	1,3860	20,7700	R\$	28,79
12543	SERVEnte	H	1,3860	15,5500	R\$	21,55
						Total: R\$ 189,71
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	66,8250	R\$	0,71
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	162,6372	R\$	162,64
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0890	R\$	1,87
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5544	R\$	0,95
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,4233	R\$	73,27
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,5400	R\$	45,54
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	43,1442	R\$	86,29
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2673	R\$	2,14
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1,0000	182,2491	R\$	182,25
11724	PREGO	KG	0,2000	15,3846	R\$	3,08
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3662	R\$	8,20
						Total: R\$ 566,94
						Total Simples: R\$ 756,65
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 756,65

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7125	16,7700	R\$	62,26
10498	CARPINTEIRO	H	3,7125	20,7700	R\$	77,11
12391	PEDREIRO	H	1,3860	20,7700	R\$	28,79
12543	SERVEnte	H	1,3860	15,5500	R\$	21,55
						Total: R\$ 189,71

Handwritten signature: David A.S.

Handwritten mark: A



Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	66,8250 R\$	0,71
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	162,6372 R\$	162,64
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0890 R\$	1,87
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5544 R\$	0,95
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,4233 R\$	73,27
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,5400 R\$	45,54
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	43,1442 R\$	86,29
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2673 R\$	2,14
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	155,8260 R\$	155,83
I1724	PREGO	KG	0,2000	15,3846 R\$	3,08
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3662 R\$	8,20
				Total:	R\$ 540,52
				Total Simples:	R\$ 730,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 730,23

3.0 COBERTURA

C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - M2

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9900	16,7700 R\$	16,60
I0498	CARPINTEIRO	H	0,9900	20,7700 R\$	20,56
				Total:	R\$ 37,16

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	0,0500	16,3350 R\$	0,82
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0700	13,6620 R\$	0,96
				Total:	R\$ 1,78
				Total Simples:	R\$ 38,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 38,94

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,0890	20,7700 R\$	22,62
I2543	SERVENTE	H	1,0890	15,5500 R\$	16,93
				Total:	R\$ 39,55

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,7019 R\$	4,21
				Total:	R\$ 4,21
				Total Simples:	R\$ 43,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO

Handwritten signature: annid

Handwritten signature: A



Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 43,76

4.0 REVESTIMENTOS

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0990	20,7700 R\$	2,06
12543	SERVEnte	H	0,1485	15,5500 R\$	2,31
				Total: R\$	4,37
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,8250 R\$	0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5544 R\$	1,35
				Total: R\$	1,76
				Total Simples: R\$	6,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	6,13

C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5940	20,7700 R\$	12,34
12543	SERVEnte	H	0,7920	15,5500 R\$	12,32
				Total: R\$	24,66
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0244	66,8250 R\$	1,63
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200	0,5544 R\$	5,39
				Total: R\$	7,02
				Total Simples: R\$	31,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	31,68

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5940	20,7700 R\$	12,34
12543	SERVEnte	H	0,5940	15,5500 R\$	9,24
				Total: R\$	21,58
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	504,7020 R\$	12,62
				Total: R\$	12,62
				Total Simples: R\$	34,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	34,20

Handwritten signature

Handwritten mark



Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	1,3860	20,7700 R\$	28,79
12543 SERVENTE	H	1,3860	15,5500 R\$	21,55
			Total: R\$	50,34
MATERIAIS				
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	33,8382 R\$	37,22
			Total: R\$	37,22
SERVIÇOS				
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	742,6955 R\$	14,85
			Total: R\$	14,85
			Total Simples: R\$	102,41
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	102,41

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1980	20,7700 R\$	4,11
12543 SERVENTE	H	0,1980	15,5500 R\$	3,08
			Total: R\$	7,19
MATERIAIS				
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	3,5541 R\$	0,83
			Total: R\$	0,83
			Total Simples: R\$	8,02
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	8,02

5.0 PISOS

C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,9800	20,7700 R\$	41,12
12543 SERVENTE	H	5,9400	15,5500 R\$	92,37
			Total: R\$	133,49
SERVIÇOS				
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	385,5897 R\$	385,59
			Total: R\$	385,59
			Total Simples: R\$	519,08
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	519,08



Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	1,1880	20,7700 R\$	24,67
12543 SERVENTE	H	1,1880	15,5500 R\$	18,47
			Total: R\$	43,14
MATERIAIS				
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	43,0106 R\$	47,31
			Total: R\$	47,31
SERVIÇOS				
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	742,6955 R\$	14,85
			Total: R\$	14,85
			Total Simples: R\$	105,30
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	105,30

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1980	20,7700 R\$	4,11
12543 SERVENTE	H	0,1980	15,5500 R\$	3,08
			Total: R\$	7,19
MATERIAIS				
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	3,5541 R\$	0,83
			Total: R\$	0,83
			Total Simples: R\$	8,02
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	8,02

6.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9700	16,7700 R\$	49,81
12320 ENCANADOR	H	2,9700	20,3200 R\$	60,35
12543 SERVENTE	H	2,4750	15,5500 R\$	38,49
			Total: R\$	148,65
MATERIAIS				
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0035	73,9728 R\$	0,26
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,5000	1,0890 R\$	2,72
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5544 R\$	1,39
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,5841 R\$	1,17
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,7424 R\$	6,97
11293 JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	UN	1,0000	4,9203 R\$	4,92
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,5345 R\$	3,07
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,9304 R\$	2,93
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	3,2967 R\$	3,30
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	2,9601 R\$	3,55
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	6,6429 R\$	33,21
			Total: R\$	63,49
			Total Simples: R\$	212,14

Handwritten signature: P.S.

Handwritten signature: A.



Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ **212,14**

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9700	16,7700 R\$	49,81
I2320 ENCANADOR	H	2,9700	20,3200 R\$	60,35
I2543 SERVENTE	H	2,4750	15,5500 R\$	38,49
			Total: R\$	148,65

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0040	73,9728 R\$	0,30
I0441 CAL HIDRATADA	KG	3,0000	1,0890 R\$	3,27
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5544 R\$	1,66
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,0984 R\$	6,10
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,3761 R\$	2,75
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8414 R\$	1,84
I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	11,6919 R\$	11,69
I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,3661 R\$	2,37
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,3300	10,7316 R\$	3,54
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,5000	3,8709 R\$	5,81
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,5000	6,5835 R\$	3,29
			Total: R\$	42,62
			Total Simples: R\$	191,27

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ **191,27**

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9800	16,7700 R\$	33,20
I2320 ENCANADOR	H	1,9800	20,3200 R\$	40,23
			Total: R\$	73,43

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0170 BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	147,0150 R\$	147,02
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	207,3852 R\$	207,39
I0848 CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	24,7005 R\$	24,70
I1091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,5329 R\$	17,53
I1092 ENGATE DE PVC	UN	1,0000	5,3955 R\$	5,40
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2772 R\$	0,16
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,4250 R\$	14,85
I1925 TAMPAS PLÁSTICAS PARA BACIA	UN	1,0000	28,6605 R\$	28,66
			Total: R\$	445,71
			Total Simples: R\$	519,14

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ **519,14**

F. S.



Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CEL

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2670	16,7700 R\$	54,79
I2320	ENCANADOR	H	3,2670	20,3200 R\$	66,39
				Total: R\$	121,18
MATERIAIS					
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	76,5567 R\$	76,56
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	127,7100 R\$	127,71
I1091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	17,5329 R\$	35,07
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,2772 R\$	0,31
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,4250 R\$	14,85
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	217,5624 R\$	217,56
				Total: R\$	472,06
				Total Simples: R\$	593,24
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	593,24

C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6435	16,7700 R\$	10,79
I2320	ENCANADOR	H	0,6435	20,3200 R\$	13,08
				Total: R\$	23,87
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2772 R\$	0,08
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	85,6548 R\$	85,65
				Total: R\$	85,73
				Total Simples: R\$	109,60
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	109,60

C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4950	16,7700 R\$	8,30
I2320	ENCANADOR	H	0,2475	20,3200 R\$	5,03
				Total: R\$	13,33
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,2772 R\$	0,28
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,0000	13,9590 R\$	13,96
				Total: R\$	14,24
				Total Simples: R\$	27,57

amid
F.S

A



Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 27,57

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9700	16,7700 R\$	49,81
I2312	ELETRICISTA	H	2,9700	20,7700 R\$	61,69
I2543	SERVENTE	H	2,4750	15,5500 R\$	38,49
				Total: R\$	149,99

MATERIAIS

I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,9404 R\$	23,28
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,7424 R\$	1,74
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	10,1079 R\$	10,11
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,9998 R\$	2,00
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,4050 R\$	0,94
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,4650 R\$	10,40
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,5839 R\$	2,58
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,8118 R\$	2,44
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	22,0671 R\$	22,07
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8712 R\$	1,74
				Total: R\$	77,30
				Total Simples: R\$	227,29
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	227,29

C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0890	16,7700 R\$	18,26
I2312	ELETRICISTA	H	1,0890	20,7700 R\$	22,62
				Total: R\$	40,88

MATERIAIS

I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	1,0000	39,8277 R\$	39,83
				Total: R\$	39,83
				Total Simples: R\$	80,71
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	-
				Valor Geral: R\$	80,71

C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0890	16,7700 R\$	18,26
I2312	ELETRICISTA	H	1,0890	20,7700 R\$	22,62
				Total: R\$	40,88

MATERIAIS

I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	1,0000	40,7880 R\$	40,79
				Total: R\$	40,79
				Total Simples: R\$	81,67

Handwritten signature: David F.S.

Handwritten mark: A



Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 81,67

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1287	16,7700 R\$	2,16
12312 ELETRICISTA	H	0,1287	20,7700 R\$	2,67
			Total: R\$	4,83

MATERIAIS

10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	3,2274 R\$	3,29
			Total: R\$	3,29

Total Simples: R\$ 8,12

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 8,12

C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1386	16,7700 R\$	2,32
12312 ELETRICISTA	H	0,1386	20,7700 R\$	2,88
			Total: R\$	5,20

MATERIAIS

10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200	5,6331 R\$	5,75
			Total: R\$	5,75

Total Simples: R\$ 10,95

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 10,95

C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	3,1680	20,7700 R\$	65,80
12543 SERVENTE	H	3,9798	15,5500 R\$	61,89
			Total: R\$	127,69

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0991	66,8250 R\$	6,62
10441 CAL HIDRATADA	KG	10,0000	1,0890 R\$	10,89
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000	0,5544 R\$	9,98
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	159,0000	0,5742 R\$	91,30
			Total: R\$	118,79

Total Simples: R\$ 246,48

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: R\$ -



Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

Valor Geral: R\$ 246,48

8.0	PINTURA
-----	---------

C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,2965	15,5500 R\$	4,61
Total:				R\$ 4,61
Total Simples:				R\$ 4,61
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 4,61

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3460	16,7700 R\$	5,80
I2395 PINTOR	H	0,3960	20,7700 R\$	8,22
Total:				R\$ 14,02

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500 R\$	0,14
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,9100 R\$	1,43
I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,1900 R\$	0,86
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	24,5900 R\$	4,18
Total:				R\$ 6,61
Total Simples:				R\$ 20,63
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 20,63

C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1782	16,7700 R\$	2,99
I2395 PINTOR	H	0,1980	20,7700 R\$	4,11
Total:				R\$ 7,10

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,5445 R\$	0,54
I6165 LIQUIBRILHO INCOLOR	L	0,4800	16,9785 R\$	8,15
Total:				R\$ 8,69
Total Simples:				R\$ 15,79
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 15,79

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2

amig
F.S.

A



Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395 PINTOR	H	0,4948	20,7700 R\$	10,28
I2543 SERVENTE	H	0,3960	15,5500 R\$	6,16
			Total: R\$	16,44
MATERIAIS				
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	5,3856 R\$	0,43
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	24,3441 R\$	6,09
			Total: R\$	6,52
			Total Simples: R\$	22,96
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	22,96

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3460	16,7700 R\$	5,80
I2395 PINTOR	H	0,3960	20,7700 R\$	8,22
			Total: R\$	14,02
MATERIAIS				
I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,0181 R\$	0,68
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,7401 R\$	3,96
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	12,5532 R\$	1,63
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5445 R\$	0,22
			Total: R\$	6,49
			Total Simples: R\$	20,51
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	20,51

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7920	16,7700 R\$	13,28
I2395 PINTOR	H	0,7920	20,7700 R\$	16,45
			Total: R\$	29,73
MATERIAIS				
I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	17,0181 R\$	0,51
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,7401 R\$	3,96
I1346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6731 R\$	0,50
I2293 ZARCÃO	L	0,1200	22,2255 R\$	2,67
			Total: R\$	7,64
			Total Simples: R\$	37,37
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	-
			Valor Geral: R\$	37,37

9.0 SERVIÇOS DIVERSOS


C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800	855,2879 R\$	153,95
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,5200	31,6014 R\$	16,43
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700	522,2743 R\$	36,56



Serviços

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADE - CARIRÉ - CEARÁ

C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,0000	42,5304	R\$	42,53
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,5200	21,9153	R\$	11,40
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	40,7954	R\$	4,90
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200	9,6021	R\$	4,99
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200	26,1707	R\$	3,14
						Total: R\$ 273,90
						Total Simples: R\$ 273,90
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: R\$ -
						Valor Geral: R\$ 273,90

C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m - UN

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,0000	916,8390 R\$	916,84
				Total: R\$ 916,84
				Total Simples: R\$ 916,84
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 916,84

C1628 - LIMPEZA GERAL

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,6925	15,5500 R\$	10,77
				Total: R\$ 10,77
				Total Simples: R\$ 10,77
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI: R\$ -
				Valor Geral: R\$ 10,77

Mucambo - Ceará, 25 de NOVEMBRO de 2021.

I9 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50