

CARTA DE PROPOSTA

De Massapê (Ce), Para CARIRE (Ce), AOS 25 DE NOVEMBRO de 2021.

A
Prefeitura Municipal de CARIRE-CE
EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021/SMS-TP
DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 25 DE NOVEMBRO DE 2021

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

**CARTA PROPOSTA GLOBAL**

A EMPRESA L B CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ/MF SOB Nº 40.454.732/0001-76, COM ENDEREÇO NA AVENIDA OZIREZ PONTE Nº S/N - CENTRO - MASSAPE/CE, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. LEANDRO BARBOSA SILVA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2000010480855 SSP CE E DO CPF Nº 029.340.993-50, ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DO CERTAME SUSOGRAFADO, BEM COMO, VEJAMOS:, que já estão incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra, e que conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO
LOTE 01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	R\$ 1.406.057,08	120 (CENTO E VINTE) DIAS

- Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas De Segurança E Proteção Do Ministério Do Trabalho.
- Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à Segurança E Medicina Do Trabalho.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
- Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
- Todos os equipamentos e máquinas estão em um bom estado de conservação, e estarão à disposição para executarem os serviços;
- Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço

O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega das propostas;

PROPONENTE: L B CONTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 40.454.732/0001-76

ENDEREÇO: AV OZIREZ PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE- CEP:62.140-000

TELEFONE: +55 (88) 9712-8997

E-MAIL: leandrobs14@hotmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: LEANDRO BARBOSA SILVA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2000010480855 SSP CE E DO CPF Nº 029.340.993-50

L B CONSTRUÇÕES EIRELI

Leandro Barbosa Silva
CPF: 029.340.993-50

L B CONTRUÇÕES EIRELI


CNPJ: 40.454.732/0001-76

AV OZIREZ PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE- CEP:62.140-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO-ALTO FELIZ						99.313,40
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.227,79
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	145,16	290,32
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	236,67	22,92	5.424,48
1.1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	3,04	12,34	37,51
1.1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	53,97	8,81	475,48
1.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						7.595,40
1.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CÉDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	759,54	7.595,40
1.3	COBERTURA						20.115,11
1.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	241,71	39,25	9.487,12
1.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	241,71	43,97	10.627,99
1.4	REVESTIMENTOS						756,98
1.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	53,97	6,09	328,68
1.4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,04	31,61	96,09
1.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,04	101,22	307,71
1.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,04	8,06	24,50
1.5	PISOS						415,84
1.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,15	509,32	76,40
1.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	3,04	103,60	314,94
1.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,04	8,06	24,50
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						9.632,82
1.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	210,93	2.109,30
1.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	190,94	1.909,40
1.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	5,00	500,74	2.503,70
1.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	574,20	2.871,00
1.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	106,16	212,32
1.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,10	27,10
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.896,18
1.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	19,00	225,52	4.284,88
1.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	8,00	79,42	635,36
1.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	11,00	80,34	883,74
1.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	150,00	8,03	1.204,50
1.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00	10,75	645,00
1.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
1.8	PINTURA						42.288,52
1.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	982,46	4,66	4.578,26
1.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	982,46	20,44	20.081,48
1.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	982,46	15,49	15.218,31
1.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	34,67	22,84	791,86
1.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,64	20,39	1.481,13



 <p> L B construções L.B. PERMANENTE DE LICITAÇÕES F.L. 3244 P.M. CARIRÉ </p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:
			25/11/2021
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	
	LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
	EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,68	37,36	137,48
1.9	SERVIÇOS DIVERSOS						4.384,76
1.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	2,00	877,48	1.754,96
1.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	241,71	10,88	2.629,80
2	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEUSDETE RODRIGUES DE BRITO-ALTO DO HONORIOS						80.021,83
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.490,84
2.1.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	2,80	12,34	34,55
2.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	165,30	8,81	1.456,29
2.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.316,78
2.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	759,54	5.316,78
2.3	COBERTURA						15.743,58
2.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	189,18	39,25	7.425,32
2.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	189,18	43,97	8.318,24
2.4	REVESTIMENTOS						6.593,45
2.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	165,30	6,09	1.006,68
2.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	165,30	31,55	5.215,22
2.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,40	101,22	344,15
2.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,40	8,06	27,40
2.5	PISOS						1.550,30
2.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,43	509,32	1.237,65
2.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	2,80	103,60	290,08
2.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,80	8,06	22,57
2.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						10.443,83
2.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	210,93	1.476,51
2.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	190,94	1.336,58
2.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	7,00	500,74	3.505,18
2.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	7,00	574,20	4.019,40
2.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	106,16	106,16
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.611,00
2.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	19,00	225,52	4.284,88
2.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	7,00	79,42	555,94
2.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	12,00	80,34	964,08
2.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	8,03	240,90
2.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	30,00	10,75	322,50
2.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
2.8	PINTURA						29.336,31
2.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	661,61	4,66	3.083,10
2.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	661,61	20,44	13.523,31
2.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	661,61	15,49	10.248,34
2.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	60,60	22,84	1.384,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	51,24	20,39	1.044,78
2.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,41	37,36	52,68
2.9	SERVIÇOS DIVERSOS						2.936,76
2.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	877,48	877,48
2.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	189,18	10,88	2.058,28
3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURÉ						74.081,86
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						369,55
3.1.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	4,36	12,34	53,80
3.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	35,84	8,81	315,75
3.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						4.557,24
3.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	759,54	4.557,24
3.3	COBERTURA						16.129,71
3.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	193,82	39,25	7.607,44
3.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	193,82	43,97	8.522,27
3.4	REVESTIMENTOS						1.840,75
3.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,84	6,09	218,27
3.4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,84	31,61	1.132,90
3.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,48	101,22	453,47
3.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,48	8,06	36,11
3.5	PISOS						1.230,45
3.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,46	509,32	743,61
3.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	4,36	103,60	451,70
3.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,36	8,06	35,14
3.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						11.511,50
3.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	210,93	2.531,16
3.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	190,94	2.291,28
3.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	6,00	500,74	3.004,44
3.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	574,20	3.445,20
3.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	106,16	212,32
3.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,10	27,10
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.305,18
3.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	19,00	225,52	4.284,88
3.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	8,00	79,42	635,36
3.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	11,00	80,34	883,74
3.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	450,00	8,03	3.613,50
3.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00	10,75	645,00
3.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
3.8	PINTURA						25.151,24
3.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	563,21	4,66	2.624,56
3.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	563,21	20,44	11.512,01



PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 ELI 3042/2021
 M. CARIRÉ-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	563,21	15,49	8.724,12
3.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	43,80	22,84	1.000,39
3.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	47,04	20,39	959,15
3.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,86	37,36	331,01
3.9	SERVIÇOS DIVERSOS						2.986,24
3.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	877,48	877,48
3.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	193,82	10,88	2.108,76
4	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES-BOA ESPERANÇA						85.435,50
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						297,79
4.1.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	4,32	12,34	53,31
4.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	27,75	8,81	244,44
4.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.316,78
4.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	759,54	5.316,78
4.3	COBERTURA						14.684,17
4.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	176,45	39,25	6.925,66
4.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	176,45	43,97	7.758,51
4.4	REVESTIMENTOS						1.518,27
4.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,75	6,09	169,00
4.4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	27,75	31,61	877,18
4.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,32	101,22	437,27
4.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,32	8,06	34,82
4.5	PISOS						2.285,36
4.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PRÉPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,54	509,32	1.802,99
4.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	4,32	103,60	447,55
4.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,32	8,06	34,82
4.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						9.632,82
4.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	210,93	2.109,30
4.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	190,94	1.909,40
4.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	5,00	500,74	2.503,70
4.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	574,20	2.871,00
4.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	106,16	212,32
4.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,10	27,10
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.053,03
4.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	19,00	225,52	4.284,88
4.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	8,00	79,42	635,36
4.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	11,00	80,34	883,74
4.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	45,00	8,03	361,35
4.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00	10,75	645,00
4.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
4.8	PINTURA						32.288,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	735,66	4,66	3.428,18
4.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	735,66	20,44	15.036,89
4.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	735,66	15,49	11.395,37
4.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	35,42	22,84	808,99
4.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,64	20,39	1.481,13
4.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,68	37,36	137,48
4.9	SERVIÇOS DIVERSOS						12.359,24
4.9.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	35,42	269,96	9.561,98
4.9.2	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	877,48	877,48
4.9.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	176,45	10,88	1.919,78
5	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SERROTE BRANCO						78.680,49
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						421,56
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	47,85	8,81	421,56
5.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						8.811,12
5.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	5,00	759,54	3.797,70
5.2.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	734,26	1.468,52
5.2.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	5,00	708,98	3.544,90
5.3	COBERTURA						16.160,49
5.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	194,19	39,25	7.621,96
5.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	194,19	43,97	8.538,53
5.4	REVESTIMENTOS						2.153,64
5.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	47,85	6,09	291,41
5.4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	47,85	31,61	1.512,54
5.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,20	101,22	323,90
5.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,20	8,06	25,79
5.5	PISOS						866,44
5.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,98	509,32	499,13
5.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	3,20	103,60	331,52
5.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,20	8,06	25,79
5.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						7.623,47
5.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	210,93	1.054,65
5.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	190,94	954,70
5.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	5,00	500,74	2.503,70
5.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/CÓLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	574,20	2.871,00
5.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	106,16	212,32
5.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,10	27,10
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.115,25
5.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	19,00	225,52	4.284,88
5.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	8,00	79,42	635,36
5.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	19,00	80,34	1.526,46



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

25/11/2021

B


construções

3246
 L B CONSTRUÇÕES EIRELI
 CARRIÉ

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRIÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	45,00	8,03	361,35
5.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	6,00	10,75	64,50
5.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
6.8	PINTURA						32.548,25
5.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	756,47	4,66	3.525,15
5.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	756,47	20,44	15.462,25
5.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBLHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	756,47	15,49	11.717,72
5.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	9,83	22,84	224,52
5.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,64	20,39	1.481,13
5.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,68	37,36	137,48
5.9	SERVIÇOS DIVERSOS						2.990,27
5.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	877,48	877,48
5.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	194,19	10,88	2.112,79
6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO ANTONIO DE BRITO-ARARIUS						67.161,15
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.015,88
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	115,31	8,81	1.015,88
6.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						9.671,78
6.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	9,00	759,54	6.835,86
6.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	4,00	708,98	2.835,92
6.3	COBERTURA						10.663,82
6.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	128,14	39,25	5.029,50
6.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	128,14	43,97	5.634,32
6.4	REVESTIMENTOS						4.678,31
6.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	115,31	6,09	702,24
6.4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRACO 1:3	SEINFRA	M2	115,31	31,61	3.644,95
6.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,03	101,22	306,70
6.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,03	8,06	24,42
6.5	PISOS						1.778,52
6.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,19	509,32	606,09
6.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	10,50	103,80	1.087,80
6.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	10,50	8,06	84,83
6.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						9.526,66
6.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	210,93	2.109,30
6.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	190,94	1.909,40
6.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	5,00	500,74	2.503,70
6.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	574,20	2.871,00
6.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	106,16	106,16
6.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,10	27,10
6.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.711,90
6.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	15,00	225,52	3.382,80

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	5,00	79,42	397,10
6.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	10,00	80,34	803,40
6.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	8,03	240,90
6.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00	10,75	645,00
6.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
6.8	PINTURA						21.842,64
6.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	474,05	4,66	2.209,07
6.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	474,05	20,44	9.689,58
6.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	474,05	15,49	7.343,03
6.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	11,93	22,84	272,48
6.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	40,32	20,39	822,12
6.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	40,32	37,36	1.506,36
6.9	SERVIÇOS DIVERSOS						2.271,64
6.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	877,48	877,48
6.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	128,14	10,88	1.394,16
7	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ GONZAGA DA SILVA-JUCÁ						79.758,17
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						252,41
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28,65	8,81	252,41
7.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						12.406,58
7.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	759,54	5.316,78
7.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	708,98	7.089,80
7.3	COBERTURA						19.944,51
7.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	239,66	39,25	9.406,66
7.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	239,66	43,97	10.537,85
7.4	REVESTIMENTOS						1.375,16
7.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	28,65	6,09	174,48
7.4.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	28,65	31,61	905,63
7.4.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,70	101,22	273,29
7.4.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,70	8,06	21,76
7.5	PISOS						812,76
7.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,96	509,32	488,95
7.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	2,90	103,60	300,44
7.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,90	8,06	23,37
7.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						9.526,66
7.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	210,93	2.109,30
7.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	190,94	1.909,40
7.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	5,00	500,74	2.503,70
7.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	574,20	2.871,00
7.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	106,16	106,16
7.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,10	27,10


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

25/11/2021

B

construções




 L B CONTRUÇÕES EIRELI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.062,19
7.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	225,52	5.638,00
7.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	13,00	79,42	1.032,46
7.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	12,00	80,34	964,08
7.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	15,00	8,03	120,45
7.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	6,00	10,75	64,50
7.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
7.8	PINTURA						25.085,91
7.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	562,50	4,66	2.621,25
7.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	562,50	20,44	11.497,50
7.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	562,50	15,49	8.713,13
7.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	25,15	22,84	574,43
7.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	66,14	20,39	1.348,59
7.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,86	37,36	331,01
7.9	SERVIÇOS DIVERSOS						2.291,99
7.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	877,48	877,48
7.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	130,01	10,88	1.414,51
8	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TAPIUI						72.513,66
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						548,42
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	62,25	8,81	548,42
8.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						4.962,86
8.2.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	708,98	708,98
8.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	708,98	4.253,88
8.3	COBERTURA						10.819,43
8.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	130,01	39,25	5.102,89
8.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	130,01	43,97	5.716,54
8.4	REVESTIMENTOS						2.499,34
8.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	62,25	6,09	379,10
8.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	62,25	34,06	2.120,24
8.5	PISOS						651,93
8.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,28	509,32	651,93
8.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						5.769,30
8.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	210,93	1.265,58
8.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	190,94	1.145,64
8.6.3	C0349	BÁCIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	3,00	500,74	1.502,22
8.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	574,20	1.722,60
8.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	106,16	106,16
8.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,10	27,10
8.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.604,00
8.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	225,52	4.059,36

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	13,00	79,42	1.032,46
8.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	12,00	80,34	964,08
8.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	8,03	240,90
8.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	6,00	10,75	64,50
8.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
8.8	PINTURA						37.173,42
8.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	874,25	4,66	4.074,01
8.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	874,25	20,44	17.869,67
8.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	874,25	15,49	13.542,13
8.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	14,07	22,84	321,36
8.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	48,72	20,39	993,40
8.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	9,98	37,36	372,85
8.9	SERVIÇOS DIVERSOS						3.484,98
8.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	877,48	877,48
8.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	239,66	10,88	2.607,50
9	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALMAS						64.315,83
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						547,10
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	62,10	8,81	547,10
9.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						3.696,58
9.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	759,54	2.278,62
9.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	708,98	1.417,96
9.3	COBERTURA						19.944,51
9.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	239,66	39,25	9.406,66
9.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	239,66	43,97	10.537,85
9.4	REVESTIMENTOS						2.499,34
9.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	62,25	6,09	379,10
9.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	62,25	34,06	2.120,24
9.5	PISOS						173,17
9.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,34	509,32	173,17
9.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						5.769,30
9.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	210,93	1.265,58
9.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	190,94	1.145,64
9.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	3,00	500,74	1.502,22
9.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	574,20	1.722,60
9.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	106,16	106,16
9.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,10	27,10
9.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.550,06
9.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	225,52	3.608,32
9.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	18,00	79,42	1.429,56
9.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	12,00	80,34	964,08



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

25/11/2021




OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	8,03	240,90
9.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	6,00	10,75	64,50
9.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
9.8	PINTURA						21.650,79
9.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	510,84	4,66	2.380,51
9.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	510,84	20,44	10.441,57
9.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	510,84	15,49	7.912,91
9.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	6,72	22,84	153,48
9.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	35,28	20,39	719,36
9.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,15	37,36	42,96
9.9	SERVIÇOS DIVERSOS						3.484,90
9.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	877,48	877,48
9.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	239,66	10,88	2.607,50
10	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CACIMBAS						56.968,62
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						330,38
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	37,50	8,81	330,38
10.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.215,66
10.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	5,00	759,54	3.797,70
10.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	708,98	1.417,96
10.3	COBERTURA						10.087,93
10.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	121,22	39,25	4.757,89
10.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	121,22	43,97	5.330,04
10.4	REVESTIMENTOS						1.505,63
10.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	37,50	6,09	228,38
10.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	37,50	34,06	1.277,25
10.5	PISOS						173,17
10.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,34	509,32	173,17
10.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						5.769,30
10.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	210,93	1.265,58
10.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	190,94	1.145,64
10.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	3,00	500,74	1.502,22
10.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	574,20	1.722,60
10.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	106,16	106,16
10.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,10	27,10
10.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.604,00
10.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	225,52	4.059,36
10.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	13,00	79,42	1.032,46
10.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	12,00	80,34	964,08
10.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	8,03	240,90
10.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	6,00	10,75	64,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.7.6	C0835	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
10.8	PINTURA						25.086,20
10.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	597,90	4,66	2.786,21
10.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	597,90	20,44	12.221,08
10.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	597,90	15,49	9.261,47
10.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	40,09	20,39	817,44
10.9	SERVIÇOS DIVERSOS						2.196,35
10.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	877,48	877,48
10.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	121,22	10,88	1.318,87
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 1							82.381,00
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						619,78
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	70,35	8,81	619,78
11.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.215,66
11.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	5,00	759,54	3.797,70
11.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	708,98	1.417,96
11.3	COBERTURA						14.605,12
11.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	175,50	39,25	6.888,38
11.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	175,50	43,97	7.716,74
11.4	REVESTIMENTOS						1.505,63
11.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	37,50	6,09	228,38
11.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	37,50	34,06	1.277,25
11.5	PISOS						478,76
11.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,94	509,32	478,76
11.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						5.769,30
11.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	210,93	1.265,58
11.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	190,94	1.145,64
11.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	3,00	500,74	1.502,22
11.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	574,20	1.722,60
11.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	106,16	106,16
11.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,10	27,10
11.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.604,00
11.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	225,52	4.059,36
11.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	13,00	79,42	1.032,46
11.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	12,00	80,34	964,08
11.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	8,03	240,90
11.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	6,00	10,75	64,50
11.7.6	C0835	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
11.8	PINTURA						43.918,36
11.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	1.071,45	4,66	4.992,96
11.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.071,45	20,44	21.900,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.071,45	15,49	16.596,76
11.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	21,00	20,39	428,19
11.9	SERVIÇOS DIVERSOS						3.664,40
11.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	2,00	877,48	1.754,96
11.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	175,50	10,88	1.909,44
12	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANIL						74.338,80
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						548,42
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	62,25	8,81	548,42
12.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						5.013,42
12.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	759,54	759,54
12.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	708,98	4.253,88
12.3	COBERTURA						12.604,92
12.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	175,50	39,25	6.888,38
12.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	130,01	43,97	5.716,54
12.4	REVESTIMENTOS						2.499,34
12.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	62,25	6,09	379,10
12.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	62,25	34,06	2.120,24
12.5	PISOS						641,74
12.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,26	509,32	641,74
12.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						5.769,30
12.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	210,93	1.265,58
12.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	190,94	1.145,64
12.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	3,00	500,74	1.502,22
12.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	574,20	1.722,60
12.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	106,16	106,16
12.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,10	27,10
12.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.604,00
12.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	225,52	4.059,36
12.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	13,00	79,42	1.032,46
12.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	12,00	80,34	964,08
12.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 8MM2	SEINFRA	M	30,00	8,03	240,90
12.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	6,00	10,75	64,50
12.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
12.8	PINTURA						37.172,68
12.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	874,25	4,66	4.074,01
12.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	874,25	20,44	17.869,67
12.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	874,25	15,49	13.542,13
12.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	14,07	22,84	321,36
12.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	48,72	20,39	993,40
12.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	9,96	37,36	372,11

L B CONTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 40.454.732/0001-76

ENDEREÇO: AV OZIREZ PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE- CEP:62.140-000

TELEFONE: +55 (88) 9712-8997

E-MAIL: leandrobs14@hotmail.com

Página: 12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.9	SERVIÇOS DIVERSOS						3.484,98
12.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	877,48	877,48
12.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	239,66	10,88	2.607,50
13	CENTRO DE REABILITAÇÃO						75.424,75
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.180,54
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	134,00	8,81	1.180,54
13.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						3.038,16
13.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	4,00	759,54	3.038,16
13.3	COBERTURA						18.745,30
13.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	225,25	39,25	8.841,06
13.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	225,25	43,97	9.904,24
13.4	REVESTIMENTOS						18.072,32
13.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	450,12	6,09	2.741,23
13.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	450,12	34,06	15.331,09
13.5	PISOS						2.938,78
13.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PRÉPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	5,77	509,32	2.938,78
13.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						2.413,81
13.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	210,93	632,79
13.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	190,94	572,82
13.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00	500,74	500,74
13.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	574,20	574,20
13.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	106,16	106,16
13.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,10	27,10
13.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.602,10
13.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	225,52	2.255,20
13.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	5,00	79,42	397,10
13.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	5,00	80,34	401,70
13.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	30,00	8,03	240,90
13.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	6,00	10,75	64,50
13.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
13.8	PINTURA						22.105,54
13.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	450,12	4,66	2.097,56
13.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	450,12	20,44	9.200,45
13.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	450,12	15,49	6.972,36
13.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	115,40	22,84	2.635,74
13.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	43,91	20,39	895,32
13.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,14	37,36	304,11
13.9	SERVIÇOS DIVERSOS						3.328,20
13.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	877,48	877,48
13.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	225,25	10,88	2.450,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						118.045,66
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.623,88
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	297,83	8,81	2.623,88
14.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						8.102,14
14.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	759,54	4.557,24
14.2.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	5,00	708,98	3.544,90
14.3	COBERTURA						13.940,18
14.3.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	167,51	39,25	6.574,77
14.3.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	167,51	43,97	7.365,41
14.4	REVESTIMENTOS						11.957,87
14.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	297,83	6,09	1.813,76
14.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	297,83	34,06	10.144,09
14.5	PISOS						96,77
14.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,19	509,32	96,77
14.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						4.694,36
14.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	210,93	1.265,58
14.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	190,94	1.145,64
14.6.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	2,00	500,74	1.001,48
14.6.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	574,20	1.148,40
14.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	106,16	106,16
14.6.6	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,10	27,10
14.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.981,26
14.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	225,52	1.804,16
14.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	8,00	79,42	635,36
14.7.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	6,00	80,34	482,04
14.7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	150,00	8,03	1.204,50
14.7.5	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	150,00	10,75	1.612,50
14.7.6	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,70	242,70
14.8	PINTURA						67.949,21
14.8.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	1.349,64	4,66	6.289,32
14.8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.349,64	20,44	27.586,64
14.8.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBLHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.349,64	15,49	20.905,92
14.8.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	8,87	22,84	202,59
14.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	74,76	20,39	1.524,36
14.8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	306,22	37,36	11.440,38
14.9	SERVIÇOS DIVERSOS						2.699,99
14.9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	877,48	877,48
14.9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	167,51	10,88	1.822,51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						VALOR BDI:	297.616,34
						VALOR ORÇAMENTO:	1.108.440,74
						VALOR TOTAL:	1.406.057,08
Um Milhão Quatrocentos e Seis Mil Cinquenta e Sete reais e Oito centavos							



LB CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Barbosa Silva
Leandro Barbosa Silva
CPF: 029.340.993-50

LB Construções Eireli
Gustavo de Freitas Sales
Gustavo de Freitas Sales
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0615587682

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO-ALTO FELIZ	99.313,40	7,06
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.227,79	0,44
1.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	7.595,40	0,54
1.3	COBERTURA	20.115,11	1,43
1.4	REVESTIMENTOS	756,98	0,05
1.5	PISOS	415,84	0,03
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	9.632,82	0,69
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.896,18	0,56
1.8	PINTURA	42.288,52	3,01
1.9	SERVIÇOS DIVERSOS	4.384,76	0,31
2	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEUSDETE RODRIGUES DE BRITO-ALTO DO HONORIOS	89.021,83	5,69
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.490,84	0,11
2.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	5.316,78	0,38
2.3	COBERTURA	15.743,56	1,12
2.4	REVESTIMENTOS	6.593,45	0,47
2.5	PISOS	1.550,30	0,11
2.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	10.443,83	0,74
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.611,00	0,47
2.8	PINTURA	29.336,31	2,09
2.9	SERVIÇOS DIVERSOS	2.935,76	0,21
3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURÉ	74.081,86	5,27
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	369,55	0,03
3.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	4.557,24	0,32
3.3	COBERTURA	16.129,71	1,15
3.4	REVESTIMENTOS	1.840,75	0,13
3.5	PISOS	1.230,45	0,09
3.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	11.511,50	0,82
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.305,18	0,73
3.8	PINTURA	25.151,24	1,79
3.9	SERVIÇOS DIVERSOS	2.986,24	0,21
4	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES-BOA ESPERANÇA	85.435,50	6,08



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	297,79	0,02
4.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	5.316,78	0,38
4.3	COBERTURA	14.684,17	1,04
4.4	REVESTIMENTOS	1.518,27	0,11
4.5	PISOS	2.285,36	0,16
4.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	9.632,82	0,69
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.053,03	0,50
4.8	PINTURA	32.288,04	2,30
4.9	SERVIÇOS DIVERSOS	12.359,24	0,88
5	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SERROTE BRANCO	78.680,49	5,60
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	421,56	0,03
5.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	8.811,12	0,63
5.3	COBERTURA	16.160,49	1,15
5.4	REVESTIMENTOS	2.153,64	0,15
5.5	PISOS	856,44	0,06
5.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	7.623,47	0,54
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.115,25	0,51
5.8	PINTURA	32.548,25	2,31
5.9	SERVIÇOS DIVERSOS	2.990,27	0,21
6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO ANTONIO DE BRITO-ARARIUS	67.161,15	4,78
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.015,88	0,07
6.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	9.671,78	0,69
6.3	COBERTURA	10.663,82	0,76
6.4	REVESTIMENTOS	4.678,31	0,33
6.5	PISOS	1.778,52	0,13
6.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	9.526,66	0,68
6.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.711,90	0,41
6.8	PINTURA	21.842,64	1,55
6.9	SERVIÇOS DIVERSOS	2.271,64	0,16
7	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ GONZAGA DA SILVA-JUCÁ	79.758,17	5,67
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	252,41	0,02



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
7.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	12.406,58	0,88
7.3	COBERTURA	19.944,51	1,42
7.4	REVESTIMENTOS	1.375,16	0,10
7.5	PISOS	812,78	0,06
7.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	9.526,66	0,68
7.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.062,19	0,57
7.8	PINTURA	25.085,91	1,78
7.9	SERVIÇOS DIVERSOS	2.291,99	0,17
8	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TAPUIU	72.513,68	5,16
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	548,42	0,04
8.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	4.962,86	0,35
8.3	COBERTURA	10.819,43	0,77
8.4	REVESTIMENTOS	2.499,34	0,18
8.5	PISOS	651,93	0,05
8.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5.769,30	0,41
8.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.604,00	0,47
8.8	PINTURA	37.173,42	2,64
8.9	SERVIÇOS DIVERSOS	3.484,98	0,25
9	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALMAS	64.315,83	4,57
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	547,10	0,04
9.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	3.696,58	0,26
9.3	COBERTURA	19.944,51	1,42
9.4	REVESTIMENTOS	2.499,34	0,18
9.5	PISOS	173,17	0,01
9.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5.769,30	0,41
9.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.550,06	0,47
9.8	PINTURA	21.650,79	1,54
9.9	SERVIÇOS DIVERSOS	3.484,98	0,25
10	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CACIMBAS	56.968,62	4,05
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	330,38	0,02
10.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	5.215,66	0,37



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
10.3	COBERTURA	10.087,93	0,72
10.4	REVESTIMENTOS	1.505,63	0,11
10.5	PISOS	173,17	0,01
10.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5.769,30	0,41
10.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.604,00	0,47
10.8	PINTURA	25.086,20	1,78
10.9	SERVIÇOS DIVERSOS	2.196,35	0,16
11	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 1	82.381,00	5,86
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	619,78	0,04
11.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	5.215,66	0,37
11.3	COBERTURA	14.605,12	1,04
11.4	REVESTIMENTOS	1.505,63	0,11
11.5	PISOS	478,76	0,03
11.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5.769,30	0,41
11.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.604,00	0,47
11.8	PINTURA	43.918,35	3,12
11.9	SERVIÇOS DIVERSOS	3.664,40	0,26
12	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANIL	74.338,80	5,29
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	548,42	0,04
12.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	5.013,42	0,36
12.3	COBERTURA	12.604,92	0,90
12.4	REVESTIMENTOS	2.499,34	0,18
12.5	PISOS	641,74	0,05
12.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5.769,30	0,41
12.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.604,00	0,47
12.8	PINTURA	37.172,68	2,64
12.9	SERVIÇOS DIVERSOS	3.484,98	0,25
13	CENTRO DE REABILITAÇÃO	75.424,75	5,36
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.180,54	0,08
13.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	3.038,16	0,22
13.3	COBERTURA	18.745,30	1,33




RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
13.4	REVESTIMENTOS	18.072,32	1,29
13.5	PISOS	2.938,78	0,21
13.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2.413,81	0,17
13.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.602,10	0,26
13.8	PINTURA	22.105,54	1,57
13.9	SERVIÇOS DIVERSOS	3.328,20	0,24
14	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	118.045,66	8,40
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.623,88	0,19
14.2	ESQUARIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	8.102,14	0,58
14.3	COBERTURA	13.940,18	0,99
14.4	REVESTIMENTOS	11.957,87	0,85
14.5	PISOS	96,77	0,01
14.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4.694,36	0,33
14.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.981,26	0,43
14.8	PINTURA	67.949,21	4,83
14.9	SERVIÇOS DIVERSOS	2.699,99	0,19
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	297.616,34	21,17



VALOR BDI:	297.616,34	100,00
VALOR ORÇAMENTO:	1.108.440,74	
VALOR TOTAL:	1.406.057,08	

Um Milhão Quatrocentos e Seis Mil Cinquenta e Sete reais e Oito centavos

LB Construções Eireli
 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0615587682

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
FI. 3254
PM CARIRÉ

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:					31,1000	

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,7200	34,3944
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,6800	23,6800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,9500	53,7750
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,7200	2,2080
TOTAL MATERIAL:					114,0574	

VALOR:	145,16
VALOR SEM ENCARGOS:	125,04
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,12
VALOR COM ENCARGOS:	145,16
VALOR BDI (26.85%):	38,98
QUANTIDADE:	2,00

1.1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL MAO DE OBRA:					22,9151	

VALOR:	22,92
VALOR SEM ENCARGOS:	8,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,70
VALOR COM ENCARGOS:	22,92
VALOR BDI (26.85%):	6,15
QUANTIDADE:	236,67

1.1.3. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,7700	1,4539
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:					12,3389	

VALOR:	12,34
VALOR SEM ENCARGOS:	4,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,92
VALOR COM ENCARGOS:	12,34
VALOR BDI (26.85%):	3,31
QUANTIDADE:	3,04

LB CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Campos Silva
CPF: 029.040.993-60

LB Construções Eireli
Gustavo de Freitas Sales
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0815587682

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

1.1.4. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:						8,8135



VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR COM ENCARGOS:	8,81
VALOR BDI (26.85%):	2,37
QUANTIDADE:	53,9

1.2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,6230

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	199,7100	199,7100
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:					567,9124	

VALOR:	759,54
VALOR SEM ENCARGOS:	642,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	759,54
VALOR BDI (26.85%):	203,94
QUANTIDADE:	10,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



1.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						37,5400

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700	0,7935
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800	0,9156
TOTAL MATERIAL:						1,7091

VALOR:	39,25
VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	39,25
VALOR BDI (28.85%):	10,54
QUANTIDADE:	241,71

1.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:						39,9520

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6700	4,0200
TOTAL MATERIAL:						4,0200

VALOR:	43,97
VALOR SEM ENCARGOS:	19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,97
VALOR BDI (28.85%):	11,81
QUANTIDADE:	241,71

1.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4095

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	63,9600	0,3902
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879

9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



TOTAL MATERIAL:	1,6781
VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (26.85%):	1,64
QUANTIDADE:	53,97

1.4.2. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL MAO DE OBRA:						24,9020

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	63,9600	1,5542
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,5300	5,1516
TOTAL MATERIAL:						6,7058

VALOR:	31,61
VALOR SEM ENCARGOS:	16,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,55
VALOR COM ENCARGOS:	31,61
VALOR BDI (26.85%):	8,49
QUANTIDADE:	3,04

1.4.3. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						50,8480

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,3900	35,6290
TOTAL MATERIAL:						35,6290


SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	737,1300	14,7426
TOTAL SERVICIO:						14,7426

VALOR:	101,22
VALOR SEM ENCARGOS:	63,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	38,11
VALOR COM ENCARGOS:	101,22
VALOR BDI (26.85%):	27,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



QUANTIDADE:	3,04
-------------	------

1.4.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:						7,2640

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4000	0,7922
TOTAL MATERIAL:						0,7922

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,06
VALOR BDI (28.85%):	2,16
QUANTIDADE:	3,04

1.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						134,8400

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	374,4800	374,4800
TOTAL SERVICIO:						374,4800

VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (28.85%):	136,75
QUANTIDADE:	0,15

1.5.2. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL MAO DE OBRA:						43,5840

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	41,1600	45,2760
TOTAL MATERIAL:						45,2760

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	737,1300	14,7426
TOTAL SERVIÇO:					14,7426	



VALOR:	103,60
VALOR SEM ENCARGOS:	70,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,60
VALOR COM ENCARGOS:	103,60
VALOR BDI (26.85%):	27,82
QUANTIDADE:	3,04

1.5.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:					7,2640	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4000	0,7922
TOTAL MATERIAL:					0,7922	

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,06
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	3,04

1.6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					150,1450	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	70,8000	0,2478
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0400	2,6000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6700	6,6800
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7200	4,7200
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4700	2,9400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8000	2,8000
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600	3,1600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIÓS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,8300	3,3960
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,3600	31,8000
TOTAL MATERIAL:						60,7888



VALOR:	210,93
VALOR SEM ENCARGOS:	118,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	210,93
VALOR BDI (26.85%):	56,63
QUANTIDADE:	10,00

6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,8000	0,2832
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0400	3,1200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3200	2,6400
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400	5,8400
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2600	2,2600
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100	11,2100
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,2700	3,3891
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7000	5,5500
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,3000	3,1500
TOTAL MATERIAL:						40,7923

VALOR:	190,94
VALOR SEM ENCARGOS:	98,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (26.85%):	51,27
QUANTIDADE:	10,00

1.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:						74,1800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	140,7000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	198,4800
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	23,6400
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4300
TOTAL MATERIAL:					426,5612

VALOR:	500,74
VALOR SEM ENCARGOS:	455,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	500,74
VALOR BDI (26.85%):	134,45
QUANTIDADE:	5,00



1.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	55,3410
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	67,0560
TOTAL MAO DE OBRA:					122,3970

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,3024
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700
TOTAL MATERIAL:					451,8024

VALOR:	574,20
VALOR SEM ENCARGOS:	500,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	73,92
VALOR COM ENCARGOS:	574,20
VALOR BDI (26.85%):	154,17
QUANTIDADE:	5,00

1.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	10,9005

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:						24,1085

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,0756	
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	
TOTAL MATERIAL:						82,0556



VALOR:	106,16
VALOR SEM ENCARGOS:	91,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	106,16
VALOR BDI (26.85%):	28,50
QUANTIDADE:	2,00

1.6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	8,3850	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	5,0800	
TOTAL MAO DE OBRA:						13,4650

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3600	
TOTAL MATERIAL:						13,6300

VALOR:	27,10
VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	27,10
VALOR BDI (26.85%):	7,28
QUANTIDADE:	1,00

1.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	50,3100	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	62,3100	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	38,8750	
TOTAL MAO DE OBRA:						151,4950

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	22,3200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	0,9000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	9,9600
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	2,3400
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,6600

TOTAL MATERIAL: 74,0200



VALOR:	225,52
VALOR SEM ENCARGOS:	131,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,70
VALOR COM ENCARGOS:	225,52
VALOR BDI (26.85%):	60,55
QUANTIDADE:	19,00

1.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470

TOTAL MAO DE OBRA: 41,2940

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300	38,1300

TOTAL MATERIAL: 38,1300

VALOR:	79,42
VALOR SEM ENCARGOS:	54,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	79,42
VALOR BDI (26.85%):	21,32
QUANTIDADE:	8,00

1.7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470

TOTAL MAO DE OBRA: 41,2940

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500	39,0500

TOTAL MATERIAL: 39,0500

VALOR:	80,34
VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	11,00

1.7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:						4,8802

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,0900	3,1518
TOTAL MATERIAL:						3,1518

VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	5,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,03
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	150,00

1.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL MAO DE OBRA:						5,2556

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:						5,4978

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	7,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (26.85%):	2,89
QUANTIDADE:	60,00

1.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,5500	62,5110
TOTAL MAO DE OBRA:						128,9750

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	63,9600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5300
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5500
TOTAL MATERIAL:					113,7220



VALOR:	242,70
VALOR SEM ENCARGOS:	162,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	80,44
VALOR COM ENCARGOS:	242,70
VALOR BDI (26.85%):	65,16
QUANTIDADE:	1,00

1.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000
				15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				4,6650

VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (26.85%):	1,25
QUANTIDADE:	982,46

1.8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000
				16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000
				20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:				14,1775

MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000
				16,2900
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000
				0,5200
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000
				11,2800
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000
				23,3000
TOTAL MATERIAL:				8,2591

VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44
VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	982,46

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

1.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:					7,1726	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16165	LIQUIBILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,2500	7,8000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200
TOTAL MATERIAL:					8,3200	



VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (26.85%):	4,16
QUANTIDADE:	982,46

1.8.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:					16,6050	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12097	TINTA LATEX ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,25000000	23,3000	5,8250
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,1500	0,4120
TOTAL MATERIAL:					6,2370	

VALOR:	22,84
VALOR SEM ENCARGOS:	12,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,27
VALOR COM ENCARGOS:	22,84
VALOR BDI (26.85%):	6,13
QUANTIDADE:	34,67

1.8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1775	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0100	1,5813
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080
TOTAL MATERIAL:						6,2097



VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (26.85%):	5,47
QUANTIDADE:	72,64

1.8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:						30,0320

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,2900	0,4887
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6000	0,4800
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,3900	2,5668
TOTAL MATERIAL:						7,3243

VALOR:	37,36
VALOR SEM ENCARGOS:	19,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	37,36
VALOR BDI (26.85%):	10,03
QUANTIDADE:	3,68

1.9.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	877,4800	877,4800
TOTAL MATERIAL:						877,4800

VALOR:	877,48
VALOR SEM ENCARGOS:	877,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	877,48
VALOR BDI (28.85%):	235,60
QUANTIDADE:	2,00

1.9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:						10,8850

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR COM ENCARGOS:	10,88
VALOR BDI (26.85%):	2,92
QUANTIDADE:	241,71



1.1. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,7700	1,4539
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:						12,3389

VALOR:	12,34
VALOR SEM ENCARGOS:	4,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,92
VALOR COM ENCARGOS:	12,34
VALOR BDI (26.85%):	3,31
QUANTIDADE:	2,80

2.1.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:						8,8135

VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR COM ENCARGOS:	8,81
VALOR BDI (26.85%):	2,37
QUANTIDADE:	165,30

2.2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,6230



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	199,7100	199,7100
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:						567,9124
VALOR:						759,54
VALOR SEM ENCARGOS:						642,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):						117,28
VALOR COM ENCARGOS:						759,54
VALOR BDI (28.85%):						203,94
QUANTIDADE:						7,00

2.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						37,5400

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700	0,7935
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800	0,9156
TOTAL MATERIAL:						1,7091
VALOR:						39,25
VALOR SEM ENCARGOS:						16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):						22,85
VALOR COM ENCARGOS:						39,25
VALOR BDI (28.85%):						10,54
QUANTIDADE:						189,18

2.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MAO DE OBRA:	39,9520
--------------------	---------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6700	4,0200
TOTAL MATERIAL:					4,0200	



VALOR:	43,97
VALOR SEM ENCARGOS:	19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,97
VALOR BDI (26.85%):	11,81
QUANTIDADE:	189,18

2.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:					4,4095	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	63,9600	0,3902
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
TOTAL MATERIAL:					1,6781	

VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (26.85%):	1,64
QUANTIDADE:	166,30

2.4.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,55570353	20,7700	11,5420
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55570353	15,5500	8,6412
TOTAL MAO DE OBRA:					20,1832	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02315431	490,8600	11,3655
TOTAL SERVICO:					11,3655	

VALOR:	31,55
VALOR SEM ENCARGOS:	16,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,87
VALOR COM ENCARGOS:	31,55
VALOR BDI (26.85%):	8,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

QUANTIDADE:	165,30
-------------	--------

2.4.3. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						50,8480

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,3900	35,6290
TOTAL MATERIAL:						35,6290

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	737,1300	14,7426
TOTAL SERVICIO:						14,7426



VALOR:	101,22
VALOR SEM ENCARGOS:	63,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	38,11
VALOR COM ENCARGOS:	101,22
VALOR BDI (26.85%):	27,18
QUANTIDADE:	3,40

2.4.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:						7,2640

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4000	0,7922
TOTAL MATERIAL:						0,7922

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,06
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	3,40

2.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						134,8400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	374,4800
TOTAL SERVICOS:					374,4800

VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (26.85%):	136,75
QUANTIDADE:	2,43



5.2. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,9240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	18,6600
TOTAL MAO DE OBRA:					43,5840

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	45,2760
TOTAL MATERIAL:					45,2760

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	14,7426
TOTAL SERVICOS:					14,7426

VALOR:	103,60
VALOR SEM ENCARGOS:	70,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,60
VALOR COM ENCARGOS:	103,60
VALOR BDI (26.85%):	27,82
QUANTIDADE:	2,80

2.5.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:					7,2640

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	0,7922
TOTAL MATERIAL:					0,7922

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,06



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA:
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
FIL. 3263
CARIÉ

VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	2,80

2.6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					150,1450	

MATERIAL	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	70,8000	0,2478
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0400	2,6000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6700	6,6800
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7200	4,7200
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4700	2,9400
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8000	2,8000
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600	3,1600
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,8300	3,3960
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,3600	31,8000
TOTAL MATERIAL:					60,7888	

VALOR:	210,93
VALOR SEM ENCARGOS:	118,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	210,93
VALOR BDI (26.85%):	56,63
QUANTIDADE:	7,00

2.6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					150,1450	

MATERIAL	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,8000	0,2832
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0400	3,1200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3200	2,6400
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA UN	1,00000000	5,8400	5,8400
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA UN	1,00000000	2,2600	2,2600
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA UN	1,00000000	11,2100	11,2100
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA M	0,33000000	10,2700	3,3891
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA M	1,50000000	3,7000	5,5500
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA M	0,50000000	6,3000	3,1500
TOTAL MATERIAL:					40,7923



VALOR:	190,94
VALOR SEM ENCARGOS:	98,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (26.85%):	51,27
QUANTIDADE:	7,00

2.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	2,00000000	16,7700	33,5400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:					74,1800

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA UN	1,00000000	140,7000	140,7000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA UN	1,00000000	198,4800	198,4800
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA UN	1,00000000	23,6400	23,6400
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA UN	1,00000000	16,7800	16,7800
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA UN	1,00000000	5,1600	5,1600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,56000000	0,2700	0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA UN	2,00000000	7,1100	14,2200
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA UN	1,00000000	27,4300	27,4300
TOTAL MATERIAL:					426,5612

VALOR:	500,74
VALOR SEM ENCARGOS:	455,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	500,74
VALOR BDI (26.85%):	134,45
QUANTIDADE:	7,00

2.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	3,30000000	16,7700	55,3410
I2320	ENCANADOR	SEINFRA H	3,30000000	20,3200	67,0560



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MAO DE OBRA:	122,3970
--------------------	----------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800	33,5600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200	208,2200
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300	122,2300
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700	73,2700
TOTAL MATERIAL:						451,8024



VALOR:	574,20
VALOR SEM ENCARGOS:	500,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):	73,92
VALOR COM ENCARGOS:	574,20
VALOR BDI (26.88%):	154,17
QUANTIDADE:	7,00

2.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9005
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:						24,1085

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	81,9800
TOTAL MATERIAL:						82,0556

VALOR:	106,16
VALOR SEM ENCARGOS:	91,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	106,16
VALOR BDI (26.88%):	28,50
QUANTIDADE:	1,00

2.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						151,4950

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8600	22,3200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700	1,6700
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700	9,6700
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100	1,9100
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,0000	0,9000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3200	9,9600
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700	2,4700
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7800	2,3400
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200	21,1200
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8300	1,6600
TOTAL MATERIAL:						74,0200



VALOR:	225,52
VALOR SEM ENCARGOS:	131,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,70
VALOR COM ENCARGOS:	225,52
VALOR BDI (26.85%):	60,55
QUANTIDADE:	19,00

2.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300
TOTAL MATERIAL:					38,1300

VALOR:	79,42
VALOR SEM ENCARGOS:	54,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	79,42
VALOR BDI (26.85%):	21,32
QUANTIDADE:	7,00

2.7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500
TOTAL MATERIAL:					39,0500



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR:	80,34
VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	12,00



2.7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:						4,880

MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,0900	3,1518
TOTAL MATERIAL:						3,1518

VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	5,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,03
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	30,00

2.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL MAO DE OBRA:						5,2556

MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:						5,4978

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	7,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (26.85%):	2,89
QUANTIDADE:	30,00

2.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,5500	62,5110

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MAO DE OBRA:	128,9750
--------------------	----------

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	63,9600	6,3320
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0400	10,4000
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5300	9,5400
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5500	87,4500

TOTAL MATERIAL:	113,7220
-----------------	----------

VALOR:	242,70
VALOR SEM ENCARGOS:	162,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	80,44
VALOR COM ENCARGOS:	242,70
VALOR BDI (26.85%):	65,16
QUANTIDADE:	1,00



2.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650

TOTAL MAO DE OBRA:	4,6650
--------------------	--------

VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (26.85%):	1,25
QUANTIDADE:	661,61

2.8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080

TOTAL MAO DE OBRA:	14,1775
--------------------	---------

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2900	0,8145
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200	0,1300
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2800	1,3536
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,3000	3,9610

TOTAL MATERIAL:	6,2591
-----------------	--------

VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	661,61

2.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540

TOTAL MAO DE OBRA: 7,1726

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,2500	7,8000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200

TOTAL MATERIAL: 8,3200

VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (26.85%):	4,16
QUANTIDADE:	661,61

**2.8.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200

TOTAL MAO DE OBRA: 16,6050

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	23,3000	5,8250
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,1500	0,4120

TOTAL MATERIAL: 6,2370

VALOR:	22,84
VALOR SEM ENCARGOS:	12,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,27
VALOR COM ENCARGOS:	22,84
VALOR BDI (26.85%):	6,13
QUANTIDADE:	60,60

2.8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080


TOTAL MAO DE OBRA: 14,1775

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0100	1,5613
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080
TOTAL MATERIAL:					6,2097	



VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (26.85%):	5,47
QUANTIDADE:	51,24

2.8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:					30,0320	

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,2900	0,4887
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6000	0,4800
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,3900	2,5668
TOTAL MATERIAL:					7,3243	

VALOR:	37,36
VALOR SEM ENCARGOS:	19,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	37,36
VALOR BDI (26.85%):	10,03
QUANTIDADE:	1,41

2.9.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	877,4800	877,4800
TOTAL MATERIAL:					877,4800	

VALOR:	877,48
VALOR SEM ENCARGOS:	877,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	877,48
VALOR BDI (26.85%):	235,60
QUANTIDADE:	1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIÓS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

2.9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:						10,8850
VALOR:						10,88
VALOR SEM ENCARGOS:						3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):						7,04
VALOR COM ENCARGOS:						10,88
VALOR BDI (26.85%):						2,92
QUANTIDADE:						189,18



3.1.1. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,7700	1,4539
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:						12,3389
VALOR:						12,34
VALOR SEM ENCARGOS:						4,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):						7,92
VALOR COM ENCARGOS:						12,34
VALOR BDI (26.85%):						3,31
QUANTIDADE:						4,36

3.1.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:						8,8135
VALOR:						8,81
VALOR SEM ENCARGOS:						3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,65
VALOR COM ENCARGOS:						8,81
VALOR BDI (26.85%):						2,37
QUANTIDADE:						35,84


3.2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,3500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,6230

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	199,7100	199,7100
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600

TOTAL MATERIAL:	567,9124
VALOR:	759,54
VALOR SEM ENCARGOS:	642,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	759,54
VALOR BDI (26.85%):	203,94
QUANTIDADE:	6,00

3.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					37,5400	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700	0,7935
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800	0,9156
TOTAL MATERIAL:					1,7091	

VALOR:	39,26
VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	39,26
VALOR BDI (26.85%):	10,54
QUANTIDADE:	193,82

3.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MAO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL		
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:					39,9520	

MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL		
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6700	4,0200
TOTAL MATERIAL:					4,0200	



VALOR:	43,97
VALOR SEM ENCARGOS:	19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,97
VALOR BDI (26.85%):	11,81
QUANTIDADE:	193,82

3.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL		
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:					4,4095	

MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL		
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	63,9600	0,3902
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
TOTAL MATERIAL:					1,6781	

VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (26.85%):	1,64
QUANTIDADE:	35,84

3.4.2. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL		
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL MAO DE OBRA:					24,9020	

MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL		
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	63,9600	1,5542
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,5300	5,1516
TOTAL MATERIAL:					6,7058	

VALOR:	31,61
VALOR SEM ENCARGOS:	16,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,55
VALOR COM ENCARGOS:	31,81
VALOR BDI (26.85%):	8,49
QUANTIDADE:	35,84

3.4.3. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						50,8480

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,3900	35,6290
TOTAL MATERIAL:						35,6290

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	737,1300	14,7426
TOTAL SERVICIO:						14,7426

VALOR:	101,22
VALOR SEM ENCARGOS:	63,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	38,11
VALOR COM ENCARGOS:	101,22
VALOR BDI (26.85%):	27,18
QUANTIDADE:	4,48

3.4.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:						7,2640

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4000	0,7922
TOTAL MATERIAL:						0,7922

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,06
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	4,48

3.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						134,8400

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO A.DQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	374,4800	374,4800
TOTAL SERVICO:					374,4800	

VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (26.85%):	136,75
QUANTIDADE:	1,46



3.5.2. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,9240
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,20000000	18,6600
TOTAL MAO DE OBRA:					43,5840

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	45,2760
TOTAL MATERIAL:					45,2760

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	14,7426
TOTAL SERVICO:					14,7426

VALOR:	103,60
VALOR SEM ENCARGOS:	70,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,60
VALOR COM ENCARGOS:	103,60
VALOR BDI (26.85%):	27,82
QUANTIDADE:	4,36

3.5.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	4,1540
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:					7,2640

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	0,7922
TOTAL MATERIAL:					0,7922

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,06
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	4,36

3.6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	70,8000	0,2478
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0400	2,6000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6700	6,6800
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7200	4,7200
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4700	2,9400
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8000	2,8000
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600	3,1600
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,8300	3,3960
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,3600	31,8000
TOTAL MATERIAL:						60,7888

VALOR:	210,93
VALOR SEM ENCARGOS:	118,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	210,93
VALOR BDI (26.85%):	56,63
QUANTIDADE:	12,00

3.6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,8000	0,2832


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0400	3,1200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3200	2,6400
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400	5,8400
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2600	2,2600
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100	11,2100
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,2700	3,3891
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7000	5,5500
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,3000	3,1500
TOTAL MATERIAL:					40,7923	



VALOR:	190,94
VALOR SEM ENCARGOS:	98,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (28.85%):	51,27
QUANTIDADE:	12,00

3.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:					74,1800	

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	140,7000	140,7000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	198,4800	198,4800
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	23,6400	23,6400
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800	16,7800
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1600	5,1600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4300	27,4300
TOTAL MATERIAL:					426,5612	

VALOR:	500,74
VALOR SEM ENCARGOS:	455,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	500,74
VALOR BDI (28.85%):	134,45
QUANTIDADE:	8,00

3.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

SAC PERMANENTE DE LICITACAO
FI 3074
P.M. CARIRE

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700	55,3410
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200	67,0580
TOTAL MAO DE OBRA:						122,3970

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800	33,5600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200	208,2200
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300	122,2300
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700	73,2700
TOTAL MATERIAL:						451,8024

VALOR:	574,20
VALOR SEM ENCARGOS:	500,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	73,92
VALOR COM ENCARGOS:	574,20
VALOR BDI (26.85%):	154,17
QUANTIDADE:	6,00

3.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9005
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:						24,1085

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	81,9800
TOTAL MATERIAL:						82,0556

VALOR:	106,16
VALOR SEM ENCARGOS:	91,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	106,16
VALOR BDI (26.85%):	28,50
QUANTIDADE:	2,00

3.6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:						13,4650



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3600	13,3600
TOTAL MATERIAL:					13,6300	



VALOR:	27,10
VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	27,10
VALOR BDI (28.85%):	7,28
QUANTIDADE:	1,00

3.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					151,4950	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8600	22,3200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700	1,6700
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700	9,6700
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100	1,9100
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,0000	0,9000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3200	9,9600
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700	2,4700
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7800	2,3400
I1282	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200	21,1200
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8300	1,6600
TOTAL MATERIAL:					74,0200	

VALOR:	225,52
VALOR SEM ENCARGOS:	131,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,70
VALOR COM ENCARGOS:	225,52
VALOR BDI (28.85%):	60,55
QUANTIDADE:	19,00

3.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:					41,2940	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300	38,1300
TOTAL MATERIAL:					38,1300	



VALOR:	79,42
VALOR SEM ENCARGOS:	54,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	79,42
VALOR BDI (26.85%):	21,32
QUANTIDADE:	8,00

7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:					41,2940

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500
TOTAL MATERIAL:					39,0500

VALOR:	80,34
VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	11,00

7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:					4,8802

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,1518
TOTAL MATERIAL:					3,1518

VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	5,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,03
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	450,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

3.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2.3478
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2.9078
TOTAL MAO DE OBRA:						5,2556

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:						5,4978

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	7,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (26.85%):	2,89
QUANTIDADE:	60,00



3.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,5500	62,5110
TOTAL MAO DE OBRA:						128,9750

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	63,9600	6,3320
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0400	10,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5300	9,5400
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5500	87,4500
TOTAL MATERIAL:						113,7220

VALOR:	242,70
VALOR SEM ENCARGOS:	162,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	80,44
VALOR COM ENCARGOS:	242,70
VALOR BDI (26.85%):	65,16
QUANTIDADE:	1,00

3.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL MAO DE OBRA:						4,6650

VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (26.85%):	1,25
QUANTIDADE:	563,21

3.8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2900	0,8145
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200	0,1300
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2800	1,3536
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,3000	3,9610
TOTAL MATERIAL:						6,2591

VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44
VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	563,21

3.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:						7,1726

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,2500	7,8000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200
TOTAL MATERIAL:						8,3200

VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (26.85%):	4,16
QUANTIDADE:	563,21

3.8.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:					16,6050	

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	23,3000	5,8250
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,1500	0,4120
TOTAL MATERIAL:					6,2370	



VALOR:	22,84
VALOR SEM ENCARGOS:	12,57
VALOR ENCARGOS (83,85%):	10,27
VALOR COM ENCARGOS:	22,84
VALOR BDI (26,85%):	6,13
QUANTIDADE:	43,80

3.8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1775	

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0100	1,5613
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080
TOTAL MATERIAL:					6,2097	

VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (26,85%):	5,47
QUANTIDADE:	47,04

3.8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:					30,0320	

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,2900	0,4887
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6000	0,4800
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,3900	2,5668
TOTAL MATERIAL:						7,3243



VALOR:	37,36
VALOR SEM ENCARGOS:	19,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	37,36
VALOR BDI (26.85%):	10,03
QUANTIDADE:	8,86

9.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	877,4800
TOTAL MATERIAL:					877,4800

VALOR:	877,48
VALOR SEM ENCARGOS:	877,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	877,48
VALOR BDI (26.85%):	235,60
QUANTIDADE:	1,00

3.9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:					10,8850

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR COM ENCARGOS:	10,88
VALOR BDI (26.85%):	2,92
QUANTIDADE:	193,82

4.1.1. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	1,4539
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:					12,3389

VALOR:	12,34
VALOR SEM ENCARGOS:	4,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,92
VALOR COM ENCARGOS:	12,34

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR BDI (26.85%):	3,31
QUANTIDADE:	4,32

4.1.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750

TOTAL MAO DE OBRA: 8,8135

VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR COM ENCARGOS:	8,81
VALOR BDI (26.85%):	2,37
QUANTIDADE:	27,75

**4.2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)**

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700

TOTAL MAO DE OBRA: 191,6230

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	199,7100	199,7100
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600

TOTAL MATERIAL: 567,9124

VALOR:	759,54
VALOR SEM ENCARGOS:	642,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	759,54
VALOR BDI (26.85%):	203,94

L B CONTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 40.454.732/0001-76

ENDEREÇO: AV OZIREZ PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE- CEP:62.140-000

TELEFONE: +55 (88) 9712-8597

E-MAIL: leandrobs14@hotmail.com

Página: 62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

QUANTIDADE:	7,00
-------------	------

4.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						37,5400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700	0,7935
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800	0,9156
TOTAL MATERIAL:						1,7091



VALOR:	39,25
VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	39,25
VALOR BDI (26.85%):	10,54
QUANTIDADE:	176,45

4.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:						39,9520

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6700	4,0200
TOTAL MATERIAL:						4,0200

VALOR:	43,97
VALOR SEM ENCARGOS:	19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,97
VALOR BDI (26.85%):	11,81
QUANTIDADE:	176,45

4.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4095

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	63,9600	0,3902

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
TOTAL MATERIAL:						1,6781



VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (26.85%):	1,64
QUANTIDADE:	27,75

4.4.2. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL MAO DE OBRA:						24,9020

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	63,9600	1,5542
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,5300	5,1516
TOTAL MATERIAL:						6,7058

VALOR:	31,61
VALOR SEM ENCARGOS:	16,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,55
VALOR COM ENCARGOS:	31,61
VALOR BDI (26.85%):	8,49
QUANTIDADE:	27,75

4.4.3. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						50,8480

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,3900	35,6290
TOTAL MATERIAL:						35,6290

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	737,1300	14,7426
TOTAL SERVICIO:						14,7426

VALOR:	101,22
VALOR SEM ENCARGOS:	63,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	38,11
VALOR COM ENCARGOS:	101,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR BDI (26.85%):	27,18
QUANTIDADE:	4,32

4.4.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:						7,2840

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4000	0,7922
TOTAL MATERIAL:						0,7922



VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,06
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	4,32

4.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						134,8400

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/IBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	374,4800	374,4800
TOTAL SERVICIO:						374,4800

VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (26.85%):	136,75
QUANTIDADE:	3,54

4.5.2. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL MAO DE OBRA:						43,5840

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	41,1600	45,2760

9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :


25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MATERIAL:	45,2760
-----------------	---------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	737,1300	14,7426

TOTAL SERVIÇO:	14,7426
----------------	---------



VALOR:	103,60
VALOR SEM ENCARGOS:	70,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,60
VALOR COM ENCARGOS:	103,60
VALOR BDI (26.85%):	27,82
QUANTIDADE:	4,32

4.5.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100

TOTAL MAO DE OBRA:	7,2640
--------------------	--------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4000	0,7922

TOTAL MATERIAL:	0,7922
-----------------	--------

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,06
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	4,32

4.6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750

TOTAL MAO DE OBRA:	150,1450
--------------------	----------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	70,8000	0,2478
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0400	2,6000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6700	6,6800
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7200	4,7200
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4700	2,9400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8000
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,8300
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,3600
TOTAL MATERIAL:					60,7888

VALOR:	210,93
VALOR SEM ENCARGOS:	118,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	210,93
VALOR BDI (26.85%):	56,63
QUANTIDADE:	10,00



4.6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					150,1450

MATERIAL	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,8000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3200
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2600
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,2700
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7000
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,3000
TOTAL MATERIAL:					40,7923

VALOR:	190,94
VALOR SEM ENCARGOS:	98,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (26.85%):	51,27
QUANTIDADE:	10,00

4.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA	DESCR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					33,5400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:						74,1800

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	140,7000	140,7000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	198,4800	198,4800
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	23,6400	23,6400
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800	16,7800
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1600	5,1600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE FORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4300	27,4300
TOTAL MATERIAL:					426,5612	



VALOR:	500,74
VALOR SEM ENCARGOS:	455,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	500,74
VALOR BDI (26.85%):	134,45
QUANTIDADE:	5,00

4.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700	55,3410
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200	67,0560
TOTAL MAO DE OBRA:					122,3970	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800	33,5600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200	208,2200
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300	122,2300
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700	73,2700
TOTAL MATERIAL:					451,8024	

VALOR:	574,20
VALOR SEM ENCARGOS:	500,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	73,92
VALOR COM ENCARGOS:	574,20
VALOR BDI (26.85%):	154,17
QUANTIDADE:	5,00

4.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9005
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:						24,1085

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	81,9800
TOTAL MATERIAL:						82,0556



VALOR:	106,16
VALOR SEM ENCARGOS:	91,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	106,16
VALOR BDI (26.85%):	28,50
QUANTIDADE:	2,00

4.6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:						13,4650

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3600	13,3600
TOTAL MATERIAL:						13,6300

VALOR:	27,10
VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	27,10
VALOR BDI (26.85%):	7,28
QUANTIDADE:	1,00

4.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						151,4950

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8600	22,3200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700	1,6700



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTÉ) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,0000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3200
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7800
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8300
TOTAL MATERIAL:					74,0200

VALOR:	225,52
VALOR SEM ENCARGOS:	131,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,70
VALOR COM ENCARGOS:	225,52
VALOR BDI (26.85%):	60,55
QUANTIDADE:	19,00



4.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		FUNÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		FUNÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16) W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300	38,1300
TOTAL MATERIAL:						38,1300

VALOR:	79,42
VALOR SEM ENCARGOS:	54,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	79,42
VALOR BDI (26.85%):	21,32
QUANTIDADE:	8,00

4.7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FUNÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940


MATERIAL		FUNÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32) W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500	39,0500
TOTAL MATERIAL:						39,0500

VALOR:	80,34
---------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	11,00

4.7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:						4,8802

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,0900	3,1518
TOTAL MATERIAL:						3,1518

VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	5,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,03
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	45,00

4.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL MAO DE OBRA:						5,2556

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:						5,4978

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	7,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (26.85%):	2,89
QUANTIDADE:	60,00

4.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,5500	62,5110

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MAO DE OBRA:	128,9750
--------------------	----------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	63,9600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5300
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5500
TOTAL MATERIAL:					113,7220

VALOR:	242,70
VALOR SEM ENCARGOS:	162,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	80,44
VALOR COM ENCARGOS:	242,70
VALOR BDI (26.85%):	65,16
QUANTIDADE:	1,00



4.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					4,6650

VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (26.85%):	1,25
QUANTIDADE:	735,66

4.8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1775

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2900
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2800
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,3000
TOTAL MATERIAL:					6,2591

VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	735,66

4.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:						7,1726

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,2500	7,8000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200
TOTAL MATERIAL:						8,3200

VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (26.85%):	4,16
QUANTIDADE:	735,66

4.8.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:						16,6050

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	23,3000	5,8250
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,1500	0,4120
TOTAL MATERIAL:						6,2370

VALOR:	22,84
VALOR SEM ENCARGOS:	12,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,27
VALOR COM ENCARGOS:	22,84
VALOR BDI (26.85%):	6,13
QUANTIDADE:	35,42

4.8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7838
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0100	1,5613
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080
TOTAL MATERIAL:					6,2097	



VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (26.85%):	5,47
QUANTIDADE:	72,6

4.8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:					30,0320	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,2900	0,4887
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6000	0,4800
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,3900	2,5668
TOTAL MATERIAL:					7,3243	

VALOR:	37,36
VALOR SEM ENCARGOS:	19,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	37,36
VALOR BDI (26.85%):	10,03
QUANTIDADE:	3,68

4.9.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	834,2800	150,1704
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	31,5400	16,4008
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	41,2100	4,9452
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	514,9700	36,0479
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	9,6700	5,0284
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	42,7200	42,7200
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	26,4300	3,1716

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDÍOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	22,0700	11,4764
TOTAL SERVIÇO:						269,9607
VALOR:						269,96
VALOR SEM ENCARGOS:						176,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):						93,34
VALOR COM ENCARGOS:						269,96
VALOR BDI (26.85%):						72,48
QUANTIDADE:						35,42



4.9.2. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	877,4800
TOTAL MATERIAL:					877,4800
VALOR:					877,48
VALOR SEM ENCARGOS:					877,48
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					877,48
VALOR BDI (26.85%):					235,60
QUANTIDADE:					1,00

4.9.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:					10,8850
VALOR:					10,88
VALOR SEM ENCARGOS:					3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):					7,04
VALOR COM ENCARGOS:					10,88
VALOR BDI (26.85%):					2,92
QUANTIDADE:					176,45

5.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:					8,8135
VALOR:					8,81
VALOR SEM ENCARGOS:					3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,65
VALOR COM ENCARGOS:					8,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR BDI (26.85%):	2,37
QUANTIDADE:	47,85

5.2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,6230

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	199,7100	199,7100
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:						567,9124



VALOR:	759,54
VALOR SEM ENCARGOS:	642,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	759,54
VALOR BDI (26.85%):	203,94
QUANTIDADE:	5,00

5.2.2. C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,6230

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1,00000000	174,4300	174,4300
11724	PREGO	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:					542,6324



VALOR:	734,26
VALOR SEM ENCARGOS:	616,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	734,26
VALOR BDI (26.85%):	197,15
QUANTIDADE:	2,00

5.2.3. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498 CARPINTEIRO	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391 PEDREIRO	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:				191,6230

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,00000000	149,1500	149,1500
11724 PREGO	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:				517,3824

VALOR:	708,98
VALOR SEM ENCARGOS:	591,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR COM ENCARGOS:	708,98
VALOR BDI (26.85%):	190,36
QUANTIDADE:	5,00

5.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						37,5400

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700	0,7935
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800	0,9156
TOTAL MATERIAL:						1,7091



VALOR:	39,25
VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	39,25
VALOR BDI (26.85%):	10,54
QUANTIDADE:	194,19

5.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:						39,9520

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6700	4,0200
TOTAL MATERIAL:						4,0200

VALOR:	43,97
VALOR SEM ENCARGOS:	19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,97
VALOR BDI (26.85%):	11,81
QUANTIDADE:	194,19

5.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4095

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	63,9600	0,3902
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
TOTAL MATERIAL:					1,6781	
VALOR:					6,09	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,33	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,76	
VALOR COM ENCARGOS:					6,09	
VALOR BDI (26.85%):					1,64	
QUANTIDADE:					47,85	



5.4.2. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL MAO DE OBRA:					24,9020	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	63,9600	1,5542
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,5300	5,1516
TOTAL MATERIAL:					6,7058	
VALOR:					31,61	
VALOR SEM ENCARGOS:					16,06	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					15,55	
VALOR COM ENCARGOS:					31,61	
VALOR BDI (26.85%):					8,49	
QUANTIDADE:					47,85	

5.4.3. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					50,8480	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,3900	35,6290
TOTAL MATERIAL:					35,6290	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1.5	SEINFRA	M3	0,02000000	737,1300	14,7426
TOTAL SERVIÇO:					14,7426	
VALOR:					101,22	
VALOR SEM ENCARGOS:					63,11	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR ENCARGOS (83.85%):	38,11
VALOR COM ENCARGOS:	101,22
VALOR BDI (26.85%):	27,18
QUANTIDADE:	3,20

5.4.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:						7,2640

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4000	0,7922
TOTAL MATERIAL:						0,7922



VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,06
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	3,20

5.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						134,8400

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	374,4800	374,4800
TOTAL SERVICIO:						374,4800

VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (26.85%):	136,75
QUANTIDADE:	0,98

5.5.2. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL MAO DE OBRA:						43,5840

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	41,1600	45,2760
TOTAL MATERIAL:						45,2760

SERVICO	DESCR. SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	737,1300	14,7426
TOTAL SERVICO:						14,7426



VALOR:	103,60
VALOR SEM ENCARGOS:	70,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,60
VALOR COM ENCARGOS:	103,60
VALOR BDI (26.85%):	27,82
QUANTIDADE:	3,20

5.5.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	DESCR. MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:						7,2640

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4000	0,7922
TOTAL MATERIAL:						0,7922

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,06
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	3,20

5.6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	DESCR. MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	70,8000	0,2478
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0400	2,6000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6700	6,6800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDÍOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA UN	1,00000000	4,7200	4,7200
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA UN	2,00000000	1,4700	2,9400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA UN	1,00000000	2,8000	2,8000
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA UN	1,00000000	3,1600	3,1600
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA M	1,20000000	2,8300	3,3950
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA M	5,00000000	6,3600	31,8000

TOTAL MATERIAL: 60,7888

VALOR:	210,93
VALOR SEM ENCARGOS:	118,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	210,93
VALOR BDI (26.85%):	56,6
QUANTIDADE:	5,00



5.6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					150,1450

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,8000	0,2832
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0400	3,1200
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3200	2,6400
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400	5,8400
I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2600	2,2600
I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100	11,2100
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,2700	3,3891
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7000	5,5500
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,3000	3,1500
TOTAL MATERIAL:					40,7923

VALOR:	190,94
VALOR SEM ENCARGOS:	98,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (26.85%):	51,27
QUANTIDADE:	5,00

5.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:						74,1800

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	140,7000	140,7000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	198,4800	198,4800
10848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	23,8400	23,8400
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800	16,7800
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1600	5,1600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4300	27,4300
TOTAL MATERIAL:						426,5612



VALOR:	500,74
VALOR SEM ENCARGOS:	455,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	500,74
VALOR BDI (26.85%):	134,45
QUANTIDADE:	5,00

5.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700	55,3410
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200	67,0560
TOTAL MAO DE OBRA:						122,3970

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800	33,5600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200	208,2200
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300	122,2300
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700	73,2700
TOTAL MATERIAL:						451,8024

VALOR:	574,20
VALOR SEM ENCARGOS:	500,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	73,92
VALOR COM ENCARGOS:	574,20
VALOR BDI (26.85%):	154,17
QUANTIDADE:	5,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

5.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9005
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:						24,1085

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	81,9800
TOTAL MATERIAL:						82,0556



VALOR:	106,16
VALOR SEM ENCARGOS:	91,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	106,16
VALOR BDI (26.85%):	28,50
QUANTIDADE:	2,00

5.6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:						13,4650

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3600	13,3600
TOTAL MATERIAL:						13,6300

VALOR:	27,10
VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	27,10
VALOR BDI (26.85%):	7,28
QUANTIDADE:	1,00

5.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						151,4950

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8600	22,3200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700	1,6700
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700	9,6700
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100	1,9100
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,0000	0,9000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3200	9,9600
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700	2,4700
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7800	2,3400
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200	21,1200
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8300	1,6600
TOTAL MATERIAL:						74,0200

VALOR:	225,52
VALOR SEM ENCARGOS:	131,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,70
VALOR COM ENCARGOS:	225,52
VALOR BDI (26.85%):	60,55
QUANTIDADE:	19,00


5.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300	38,1300
TOTAL MATERIAL:						38,1300

VALOR:	79,42
VALOR SEM ENCARGOS:	54,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	79,42
VALOR BDI (26.85%):	21,32
QUANTIDADE:	8,00

5.7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500	39,0500



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



TOTAL MATERIAL:	39,0500
VALOR:	80,34
VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	19,00

5.7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7000
TOTAL MAO DE OBRA:						4,8802

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,0900	3,1518
TOTAL MATERIAL:						3,1518

VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	5,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,03
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	45,00

5.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL MAO DE OBRA:						5,2556

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:						5,4978

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	7,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (26.85%):	2,89
QUANTIDADE:	6,00

5.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,5500	62,5110
TOTAL MAO DE OBRA:						128,9750

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	63,9600	6,3320
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0400	10,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5300	9,5400
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5500	87,4500
TOTAL MATERIAL:					113,7220	



VALOR:	242,70
VALOR SEM ENCARGOS:	162,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	80,44
VALOR COM ENCARGOS:	242,70
VALOR BDI (26.85%):	65,16
QUANTIDADE:	1,00

5.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL MAO DE OBRA:					4,6650	

VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (26.85%):	1,25
QUANTIDADE:	756,47

5.8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1775	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2900	0,8145
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200	0,1300
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2800	1,3536
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,3000	3,9610
TOTAL MATERIAL:					6,2591	

VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44
VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	756,47

5.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,18000000	16,7700	3,0186
I2395 PINTOR	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:				7,1726

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165 LIQUIBRILHO INCOLOR	L	0,48000000	16,2500	7,8000
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200
TOTAL MATERIAL:				8,3200

VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (26.85%):	4,16
QUANTIDADE:	756,47

5.8.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543 SERVENTE	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:				16,6050

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,25000000	23,3000	5,8250
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,08000000	5,1500	0,4120
TOTAL MATERIAL:				6,2370

VALOR:	22,84
VALOR SEM ENCARGOS:	12,57
VALOR ENCARGOS (83.86%):	10,27
VALOR COM ENCARGOS:	22,84
VALOR BDI (26.85%):	6,13
QUANTIDADE:	9,83

5.8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MAO DE OBRA:	14,1775
---------------------------	---------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0100	1,5613
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080

TOTAL MATERIAL:	6,2097
------------------------	--------

VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (26.85%):	5,47
QUANTIDADE:	72,64



5.8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160

TOTAL MAO DE OBRA:	30,0320
---------------------------	---------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,2900	0,4887
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6000	0,4800
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,3900	2,5668

TOTAL MATERIAL:	7,3243
------------------------	--------

VALOR:	37,36
VALOR SEM ENCARGOS:	19,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	37,36
VALOR BDI (26.85%):	10,03
QUANTIDADE:	3,68

5.9.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	877,4800	877,4800

TOTAL MATERIAL:	877,4800
------------------------	----------

VALOR:	877,48
VALOR SEM ENCARGOS:	877,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	877,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR BDI (28.85%):	235,60
QUANTIDADE:	1,00

5.9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:					10,8850	



VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR COM ENCARGOS:	10,88
VALOR BDI (26.85%):	2,92
QUANTIDADE:	194,19

6.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:					8,8135	

VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR COM ENCARGOS:	8,81
VALOR BDI (28.85%):	2,37
QUANTIDADE:	115,31

6.2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					191,6230	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	199,7100	199,7100
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:						567,9124



VALOR:	759,64
VALOR SEM ENCARGOS:	642,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	759,54
VALOR BDI (26.85%):	203,94
QUANTIDADE:	9,00

6.2.2. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,6230

MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	149,1500	149,1500
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:						517,3524

VALOR:	708,98
VALOR SEM ENCARGOS:	591,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	708,98
VALOR BDI (26.85%):	190,36
QUANTIDADE:	4,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
25/11/2021




OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

6.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					37,5400

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800
TOTAL MATERIAL:					1,7091



VALOR:	39,25
VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	39,25
VALOR BDI (26.85%):	10,54
QUANTIDADE:	128,14

6.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	22,8470
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:					39,9520

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	4,0200
TOTAL MATERIAL:					4,0200

VALOR:	43,97
VALOR SEM ENCARGOS:	19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,97
VALOR BDI (26.85%):	11,81
QUANTIDADE:	128,14

6.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	2,0770
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:					4,4095

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	0,3902
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	1,2879

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MATERIAL:	1,6781
VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (26.85%):	1,64
QUANTIDADE:	115,31



6.4.2. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL MAO DE OBRA:						24,9020

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	63,9600	1,5542
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,5300	5,1516
TOTAL MATERIAL:						6,7058

VALOR:	31,61
VALOR SEM ENCARGOS:	16,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,55
VALOR COM ENCARGOS:	31,61
VALOR BDI (26.85%):	8,49
QUANTIDADE:	115,31

6.4.3. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						50,8480

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,3900	35,6290
TOTAL MATERIAL:						35,6290

SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	737,1300	14,7426
TOTAL SERVIÇO:						14,7426

VALOR:	101,22
VALOR SEM ENCARGOS:	63,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	38,11
VALOR COM ENCARGOS:	101,22
VALOR BDI (26.85%):	27,18



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

QUANTIDADE: **3,03**

6.4.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:						7,2640

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4000	0,7922
TOTAL MATERIAL:						0,7922



VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,06
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	3,03

6.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						134,8400

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	374,4800	374,4800
TOTAL SERVICIO:						374,4800

VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (28.85%):	136,75
QUANTIDADE:	1,19

6.5.2. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL MAO DE OBRA:						43,5840

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	41,1600	45,2760
TOTAL MATERIAL:						45,2760

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	737,1300	14,7426
TOTAL SERVICIO:					14,7426	
VALOR:					103,60	
VALOR SEM ENCARGOS:					70,00	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					33,60	
VALOR COM ENCARGOS:					103,60	
VALOR BDI (26.85%):					27,82	
QUANTIDADE:					10,50	


5.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:					7,2640	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4000	0,7922
TOTAL MATERIAL:					0,7922	
VALOR:					8,06	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,54	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					4,52	
VALOR COM ENCARGOS:					8,06	
VALOR BDI (26.85%):					2,16	
QUANTIDADE:					10,50	

6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					150,1450	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	70,8000	0,2478
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0400	2,6000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6700	6,6800
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7200	4,7200
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4700	2,9400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8000	2,8000
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600	3,1600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,8300	3,3950
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,3600	31,8000
TOTAL MATERIAL:						60,7888



VALOR:	210,93
VALOR SEM ENCARGOS:	118,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	210,93
VALOR BDI (28.85%):	56,63
QUANTIDADE:	10,00

6.6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					150,1450	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,8000	0,2832
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0400	3,1200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3200	2,6400
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400	5,8400
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2600	2,2600
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100	11,2100
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,2700	3,3891
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7000	5,5500
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,3000	3,1500
TOTAL MATERIAL:					40,7923	

VALOR:	190,94
VALOR SEM ENCARGOS:	98,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (28.85%):	51,27
QUANTIDADE:	10,00

6.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:					74,1800	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	140,7000	140,7000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	198,4800	198,4800
10848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	23,6400	23,6400
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800	16,7800
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1600	5,1600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4300	27,4300
TOTAL MATERIAL:						426,5612



VALOR:	500,74
VALOR SEM ENCARGOS:	455,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	500,74
VALOR BDI (26.85%):	134,45
QUANTIDADE:	5,00

6.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700	55,3410
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200	67,0560
TOTAL MAO DE OBRA:						122,3970

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800	33,5600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200	208,2200
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300	122,2300
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700	73,2700
TOTAL MATERIAL:						451,8024

VALOR:	574,20
VALOR SEM ENCARGOS:	500,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	73,92
VALOR COM ENCARGOS:	574,20
VALOR BDI (26.85%):	154,17
QUANTIDADE:	5,00

6.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9005



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:						24,1085

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	81,9800
TOTAL MATERIAL:					82,0556	

VALOR:	106,16
VALOR SEM ENCARGOS:	91,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	106,16
VALOR BDI (26.85%):	28,50
QUANTIDADE:	1,00



6.6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:					13,4650	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3600	13,3600
TOTAL MATERIAL:					13,6300	

VALOR:	27,10
VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	27,10
VALOR BDI (26.85%):	7,28
QUANTIDADE:	1,00

6.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					151,4950	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8600	22,3200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700	1,6700
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700	9,6700
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100	1,9100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,0000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3200
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7800
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8300

TOTAL MATERIAL: 74,0200



VALOR:	225,82
VALOR SEM ENCARGOS:	131,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,70
VALOR COM ENCARGOS:	225,52
VALOR BDI (28.85%):	60,55
QUANTIDADE:	15,00

6.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470

TOTAL MAO DE OBRA: 41,2940

MATERIAL		FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300	38,1300

TOTAL MATERIAL: 38,1300

VALOR:	79,42
VALOR SEM ENCARGOS:	54,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	79,42
VALOR BDI (28.85%):	21,32
QUANTIDADE:	5,00

6.7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470

TOTAL MAO DE OBRA: 41,2940

MATERIAL		FUNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500	39,0500

TOTAL MATERIAL: 39,0500

VALOR:	80,34
VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	10,00

6.7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:						4,8802

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,0900	3,1518
TOTAL MATERIAL:						3,1518

VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	5,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,03
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	30,00



6.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL MAO DE OBRA:						5,2556

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:						5,4978

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	7,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (26.85%):	2,89
QUANTIDADE:	60,00

6.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,5500	62,5110
TOTAL MAO DE OBRA:						128,9750

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	63,9600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5300
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5500
TOTAL MATERIAL:					113,7220



VALOR:	242,70
VALOR SEM ENCARGOS:	162,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	80,44
VALOR COM ENCARGOS:	242,70
VALOR BDI (26.85%):	65,16
QUANTIDADE:	1,00

6.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12543	SERVENTE	H	15,5500	4,6650
TOTAL MAO DE OBRA:				4,6650

VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (26.85%):	1,25
QUANTIDADE:	474,05

6.8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:				14,1775

MATERIAL	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	16,2900	0,8145
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5200	0,1300
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	11,2800	1,3536
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	23,3000	3,9610
TOTAL MATERIAL:				6,2591

VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44
VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	474,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

6.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MÃO DE OBRA:						7,1726

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,2500	7,8000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200
TOTAL MATERIAL:						8,3200



VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (26.85%):	4,16
QUANTIDADE:	474,05

6.8.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MÃO DE OBRA:						16,6050

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	23,3000	5,8250
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,1500	0,4120
TOTAL MATERIAL:						6,2370

VALOR:	22,84
VALOR SEM ENCARGOS:	12,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,27
VALOR COM ENCARGOS:	22,84
VALOR BDI (26.85%):	6,13
QUANTIDADE:	11,93

6.8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MÃO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	23,8800	3,7888
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,0100	1,5613
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080
TOTAL MATERIAL:					6,2097

VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (28.85%):	5,47
QUANTIDADE:	40,32



6.8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395 PINTOR	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:				30,0320

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,03000000	16,2900	0,4887
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	23,8800	3,7888
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	1,6000	0,4800
12293 ZARCÃO	L	0,12000000	21,3900	2,5668
TOTAL MATERIAL:				7,3243

VALOR:	37,36
VALOR SEM ENCARGOS:	19,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	37,36
VALOR BDI (28.85%):	10,03
QUANTIDADE:	40,32

6.9.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,00000000	877,4800	877,4800
TOTAL MATERIAL:				877,4800

VALOR:	877,48
VALOR SEM ENCARGOS:	877,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	877,48
VALOR BDI (28.85%):	235,60
QUANTIDADE:	1,00

6.9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:					10,8850	
VALOR:					10,88	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,84	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					7,04	
VALOR COM ENCARGOS:					10,88	
VALOR BDI (26.85%):					2,92	
QUANTIDADE:					128,14	



7.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:					8,8135	
VALOR:					8,81	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,16	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,65	
VALOR COM ENCARGOS:					8,81	
VALOR BDI (26.85%):					2,37	
QUANTIDADE:					28,65	

7.2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					191,6230	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	199,7100	199,7100
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:						567,9124
VALOR:						759,54
VALOR SEM ENCARGOS:						642,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):						117,28
VALOR COM ENCARGOS:						759,54
VALOR BDI (26.85%):						203,94
QUANTIDADE:						7,00



7.2.2. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					191,6230

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	0,6780
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,7888
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9116
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	70,1100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	82,5800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	2,0800
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	149,1500
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	2,9440
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	7,8600
TOTAL MATERIAL:					517,3524
VALOR:					708,98
VALOR SEM ENCARGOS:					591,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):					117,28
VALOR COM ENCARGOS:					708,98
VALOR BDI (26.85%):					190,36
QUANTIDADE:					10,00

7.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MAO DE OBRA:	37,5400
--------------------	---------

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700	0,7935
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800	0,9156
TOTAL MATERIAL:					1,7091	



VALOR:	39,25
VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	39,25
VALOR BDI (26.85%):	10,54
QUANTIDADE:	239,66

7.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:					39,9520	

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6700	4,0200
TOTAL MATERIAL:					4,0200	

VALOR:	43,97
VALOR SEM ENCARGOS:	19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,97
VALOR BDI (26.85%):	11,81
QUANTIDADE:	239,66

7.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:					4,4095	

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	63,9600	0,3902
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
TOTAL MATERIAL:					1,6781	

VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIÓS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR BDI (26.85%):	1,64
QUANTIDADE:	28,65

7.4.2. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL MAO DE OBRA:						24,9020

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	63,9600	1,5542
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,5300	5,1516
TOTAL MATERIAL:						6,7058



VALOR:	31,61
VALOR SEM ENCARGOS:	16,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,55
VALOR COM ENCARGOS:	31,61
VALOR BDI (26.85%):	8,49
QUANTIDADE:	28,65

7.4.3. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						50,8480

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,3900	35,6290
TOTAL MATERIAL:						36,6290

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	737,1300	14,7426
TOTAL SERVICO:						14,7426

VALOR:	101,22
VALOR SEM ENCARGOS:	63,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	38,11
VALOR COM ENCARGOS:	101,22
VALOR BDI (26.85%):	27,18
QUANTIDADE:	2,70

7.4.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021



L B
construções

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:						7,2640

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4000	0,7922
TOTAL MATERIAL:						0,7922



VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,06
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	2,70

7.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						134,8400

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	374,4800	374,4800
TOTAL SERVICO:						374,4800

VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (26.85%):	136,75
QUANTIDADE:	0,96

7.5.2. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL MAO DE OBRA:						43,5840

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	41,1600	45,2760
TOTAL MATERIAL:						45,2760

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	737,1300	14,7426
TOTAL SERVICO:						14,7426

VALOR:	103,60
--------	--------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	70,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,60
VALOR COM ENCARGOS:	103,60
VALOR BDI (28.85%):	27,82
QUANTIDADE:	2,90

7.5.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:						7,2640

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4000	0,7922
TOTAL MATERIAL:						0,7922

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,06
VALOR BDI (28.85%):	2,16
QUANTIDADE:	2,90

7.6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	70,8000	0,2478
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0400	2,6000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6700	6,6800
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7200	4,7200
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4700	2,9400
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8000	2,8000
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600	3,1600
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,8300	3,3960
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,3600	31,8000
TOTAL MATERIAL:						60,7888

VALOR:	210,93
--------	--------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	118,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	210,93
VALOR BDI (28.85%):	56,63
QUANTIDADE:	10,00

7.6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,8000	0,2832
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0400	3,1200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3200	2,6400
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400	5,8400
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2600	2,2600
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100	11,2100
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,2700	3,3891
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7000	5,5500
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,3000	3,1500
TOTAL MATERIAL:						40,7923

VALOR:	190,94
VALOR SEM ENCARGOS:	98,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (28.85%):	51,27
QUANTIDADE:	10,00

7.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:						74,1800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	140,7000	140,7000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	198,4800	198,4800
10848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	23,6400	23,6400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4300

TOTAL MATERIAL: 426,5612


VALOR:	500,74
VALOR SEM ENCARGOS:	455,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	500,74
VALOR BDI (26.85%):	134,45
QUANTIDADE:	5,00

7.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200

TOTAL MAO DE OBRA: 122,3970

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700

TOTAL MATERIAL: 451,8024

VALOR:	574,20
VALOR SEM ENCARGOS:	500,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	73,92
VALOR COM ENCARGOS:	574,20
VALOR BDI (26.85%):	154,17
QUANTIDADE:	5,00

7.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200

TOTAL MAO DE OBRA: 24,1086

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LCNGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	81,9800
					TOTAL MATERIAL:	82,0556
					VALOR:	106,16
					VALOR SEM ENCARGOS:	91,60
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,56
					VALOR COM ENCARGOS:	106,16
					VALOR BDI (26.85%):	28,50
					QUANTIDADE:	1,00



7.6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,4650

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3600	13,3600
					TOTAL MATERIAL:	13,6300
					VALOR:	27,10
					VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
					VALOR COM ENCARGOS:	27,10
					VALOR BDI (26.85%):	7,28
					QUANTIDADE:	1,00

7.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
					TOTAL MAO DE OBRA:	151,4950

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8600	22,3200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700	1,6700
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700	9,6700
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100	1,9100
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,0000	0,9000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3200	9,9600
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700	2,4700
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7800	2,3400
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200	21,1200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CÉNTO E VINTE) DIAS

11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8300	1,6600
TOTAL MATERIAL:						74,0200
VALOR:						225,52
VALOR SEM ENCARGOS:						131,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):						93,70
VALOR COM ENCARGOS:						225,52
VALOR BDI (26.85%):						60,55
QUANTIDADE:						25,00



7.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300	38,1300
TOTAL MATERIAL:						38,1300

VALOR:	79,42
VALOR SEM ENCARGOS:	54,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	79,42
VALOR BDI (26.85%):	21,32
QUANTIDADE:	13,00

7.7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500	39,0500
TOTAL MATERIAL:						39,0500

VALOR:	80,34
VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	12,00

7.7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

B
construções

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7901
TOTAL MAO DE OBRA:					4,8802	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,0900	3,1518
TOTAL MATERIAL:					3,1518	

VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	5,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,03
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	15,00



7.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL MAO DE OBRA:					5,2556	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:					5,4978	

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	7,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (26.85%):	2,89
QUANTIDADE:	6,00

7.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,5500	62,5110
TOTAL MAO DE OBRA:					128,9750	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	63,9600	6,3320
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0400	10,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5300	9,5400
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5500	87,4500
TOTAL MATERIAL:					113,7220	

L B CONTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 40.454.732/0001-76

ENDEREÇO: AV OZIREZ PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE- CEP:62.140-000

TELEFONE: +55 (88) 9712-8997

E-MAIL: leandrobs14@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR:	242,70
VALOR SEM ENCARGOS:	162,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	80,44
VALOR COM ENCARGOS:	242,70
VALOR BDI (26.85%):	65,16
QUANTIDADE:	1,00

7.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL MAO DE OBRA:						4,6650

VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (26.85%):	1,25
QUANTIDADE:	562,50

7.8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2900	0,8145
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200	0,1300
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2800	1,3536
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,3000	3,9610
TOTAL MATERIAL:						6,2591

VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44
VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	562,50

7.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:						7,1726

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,2500	7,8000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200
TOTAL MATERIAL:					8,3200	



VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (26.85%):	4,16
QUANTIDADE:	562,50

7.8.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:					16,6050	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	23,3000	5,8250
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,1500	0,4120
TOTAL MATERIAL:					6,2370	

VALOR:	22,84
VALOR SEM ENCARGOS:	12,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,27
VALOR COM ENCARGOS:	22,84
VALOR BDI (26.85%):	6,13
QUANTIDADE:	25,15

7.8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1775	


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0100	1,5613
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080
TOTAL MATERIAL:					6,2097	

VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (28.85%):	5,47
QUANTIDADE:	66,14

7.8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:						30,0320

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,2900	0,4887
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6000	0,4800
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,3900	2,5668
TOTAL MATERIAL:						7,3243

VALOR:	37,36
VALOR SEM ENCARGOS:	19,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	37,36
VALOR BDI (28.85%):	10,03
QUANTIDADE:	8,86

7.9.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	877,4800	877,4800
TOTAL MATERIAL:						877,4800

VALOR:	877,48
VALOR SEM ENCARGOS:	877,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	877,48
VALOR BDI (28.85%):	235,60
QUANTIDADE:	1,00

7.9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:						10,8850

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR COM ENCARGOS:	10,88
VALOR BDI (26.85%):	2,92
QUANTIDADE:	130,01

8.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:						8,8135



VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR COM ENCARGOS:	8,81
VALOR BDI (26.85%):	2,37
QUANTIDADE:	62,25


8.2.1. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,8230

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	149,1500	149,1500
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:						517,3524

VALOR:	708,98
VALOR SEM ENCARGOS:	591,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	708,98

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDÍOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR BDI (26.85%):	190,36
QUANTIDADE:	1,00

8.2.2. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					191,8230	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9800	0,6780
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	149,1500	149,1500
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:					517,3524	

VALOR:	708,98
VALOR SEM ENCARGOS:	591,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	708,98
VALOR BDI (26.85%):	190,36
QUANTIDADE:	6,00

8.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					37,5400	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700	0,7935
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800	0,9156
TOTAL MATERIAL:					1,7091	

VALOR:	39,25
--------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	39,25
VALOR BDI (26.85%):	10,54
QUANTIDADE:	130,01

8.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:						39,9520

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6700	4,0200
TOTAL MATERIAL:						4,0200

VALOR:	43,97
VALOR SEM ENCARGOS:	19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,97
VALOR BDI (26.85%):	11,81
QUANTIDADE:	130,01

8.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4095

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	63,9600	0,3902
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
TOTAL MATERIAL:						1,6781

VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (26.85%):	1,64
QUANTIDADE:	62,25

8.4.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MAO DE OBRA:	21,7920
---------------------------	----------------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	490,8600	12,2715
TOTAL SERVICIO:					12,2715

VALOR:	34,06
VALOR SEM ENCARGOS:	18,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,05
VALOR COM ENCARGOS:	34,06
VALOR BDI (26.85%):	9,15
QUANTIDADE:	62,25



8.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	2,00000000	20,7700	41,5400
I2543	SERVENTE	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					134,8400

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,00000000	374,4800	374,4800
TOTAL SERVICIO:					374,4800

VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (26.85%):	136,75
QUANTIDADE:	1,28

8.6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					150,1450

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00350000	70,8000	0,2478
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	1,0400	2,6000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,00000000	1,6700	6,6800
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	4,7200	4,7200
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,00000000	1,4700	2,9400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8000
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,8300
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,3600

TOTAL MATERIAL: 60,7888



VALOR:	210,93
VALOR SEM ENCARGOS:	118,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	210,93
VALOR BDI (26.85%):	56,63
QUANTIDADE:	6,00

8.6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750

TOTAL MAO DE OBRA: 150,1450

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,8000	0,2832
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0400	3,1200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3200	2,6400
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400	5,8400
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2600	2,2600
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100	11,2100
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,2700	3,3891
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7000	5,5500
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,3000	3,1500

TOTAL MATERIAL: 40,7923

VALOR:	190,94
VALOR SEM ENCARGOS:	98,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (26.85%):	51,27
QUANTIDADE:	6,00


8.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:						74,1800

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	140,7000	140,7000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	198,4800	198,4800
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	23,6400	23,6400
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800	16,7800
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1600	5,1600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4300	27,4300
TOTAL MATERIAL:					426,5612	

VALOR:	500,74
VALOR SEM ENCARGOS:	455,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	500,74
VALOR BDI (26.86%):	134,45
QUANTIDADE:	3,00

8.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700	55,3410
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200	67,0560
TOTAL MAO DE OBRA:					122,3970	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800	33,5600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200	208,2200
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300	122,2300
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700	73,2700
TOTAL MATERIAL:					451,8024	

VALOR:	574,20
VALOR SEM ENCARGOS:	500,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	73,92
VALOR COM ENCARGOS:	574,20
VALOR BDI (26.85%):	154,17
QUANTIDADE:	3,00

8.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9005
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:						24,1085

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	81,9800
TOTAL MATERIAL:						82,0556

VALOR:	106,16
VALOR SEM ENCARGOS:	91,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	106,16
VALOR BDI (26.85%):	28,50
QUANTIDADE:	1,00



8.6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:						13,4650

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3600	13,3600
TOTAL MATERIAL:						13,6300

VALOR:	27,10
VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	27,10
VALOR BDI (26.85%):	7,28
QUANTIDADE:	1,00

8.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						151,4950

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8600	22,3200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700	1,6700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700	9,6700
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100	1,9100
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,0000	0,9000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3200	9,9600
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700	2,4700
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7800	2,3400
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200	21,1200
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8300	1,6600
TOTAL MATERIAL:						74,0200

VALOR:	225,52
VALOR SEM ENCARGOS:	131,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,70
VALOR COM ENCARGOS:	225,52
VALOR BDI (28.85%):	60,55
QUANTIDADE:	18,00

8.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300	38,1300
TOTAL MATERIAL:						38,1300

VALOR:	79,42
VALOR SEM ENCARGOS:	54,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	79,42
VALOR BDI (28.85%):	21,32
QUANTIDADE:	13,00

8.7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500	39,0500
TOTAL MATERIAL:						39,0500

VALOR:	80,34
---------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	12,00

8.7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7031
TOTAL MAO DE OBRA:						4,8802

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,0900	3,1518
TOTAL MATERIAL:						3,1518

VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	5,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,03
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	30,00

8.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL MAO DE OBRA:						5,2556

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:						5,4978

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	7,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (26.85%):	2,89
QUANTIDADE:	6,00

8.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,5500	62,5110

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MAO DE OBRA:	128,9750
--------------------	----------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	63,9600	6,3320
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0400	10,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5300	9,5400
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5500	87,4500

TOTAL MATERIAL:	113,7220
-----------------	----------

VALOR:	242,70
VALOR SEM ENCARGOS:	162,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	80,44
VALOR COM ENCARGOS:	242,70
VALOR BDI (26.85%):	65,16
QUANTIDADE:	1,00



8.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650

TOTAL MAO DE OBRA:	4,6650
--------------------	--------

VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (26.85%):	1,25
QUANTIDADE:	874,25

8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080

TOTAL MAO DE OBRA:	14,1775
--------------------	---------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2900	0,8145
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200	0,1300
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2800	1,3536
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,3000	3,9610

TOTAL MATERIAL:	6,2591
-----------------	--------

VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	874,25

8.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0196
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:						7,1726

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,2500	7,8000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200
TOTAL MATERIAL:						8,3200



 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 CARIRÉ

VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (26.85%):	4,16
QUANTIDADE:	874,25

8.8.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:						16,6050

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12097	TINTA LATEX ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,25000000	23,3000	5,8250
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,1500	0,4120
TOTAL MATERIAL:						6,2370

VALOR:	22,84
VALOR SEM ENCARGOS:	12,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,27
VALOR COM ENCARGOS:	22,84
VALOR BDI (26.85%):	6,13
QUANTIDADE:	14,07

8.8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0100	1,5613
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080
TOTAL MATERIAL:						6,2097



VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (28.85%):	5,47
QUANTIDADE:	48,72

8.8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:						30,0320

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,2900	0,4887
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6000	0,4800
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,3900	2,5668
TOTAL MATERIAL:						7,3243

VALOR:	37,36
VALOR SEM ENCARGOS:	19,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	37,36
VALOR BDI (28.85%):	10,03
QUANTIDADE:	9,98

8.9.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	877,4800	877,4800
TOTAL MATERIAL:						877,4800

VALOR:	877,48
VALOR SEM ENCARGOS:	877,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	877,48
VALOR BDI (28.85%):	235,60
QUANTIDADE:	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

8.9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:						10,8850
VALOR:						10,88
VALOR SEM ENCARGOS:						3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):						7,04
VALOR COM ENCARGOS:						10,88
VALOR BDI (26.85%):						2,92
QUANTIDADE:						239,66



9.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:						8,8135
VALOR:						8,81
VALOR SEM ENCARGOS:						3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,65
VALOR COM ENCARGOS:						8,81
VALOR BDI (26.85%):						2,37
QUANTIDADE:						62,10

9.2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,6230

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1.00000000	199,7100
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0.20000000	2,9440
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6.00000000	7,8600
TOTAL MATERIAL:					567,9124



VALOR:	759,54
VALOR SEM ENCARGOS:	642,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	759,54
VALOR BDI (26.85%):	203,94
QUANTIDADE:	3,00

9.2.2. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					191,6230

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	0,6780
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,7888
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9116
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	70,1100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	82,5800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	2,0800
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	149,1500
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	2,9440
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	7,8600
TOTAL MATERIAL:					517,3524

VALOR:	708,98
VALOR SEM ENCARGOS:	591,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	708,98
VALOR BDI (26.85%):	190,36
QUANTIDADE:	2,00

9.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						37,5400

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700	0,7935
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800	0,9156
TOTAL MATERIAL:						1,7091



VALOR:	39,25
VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	39,25
VALOR BDI (26.85%):	10,54
QUANTIDADE:	239,66

9.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:						39,9520

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6700	4,0200
TOTAL MATERIAL:						4,0200

VALOR:	43,97
VALOR SEM ENCARGOS:	19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,97
VALOR BDI (26.85%):	11,81
QUANTIDADE:	239,66

9.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4095

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	63,9600	0,3902
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
TOTAL MATERIAL:						1,6781

VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (26.85%):	1,64
QUANTIDADE:	62,25

9.4.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						21,7920

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	490,8600	12,2715
TOTAL SERVICIO:					12,2715	

VALOR:	34,06
VALOR SEM ENCARGOS:	18,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,05
VALOR COM ENCARGOS:	34,06
VALOR BDI (26.85%):	9,15
QUANTIDADE:	62,25

9.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						134,8400

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	374,4800	374,4800
TOTAL SERVICIO:					374,4800	

VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (26.85%):	136,75
QUANTIDADE:	0,34

9.6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MAO DE OBRA:	150,1450
--------------------	----------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	0,2478
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	2,6000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	1,3250
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1200
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	6,6800
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7200
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	2,9400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8000
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	3,3060
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	31,8000
TOTAL MATERIAL:					60,7888



VALOR:	210,93
VALOR SEM ENCARGOS:	118,58
VALOR ENCARGOS (83,85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	210,93
VALOR BDI (26,85%):	56,63
QUANTIDADE:	6,00

9.6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					150,1450

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	0,2832
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	3,1200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	1,5900
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	2,6400
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2600
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	3,3891
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	5,5500
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	3,1500
TOTAL MATERIAL:					40,7923

VALOR:	190,94
--------	--------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	98,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (26.85%):	51,27
QUANTIDADE:	6,00

9.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:					74,1800	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	140,7000	140,7000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	198,4800	198,4800
10848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	23,6400	23,6400
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800	16,7800
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1600	5,1600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4300	27,4300
TOTAL MATERIAL:					426,5612	

VALOR:	500,74
VALOR SEM ENCARGOS:	455,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	500,74
VALOR BDI (26.85%):	134,45
QUANTIDADE:	3,00

9.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700	55,3410
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200	67,0560
TOTAL MAO DE OBRA:					122,3970	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800	33,5600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200	208,2200
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300	122,2300
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700	73,2700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



TOTAL MATERIAL:	451,8024
VALOR:	574,20
VALOR SEM ENCARGOS:	500,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	73,92
VALOR COM ENCARGOS:	574,20
VALOR BDI (26.85%):	154,17
QUANTIDADE:	3,00

9.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9005
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:					24,1085

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
I2131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	81,9800
TOTAL MATERIAL:					82,0556

VALOR:	106,16
VALOR SEM ENCARGOS:	91,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	106,16
VALOR BDI (26.85%):	28,50
QUANTIDADE:	1,00

9.6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:					13,4650


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
I2133 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3600	13,3600
TOTAL MATERIAL:					13,6300

VALOR:	27,10
VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	27,10
VALOR BDI (26.85%):	7,28
QUANTIDADE:	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



9.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						151,4950

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8600	22,3200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700	1,6700
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700	9,6700
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100	1,9100
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,0000	0,9000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3200	9,9600
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700	2,4700
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7800	2,3400
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200	21,1200
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8300	1,6600
TOTAL MATERIAL:						74,0200

VALOR:	225,52
VALOR SEM ENCARGOS:	131,82
VALOR ENCARGOS (83.88%):	93,70
VALOR COM ENCARGOS:	225,52
VALOR BDI (26.85%):	60,55
QUANTIDADE:	16,00

9.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300	38,1300
TOTAL MATERIAL:						38,1300

VALOR:	79,42
VALOR SEM ENCARGOS:	64,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	79,42
VALOR BDI (26.85%):	21,32
QUANTIDADE:	18,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

9.7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500	39,0500
TOTAL MATERIAL:						39,0500



VALOR:	80,34
VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	12,00

9.7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:						4,8802

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,0900	3,1518
TOTAL MATERIAL:						3,1518

VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	5,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,03
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	30,00

9.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL MAO DE OBRA:						5,2556

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:						5,4978

VALOR:	10,75
--------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	7,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (28.85%):	2,89
QUANTIDADE:	6,00

9.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,5500	62,5110
TOTAL MAO DE OBRA:						128,9750

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	63,9600	6,3320
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0400	10,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5300	9,5400
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5500	87,4500
TOTAL MATERIAL:						113,7220

VALOR:	242,70
VALOR SEM ENCARGOS:	162,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	80,44
VALOR COM ENCARGOS:	242,70
VALOR BDI (28.85%):	65,16
QUANTIDADE:	1,00

9.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL MAO DE OBRA:						4,6650

VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (28.85%):	1,25
QUANTIDADE:	510,84

9.8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2900
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2800
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,3000

TOTAL MATERIAL: 6,2591



VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44
VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	510,84

9.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MÃO DE OBRA:						7,1726

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,2500	7,8000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200
TOTAL MATERIAL:						8,3200

VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	16,49
VALOR BDI (26.85%):	4,16
QUANTIDADE:	510,84

9.8.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MÃO DE OBRA:						16,6050

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	23,3000	5,8250
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,1500	0,4120
TOTAL MATERIAL:						6,2370

VALOR:	22,84
VALOR SEM ENCARGOS:	12,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR COM ENCARGOS:	22,84
VALOR BDI (26.85%):	6,13
QUANTIDADE:	6,72

9.8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0100	1,5613
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080
TOTAL MATERIAL:						6,2097

VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (26.85%):	5,47
QUANTIDADE:	35,28

9.8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:						30,0320

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,2900	0,4887
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6000	0,4800
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,3900	2,5668
TOTAL MATERIAL:						7,3243

VALOR:	37,36
VALOR SEM ENCARGOS:	19,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	37,36
VALOR BDI (26.85%):	10,03
QUANTIDADE:	1,15

9.9.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	877,4800
TOTAL MATERIAL:					877,4800
VALOR:					877,48
VALOR SEM ENCARGOS:					877,48
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					877,48
VALOR BDI (26.85%):					235,60
QUANTIDADE:					1,00

**9.9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:					10,8850
VALOR:					10,88
VALOR SEM ENCARGOS:					3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):					7,04
VALOR COM ENCARGOS:					10,88
VALOR BDI (26.85%):					2,92
QUANTIDADE:					239,66

10.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:					8,8135
VALOR:					8,81
VALOR SEM ENCARGOS:					3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,65
VALOR COM ENCARGOS:					8,81
VALOR BDI (26.85%):					2,37
QUANTIDADE:					37,50

10.2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					191,6230

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

L B CONTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 40.454.732/0001-76

ENDEREÇO: AV OZIREZ PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE- CEP:62.140-000

TELEFONE: +55 (88) 9712-8997

E-MAIL: leandrobs14@hotmail.com

Página: 142

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	199,7100
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100
TOTAL MATERIAL:					587,9124



VALOR:	759,54
VALOR SEM ENCARGOS:	642,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	759,54
VALOR BDI (26.85%):	203,94
QUANTIDADE:	5,00

10.2.2. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	62,8875
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	77,8875
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	29,0780
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:				191,6230

MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	149,1500
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100
TOTAL MATERIAL:				517,3524

VALOR:	708,98
---------------	---------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	591,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	708,98
VALOR BDI (26.85%):	190,36
QUANTIDADE:	2,00

10.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					37,5400

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800
TOTAL MATERIAL:					1,7091

VALOR:	39,25
VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	39,25
VALOR BDI (26.85%):	10,54
QUANTIDADE:	121,22

10.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	22,8470
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:					39,9520

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	4,0200
TOTAL MATERIAL:					4,0200

VALOR:	43,97
VALOR SEM ENCARGOS:	19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,97
VALOR BDI (26.85%):	11,81
QUANTIDADE:	121,22

10.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	2,0770
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	2,3325

L B CONTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 40.454.732/0001-76

ENDEREÇO: AV OZIREZ PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE - CEP:62.140-000

TELEFONE: +55 (88) 9712-8997

E-MAIL: leandrobs14@hotmail.com

Página: 144

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MAO DE OBRA:	4,4095
--------------------	--------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	63,9600	0,3902
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
TOTAL MATERIAL:					1,6781

VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (28.85%):	1,64
QUANTIDADE:	37,50



10.4.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:					21,7920

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	490,8600	12,2715
TOTAL SERVICO:					12,2715

VALOR:	34,06
VALOR SEM ENCARGOS:	18,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,05
VALOR COM ENCARGOS:	34,06
VALOR BDI (28.85%):	9,15
QUANTIDADE:	37,50

10.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					134,8400

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,00000000	374,4800	374,4800
TOTAL SERVICO:					374,4800

VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (28.85%):	136,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

QUANTIDADE: 0,34

10.6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	70,8000	0,2478
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0400	2,6000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6700	6,6800
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7200	4,7200
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4700	2,9400
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8000	2,8000
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600	3,1600
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,8300	3,3960
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,3600	31,8000
TOTAL MATERIAL:						60,7888

VALOR: 210,93

VALOR SEM ENCARGOS: 118,58

VALOR ENCARGOS (83.85%): 92,35

VALOR COM ENCARGOS: 210,93

VALOR BDI (28.85%): 56,83

QUANTIDADE: 6,0



10.6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,8000	0,2832
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0400	3,1200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3200	2,6400
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400	5,8400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2600
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,2700
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7000
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,3000
TOTAL MATERIAL:					40,7923

VALOR:	190,94
VALOR SEM ENCARGOS:	98,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (26.85%):	51,27
QUANTIDADE:	6,00



10.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:					74,1800

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	140,7000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	198,4800
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	23,6400
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4300
TOTAL MATERIAL:					426,5612

VALOR:	500,74
VALOR SEM ENCARGOS:	455,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	500,74
VALOR BDI (26.85%):	134,45
QUANTIDADE:	3,00

10.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:					122,3970

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800	33,5600
11180	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
11343	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200	208,2200
11579	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
11864	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300	122,2300
12132	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700	73,2700
TOTAL MATERIAL:					451,8024
VALOR:					574,20
VALOR SEM ENCARGOS:					500,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):					73,92
VALOR COM ENCARGOS:					574,20
VALOR BDI (26.85%):					154,17
QUANTIDADE:					3,00



10.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9035
12320	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:					24,1085

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12131	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	81,9800
TOTAL MATERIAL:					82,0556
VALOR:					106,16
VALOR SEM ENCARGOS:					91,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):					14,56
VALOR COM ENCARGOS:					106,16
VALOR BDI (26.85%):					28,50
QUANTIDADE:					1,00

10.6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:					13,4650

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
12133	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3600	13,3600
TOTAL MATERIAL:					13,6300

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR:	27,10
VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	27,10
VALOR BDI (26.85%):	7,28
QUANTIDADE:	1,00

10.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					151,4950

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8600	22,3200
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700	1,6700
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700	9,6700
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100	1,9100
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,0000	0,9000
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3200	9,9600
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700	2,4700
11181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7800	2,3400
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200	21,1200
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8300	1,6600
TOTAL MATERIAL:					74,0200

VALOR:	225,52
VALOR SEM ENCARGOS:	131,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,70
VALOR COM ENCARGOS:	225,52
VALOR BDI (26.85%):	60,55
QUANTIDADE:	18,00

10.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:					41,2940

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16) W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300	38,1300
TOTAL MATERIAL:					38,1300

VALOR:	79,42
--------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR SEM ENCARGOS:	54,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	79,42
VALOR BDI (26.85%):	21,32
QUANTIDADE:	13,00

10.7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500	39,0500
TOTAL MATERIAL:						39,0500

VALOR:	80,34
VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	12,00

10.7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7091
TOTAL MAO DE OBRA:						4,8892

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,0900	3,1518
TOTAL MATERIAL:						3,1518

VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	5,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,03
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	30,00

10.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MAO DE OBRA:	5,2556
---------------------------	--------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:					5,4978

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	7,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (26.85%):	2,89
QUANTIDADE:	6,00



10.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVENTE	H	4,02000000	15,5500	62,5110
TOTAL MAO DE OBRA:					128,9750


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,09900000	63,9600	6,3320
10441	CAL HIDRATADA	KG	10,00000000	1,0400	10,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,00000000	0,5300	9,5400
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	159,00000000	0,5500	87,4500
TOTAL MATERIAL:					113,7220

VALOR:	242,70
VALOR SEM ENCARGOS:	162,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	80,44
VALOR COM ENCARGOS:	242,70
VALOR BDI (26.85%):	65,16
QUANTIDADE:	1,00

10.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL MAO DE OBRA:					4,6650

VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (26.85%):	1,25
QUANTIDADE:	597,90

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			DATA:
				25/11/2021
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		
	LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		
	EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS			

10.8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2900	0,8145
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200	0,1300
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2800	1,3536
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,3000	3,9610
TOTAL MATERIAL:						6,2591

VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44
VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	597,90



10.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:						7,1726

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,2500	7,8000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200
TOTAL MATERIAL:						8,3200

VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (26.85%):	4,16
QUANTIDADE:	597,90

10.8.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0100	1,5613
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080
TOTAL MATERIAL:					6,2097	



VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (26.85%):	5,47
QUANTIDADE:	40,09

10.9.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	877,4800	877,4800
TOTAL MATERIAL:					877,4800	

VALOR:	877,48
VALOR SEM ENCARGOS:	877,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	877,48
VALOR BDI (26.85%):	235,60
QUANTIDADE:	1,00

10.9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:					10,8850	

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR COM ENCARGOS:	10,88
VALOR BDI (26.85%):	2,92
QUANTIDADE:	121,22

11.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:					8,8135	

VALOR:	8,81
--------	------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR COM ENCARGOS:	8,81
VALOR BDI (26.85%):	2,37
QUANTIDADE:	70,35

11.2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	77,8875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					191,6230

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	0,6780
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,7888
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9116
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	70,1100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	82,5800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	2,0800
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	199,7100
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	2,9440
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	7,8600
TOTAL MATERIAL:					567,9124

VALOR:	759,54
VALOR SEM ENCARGOS:	642,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	759,54
VALOR BDI (26.85%):	203,94
QUANTIDADE:	5,00

11.2.2. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	77,8875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					191,6230

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	149,1500	149,1500
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:					517,3524



VALOR:	708,98
VALOR SEM ENCARGOS:	591,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	708,98
VALOR BDI (26.85%):	190,36
QUANTIDADE:	2,00

11.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					37,5400

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700	0,7935
I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800	0,9156
TOTAL MATERIAL:					1,7091

VALOR:	39,25
VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	39,25
VALOR BDI (26.85%):	10,54
QUANTIDADE:	175,50

11.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MAO DE OBRA:	39,9520
---------------------------	---------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	4,0200
TOTAL MATERIAL:					4,0200

VALOR:	43,97
VALOR SEM ENCARGOS:	19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,97
VALOR BDI (26.85%):	11,81
QUANTIDADE:	175,50



11.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:					4,4095

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	0,3902
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	1,2879
TOTAL MATERIAL:					1,6781

VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (26.85%):	1,64
QUANTIDADE:	37,50

11.4.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:					21,7920

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	12,2715
TOTAL SERVICO:					12,2715

VALOR:	34,06
VALOR SEM ENCARGOS:	18,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,05
VALOR COM ENCARGOS:	34,06
VALOR BDI (26.85%):	9,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

QUANTIDADE:	37,50
--------------------	--------------

11.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						134,8400

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	374,4800	374,4800
TOTAL SERVICOS:					374,4800	



VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (26.85%):	136,75
QUANTIDADE:	0,94

11.6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	70,8000	0,2478
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0400	2,6000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6700	6,6800
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7200	4,7200
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4700	2,9400
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8000	2,8000
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600	3,1600
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,8300	3,3960
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,3600	31,8000
TOTAL MATERIAL:					60,7888	

VALOR:	210,93
VALOR SEM ENCARGOS:	118,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	210,93
VALOR BDI (26.85%):	56,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

QUANTIDADE: **6,00**

11.6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,8000	0,2832
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0400	3,1200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3200	2,6400
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400	5,8400
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2600	2,2600
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100	11,2100
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,2700	3,3891
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7000	5,5500
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,3000	3,1500
TOTAL MATERIAL:						40,7923

VALOR:	190,94
VALOR SEM ENCARGOS:	98,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (26.85%):	51,27
QUANTIDADE:	6,00



11.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:						74,1800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	140,7000	140,7000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	198,4800	198,4800
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	23,6400	23,6400
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800	16,7800
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1600	5,1600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4300	27,4300
TOTAL MATERIAL:						426,5612
VALOR:						500,74
VALOR SEM ENCARGOS:						455,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):						44,80
VALOR COM ENCARGOS:						500,74
VALOR BDI (26.85%):						134,45
QUANTIDADE:						3,00



11.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700	55,3410
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200	67,0560
TOTAL MAO DE OBRA:					122,3970	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800	33,5600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200	208,2200
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300	122,2300
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700	73,2700
TOTAL MATERIAL:					451,8024	

VALOR:	574,20
VALOR SEM ENCARGOS:	500,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	73,92
VALOR COM ENCARGOS:	574,20
VALOR BDI (26.85%):	154,17
QUANTIDADE:	3,00

11.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9005
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:					24,1085	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	81,9800
TOTAL MATERIAL:					82,0556	

VALOR:	106,16
VALOR SEM ENCARGOS:	91,60


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

B
construções



VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	106,16
VALOR BDI (26.85%):	28,50
QUANTIDADE:	1,00

11.6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:						13,4650

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3600	13,3600
TOTAL MATERIAL:						13,6300

VALOR:	27,10
VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	27,10
VALOR BDI (26.85%):	7,28
QUANTIDADE:	1,00

11.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						151,4950

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8600	22,3200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700	1,6700
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700	9,6700
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100	1,9100
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,0000	0,9000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3200	9,9600
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700	2,4700
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7800	2,3400
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200	21,1200
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8300	1,6600
TOTAL MATERIAL:						74,0200

VALOR:	225,52
VALOR SEM ENCARGOS:	131,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,70
VALOR COM ENCARGOS:	225,52
VALOR BDI (26.85%):	60,55
QUANTIDADE:	18,00

11.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300	38,1300
TOTAL MATERIAL:						38,1300

VALOR:	79,42
VALOR SEM ENCARGOS:	64,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	79,42
VALOR BDI (26.85%):	21,32
QUANTIDADE:	13,00

11.7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500	39,0500
TOTAL MATERIAL:						39,0500

VALOR:	80,34
VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	12,00

11.7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:						4,8802

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,0900	3,1518
TOTAL MATERIAL:					3,1518	
VALOR:					8,03	
VALOR SEM ENCARGOS:					5,06	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,97	
VALOR COM ENCARGOS:					8,03	
VALOR BDI (26.85%):					2,16	
QUANTIDADE:					30,00	



11.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL MAO DE OBRA:					5,2556	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:					5,4978	
VALOR:					10,75	
VALOR SEM ENCARGOS:					7,55	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					3,20	
VALOR COM ENCARGOS:					10,75	
VALOR BDI (26.85%):					2,89	
QUANTIDADE:					6,00	

11.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,5500	62,5110
TOTAL MAO DE OBRA:					128,9750	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	63,9600	6,3320
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0400	10,4000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5300	9,5400
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5500	87,4500
TOTAL MATERIAL:					113,7220	
VALOR:					242,70	
VALOR SEM ENCARGOS:					162,26	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					80,44	
VALOR COM ENCARGOS:					242,70	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR BDI (26.85%):	65,16
QUANTIDADE:	1,00

11.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL MAO DE OBRA:						4,6650



VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (26.85%):	1,25
QUANTIDADE:	1.071,45

11.8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1776

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2900	0,8145
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200	0,1300
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2800	1,3536
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,3000	3,9610
TOTAL MATERIAL:						6,2581

VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44
VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	1.071,45

11.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:						7,1726

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,2500	7,8000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



TOTAL MATERIAL:	8,3200
VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (26.85%):	4,16
QUANTIDADE:	1.071,45

11.8.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0100	1,5613
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080
TOTAL MATERIAL:						6,2097

VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (26.85%):	5,47
QUANTIDADE:	21,00

11.9.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	877,4800	877,4800
TOTAL MATERIAL:						877,4800

VALOR:	877,48
VALOR SEM ENCARGOS:	877,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	877,48
VALOR BDI (26.85%):	235,60
QUANTIDADE:	2,00

11.9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



TOTAL MAO DE OBRA:	10,8850
VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR COM ENCARGOS:	10,88
VALOR BDI (26.88%):	2,92
QUANTIDADE:	175,50

12.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:						8,8135

VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR COM ENCARGOS:	8,81
VALOR BDI (26.88%):	2,37
QUANTIDADE:	62,25

12.2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,6230

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	199,7100	199,7100
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:						567,9124

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR:	759,54
VALOR SEM ENCARGOS:	642,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	759,54
VALOR BDI (26.85%):	203,94
QUANTIDADE:	1,00

12.2.2. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8975
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,6230

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	149,1500	149,1500
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:						517,3520

VALOR:	708,98
VALOR SEM ENCARGOS:	591,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	708,98
VALOR BDI (26.85%):	190,36
QUANTIDADE:	6,00

12.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						37,5400

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700	0,7935
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800	0,9156
TOTAL MATERIAL:						1,7091



VALOR:	39,26
VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	39,26
VALOR BDI (26.85%):	10,54
QUANTIDADE:	175,50

12.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:						39,9520

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6700	4,0200
TOTAL MATERIAL:						4,0200

VALOR:	43,97
VALOR SEM ENCARGOS:	19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,97
VALOR BDI (26.88%):	11,81
QUANTIDADE:	130,01

12.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4095

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	63,9600	0,3902
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
TOTAL MATERIAL:						1,6781

VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (26.85%):	1,64
QUANTIDADE:	62,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:


25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

12.4.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						21,7920

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	490 8600	12,2715
TOTAL SERVICIO:						12,2715



VALOR:	34,06
VALOR SEM ENCARGOS:	18,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,05
VALOR COM ENCARGOS:	34,06
VALOR BDI (26.85%):	9,15
QUANTIDADE:	62,25

12.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						134,8400

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	374,4800	374,4800
TOTAL SERVICIO:						374,4800

VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (26.85%):	136,75
QUANTIDADE:	1,26

12.6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	70,8000	0,2478
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0400	2,6000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6700	6,6800
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7200	4,7200
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4700	2,9400
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8000	2,8000
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600	3,1600
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,8300	3,3960
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,3600	31,8000
TOTAL MATERIAL:					60,7888	



VALOR:	210,93
VALOR SEM ENCARGOS:	118,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	210,93
VALOR BDI (26.85%):	56,63
QUANTIDADE:	6,00

12.6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					150,1450	

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,8000	0,2832
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0400	3,1200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3200	2,6400
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400	5,8400
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2600	2,2600
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100	11,2100
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,2700	3,3891
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7000	5,5500
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,3000	3,1500
TOTAL MATERIAL:					40,7923	

VALOR:	190,94
VALOR SEM ENCARGOS:	98,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (26.85%):	51,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS


QUANTIDADE:	6,00
-------------	------

12.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:						74,1800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	140,7000	140,7000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	198,4800	198,4800
10848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	23,6400	23,6400
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800	16,7800
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1600	5,1600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4300	27,4300
TOTAL MATERIAL:						426,5612

VALOR:	500,74
VALOR SEM ENCARGOS:	455,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	500,74
VALOR BDI (26.85%):	134,45
QUANTIDADE:	3,00



12.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700	55,3410
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200	67,0560
TOTAL MAO DE OBRA:						122,3970


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800	33,5600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200	208,2200
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300	122,2300
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700	73,2700
TOTAL MATERIAL:						451,8024

VALOR:	574,20
VALOR SEM ENCARGOS:	500,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	73,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR COM ENCARGOS:	574,20
VALOR BDI (26.85%):	154,17
QUANTIDADE:	3,00

12.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9005
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:						24,1085

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	81,9800
TOTAL MATERIAL:						82,0556

VALOR:	106,16
VALOR SEM ENCARGOS:	91,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	106,16
VALOR BDI (26.85%):	28,50
QUANTIDADE:	1,00

12.6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:						13,4650

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3600	13,3600
TOTAL MATERIAL:						13,6300

VALOR:	27,10
VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	27,10
VALOR BDI (26.85%):	7,28
QUANTIDADE:	1,00

12.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

TOTAL MAO DE OBRA:

151,4950

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	22,3200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	0,9000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	9,9600
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	2,3400
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,6800

TOTAL MATERIAL:

74,0200

VALOR:

225,52

VALOR SEM ENCARGOS:

131,82

VALOR ENCARGOS (83.85%):

93,70

VALOR COM ENCARGOS:

225,52

VALOR BDI (26.85%):

60,55

QUANTIDADE:

18,00



12.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	22,8470

TOTAL MAO DE OBRA:

41,2940

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300

TOTAL MATERIAL:

38,1300

VALOR:

79,42

VALOR SEM ENCARGOS:

54,29

VALOR ENCARGOS (83.85%):

25,13

VALOR COM ENCARGOS:

79,42

VALOR BDI (26.85%):

21,32

QUANTIDADE:

13,00

12.7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	22,8470

TOTAL MAO DE OBRA:

41,2940

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIÓS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500	39,0500
TOTAL MATERIAL:					39,0500	



VALOR:	80,34
VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	12,00

12.7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:					4,8802	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,0900	3,1518
TOTAL MATERIAL:					3,1518	

VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	5,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,03
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	30,00

12.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL MAO DE OBRA:					5,2556	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:					5,4978	

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	7,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (26.85%):	2,89
QUANTIDADE:	6,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

12.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,5500	62,5110
TOTAL MAO DE OBRA:						128,9750

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	63,9600	6,3320
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0400	10,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5300	9,5400
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5500	87,4500
TOTAL MATERIAL:						113,7220

VALOR:	242,70
VALOR SEM ENCARGOS:	162,26
VALOR ENCARGOS (83.88%):	80,44
VALOR COM ENCARGOS:	242,70
VALOR BDI (26.85%):	65,16
QUANTIDADE:	1,00



12.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL MAO DE OBRA:						4,6650

VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (26.85%):	1,25
QUANTIDADE:	874,25

12.8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2900	0,8145
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200	0,1300
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2800	1,3536
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,3000	3,9610

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



TOTAL MATERIAL:	6,2591
VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44
VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	874,25

12.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MÃO DE OBRA:						7,1726

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,2500	7,8000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200
TOTAL MATERIAL:						8,3200

VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (26.85%):	4,16
QUANTIDADE:	874,25

12.8.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MÃO DE OBRA:						16,6050

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12097	TINTA LATEX ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,25000000	23,3000	5,8250
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,1500	0,4120
TOTAL MATERIAL:						6,2370

VALOR:	22,84
VALOR SEM ENCARGOS:	12,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,27
VALOR COM ENCARGOS:	22,84
VALOR BDI (26.85%):	6,13
QUANTIDADE:	14,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

12.8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7898
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0100	1,5613
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080
TOTAL MATERIAL:						6,2097

VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (26.85%):	5,47
QUANTIDADE:	48,72



12.8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:						30,0320

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,2900	0,4887
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7898
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6000	0,4800
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,3900	2,5668
TOTAL MATERIAL:						7,3243

VALOR:	37,36
VALOR SEM ENCARGOS:	19,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	37,36
VALOR BDI (26.85%):	10,03
QUANTIDADE:	9,96

12.9.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	877,4800	877,4800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



TOTAL MATERIAL:	877,4800
VALOR:	877,48
VALOR SEM ENCARGOS:	877,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	877,48
VALOR BDI (26.85%):	235,60
QUANTIDADE:	1,00

12.9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:					10,8850

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.88%):	7,04
VALOR COM ENCARGOS:	10,88
VALOR BDI (26.85%):	2,92
QUANTIDADE:	239,66

13.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:					8,8135

VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR COM ENCARGOS:	8,81
VALOR BDI (26.85%):	2,37
QUANTIDADE:	134,00

13.2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					191,6230

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,7688
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	199,7100
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100

TOTAL MATERIAL: 567,9124



VALOR:	759,54
VALOR SEM ENCARGOS:	642,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	759,54
VALOR BDI (26.85%):	203,94
QUANTIDADE:	4,00

13.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					37,5400

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800
TOTAL MATERIAL:					1,7095

VALOR:	39,25
VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85
VALOR COM ENCARGOS:	39,25
VALOR BDI (26.85%):	10,54
QUANTIDADE:	225,25

13.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					39,9520

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6700	4,0200
TOTAL MATERIAL:						4,0200
VALOR:						43,97
VALOR SEM ENCARGOS:						19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):						24,81
VALOR COM ENCARGOS:						43,97
VALOR BDI (26.85%):						11,81
QUANTIDADE:						225,25



13.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4095

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	63,9600	0,3902
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
TOTAL MATERIAL:						1,6781

VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (26.85%):	1,64
QUANTIDADE:	450,12

13.4.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						21,7920

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	490,8600	12,2715
TOTAL SERVICO:						12,2715

VALOR:	34,06
VALOR SEM ENCARGOS:	18,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,05
VALOR COM ENCARGOS:	34,06
VALOR BDI (26.85%):	9,15
QUANTIDADE:	450,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

13.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						134,8400

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	374,4800	374,4800
TOTAL SERVICO:						374,4800

VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (26.85%):	136,75
QUANTIDADE:	5,77

13.6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	70,8000	0,2478
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0400	2,6000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6700	6,6800
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7200	4,7200
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4700	2,9400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8000	2,8000
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600	3,1600
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,8300	3,3960
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,3600	31,8000
TOTAL MATERIAL:						60,7888

VALOR:	210,93
VALOR SEM ENCARGOS:	118,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	210,93
VALOR BDI (26.85%):	56,63
QUANTIDADE:	3,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PRÉDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



13.6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,8000	0,2832
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0400	3,1200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3200	2,6400
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400	5,8400
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2600	2,2600
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100	11,2100
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,2700	3,3891
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7000	5,5500
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,3000	3,1500
TOTAL MATERIAL:						40,7923

VALOR:	190,94
VALOR SEM ENCARGOS:	98,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (26.85%):	51,27
QUANTIDADE:	3,00

13.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:						74,1800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	140,7000	140,7000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	198,4800	198,4800
10848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	23,6400	23,6400
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800	16,7800
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1600	5,1600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4300	27,4300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



TOTAL MATERIAL:	426,5612
VALOR:	500,74
VALOR SEM ENCARGOS:	455,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,80
VALOR COM ENCARGOS:	500,74
VALOR BDI (26.85%):	134,45
QUANTIDADE:	1,00

13.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700	55,3410
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200	67,0560
TOTAL MAO DE OBRA:					122,3970	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800	33,5600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200	208,2200
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300	122,2300
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700	73,2700
TOTAL MATERIAL:					451,8024	

VALOR:	574,20
VALOR SEM ENCARGOS:	500,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	73,92
VALOR COM ENCARGOS:	574,20
VALOR BDI (26.85%):	154,17
QUANTIDADE:	1,00

13.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9005
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:					24,1085	


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	81,9800
TOTAL MATERIAL:					82,0556	

VALOR:	106,16
VALOR SEM ENCARGOS:	91,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR COM ENCARGOS:	106,16
VALOR BDI (26.85%):	28,50
QUANTIDADE:	1,00

13.6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:						13,4650

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3600	13,3600
TOTAL MATERIAL:						13,6300

VALOR:	27,10
VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	27,10
VALOR BDI (26.85%):	7,28
QUANTIDADE:	1,00

13.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						151,4950

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8600	22,3200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700	1,6700
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700	9,6700
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100	1,9100
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,0000	0,9000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3200	9,9600
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700	2,4700
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7800	2,3400
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200	21,1200
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8300	1,6600
TOTAL MATERIAL:						74,0200

VALOR:	225,52
VALOR SEM ENCARGOS:	131,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,70

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALOR COM ENCARGOS:	225,52
VALOR BDI (26.85%):	60,55
QUANTIDADE:	10,00

13.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300	38,1300
TOTAL MATERIAL:						38,1300

VALOR:	79,42
VALOR SEM ENCARGOS:	54,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	79,42
VALOR BDI (26.85%):	21,32
QUANTIDADE:	5,00

**13.7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500	39,0500
TOTAL MATERIAL:						39,0500

VALOR:	80,34
VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	5,00

13.7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:						4,8802

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,0900	3,1518
TOTAL MATERIAL:						3,1518



VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	5,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,03
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	30,00

13.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL MAO DE OBRA:						5,2556

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:						5,4978

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	7,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (26.85%):	2,89
QUANTIDADE:	6,00

13.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,5500	62,5110
TOTAL MAO DE OBRA:						128,9750

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	63,9600	6,3320
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0400	10,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5300	9,5400
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5500	87,4500
TOTAL MATERIAL:						113,7220

VALOR:	242,70
VALOR SEM ENCARGOS:	162,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	80,44
VALOR COM ENCARGOS:	242,70
VALOR BDI (26.85%):	65,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

QUANTIDADE:	1,00
-------------	------

13.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL MAO DE OBRA:						4,6650

VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (26.85%):	1,25
QUANTIDADE:	450,12

13.8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2900	0,8145
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200	0,1300
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2800	1,3536
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,3000	3,9610
TOTAL MATERIAL:						6,2591

VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44
VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	450,12

13.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:						7,1726

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,2500	7,8000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200
TOTAL MATERIAL:						8,3200

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (28.85%):	4,16
QUANTIDADE:	450,12

13.8.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:					16,6050

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	23,3000	5,8250
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,1500	0,4120
TOTAL MATERIAL:					6,2370

VALOR:	22,84
VALOR SEM ENCARGOS:	12,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,27
VALOR COM ENCARGOS:	22,84
VALOR BDI (28.85%):	6,13
QUANTIDADE:	115,40

13.8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1775

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0100	1,5613
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080
TOTAL MATERIAL:					6,2097

VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (28.85%):	5,47
QUANTIDADE:	43,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

13.8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:						30,0320

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,2900	0,4887
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7888
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6000	0,4800
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,3900	2,5668
TOTAL MATERIAL:						7,3243

VALOR:	37,36
VALOR SEM ENCARGOS:	19,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	37,36
VALOR BDI (26.85%):	10,03
QUANTIDADE:	8,14



13.9.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	877,4800	877,4800
TOTAL MATERIAL:						877,4800

VALOR:	877,48
VALOR SEM ENCARGOS:	877,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	877,48
VALOR BDI (26.85%):	235,60
QUANTIDADE:	1,00

13.9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:						10,8850

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR COM ENCARGOS:	10,88
VALOR BDI (26.85%):	2,92
QUANTIDADE:	225,25

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

14.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:						8,8135
VALOR:						8,81
VALOR SEM ENCARGOS:						3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,65
VALOR COM ENCARGOS:						8,81
VALOR BDI (26.85%):						2,37
QUANTIDADE:						297,83


14.2.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,6230

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	199,7100	199,7100
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:						567,9124
VALOR:						759,54
VALOR SEM ENCARGOS:						642,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):						117,28
VALOR COM ENCARGOS:						759,54
VALOR BDI (26.85%):						203,94
QUANTIDADE:						6,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CÉNTO E VINTE) DIAS

14.2.2. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						191,6230

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	63,9600	0,6780
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	155,6600	155,6600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0400	1,7888
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,3700	70,1100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5900	43,5900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	41,2900	82,5800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	149,1500	149,1500
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7200	2,9440
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:						517,3524

VALOR:	708,98
VALOR SEM ENCARGOS:	591,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,28
VALOR COM ENCARGOS:	708,98
VALOR BDI (28.85%):	190,36
QUANTIDADE:	5,00



14.3.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						37,5400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,8700	0,7935
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,0800	0,9156
TOTAL MATERIAL:						1,7091


VALOR:	39,25
VALOR SEM ENCARGOS:	16,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR COM ENCARGOS:	39,25
VALOR BDI (26.85%):	10,54
QUANTIDADE:	167,51

14.3.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:						39,9520

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6700	4,0200
TOTAL MATERIAL:						4,0200

VALOR:	43,97
VALOR SEM ENCARGOS:	19,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,81
VALOR COM ENCARGOS:	43,97
VALOR BDI (26.85%):	11,81
QUANTIDADE:	167,51

14.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4095

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	63,9600	0,3902
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2879
TOTAL MATERIAL:						1,6781

VALOR:	6,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (26.85%):	1,64
QUANTIDADE:	297,83

14.4.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						21,7920

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA

25/11/2021



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	490,8600	12,2715
TOTAL SERVICIO:					12,2715	

VALOR:	34,06
VALOR SEM ENCARGOS:	18,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,05
VALOR COM ENCARGOS:	34,06
VALOR BDI (26.85%):	9,15
QUANTIDADE:	297,83



14.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					134,8400	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0839	CONCRETO P/IBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	374,4800	374,4800
TOTAL SERVICIO:					374,4800	

VALOR:	509,32
VALOR SEM ENCARGOS:	355,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,88
VALOR COM ENCARGOS:	509,32
VALOR BDI (26.85%):	136,75
QUANTIDADE:	0,19

14.6.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					150,1450	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	70,8000	0,2478
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0400	2,6000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6700	6,6800
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7200	4,7200
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4700	2,9400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8000	2,8000
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600	3,1600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,8300	3,3960
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,3600	31,8000
TOTAL MATERIAL:						60,7888



VALOR:	210,93
VALOR SEM ENCARGOS:	118,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	210,93
VALOR BDI (26.85%):	58,63
QUANTIDADE:	6,00

14.6.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						150,1450

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	70,8000	0,2832
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0400	3,1200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3200	2,6400
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8400	5,8400
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2600	2,2600
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100	11,2100
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,2700	3,3891
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7000	5,5500
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,3000	3,1500
TOTAL MATERIAL:						40,7923

VALOR:	190,94
VALOR SEM ENCARGOS:	98,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	92,35
VALOR COM ENCARGOS:	190,94
VALOR BDI (26.85%):	51,27
QUANTIDADE:	6,00

14.6.3. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:						74,1800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	140,7000	140,7000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	198,4800	198,4800
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	23,6400	23,6400
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,7800	16,7800
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1600	5,1600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4300	27,4300

TOTAL MATERIAL: 426,5612

VALOR: 500,74

VALOR SEM ENCARGOS: 455,94

VALOR ENCARGOS (83.85%): 44,80

VALOR COM ENCARGOS: 500,74

VALOR BDI (26.85%): 134,45

QUANTIDADE: 2,00



14.6.4. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700	55,3410
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200	67,0560

TOTAL MAO DE OBRA: 122,3970

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,7800	33,5600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2200	208,2200
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1100	14,2200
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,2300	122,2300
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2700	73,2700

TOTAL MATERIAL: 451,8024

VALOR: 574,20

VALOR SEM ENCARGOS: 500,28

VALOR ENCARGOS (83.85%): 73,92

VALOR COM ENCARGOS: 574,20

VALOR BDI (26.85%): 154,17

QUANTIDADE: 2,00

14.6.5. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,7700	10,9005

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL MAO DE OBRA:						24,1085

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	81,9800	81,9800
TOTAL MATERIAL:					82,0566	



VALOR:	106,16
VALOR SEM ENCARGOS:	91,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	106,16
VALOR BDI (26.85%):	28,50
QUANTIDADE:	1,00

14.6.6. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:					13,4650	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2700	0,2700
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3600	13,3600
TOTAL MATERIAL:					13,6300	

VALOR:	27,10
VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,19
VALOR COM ENCARGOS:	27,10
VALOR BDI (26.85%):	7,28
QUANTIDADE:	1,00

14.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					151,4950	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8600	22,3200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700	1,6700
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,6700	9,6700
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9100	1,9100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA

25/11/2021



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,0000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3200
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4700
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7900
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,1200
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8300

TOTAL MATERIAL: 74,0200

VALOR:	225,52
VALOR SEM ENCARGOS:	131,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,70
VALOR COM ENCARGOS:	225,52
VALOR BDI (26.85%):	60,55
QUANTIDADE:	8,00



14.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	22,8470

TOTAL MAO DE OBRA: 41,2940

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	38,1300

TOTAL MATERIAL: 38,1300

VALOR:	79,42
VALOR SEM ENCARGOS:	54,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13
VALOR COM ENCARGOS:	79,42
VALOR BDI (26.85%):	21,30
QUANTIDADE:	8,00

14.7.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	22,8470

TOTAL MAO DE OBRA: 41,2940

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0500

TOTAL MATERIAL: 39,0500

VALOR:	80,34
VALOR SEM ENCARGOS:	55,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	25,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



VALOR COM ENCARGOS:	80,34
VALOR BDI (26.85%):	21,57
QUANTIDADE:	6,00

14.7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:						4,8802

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,0900	3,1518
TOTAL MATERIAL:						3,1518

VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	5,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,03
VALOR BDI (26.85%):	2,16
QUANTIDADE:	150,00

14.7.5. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL MAO DE OBRA:						5,2556

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,3900	5,4978
TOTAL MATERIAL:						5,4978

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	7,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (26.85%):	2,89
QUANTIDADE:	150,00


14.7.6. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,02000000	15,5500	62,5110
TOTAL MAO DE OBRA:						128,9750

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09900000	63,9600	6,3320
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0400	10,4000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5300	9,5400
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	0,5500	87,4500
TOTAL MATERIAL:						113,7220



VALOR:	242,70
VALOR SEM ENCARGOS:	162,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	80,44
VALOR COM ENCARGOS:	242,70
VALOR BDI (26.85%):	65,16
QUANTIDADE:	1,00

14.8.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					4,6650

VALOR:	4,66
VALOR SEM ENCARGOS:	1,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	4,66
VALOR BDI (26.85%):	1,25
QUANTIDADE:	1.349,64


14.8.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1775

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,2900
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5200
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2800
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,3000
TOTAL MATERIAL:					6,2591

VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,44
VALOR BDI (26.85%):	5,49
QUANTIDADE:	1.349,64

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS


14.8.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:					7,1726	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	16,2500	7,8000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5200	0,5200
TOTAL MATERIAL:					8,3200	

VALOR:	15,49
VALOR SEM ENCARGOS:	11,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,36
VALOR COM ENCARGOS:	15,49
VALOR BDI (26.85%):	4,16
QUANTIDADE:	1.349,64

14.8.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:					16,6050	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12097	TINTA LATEX ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,25000000	23,3000	5,8250
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,1500	0,4120
TOTAL MATERIAL:					6,2370	

VALOR:	22,84
VALOR SEM ENCARGOS:	12,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,27
VALOR COM ENCARGOS:	22,84
VALOR BDI (26.85%):	6,13
QUANTIDADE:	8,87

14.8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1775	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,2900	0,6516

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



LB
construções

11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800	3,7898
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0100	1,5613
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5200	0,2080

TOTAL MATERIAL: 6,2097



VALOR:	20,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,39
VALOR BDI (26.85%):	5,47
QUANTIDADE:	74,76

14.8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700

TOTAL MAO DE OBRA: 30,0320

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,2900
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6800
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6000
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,3900

TOTAL MATERIAL: 7,3243

VALOR:	37,36
VALOR SEM ENCARGOS:	19,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,28
VALOR COM ENCARGOS:	37,36
VALOR BDI (26.85%):	10,00
QUANTIDADE:	306,22

14.9.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	877,4800

TOTAL MATERIAL: 877,4800

VALOR:	877,48
VALOR SEM ENCARGOS:	877,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	877,48
VALOR BDI (26.85%):	235,60
QUANTIDADE:	1,00

14.9.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:					10,8850	

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR COM ENCARGOS:	10,88
VALOR BDI (26.86%):	2,92
QUANTIDADE:	167,51



LB CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Barbosa Silva
CPF: 020.340.993-58

LB Construções Eireli
Gustavo de Freitas Sales
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0615587682



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 25/11/2021

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ-CE
 LICITANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS: Nº 004/2021/SMS-TP
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Total parcela	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO JOSÉ DE BRITO-ALTO FELIZ	7,06	25,00	24.828,35	25,00	24.828,35	25,00	24.828,35	25,00	24.828,35	100,00	99.313,40
2	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DEUSDETE RODRIGUES DE BRITO-ALTO DO HONORIOS	5,69	25,00	20.005,46	25,00	20.005,46	25,00	20.005,46	25,00	20.005,45	100,00	80.021,83
3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURÉ	5,27	25,00	18.520,47	25,00	18.520,47	25,00	18.520,47	25,00	18.520,45	100,00	74.081,86
4	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POMPEU SILVA MAGALHÃES-BOA ESPERANÇA	6,08	25,00	21.358,88	25,00	21.358,88	25,00	21.358,88	25,00	21.358,86	100,00	85.435,50
5	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SERROTE BRANCO	5,60	25,00	19.670,12	25,00	19.670,12	25,00	19.670,12	25,00	19.670,13	100,00	78.680,49
6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO ANTONIO DE BRITO-ARARIUS	4,78	25,00	16.790,29	25,00	16.790,29	25,00	16.790,29	25,00	16.790,28	100,00	67.161,15
7	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ GONZAGA DA SILVA-JUCA	5,67	25,00	19.939,54	25,00	19.939,54	25,00	19.939,54	25,00	19.939,55	100,00	79.758,17
8	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TAPIUI	5,16	25,00	18.128,42	25,00	18.128,42	25,00	18.128,42	25,00	18.128,42	100,00	72.513,68
9	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALMAS	4,57	25,00	16.078,96	25,00	16.078,96	25,00	16.078,96	25,00	16.078,95	100,00	64.315,83
10	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CACIMBAS	4,05	25,00	14.242,16	25,00	14.242,16	25,00	14.242,16	25,00	14.242,14	100,00	56.968,62
11	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE 1	5,86	25,00	20.595,25	25,00	20.595,25	25,00	20.595,25	25,00	20.595,25	100,00	82.381,00
12	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANIL	5,29	25,00	18.584,70	25,00	18.584,70	25,00	18.584,70	25,00	18.584,70	100,00	74.338,80
13	CENTRO DE REABILITAÇÃO	5,36	25,00	18.856,19	25,00	18.856,19	25,00	18.856,19	25,00	18.856,18	100,00	75.424,75
14	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	8,40	25,00	29.511,42	25,00	29.511,42	25,00	29.511,42	25,00	29.511,40	100,00	118.045,66
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21,17	25,00	74.404,09	25,00	74.404,09	25,00	74.404,09	25,00	74.404,07	100,00	297.616,34
			25,00	351.514,30	25,00	351.514,30	25,00	351.514,30	25,00	351.514,18	100,00	1.406.057,08
			25,00	351.514,30	50,00	703.028,60	75,00	1.054.542,90	100,00	1.406.057,08		1.406.057,08

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 F. L. 3344
 CARIRÉ

LB Construções Eireli
 Gustavo de Freitas Sales
 ENCARREGADO CIVIL
 CPF: 0255557682

LB CONTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 40.454.732/0001-76
 ENDEREÇO: AV OZIRES PONTE Nº SIN-CENTRO - MASSAPEICE- CEP: 62.140-000
 TELEFONE: +55 (88) 9712-8997
 E-MAIL: leandrobs14@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32
II - BENEFICIO		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15



BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

LB CONSTRUÇÕES EIRELI
 Leonardo Barbosa
 CPF: 022.000.000

LB Construções Eireli
 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0615587682

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:

25/11/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS UBS E PREDIOS ANEXOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
LICITANTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EDITAL TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2021/SMS-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D