



Ao município de Cariré/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 012/2021/SML-TP.

Prezados Senhores,



Pelo presente submetemos à apreciação de V. S.ª a nossa proposta para a **SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE**, conforme planilha orçamentária abaixo, pelo o valor de **R\$ 948.989,75** (Novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), e o prazo de execução dos serviços são 120 (Cento e vinte) dias, conforme planilha de cronograma físico e financeiro de propos anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **FRANCISCO VALMIR SOARES FILHO**, Administrador Titular da empresa, portador do RG N° 20078442065-SSP/CE e CPF N° 767.439.933-87.

Informamos que a validade de nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos, de que nos preços oferecidos já estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos, que para facilitar nossos trabalhos, visitamos os locais onde executaremos os serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades dos serviços ora licitados.


Finalizando, **DECLARAMOS**, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Atenciosamente,

Reriutaba/Ce, 13 de dezembro de 2021.

  
**Fco. Valmir Soares Filho**  
ADM TITULAR  
Completa Serviços e C. Elroll - ME.  
CNPJ: 17.411.277/0001-00

  
**Olavo Filho Moraes Ximenes**  
ENG.º CIVIL  
CREA/CE. 45432 - RNP N° 0608289000

PAG: 1  
**COMPLETA SERVIÇOS**  
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE

Comissão Permanente de Licitações

Rel: Tomada de Preços Nº 012/2021-SM-TP




**PLANILHA DE PREÇOS**

**REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>						
01	m²	PREPARO DE TERRA EM OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	m²	1.000	1.200,00	1.200,00
02	m²	PREPARO DE TERRA EM OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	m²	1.000	1.200,00	1.200,00
03	m²	PREPARO DE TERRA EM OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	m²	1.000	1.200,00	1.200,00
04	m²	PREPARO DE TERRA EM OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	m²	1.000	1.200,00	1.200,00
05	m²	PREPARO DE TERRA EM OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	m²	1.000	1.200,00	1.200,00
06	m²	PREPARO DE TERRA EM OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	m²	1.000	1.200,00	1.200,00
07	m²	PREPARO DE TERRA EM OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	m²	1.000	1.200,00	1.200,00
08	m²	PREPARO DE TERRA EM OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	m²	1.000	1.200,00	1.200,00
09	m²	PREPARO DE TERRA EM OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	m²	1.000	1.200,00	1.200,00
10	m²	PREPARO DE TERRA EM OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO DE ASFALTO	m²	1.000	1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL GERAL COM ISS</b>						<b>948.080,75</b>

Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 948.080,75 (Novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Referida Co. 13 de dezembro de 2021.

  
**Fco. Valmir Soares Filho**  
 ADM TITULAR  
 Completa Serviços e C. Eirali - ME.  
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

  
**Olavo Filho Moraes Ximenes**  
 ENGR. CIVIL  
 CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000



**COMPLETA**  
serviços e construções

PAG: 1  
COMPLETA SERVIÇOS  
CNPJ: 17.411.277/0001-00



Ao município de Cariré/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 012/2021/SMI-TP.

OBRA: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.  
MUNICÍPIO: CARIRÉ - CEARÁ.

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**


**REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE**

TEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	76,81%	3.143,48					23,06%	1.053,52	0,46%	4.397,00
2	PREPARAÇÃO DA ESTRADA	24,45%	39.392,61	25,18%	40.568,75	25,18%	40.568,75	25,19%	40.584,86	16,98%	161.114,96
3	MOVIMENTO DE TERRA	24,45%	191.360,32	25,18%	197.279,71	25,18%	197.279,71	25,19%	197.358,06	82,56%	783.477,79
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>24,69%</b>	<b>234.396,41</b>	<b>25,06%</b>	<b>237.848,46</b>	<b>25,06%</b>	<b>237.848,46</b>	<b>25,19%</b>	<b>238.996,44</b>		
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>24,69%</b>	<b>234.396,41</b>	<b>49,75%</b>	<b>472.144,87</b>	<b>74,81%</b>	<b>709.993,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>948.989,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>948.989,75</b>

Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 948.989,75 (Novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Reriutaba/Ce, 13 de dezembro de 2021.

  
**Fco. Valmir Soares Filho**  
ADM TITULAR  
Completa Serviços e C. Elreli - ME.  
CNPJ: 17.411.277/0001-00

  
**Olavo Filho Moraes Ximenes**  
ENGº. CIVIL  
CREA/CE. 45432 - RNP Nº 060828900



PAG: 1  
COMPLETA SERVIÇOS  
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Ao município de Cariré/Ce.

Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 012/2021/SML-TP.



**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

**REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE**

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					148,98	M2
	<b>MÃO DE OBRA</b>						
	SERVEANTE	H	1,966	15,55	30,57		
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	RS	30,57				
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,020	71,31	72,74		
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	1,000	11,80	11,80		
	PONTLETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	7,37	33,17		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,13	0,62		
	<b>TOTAL MATERIAL/SERVIÇO</b>	RS	118,330				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,57		-	118,33		-	148,98
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS					3,59	M3
	<b>Equipam. (C/HORARIO)</b>						
	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	H	-	16,68	-		
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0233	145,48	3,42		
	<b>TOTAL Equipam.</b>	RS	3,4200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,17		3,42	-	3,59
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS					3,59	M3
	<b>Equipam. (C/HORARIO)</b>						
	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	H	-	16,68	-		
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0233	145,48	3,42		
	<b>TOTAL Equipam.</b>	RS	3,4200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,17		3,42	-	3,59
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					468,41	HA
	<b>Equipam. (C/HORARIO)</b>						
	CAMINHONETE SÁVIO (CHP)	H	2,000	54,07	108,1400		
	NÍVEL (CHP)	H	4,000	21,63	86,5200		
	TEODOLITO (CHP)	H	4,000	18,87	75,4800		
	<b>TOTAL Equipam.</b>	RS	270,140				
	<b>MÃO DE OBRA</b>						
	ARIDANTE	H	6,881	14,70	101,15		
	NIVELADOR	H	6,881	5,70	39,2217		
	TOPOGRAFO	H	6,852	8,45	57,8994		
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	RS	198,271				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	198,27		-		270,1400	-	468,41

Fco. Valmir Soares Filho  
ADM NITULAR  
Completa Serviços e C. EIRELI/ME  
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Raimundo Gomes, 138 - Centro - Replutaba/Ce - CEP: 62.260-000  
Telefone: (88) 3637-2487 - Email: completaservicos@yahoo.com.br  
CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9




100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019					1,48	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	H	0,0011	10,00	0,0110		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	16,49	0,0363		
	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	27,94	0,0447		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,30	0,0004		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	14,44	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0015	8,47	0,0127		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	H	0,0040	64,54	0,2582		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	88,64	0,0266		
	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	94,79	0,0758		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	4,05	0,0055		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	131,28	0,5282		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	46,16	0,0969		
	TOTAL Equipam.	RS	0,899				
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,057	15,55	0,5754		
	TOTAL MÃO DE OBRA	HS	0,575				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		0,58	-	-	0,8990	-	1,48
101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS ( 100 HP / LAMINA 2,19 M3) AF 07/2020					2,66	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0050	13,76	0,0688		
	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	B	0,0010	38,51	0,0285		
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	29,00	-		
	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0020	82,53	0,1651		
	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0010	163,18	0,1632		
	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0140	158,26	2,2156		
	TOTAL Equipam.	RS	2,641				
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,001	15,55	0,0156		
	TOTAL MÃO DE OBRA	RS	0,016				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		0,02	-	-	2,6410	-	2,66
95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL ( UNIDADE M3XKM) AF 07/2020					1,39	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0,026	53,46	1,3905		
	TOTAL Equipam.	RS	1,391				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		-	-	-	1,3910	-	1,39
100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 11/2019					0,91	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						



**Fco. Valmir Soares Filho**  
 ADM TITULAR  
 Completa Serviços e C. Eireli - ME.  
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H		26,54				
	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0068	134,18	0,9124			
	<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>RS</b>	<b>0,912</b>					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
					0,9124	-	0,91	
95696	UMIDIFICAÇÃO MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 1000L AF 11/2016					1,32	M3	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H		10,03				
	<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>RS</b>						
	<b>MAO DE OBRA</b>							
	SERVEnte	H	0,085	15,55	1,3218			
	<b>T O T A L MAO DE OBRA</b>	<b>RS</b>	<b>1,322</b>					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	1,32						1,32	
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019					6,93	M3	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H		10,03				
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0027	27,94	0,0754			
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0007	12,98	0,0091			
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H		14,44				
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0007	8,47	0,0059			
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0088	67,83	0,5969			
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0017	94,79	0,1611			
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0036	1,05	0,0146			
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	131,28	0,5776			
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0036	46,16	0,1662			
	<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>RS</b>	<b>1,607</b>					
	<b>MAO DE OBRA</b>							
	SERVEnte	H	0,342	15,55	5,3181			
	<b>T O T A L MAO DE OBRA</b>	<b>RS</b>	<b>5,318</b>					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	5,32				1,6070	-	6,93	



Reritaba/Ce, 13 de dezembro de 2021.

*[Handwritten Signature]*  
**Fco. Valmir Soares Filho**  
 ADM TITULAR  
 Completa Serviços e C. Eirell - ME.  
 CNPJ: 17.411.277/0001-00



PAG 1  
COMPLETA SERVIÇOS  
CNPJ: 17.411.277/0001-00



Ao município de Cariri/CE.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 012/2021/SMI-TP.

COMPOSIÇÃO DE BDI		
<b>GRUPO A</b>	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCO	0,56%
<b>GRUPO B</b>	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	7,30%
<b>I</b>	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB ( 2% sempre quando tiver incidência INSS)	4,50%
		11,15%
cálculo de B.D.I		
$(I+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) - I$		
=		
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =		28,17%

Reriutaba/CE, 13 de dezembro de 2021.

  
**Fco. Valmir Soares Filho**  
ADM TITULAR  
Completa Serviços e C. Eireli - ME.  
CNPJ: 17.411.277/0001-00

PAG: \_\_\_\_\_  
COMPLETA SERVIÇOS  
CNPJ: 17.411.277/0001-00



**COMPLETA**  
serviços e construções


Ao município de Cariré/Ce.

Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 012/2021/SML-TP.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRICAÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13 SALARIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85	47,76

Rerlutaba/Ce, 13 de dezembro de 2021.

  
**Fco. Valmir Soares Filho**  
ADM TITULAR  
Completa Serviços e C. Eirell - ME.  
CNPJ: 17.411.277/0001-00