

SaraLiss

Empreendimentos

CARTA PROPOSTA

Ubjajara - CE, 14 de dezembro de 2021

À

Prefeitura Municipal de Cariré/CE.
Comissão Permanente de Licitação.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021/SMI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021/SMI**, pelo preço global de R\$ 950.995,12 (Novecentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Doze Centavos), conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Lote	Obras	Vr. Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	950.995,12
Preço Global:		950.995,12

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Thiago de Lima Brito, portador da carteira de Identidade nº 20076463164 e CPF nº 062.602.473-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de Serviço.

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME (SARA LISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
AV. DOS CONSTITUINTES, 339, CENTRO, UBAJARA/CE - CEP: 62.350-000
E-mail: saraliss2020@gmail.com - TELEFONE: (88) 9 9321-8174

D

Atenciosamente,


LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73



RESPONSÁVEL LEGAL
THIAGO DE LIMA BRITO
CPF: 062.602.473-03

S L

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME (SARA LISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
AV. DOS CONSTITUINTES, 339, CENTRO, UBAJARA/CE - CEP: 62.350-000
E-mail: saraliss2020@gmail.com - TELEFONE: (88) 9 9321-8174



TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021/SMI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE
ENDEREÇO: DANIELA VARZEA REDONDA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
DATA: 14 DE DEZEMBRO DE 2021 | HORA 09:00 H.

MUNICÍPIO: CARIRÉ - CE
BDI: 28,12%

TABELAS: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO)
SINAPI 01/2021 (COM DESONERAÇÃO)

ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITARIO C/BDI	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	149,20	191,23	2.294,76
1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	229,00	3,60	4,61	1.055,69
1.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	229,00	3,60	4,61	1.055,69
PREPARAÇÃO DA ESTRADA							
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	8,22	467,51	599,21	4.925,51
2.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	82.200,00	1,49	1,91	157.002,00
MOVIMENTO DE TERRA							
3.1	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) AF 07/2020	M3	19.728,00	2,68	3,43	67.667,04
3.2	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	272.246,40	1,39	1,78	484.598,59
3.3	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 11/2019	M3	19.728,00	0,91	1,16	22.884,48
3.4	95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L AF 11/2016	M3	19.728,00	1,32	1,69	33.340,32
3.5	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	19.728,00	6,97	8,93	176.171,04
VALOR TOTAL:							R\$9.995,12

Este orçamento corresponde a quantia supra de R\$: 950.995,12 (Novecentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Doze Centavos).

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREEDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73


RESPONSÁVEL LEGAL
THIAGO DE LIMA BRITO

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREEDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

JOSÉ ROGERIO P. DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / RNP: - 0614245460

LIMA BRIRTO ENGENHARIA LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2020@gmail.com - (88)9 9334-4600



TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021/SMI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
ENDEREÇO: DANIELA VARZEA REDONDA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
DATA: 14 DE DEZEMBRO DE 2021 | HORA 09:00 H.

MUNICÍPIO: CARIRÉ-CE
BDI: 28,17%
TABELAS: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO SINAPI 01/2021 (COM DESONERAÇÃO))

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97000000	15,5500	30,6335
TOTAL MAO DE OBRA:						30,6335
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,0800	35,7612
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,6200	24,6200
I1691	PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4200	55,8900
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3100	2,2965
TOTAL MATERIAL:						118,6677
VALOR SEM ENCARGOS:						129,38
VALOR ENCARGOS (83.85%):						19,82
VALOR COM ENCARGOS:						149,20
VALOR BDI (28.17%):						42,03
VALOR COM BDI:						191,23

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	288,3400	3,6043
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,6043
VALOR SEM ENCARGOS:						3,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,16
VALOR COM ENCARGOS:						3,60
VALOR BDI (28.17%):						1,01
VALOR COM BDI:						4,61

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	288,3400	3,6043
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,6043
VALOR SEM ENCARGOS:						3,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,16
VALOR COM ENCARGOS:						3,60
VALOR BDI (28.17%):						1,01
VALOR COM BDI:						4,61

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	72,9700	145,9400
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6800	2,7200
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3500	5,4000
TOTAL EQUIPAMENTO:						154,0800
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,94000000	16,7700	66,0738
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,94000000	24,8600	97,9484
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,92500000	30,3400	149,4245
TOTAL MAO DE OBRA:						313,4467
VALOR SEM ENCARGOS:						288,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):						198,57
VALOR COM ENCARGOS:						487,51
VALOR BDI (28.17%):						131,70
VALOR COM BDI:						599,21

100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

LIMA BRIRTO ENGENHARIA LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE

E-mail: saraliss2020@gmail.com - (88)9 9334-4600

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021/SMI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
ENDEREÇO: DANIELA VARZEA REDONDA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
DATA: 14 DE DEZEMBRO DE 2021 | HORA 09:00 H.

MUNICÍPIO: CARIRÉ - CE
BDI: 28,17%
TABELAS: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO)
SINAPI 01/2021 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	SINAPI	CHI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014			0,00700000	35,06	0,24
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00100000	182,94	0,18
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014			0,00800000	54,61	0,43
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00010000	151,96	0,01
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016			0,00600000	41,02	0,24
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016			0,00200000	140,26	0,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			0,00800000	14,53	0,11
TOTAL SERVIÇO:						1,49
VALOR SEM ENCARGOS:						1,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,23
VALOR COM ENCARGOS:						1,49
VALOR BDI (28.17%):						0,42
VALOR COM BDI:						1,91

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
FI. 1262
P.M. CARIRÉ

101114 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 (M3)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	SINAPI	CHI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014			0,03100000	14,53	0,45
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,01950000	43,66	0,85
				0,01150000	120,39	1,38
TOTAL SERVIÇO:						2,68
VALOR SEM ENCARGOS:						2,38
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,32
VALOR COM ENCARGOS:						2,68
VALOR BDI (28.17%):						0,75
VALOR COM BDI:						3,43

95425 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	SINAPI	CHI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014			0,00250000	46,91	0,11
89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014			0,00580000	221,22	1,28
TOTAL SERVIÇO:						1,39
VALOR SEM ENCARGOS:						1,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,04
VALOR COM ENCARGOS:						1,39
VALOR BDI (28.17%):						0,39
VALOR COM BDI:						1,78

100574 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	SINAPI	CHI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014			0,00900000	14,53	0,13
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00600000	51,20	0,31
				0,00300000	158,77	0,46
TOTAL SERVIÇO:						0,91
VALOR SEM ENCARGOS:						0,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,10

LIMA BRIRTO ENGENHARIA LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE

E-mail: saraliss2020@gmail.com - (88)9 9334-4600

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021/SMI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
ENDEREÇO: DANIELA VARZEA REDONDA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
DATA: 14 DE DEZEMBRO DE 2021 | HORA 09:00 H.

MUNICÍPIO: CARIRÉ - CE

BDI: 28,17%

TABELAS: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO)
SINAPI 01/2021 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

VALOR COM ENCARGOS:	0,91
VALOR BDI (28,17%):	0,25
VALOR COM BDI:	1,16

95606 - UMIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 (M3)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	35,06	0,10
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	182,94	1,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	14,53	0,13
TOTAL SERVIÇO:						1,32
VALOR SEM ENCARGOS:						1,23
VALOR ENCARGOS (83,85%):						0,09
VALOR COM ENCARGOS:						1,32
VALOR BDI (28,17%):						0,37
VALOR COM BDI:						1,69



96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	35,06	1,05
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00400000	182,94	0,73
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02700000	54,81	1,47
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	151,96	0,91
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02300000	41,02	0,94
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01000000	140,26	1,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03300000	14,53	0,47
TOTAL SERVIÇO:						6,97
VALOR SEM ENCARGOS:						5,99
VALOR ENCARGOS (83,85%):						0,98
VALOR COM ENCARGOS:						6,97
VALOR BDI (28,17%):						1,96
VALOR COM BDI:						8,93

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREEDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL
THIAGO DE LIMA BRITO

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREEDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

JOSE ROGÉRIO P. DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA-CE: 6236-D / RNP: - 0614245460

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME (SARALISS EMPREEDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2020@gmail.com - (88)9 9334-4600

SaraLiss
Empreendimentos

SARA LISS EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 36.332.613/0001-73
AV. DOS CONSTITUINTES, 339, CENTRO, UBAJARA/CE - CEP: 62.350-000
TELEFONE: (88) 9 9321-8174

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021/SMI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
ENDERECO: DANIELA VARZEA REDONDA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
DATA: 14 DE DEZEMBRO DE 2021 | HORA 09:00 H.

MUNICÍPIO: CARIRÉ - CE
BDI: 28,17%
TABELAS: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO)
SINAPI 01/2021 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	76,04%	3.350,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23,96%	1.055,71	4.406,14
2	PREPARAÇÃO DA ESTRADA	24,45%	39.591,28	25,18%	40.773,35	25,18%	40.773,35	25,18%	40.789,53	161.927,51
3	MOVIMENTO DE TERRA	24,45%	191.849,73	25,18%	197.577,76	25,18%	197.577,76	25,18%	197.656,22	784.661,47
TOTAL PARCIAL		24,69%	234.791,44	25,86%	238.351,11	25,86%	238.351,11	25,86%	238.501,46	950.995,12
TOTAL GERAL		24,69%	234.791,44	49,75%	473.142,55	74,82%	711.493,66	100,00%	950.995,12	

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

R
RESPONSÁVEL LEGAL
THIAGO DE LIMA BRITO

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

J
JOSÉ ROGÉRIO P. DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / RNP: - 0814245460



LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2020@gmail.com - (88)9 9334-4600

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021/SMI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

ENDEREÇO: DANIELA VARZEA REDONDA

MUNICÍPIO: CARIRÉ - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ


BDI: 28,17%

DATA: 14 DE DEZEMBRO DE 2021 | HORA 09:00 H.

TABELAS: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO)
SINAPI 01/2021 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	Impostos	
I	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quanto tiver desoneração INSS)	3,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	4,50
	BDI	28,17%



$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREEDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL
THIAGO DE LIMA BRITO
CPF: 062.602.473-03

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREEDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ ROGÉRIO P. DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / BNP: - 0614245460

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021/SMI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

ENDEREÇO: DANIELA VARZEA REDONDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

DATA: 14 DE DEZEMBRO DE 2021 | HORA 09:00 H.

MUNICÍPIO: CARIRÉ - CE


BDI: 28,17%

TABELAS: SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO)
SINAPI 01/2021 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS - MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA - TABELA SEINFRA 027 E 027.1 (DESONERADA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)		TABELA 027 (SEM DESONERAÇÃO)	
		HORISTAS %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGO SOCIAIS BÁSICOS				
A1	INSS	16,80	16,80	36,80	36,80
A2	SESI	0,00	0,00	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
A7	SEGURO DE ACIDENTE	2,50	2,50	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
		8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGO SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A				
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	44,41	16,46	44,41	16,46
B2	FERIADOS	17,84	0,00	17,84	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,71	0,00	3,71	0,00
B4	13º SALÁRIO	0,87	0,67	0,87	0,67
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,8	8,33	10,8	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,07	0,06	0,07	0,06
B7	DIAS DE CHUVAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55	0,00	1,55	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,11	0,08	0,11	0,08
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	8,71	6,73	8,71	6,73
		0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14,73	11,38	14,73	11,38
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,13	0,10	0,13	0,10
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,85	3,75	4,85	3,75
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	3,90	3,01	3,90	3,01
		0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,91	3,12	16,82	6,43
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,46	2,77	16,34	6,06
		0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07



LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREEDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL
THIAGO DE LIMA BRITO

LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA - ME
(SARALISS EMPREEDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ ROGÉRIO P. DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D/RNP - 0614245460