



CARTA PROPOSTA

Ipú, 15 de fevereiro de 2021


À

Prefeitura Municipal de Cariré

Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.



Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SMI-TP, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 120.681,15 (CENTO E VINTE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS), com prazo de execução de até 60 (sessenta dias), conforme estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Adolfo Jacques Oliveira Bastos, portador da carteira de identidade nº 2000097141446 e CPF Nº 013.682.103-09, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


Adolfo Jacques Oliveira Bastos – Responsável Técnico
SÓCIO ADMINISTRADOR
CREA Nº 45025-D

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ 18.777.967/0001-40

CNPJ 18.777.967/0001-40
Endereço: Sebastião Peres Martins, 1271
Nova Aldeota/Ipú – CE
ab2engenharia@hotmail.com



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE
CARRÉ-CE.

Bancos
SEINFRA - 027.1 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,20%
Mensalista: 48,69%

Orgamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.786,15	1,48 %
1.1	C2102 SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²	367,52	3,89	4,86	1.786,15	1,48 %
2		MOVIMENTO DE TERRA					18.851,64	16,45 %
2.1	C1256 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	324,48	45,58	56,95	18.479,14	15,31 %
2.2	C0330 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	12,1	90,74	113,43	1.372,50	1,14 %
3		INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO E ALVENARIA)					11.603,17	9,61 %
3.1	C3345 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	m²	16,63	434,67	543,34	9.035,74	7,49 %
3.2	C0776 SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	m²	55,44	6,12	7,65	424,12	0,35 %
3.3	C3407 SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:6	m²	55,44	30,93	38,66	2.143,31	1,78 %



4		SUPERESTRUTURA (PLATAFORMA)							70.841,86	88,78 %
4.1	C0897 SEINFRA	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLASTRO	m³	28,73				477,99	13.732,85	11,38 %
4.2	C0213 SEINFRA	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	2504,79				18,75	46.864,81	38,92 %
4.3	C1815 SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP = 1,5cm	m²	181,52				53,49	10.244,40	8,49 %
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							16.498,33	13,67 %
5.1	C0105 SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	67,6				181,21	12.249,80	10,15 %
5.2	C1828 SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	387,52				11,56	4.248,53	3,52 %

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

96.546,10
 24.135,05
 120.681,15

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
 Abertura da Licitação 15/02/2022 09:00
 Número do Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SMI-TP

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 120.681,15 (CENTO E VINTE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS).

Adolfo B. Bastos
 ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 45025-D
 SÓCIO ADMINISTRADOR



AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ Nº 18.777.967/0001-40
 Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271 - Nova Aldeota - Ipu-Ce
 Email: abZengenharia@hotmail.com - Fone: (85) 99618.8653



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM
 MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPIJO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.


Bancos
 SEINFRA - 027.1 - Ceará

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,20%
 Mensalista: 48,69%

Planilha Orçamentária Analítica

SERVIÇOS PRELIMINARES		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	Composição	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²	1,00000000	3,89
	Insumo	12543	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,25000000	3,89
				MO sem LS =>	LS =>	1,79	MO com LS =>
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>
				Quant. =>	367,52000000		Preço Total =>
							1.786,15
MOVIMENTO DE TERRA		Tipo		Und <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th>	Quant.	Valor Unit	Total
2.1	Composição	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	1,00000000	45,56
	Insumo	12543	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,93000000	45,56
				MO sem LS =>	LS =>	24,60	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		11,39	Valor com BDI =>
				Quant. =>	324,48000000		Preço Total =>
							18.479,14
							19.856,84
ATERRO E COMPACTAÇÃO		Tipo		Und <th>Quant.</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total</th>	Quant.	Valor Unit	Total
2.2	Composição	C0330	SEINFRA	ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	1,00000000	90,74
	Insumo	10111	SEINFRA	AREIA VERMELHA	m³	1,10000000	64,31
	Insumo	12543	SEINFRA	SERVELENTE	H	1,70000000	26,44
				MO sem LS =>	LS =>	14,28	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		22,69	Valor com BDI =>
				Quant. =>	12,10000000		Preço Total =>
							1.372,50



INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO E ALVENARIA)						
Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1						11.603,17
3345 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CIAGREGADOS ADQUJRIDOS	m³	1,0000000	434,87	434,87	
00170 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:3	m³	0,3000000	498,76	149,03	
11600 SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	m³	1,1500000	63,43	72,94	
12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	5,0000000	20,77	103,85	
12543 SEINFRA	SERVENTE	H	7,0000000	15,55	108,85	
	MO sem LS =>	LS =>	119,31	MO com LS =>	259,35	
	Valor do BDI =>		108,67	Valor com BDI =>	543,34	
			Quant. =>	Preço Total =>	9.035,74	

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
3.2					
00776 SEINFRA	CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3	m²	1,0000000	6,12	6,12
10109 SEINFRA	ESP. 5mm P/ PAREDE	m²	0,0061000	64,82	0,40
10805 SEINFRA	AREIA MEDIA	KG	2,4300000	0,54	1,31
12391 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	H	0,1000000	20,77	2,08
12543 SEINFRA	PEDREIRO	H	0,1500000	15,55	2,33
	MO sem LS =>	LS =>	2,03	MO com LS =>	4,41
	Valor do BDI =>		1,53	Valor com BDI =>	7,85
			Quant. =>	Preço Total =>	424,12

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
3.3					
33407 SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:6	m²	1,0000000	30,93	30,93
00173 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:6	m³	0,0250000	366,54	9,14
12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	0,6000000	20,77	12,46
12543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,6000000	15,55	9,33
	MO sem LS =>	LS =>	11,82	MO com LS =>	25,68
	Valor do BDI =>		7,73	Valor com BDI =>	38,68
			Quant. =>	Preço Total =>	2.143,31



4 SUPERESTRUTURA (PLATAFORMA)							70.941,86
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	C0837 SEINFRA	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL SIBETONEIRA PILASTRO	PISOS INTERNOS	m²	1,00000000	382,39	382,39
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,87650000	64,92	43,85
Insumo	10280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,87800000	73,16	64,23
Insumo	10605 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,00000000	0,54	118,80
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,00000000	15,55	155,50
		MO sem LS =>		LS =>	71,54	MO com LS =>	155,50
		Valor do BDI =>			95,60	Valor com BDI =>	477,99
					Quant. =>	Preço Total =>	13.732,85

4.2							Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	C0213 SEINFRA	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	ARMADURAS	KG	1,00000000	15,00	15,00
Insumo	10103 SEINFRA	ARAME RECOZIDO N:18 B/WG	Material	KG	0,03000000	9,65	0,29
Insumo	10157 SEINFRA	AÇO CA-25	Material	KG	1,20000000	9,13	10,96
Insumo	10040 SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,10000000	16,77	1,68
Insumo	10121 SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,10000000	20,77	2,08
		MO sem LS =>		LS =>	1,73	MO com LS =>	3,76
		Valor do BDI =>			3,75	Valor com BDI =>	18,75
					Quant. =>	Preço Total =>	46.964,81


4.3							Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	C1915 SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FENEIRAR, TRACO 1:4, ESP = 1,5cm	PISOS INTERNOS	m²	1,00000000	42,79	42,79
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,01820000	64,82	1,18
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	5,48000000	0,54	2,96
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,00000000	20,77	20,77
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,15000000	15,55	17,88
		MO sem LS =>		LS =>	17,78	MO com LS =>	36,65
		Valor do BDI =>			10,70	Valor com BDI =>	53,49
					Quant. =>	Preço Total =>	10.244,40

AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME


CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

Endereço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271 - Nova Aldeota - Ipó-Ce

Email: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 99618.8653



5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				16.498,33	
Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
00105 SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 80cm	M	1,00000000	144,97	144,97		
10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	1,94000000	0,54	1,05		
10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	0,00490000	64,92	0,32		
10746 SEINFRA	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,02700000	91,54	2,47		
12186 SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8680:2018)	M	1,02000000	112,83	115,09		
12543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,74000000	15,55	11,51		
12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	0,70000000	20,77	14,54		
		LS =>	11,98	MO com LS =>	26,05		
				Valor com BDI =>	181,21		
		Quant. =>	67,60000000	Preço Total =>	12.249,80		



Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insurno	C1828 SEINFRA	LMPEZA GERAL	LMPEZA FINAL	m²	1,0000000	9,25	9,25
	12643 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,5950618	15,55	9,25
		MO sem LS =>	LS =>		4,26	MO com LS =>	9,25
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	11,66
					Quant. =>	387,5200000	Preço Total =>
							4.248,53

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS

Abertura da Licitação 15/02/2022 09:00

Número do Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SML-TP

Total sem BDI 96.546,10
 Total do BDI 24.135,05
 Total Geral 120.681,15

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 120.681,15 (CENTO E VINTE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS).

Adolfo B. Bastos
 ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 46026-D
 SÓCIO ADMINISTRADOR





AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELME

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPIJO NO MUNICÍPIO DE
CARIRÉ-CE.

Bancos
SEINFRA - 027.1 - Ceará


B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,20%
Mensalista: 48,69%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro		
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	100,00%	56,00%	44,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.786,15	1.000,24	785,91
3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO E ALVENARIA)	100,00%	50,00%	50,00%
4	SUPERESTRUTURA (PLATAFORMA)	19.851,64	8.925,82	9.925,82
5	SERVÍCIOS COMPLEMENTARES	11.603,17	100,00%	100,00%
		70.941,86	70.941,86	70.941,86
		100,00%	100,00%	100,00%
	Porcentagem	16.498,33	9,05%	16.498,33
	Custo		109.755,09	109.755,09
	Porcentagem Acumulado		9,05%	100,00%
	Custo Acumulado		10.926,06	120.681,15

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 120.681,15 (CENTO E VINTE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS).

Adelmo Bastos
ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 46025-D
SÓCIO ADMINISTRADOR



AB2 ENGENHARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELME
CNPJ Nº 18.777.967/0001-40
Endereço: Rua Sebastião Pires Martins, 1271 - Nova Aldeota - Ijuí-Ce
Email: ab2engenharia@hotmail.com - Fone: (85) 99618.8653



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 15.02.2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: Construção de Passagem Molhada na localidade de

LOCAL: TAPUIO


COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,10
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,55

I	Impostos	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	CPRB (4,50 %, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,65

	BDI =	25,00%
--	--------------	---------------


ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS
Sócio Administrador
CREA Nº 45925-D

AB2 ENGENHARIA, IND. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME. CNPJ Nº 18.777.967/0001-40
Enderço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271 – Nova Aldeota – CEP: 62.250-000- Ipú-Ce.
E-mail: ab2engenharia@hotmail.com
Fone: (85) 99618.8653



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2022/SMI-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM
MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ Nº 18.777.967/0001-40
DATA: 15.02.2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: Construção de Passagem Molhada na localidade de Tapuió, Município de Cariré


LOCAL: TAPUIO

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais
CEARÁ

TABELA 027 E 027.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %	
GRUPO A						
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
AB	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%	

OBS.: CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA.


ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS
Sócio Administrador
CREA Nº 45025-D

AB2 ENGENHARIA, IND. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME. CNPJ Nº 18.777.967/0001-40
Enderço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271 – Nova Aldeota – CEP: 62.250-000- Ipú-Ce.
E-mail: ab2engenharia@hotmail.com
Fone: (85) 99618.8653



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE


EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

LICITANTE: AB2 ENGENHARIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ Nº 18.777.967/0001-40

DATA: 15.02.2022



GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide	17,85%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,97%	16,84%	44,97%	16,84%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%	0,47%	0,36%
C	Total	15,41%	11,86%	15,41%	11,86%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%	16,55%	6,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%	0,50%	0,38%
D	Total	8,02%	3,19%	17,05%	6,58%
TOTAL (A+B+C+D)		85,20%	48,69%	114,23%	72,08%


ADOLFO JACQUES OLIVEIRA BASTOS
Sócio Administrador
CREA Nº 45025-D

AB2 ENGENHARIA, IND. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME. CNPJ Nº 18.777.967/0001-40
Enderço: Rua Sebastião Peres Martins, 1271 – Nova Aldeota – CEP: 62.250-000- Ipú-Ce.
E-mail: ab2engenharia@hotmail.com
Fone: (85) 99618.8653