



Serviços

CARTA PROPOSTA


Mucambo - Ceará, 15 de fevereiro de 2022.

À

Prefeitura Municipal de Cariré/CE.

Comissão Permanente de Licitação.

Cariré - CE.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SMI-TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SMI-TP**, pelo **PREÇO GLOBAL** de R\$ 119.413,38 (Cento e Dezenove Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Trinta e Oito Centavos), com prazo de execução de acordo com o cronograma físico financeiro. Cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **David Fernandes Sousa Portela**, portador da carteira de Identidade nº 23299 OAB-CE e CPF nº 965.385.113-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

David Fernandes Sousa Portela
Sócio Administrador
I9 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50

JARDEM CAVALCANTE LEANDRO
Engenheiro Civil, CREA Nº CE 42163/D

1º OFÍCIO
MUCAMBO - CE

Reconhecimento de Documento

Reconheço como autêntica(s) a(s) firma(s) de David Fernandes Sousa Portela

por semelhança () por autenticidade. Dou fé

em Mucambo/CE, em 15.02.2022


em testemunho, Placal, da verdade.

Daniel Vieira Lage Brandão
TABELIAO FOTALAR

LIDO SOB O Selo de Autenticidade

Suzanne Gomes de Alcantara
Oficiária e Tabeliã Substituta
do 1º Ofício de Mucambo-CE





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.385,55
1.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	367,52	3,77	1.385,55
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				15.434,91
2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	324,48	44,19	14.338,77
2.2	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	12,10	90,59	1.096,14
3.0			INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO E ALVENARIA)				9.129,51
3.1	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS P/ FUNDAÇÃO	M3	16,63	428,33	7.123,13
3.2	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	55,44	5,99	332,09
3.3	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5mm P/PAREDE	M2	55,44	30,20	1.674,29
4.0			SUPERESTRUTURA (PLATAFORMA)				56.456,39
4.1	C0837	SEINFRA	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	M3	28,73	379,53	10.903,90
4.2	C0213	SEINFRA	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	2.504,79	15,00	37.571,85
4.3	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	191,52	41,67	7.980,64
5.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				13.124,34
5.1	C0105	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	67,60	145,38	9.827,69
5.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	367,52	8,97	3.296,65
TOTAL SIMPLES (R\$)							95.530,70
BDI 25,00% (R\$)							23.882,68
TOTAL GLOBAL COM BDI (R\$)							119.413,38

VALOR GLOBAL DE R\$ 119.413,38 (Cento e Dezenove Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Trinta e Oito Centavos)

Mucambo - Ceará, 15 de fevereiro de 2022

I9 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50

I9 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50
Rua Francisco Azevedo, 480, Centro, Mucambo - Ceará



CR) NOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 56,00%			44,00%	R\$ 1.385,55	R\$ 1.731,94
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 969,89	50,00%	R\$ 762,05		R\$ 15.434,91	R\$ 19.293,64
3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO E ALVENARIA)		R\$ 9.646,82		100,00%	R\$ 9.129,51	R\$ 11.411,89
4	SUPERESTRUTURA (PLATAFORMA)			R\$ 70.570,49	100,00%	R\$ 56.456,39	R\$ 70.570,49
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 14.338,34	87,40%	R\$ 13.124,34	R\$ 16.405,43
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		969,89	94.555,65	14.241,02		R\$ 95.530,70	R\$ 119.413,38
TOTAL ACUMULADO (R\$)		969,89	10.616,70	105.172,35	119.413,38		

VALOR GLOBAL DE R\$ 119.413,38 (Cento e Dezenove Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Trinta e Oito Centavos)

Mucambo - Ceará, 15 de fevereiro de 2022



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
R. 5

I9 SERVIÇOS

CNPJ: 41.151.237/0001-50

Rua Francisco Azevedo, 480, Centro, Mucambo - Ceará



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.


LOCAL: LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,10
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,55
I	Impostos	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,65
	BDI =	25,00%

Mucambo - Ceará, 15 de fevereiro de 2022

19 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50

19 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50
Rua Francisco Azevedo, 480, Centro, Mucambo - Ceará



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Mucambo - Ceará, 15 de fevereiro de 2022

I9 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50

I9 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50
Rua Francisco Azevedo, 480, Centro, Mucambo - Ceará



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.


LOCAL: LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	15,5500 R\$	3,77
Total:			R\$ 3,77
Total Simples:			R\$ 3,77
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 3,77

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,8421	15,5500 R\$	44,19
Total:			R\$ 44,19
Total Simples:			R\$ 44,19
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 44,19

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,6485	15,5500 R\$	25,63
Total:			R\$ 25,63

MATERIAIS

I0111 AREIA VERMELHA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1,1000	59,0536 R\$	64,96
Total:			R\$ 64,96
Total Simples:			R\$ 90,59
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 90,59

3.0 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO E ALVENARIA)

C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS P/ FUNDAÇÃO - M3

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	4,8500	20,7700 R\$	100,73
H	6,7900	15,5500 R\$	105,58
Total:			R\$ 206,31

MATERIAIS

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1,1500	64,0782 R\$	73,69
Total:			R\$ 73,69

SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,3000	494,4478 R\$	148,33
Total:			R\$ 148,33
Total Simples:			R\$ 428,33
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -

Handwritten signature

Handwritten signature



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

Valor Geral: R\$ 428,33

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0970	20,7700 R\$	2,01
12543	SERVENTE	H	0,1455	15,5500 R\$	2,26
				Total:	R\$ 4,27
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	65,4750 R\$	0,40
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5432 R\$	1,32
				Total:	R\$ 1,72
				Total Simples:	R\$ 5,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 5,99



C3407 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5820	20,7700 R\$	12,09
12543	SERVENTE	H	0,5820	15,5500 R\$	9,05
				Total:	R\$ 21,14
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	362,4502 R\$	9,06
				Total:	R\$ 9,06
				Total Simples:	R\$ 30,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 30,20

4.0 SUPERESTRUTURA (PLATAFORMA)

C0837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	9,7000	15,5500 R\$	150,84
				Total:	R\$ 150,84
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6766	65,4750 R\$	44,30
10280	BRITA	M3	0,8780	73,9043 R\$	64,89
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5432 R\$	119,50
				Total:	R\$ 228,69
				Total Simples:	R\$ 379,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 379,53

C0213 - ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - KG



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0970	16,7700 R\$	1,63
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0970	20,7700 R\$	2,01
				Total:	R\$ 3,64
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0300	9,7485 R\$	0,29
10157	AÇO CA-25	KG	1,2000	9,2247 R\$	11,07
				Total:	R\$ 11,36
				Total Simples:	R\$ 15,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 15,00



C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9700	20,7700 R\$	20,15
12543	SERVENTE	H	1,1155	15,5500 R\$	17,35
				Total:	R\$ 37,50
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	65,4750 R\$	1,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,5432 R\$	2,98
				Total:	R\$ 4,17
				Total Simples:	R\$ 41,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 41,67

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm - M

ELEMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0270	92,4680 R\$	2,50
				Total:	R\$ 2,50
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,6790	20,7700 R\$	14,10
12543	SERVENTE	H	0,7178	15,5500 R\$	11,16
				Total:	R\$ 25,26
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0049	65,4750 R\$	0,32
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,9400	0,5432 R\$	1,05
12186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	M	1,0200	113,9750 R\$	116,25
				Total:	R\$ 117,62
				Total Simples:	R\$ 145,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 145,38

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,5772	15,5500 R\$	8,97

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SMI-TP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

Total:	R\$	8,97
Total Simples:	R\$	8,97
Encargos Sociais:	INCLUSO	
Valor BDI:	R\$	-
Valor Geral:	R\$	8,97

Mucambo - Ceará, 15 de fevereiro de 2022



I9 SERVIÇOS
CNPJ: 41.151.237/0001-50