



Sobral/CE, 15 de fevereiro de 2022

À Prefeitura Municipal de Cariré Comissão Permanente de Licitação.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022/SMI-TP, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 122.220,06 (Cento e Vinte e Dois Mil Duzentos e Vinte reais e Seis centavos), conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) Roberta Sarah Monte Pessoa, portador(a) do CPF nº: 062.585.113-76, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. Atenciosamente, Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.

RSM PESSOA EIRELLI
CNPJ: 33.159.524/0001-89


Roberta Sarah Monte Pessoa
PROPRIETARIA



JOAO TORRES FILHO
R.N.P 0601237960 - E.C. CIVIL
CPF 081 732 733-91




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

15/02/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
EDITAL DE LICITAÇÃO:	Nº 003/2022/SMI-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESENTA) DIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA						97.776,05
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.429,65
1.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	367,52	3,89	1.429,65
1.2	MOVIMENTO DE TERRA						15.902,56
1.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	324,48	45,56	14.783,31
1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,10	92,50	1.119,25
1.3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO E ALVENARIA)						9.359,28
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	16,63	438,78	7.296,91
1.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	55,44	6,15	340,96
1.3.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	55,44	31,05	1.721,41
1.4	SUPERESTRUTURA (PLATAFORMA)						57.694,73
1.4.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	28,73	387,54	11.134,02
1.4.2	C0213	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	2.504,79	15,31	38.348,33
1.4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	191,52	42,88	8.212,38
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						13.389,83
1.5.1	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	67,60	148,22	10.019,67
1.5.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	367,52	9,17	3.370,16
VALOR BDI:						24.444,01	
VALOR ORÇAMENTO:						97.776,05	
VALOR TOTAL:						122.220,08	

Cento e vinte e dois Mil Duzentos e vinte reais e seis centavos

RSM PESSOA EIRELLI
CNPJ: 33.159.524/0001-89

Roberta Sarah Monte Pessoa
PROPRIETÁRIA



JOÃO TORRES FILHO
 RR.P 0601237960 - ENG CIVIL
 CPF 081 732 733-91

**RESUMO DO ORÇAMENTO**DATA:
15/02/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
EDITAL DE LICITAÇÃO:	Nº 003/2022/SMI-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESENTA) DIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	97.776,05	80,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.429,65	1,17
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	15.902,56	13,01
1.3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO E ALVENARIA)	9.359,28	7,66
1.4	SUPERESTRUTURA (PLATAFORMA)	57.694,73	47,21
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.389,83	10,96
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	24.444,01	20,00



VALOR BDI:	24.444,01	100,00
VALOR ORÇAMENTO:	97.776,05	
VALOR TOTAL:	122.220,06	

Cento e Vinte e Dois Mil Duzentos e Vinte reais e Seis centavos

RSM PESSOA EIRELLI
CNPJ: 33.159.524/0001-89
Roberta Sarah Monte Pessoa
PROPRIETÁRIA
JOÃO TORRES FILHO
R.N.P. 0601237960 - E.M.G. CIVIL
CPF 081 732 733-91



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
15/02/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
EDITAL DE LICITAÇÃO:	Nº 003/2022/SMI-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESSENTA) DIAS

1.1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						3,8875



VALOR:	3,89
VALOR SEM ENCARGOS:	1,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,52
VALOR COM ENCARGOS:	3,89
VALOR BDI (25.00%):	0,97
QUANTIDADE:	367,52

1.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:						45,5615

VALOR:	45,56
VALOR SEM ENCARGOS:	16,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	29,47
VALOR COM ENCARGOS:	45,56
VALOR BDI (25.00%):	11,39
QUANTIDADE:	324,48

1.2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL MAO DE OBRA:						26,4350

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	60,0600	66,0660
TOTAL MATERIAL:						66,0660

VALOR:	92,50
VALOR SEM ENCARGOS:	75,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,10
VALOR COM ENCARGOS:	92,50
VALOR BDI (25.00%):	23,13
QUANTIDADE:	12,10

1.3.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,5500	108,8500
TOTAL MAO DE OBRA:						212,7000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
15/02/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
EDITAL DE LICITAÇÃO:	Nº 003/2022/SMI-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESSENTA) DIAS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,15000000	65,1700	74,9455
TOTAL MATERIAL:					74,9455

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,30000000	503,7700	151,1310
TOTAL SERVIÇO:					151,1310



VALOR:	438,78
VALOR SEM ENCARGOS:	275,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	163,10
VALOR COM ENCARGOS:	438,78
VALOR BDI (25.00%):	109,70
QUANTIDADE:	16,63

1.3.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:					4,4095

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,5900	0,4062
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL MATERIAL:					1,7427

VALOR:	6,15
VALOR SEM ENCARGOS:	3,39
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,15
VALOR BDI (25.00%):	1,54
QUANTIDADE:	55,44

1.3.3. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:					21,7920

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,02500000	370,1200	9,2530
TOTAL SERVIÇO:					9,2530

VALOR:	31,05
VALOR SEM ENCARGOS:	14,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,06
VALOR COM ENCARGOS:	31,05
VALOR BDI (25.00%):	7,76



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
15/02/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
EDITAL DE LICITAÇÃO:	Nº 003/2022/SMI-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESENTA) DIAS

QUANTIDADE:	55,44
-------------	--------------

1.4.1. C0837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,67650000	66,5900	45,0481
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	75,1600	65,9905
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL MATERIAL:						232,0386

VALOR:	387,54
VALOR SEM ENCARGOS:	286,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	100,60
VALOR COM ENCARGOS:	387,54
VALOR BDI (25.00%):	96,89
QUANTIDADE:	28,73



1.4.2. C0213 - ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	16,7700	1,6770
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
TOTAL MAO DE OBRA:						3,7540

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	9,9100	0,2973
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	9,3800	11,2560
TOTAL MATERIAL:						11,5533

VALOR:	15,31
VALOR SEM ENCARGOS:	13,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,29
VALOR COM ENCARGOS:	15,31
VALOR BDI (25.00%):	3,83
QUANTIDADE:	2.504,79

1.4.3. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,5500	17,8825
TOTAL MAO DE OBRA:						38,6525


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	66,5900	1,2119
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5500	3,0140



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
15/02/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
EDITAL DE LICITAÇÃO:	Nº 003/2022/SMI-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESENTA) DIAS



TOTAL MATERIAL:	4,2259
VALOR:	42,88
VALOR SEM ENCARGOS:	18,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,07
VALOR COM ENCARGOS:	42,88
VALOR BDI (25.00%):	10,72
QUANTIDADE:	191,52

1.5.1. C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,02700000	94,5000	2,5515
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,5515

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,7700	14,5390
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74000000	15,5500	11,5070
TOTAL MAO DE OBRA:						26,0460

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00490000	66,5900	0,3263
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,94000000	0,5500	1,0670
12186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	115,9100	118,2282
TOTAL MATERIAL:						119,6215

VALOR:	148,22
VALOR SEM ENCARGOS:	131,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,58
VALOR COM ENCARGOS:	148,22
VALOR BDI (25.00%):	37,06
QUANTIDADE:	67,60

1.5.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59000000	15,5500	9,1745
TOTAL MAO DE OBRA:						9,1745

VALOR:	9,17
VALOR SEM ENCARGOS:	3,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,93
VALOR COM ENCARGOS:	9,17
VALOR BDI (25.00%):	2,29
QUANTIDADE:	367,52

RSM PESSOA EIRELLI
CNPJ: 33.159.524/0001-89

Roberta Sarah Monte Pessoa
PROPRIETÁRIA

JOÃO TORRES FILHO
R.F.P 0601237960 - ENG CIVIL
CPF 081 732 733-91



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:

15/02/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
EDITAL DE LICITAÇÃO:	Nº 003/2022/SMI-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	97.776,05	91,90 %	8,10 %	100,00 %
			89.681,81	8.094,24	97.776,05
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	24.444,01	91,72 %	8,28 %	100,00 %
			22.420,05	2.023,96	24.444,01
		122.220,06	112.101,86	10.118,20	122.220,06
			112.101,86	122.220,06	



JOAO TORRES FILHO
EMP 0601237960 - ENG. CIVIL
CPF 081 732 733-91

RSM PESSOA EIRELLI
CNPJ: 33.159.524/0001-89

Roberta Sarah Monte Pessoa
PROPRIETÁRIA

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

DATA :

15/02/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
EDITAL DE LICITAÇÃO:	Nº 003/2022/SMI-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESENTA) DIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRECTAS		
AC	Administração central	5,10
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		6,62
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,55
TOTAL		5,87
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		9,65

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
FI. 1137
032 P.M. CARIRE
COM

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RSM PESSOA EIRELLI
CNPJ: 33.159.524/0001-89


Roberta Sarah Monte Pessoa
PROPRIETÁRIA



JOÃO TORRES FILHO
R.F.P 0601237960 - ENG CIVIL
CPF 081 732 733-91




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

15/02/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
EDITAL DE LICITAÇÃO:	Nº 003/2022/SMI-TP
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESENTA) DIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RSM PESSOA EIRELLI
CNPJ: 33.159.524/0001-89

RSM
Roberta Sarah Monte Pessô
PROPRIETÁRIA

JOÃO TORRES FILHO
RM.P 0601237960 - E.G CIVIL
CPF 081 732 733-91