

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

CARTA PROPOSTA

Monsenhor Tabosa – CE, 23 de fevereiro de 2022.

À

Prefeitura Municipal de Cariré

Comissão Permanente de Licitação



Ref. Tomada de Preços Nº 001/2022/SME-TP.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de reforma e ampliação de duas escolas da rede de ensino municipal do município de Cariré – Ceará.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **Tomada de Preços Nº 001/2022/SME-TP**, pelo **preço global de R\$ 725.715,72 (setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e quinze reais e setenta e dois centavos)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até 90 (noventa) dias, de acordo com o cronograma físico financeiro.


Resumo das Obras		
Item	Descrição	Valor Total (R\$)
01	Reforma com acréscimo da EIEF Lucas Rodrigues Brito no Alto dos Honórios - Cariré - Ceará	R\$ 347.415,93
02	Reforma com acréscimo da EIEF Inácia Rodrigues Moreira na Localidade Cacimbas - Cariré - Ceará	R\$ 378.299,79
Preço Global (R\$)		R\$ 725.715,72

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES, inscrito no CPF sob o Nº 021.095.363.22, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.




JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ , 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

ORÇAMENTO RESUMO



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE


OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO

LOCAL: MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO NO ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ	347.415,93
02	REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA NA LOCALIDADE CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ	378.299,79
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		725.715,72

setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e quinze reais e setenta e dois centavos

Monseñhor Tabosa - CE, 23 de fevereiro de 2022



JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22


JOSE ERIVELTON FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 12996 0
RNPV 000000007 5
CPF 021.276.823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					8.185,26
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	149,20	187,16	1.122,96
1.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	7,47	52,09	65,34	488,09
1.3	C1050	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	11,36	25,55	32,05	364,09
1.4	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	18,06	24,13	30,27	546,68
1.5	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	46,31	22,57	28,31	1.311,04
1.6	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M2	16,12	8,67	10,88	175,39
1.7	C2197	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1.082,61	3,06	3,84	4.157,22
1.8	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	2,20	7,15	8,97	19,73
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					8.796,73
2.1	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	10,25	21,52	26,99	276,65
2.2	C2536	SEINFRA	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	10,25	38,29	48,03	492,31
2.3	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	10,25	28,38	35,60	364,90
2.4	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	16,75	40,59	50,92	852,91
2.5	C0330	SEINFRA	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	54,20	91,99	115,39	6.254,14
2.6	C2920	SEINFRA	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	16,75	22,17	27,81	465,82
3.0			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					27.327,98
3.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	16,75	416,83	522,87	8.756,07
3.2	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	6,60	602,82	756,18	4.990,79
3.3	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO	M3	1,89	697,04	874,37	1.652,56
3.4	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	5,40	65,20	81,79	441,67
3.5	C2600	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	14,22	49,51	62,11	883,20
3.6	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	172,97	14,76	18,51	3.201,67
3.7	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	43,14	12,17	15,27	658,75
3.8	C4071	SEINFRA	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	139,57	9,67	12,13	1.692,98
3.9	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,31	517,99	649,77	1.500,97
3.10	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/ VIBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,39	419,99	526,84	1.259,15
3.11	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	2,39	224,82	282,01	674,00
3.12	C4457	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	10,33	124,57	156,26	1.614,17
4.0			PAREDES E PAINÉIS					29.385,83
4.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	217,72	58,92	73,91	16.091,69
4.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	16,33	103,21	129,47	2.114,25
4.3	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	42,00	6,13	7,89	322,98
4.4	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,33	1.641,11	2.058,61	679,34
4.5	C4756	SEINFRA	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP=2CM	M2	3,09	242,43	304,10	939,67
4.6	C3674	SEINFRA	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/ BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	15,00	12,64	15,86	237,90
5.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					28.236,49
5.1	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	744,84	934,33	1.868,66
5.2	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	5,00	768,39	963,87	4.819,35
5.3	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	27,39	207,19	259,90	7.118,66
5.4	C4513	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	44,25	240,84	302,11	13.368,37
5.5	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/ MDO CRISTAL TEMPERADO	M2	2,10	385,09	483,06	1.014,43

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80


 JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR

 JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 127.960
 RNP 907.5
 CPF 276.823.91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.6	C1365	SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	2,00	18,74	23,51	47,02
6.0			VIDROS					8.383,16
6.1	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COMASSA ESP = 4mm, COLOCADO	M2	44,25	151,03	189,45	8.383,16
7.0			COBERTURA					75.827,80
7.1	C1336	SEINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 a 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	11,13	109,20	136,98	1.524,59
7.2	C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	189,75	86,97	109,10	20.701,73
7.3	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	142,97	11,75	14,74	2.107,38
7.4	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA	M	80,97	26,15	32,80	2.655,82
7.5	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	519,60	43,54	54,62	28.380,55
7.6	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	M2	189,75	62,42	78,30	14.857,43
7.7	C0388	SEINFRA	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	142,97	26,76	33,57	4.799,50
8.0			REVESTIMENTOS					34.114,87
8.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	451,77	6,10	7,65	3.456,04
8.2	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	16,12	28,76	36,08	581,61
8.3	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	451,37	32,35	40,58	18.316,59
8.4	C4434	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	16,12	111,93	140,40	2.263,25
8.5	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	16,12	7,75	9,72	156,69
8.6	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	7,19	11,95	14,99	107,78
8.7	C3035	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	7,19	32,40	40,64	292,20
8.8	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	132,75	53,69	67,35	8.940,71
9.0			PISOS					32.758,05
9.1	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	158,69	84,54	106,05	16.829,07
9.2	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	158,69	7,75	9,72	1.542,47
9.3	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15cm	M	22,50	83,91	105,26	2.368,35
9.4	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,52	516,46	647,85	6.167,53
9.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm	M2	158,69	20,79	26,08	4.138,64
9.6	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	5,75	77,84	97,39	559,99
9.7	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	3,37	272,51	341,84	1.152,00
10.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					2.205,10
10.1	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	80,29	100,72	100,72
10.2	C3584	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	75,71	94,97	94,97
10.3	C0606	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	M2	3,00	196,03	245,90	737,70
10.4	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	211,07	264,77	794,31
10.5	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	190,29	238,70	477,40
11.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFIA LÓGICA					8.221,29
11.1	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	M	6,00	22,55	28,29	169,74
11.2	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	36,00	14,90	18,69	672,84
11.3	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	25,00	7,26	9,11	227,75
11.4	C0628	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	2,00	72,13	90,48	180,96
11.5	C2066	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, CABRAMENTO	UN	1,00	169,92	213,15	213,15

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80

JONATHAN HOLANDA LUCAS RODRIGUES
 SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELDO FERREIRA MARTINS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE 12996 0
 RNR 12996007 5
 CPF 41.276.823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA IEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.6	C0556	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	80,56	8,48	10,64	857,16
11.7	C0798	SEINFRA	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	UN	42,00	4,70	5,90	247,80
11.8	C1374	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	452,10	5,45	6,84	3.092,36
11.9	C3572	SEINFRA	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1 20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	UN	1,00	23,15	29,04	29,04
11.10	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	5,00	20,46	25,67	128,35
11.11	C1128	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	1,00	93,89	117,78	117,78
11.12	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	15,26	19,14	38,28
11.13	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	26,91	33,76	135,04
11.14	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	16,00	19,02	23,86	381,76
11.15	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	8,00	68,36	85,75	686,00
11.16	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	12,00	69,31	86,94	1.043,28
12.0			PINTURA					80.163,47
12.1	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	1.335,97	15,71	19,71	26.331,97
12.2	C4167	SEINFRA	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	1.647,36	24,21	30,37	50.030,32
12.3	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	21,84	16,41	20,58	449,47
12.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	57,96	20,41	25,60	1.483,78
12.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	40,05	37,18	46,84	1.867,93
13.0			MUROS E FECHAMENTOS					5.083,76
13.1	C4167	SEINFRA	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	164,76	24,21	30,37	5.003,76
14.0			SERVIÇO DIVERSOS					3.697,00
14.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	647,58	10,71	13,43	8.697,00
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								347.415,93

trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e três centavos

Monseñor Tabosa - CE, 23 de fevereiro de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ENZO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRF: 17996 0
RN: 060 356 007 5
CPF: 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8.185,20					8.185,20
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	8.706,73					8.706,73
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	27.327,98					27.327,98
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	20.385,83					20.385,83
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS			100,00%	28.236,49			28.236,49
6	VIDROS					100,00%	8.383,16	8.383,16
7	COBERTURA	80,00%	60.021,60	20,00%	15.005,40			75.027,00
8	REVESTIMENTOS			100,00%	34.114,87			34.114,87
9	PISOS			50,00%	16.379,03	50,00%	16.379,03	32.758,05
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			50,00%	1.102,55	50,00%	1.102,55	2.205,10
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFIA LÓGICA			50,00%	4.110,65	50,00%	4.110,65	8.221,29
12	PINTURA					100,00%	80.163,47	80.163,47
13	MUROS E FECHAMENTOS					100,00%	5.003,76	5.003,76
14	SERVIÇO DIVERSOS					100,00%	8.697,00	8.697,00
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		35,87%	124.627,34	28,48%	98.948,98	35,65%	123.839,61	347.415,93
TOTAL ACUMULADO (R\$)		35,87%	124.627,34	64,35%	223.576,32	100,00%	347.415,93	

Monsenhor Tabosa - CE, 23 de fevereiro de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador

CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVALDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNP 080 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ , 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	25,44%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Monsenhor Tabosa - CE, 23 de fevereiro de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVALDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 12996 0
RNP 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL (A+B+C+D)	83,85	47,78

Monseñhor Tabosa - CE, 23 de fevereiro de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.303.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 12996-0
RNP 156 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
-----	-----------------------

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9700	15,5500 R\$	30,63
				Total:	R\$ 30,63
MATERIAIS					
17	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,0562 R\$	35,76
10	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,6152 R\$	24,62
11001	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4209 R\$	55,89
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,3069 R\$	2,30
				Total:	R\$ 118,57
				Total Simples:	R\$ 149,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 37,96
				Valor Geral:	R\$ 187,16

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2955	20,7700 R\$	6,14
12543	SERVENTE	H	2,9550	15,5500 R\$	45,95
				Total:	R\$ 52,09
				Total Simples:	R\$ 52,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 13,25
				Valor Geral:	R\$ 65,34

- DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
12543	SERVENTE	H	0,9850	15,5500 R\$	15,32
				Total:	R\$ 25,55
				Total Simples:	R\$ 25,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 6,50
				Valor Geral:	R\$ 32,05

C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2805	16,7700 R\$	21,47
10498	CARPINTEIRO	H	0,1281	20,7700 R\$	2,66
				Total:	R\$ 24,13
				Total Simples:	R\$ 24,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 6,14
				Valor Geral:	R\$ 30,27

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONATHAN HOLANDA CARREIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVENTO FERRAZ MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREACE 12996 0
RNP 356 007 5
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ , 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1281	20,7700 R\$	2,66
12543 SERVENTE	H	1,2805	15,5500 R\$	19,91
Total:				R\$ 22,57
Total Simples:				R\$ 22,57
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,44%):				R\$ 5,74
Valor Geral:				R\$ 28,31

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0488	20,7700 R\$	1,01
12543 SERVENTE	H	0,4925	15,5500 R\$	7,66
Total:				R\$ 8,67
Total Simples:				R\$ 8,67
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,44%):				R\$ 2,21
Valor Geral:				R\$ 10,88

C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
543 SERVENTE	H	0,1970	15,5500 R\$	3,06
Total:				R\$ 3,06
Total Simples:				R\$ 3,06
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,44%):				R\$ 0,78
Valor Geral:				R\$ 3,84

C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1970	20,7700 R\$	4,09
12543 SERVENTE	H	0,1970	15,5500 R\$	3,06
Total:				R\$ 7,15
Total Simples:				R\$ 7,15
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,44%):				R\$ 1,82
Valor Geral:				R\$ 8,97

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE 12996 0
 RNP 1236 007 5
 CPF 241.276.823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

2.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2400	43,7254 R\$	10,49
Total:			R\$ 10,49

MAO DE OBRA

43 SERVENTE

H	0,7092	15,5500 R\$	11,03
Total:			R\$ 11,03

Total Simples: R\$ 21,52

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 5,47

Valor Geral: R\$ 26,99

C2536 - TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,4625	15,5500 R\$	38,29
Total:			R\$ 38,29

Total Simples: R\$ 38,29

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 9,74

Valor Geral: R\$ 48,03

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10590 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2222	127,7174 R\$	28,38
Total:			R\$ 28,38

Total Simples: R\$ 28,38

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 7,22

Valor Geral: R\$ 35,60

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,6103	15,5500 R\$	40,59
Total:			R\$ 40,59

Total Simples: R\$ 40,59

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 10,33

Valor Geral: R\$ 50,92

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80


JHONATHAN VOLANTE OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 2996 0
RNP 56 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,6740	15,5500 R\$	26,03
				Total:	R\$ 26,03
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	59,9668 R\$	65,96
				Total:	R\$ 65,96
				Total Simples:	R\$ 91,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 23,40
				Valor Geral:	R\$ 115,39

C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	132,4825 R\$	4,64
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	41,5324 R\$	1,45
				Total:	R\$ 6,09
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,0343	15,5500 R\$	16,08
				Total:	R\$ 16,08
				Total Simples:	R\$ 22,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 5,64
				Valor Geral:	R\$ 27,81

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	5,9100	20,7700 R\$	122,75
12543	SERVENTE	H	8,8650	15,5500 R\$	137,85
				Total:	R\$ 260,60
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	66,4875 R\$	24,25
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5516 R\$	60,40
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	65,0691 R\$	71,58
				Total:	R\$ 156,23
				Total Simples:	R\$ 416,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 106,04
				Valor Geral:	R\$ 522,87

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA FERREIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVALDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	8,3725	20,7700 R\$	173,90
12543 SERVENTE	H	9,0620	15,5500 R\$	140,91
			Total: R\$	314,81
MATERIAIS				
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,6698 R\$	157,40
			Total: R\$	157,40
ÇOS				
00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	435,3503 R\$	130,61
			Total: R\$	130,61
			Total Simples: R\$	602,82
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	153,36
			Valor Geral: R\$	756,18

C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	2,9550	20,7700 R\$	61,38
12543 SERVENTE	H	9,8500	15,5500 R\$	153,17
			Total: R\$	214,55
MATERIAIS				
10108 AREIA GROSSA	M3	0,6182	73,5992 R\$	45,50
10163 AÇO CA-50	KG	18,0000	9,3575 R\$	168,44
10290 BRITA	M3	0,6150	75,0472 R\$	46,15
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	0,5516 R\$	203,26
1605 PEDRISCO	M3	0,2630	72,7915 R\$	19,14
			Total: R\$	482,40
			Total Simples: R\$	697,04
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	177,33
			Valor Geral: R\$	874,37

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2805	16,7700 R\$	21,47
10498 CARPINTEIRO	H	1,2805	20,7700 R\$	26,60
			Total: R\$	48,07
MATERIAIS				
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	7,2398 R\$	2,90
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,1500	13,5930 R\$	2,04
11846 SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	4,6689 R\$	2,33
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	9,8599 R\$	9,86
			Total: R\$	17,13
			Total Simples: R\$	65,20
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	16,59
			Valor Geral: R\$	81,79

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80

MONYNA HOLLANDIA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIA ADMINISTRADORA

JOSE ERIBERTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 12996 0
RN 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5910	16,7700 R\$	9,91
12320	ENCANADOR	H	0,5910	20,3200 R\$	12,01
				Total:	R\$ 21,92

MATERIAIS

12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	M	1,0100	27,3141 R\$	27,59
				Total:	R\$ 27,59
				Total Simples:	R\$ 49,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 12,60
				Valor Geral:	R\$ 62,11

C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - KG

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0985	16,7700 R\$	1,65
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0985	20,7700 R\$	2,05
				Total:	R\$ 3,70

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0300	9,8993 R\$	0,30
10183	AÇO CA-50	KG	1,1500	9,3526 R\$	10,76
				Total:	R\$ 11,06
				Total Simples:	R\$ 14,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 3,75
				Valor Geral:	R\$ 18,51

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0690	16,7700 R\$	1,16
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0690	20,7700 R\$	1,43
				Total:	R\$ 2,59

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,8993 R\$	0,20
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	8,1607 R\$	9,38
				Total:	R\$ 9,58
				Total Simples:	R\$ 12,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 3,10
				Valor Geral:	R\$ 15,27

C0071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,0296	16,7700 R\$	0,50
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0296	20,7700 R\$	0,61
				Total:	R\$ 1,11

MATERIAIS

17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2	1,0000	8,5597 R\$	8,56
				Total:	R\$ 8,56
				Total Simples:	R\$ 9,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 2,46
				Valor Geral:	R\$ 12,13

JVW CONSTRUÇÕES ME

CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE FAVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.E. 12996 0
R.N. 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4988	21,9761 R\$	10,98
Total:			R\$ 10,98

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

H 1,9700 20,7700 R\$ 40,92

12543 SERVENTE

H 15,7600 15,5500 R\$ 245,07

Total: R\$ 285,99

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

M3 0,6462 66,4875 R\$ 42,96

10280 BRITA

M3 0,5852 75,0472 R\$ 43,92

10805 CIMENTO PORTLAND

KG 196,0000 0,5516 R\$ 108,11

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3 0,4000 65,0691 R\$ 26,03

Total: R\$ 221,02

Total Simples: R\$ 517,99

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 131,78

Valor Geral: R\$ 649,77

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7140	21,9761 R\$	15,69
Total:			R\$ 15,69

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H 5,9100 15,5500 R\$ 91,90

Total: R\$ 91,90

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

M3 0,8668 66,4875 R\$ 57,63

10280 BRITA

M3 0,6270 75,0472 R\$ 47,05

10805 CIMENTO PORTLAND

KG 349,0000 0,5516 R\$ 192,51

11605 PEDRISCO

M3 0,2090 72,7915 R\$ 15,21

Total: R\$ 312,40

Total Simples: R\$ 419,90

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 106,85

Valor Geral: R\$ 526,84

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

H 4,9250 20,7700 R\$ 102,29

12543 SERVENTE

H 7,8800 15,5500 R\$ 122,53

Total: R\$ 224,82

Total Simples: R\$ 224,82

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 57,19

Valor Geral: R\$ 282,01

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ROVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 12996 0
RUBR 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C4457 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,3448	20,7700 R\$	7,16
12543 SERVENTE	H	0,3448	15,5500 R\$	5,36
			Total: R\$	12,52
MATERIAIS				
169 AÇO CA-60	KG	0,7400	8,1558 R\$	6,04
391 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	12,4209 R\$	16,15
728 PREGO 18X27 (2. 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	13,5930 R\$	0,41
11846 SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700	4,6689 R\$	4,53
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	9,8599 R\$	6,41
18284 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	M2	1,0000	53,9386 R\$	53,94
			Total: R\$	87,48
SERVIÇOS				
00840 CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0400	389,6032 R\$	15,58
01603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0400	224,8263 R\$	8,99
			Total: R\$	24,57
			Total Simples: R\$	124,57
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	31,69
			Valor Geral: R\$	156,26

L0 PAREDES E PAINÉIS

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,9850	20,7700 R\$	20,46
12543 SERVENTE	H	1,1032	15,5500 R\$	17,15
			Total: R\$	37,61
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0150	66,4875 R\$	1,00
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0835 R\$	2,36
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5516 R\$	1,20
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6698 R\$	16,75
			Total: R\$	21,31
			Total Simples: R\$	58,92
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	14,99
			Valor Geral: R\$	73,91

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN MOURA OLIVEIRA RODRIGUEZ
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERNESTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNB 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4775	20,7700 R\$	30,69
12543	SERVENTE	H	1,8124	15,5500 R\$	28,18
				Total:	R\$ 58,87
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0412	66,4875 R\$	2,74
41	CAL HIDRATADA	KG	6,1900	1,0835 R\$	6,71
05	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900	0,5516 R\$	3,41
12381	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000	0,6698 R\$	31,48
				Total:	R\$ 44,34
				Total Simples:	R\$ 103,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 26,26
				Valor Geral:	R\$ 129,47

C2695 - RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2463	16,7700 R\$	4,13
12320	ENCANADOR	H	0,0985	20,3200 R\$	2,00
				Total:	R\$ 6,13
				Total Simples:	R\$ 6,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 1,56
				Valor Geral:	R\$ 7,69

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO - M3

COMPONENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,9761 R\$	15,69
				Total:	R\$ 15,69
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	12,1155	16,7700 R\$	203,18
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,7280	20,7700 R\$	98,20
10498	CARPINTEIRO	H	7,3875	20,7700 R\$	153,44
12391	PEDREIRO	H	1,9700	20,7700 R\$	40,92
12543	SERVENTE	H	11,8200	15,5500 R\$	183,80
				Total:	R\$ 679,54
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	1,2000	9,8993 R\$	11,88
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6235	66,4875 R\$	41,45
10157	AÇO CA-25	KG	60,0000	9,3674 R\$	562,04
10280	BRITA	M3	0,8777	75,0472 R\$	65,87
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,5516 R\$	180,70
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	12,4209 R\$	7,45
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,0000	13,5930 R\$	27,19
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	9,8599 R\$	49,30
				Total:	R\$ 945,88
				Total Simples:	R\$ 1.641,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 417,58
				Valor Geral:	R\$ 2.058,61

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MOMTIAN FREILANDA OLIVEIRA RODRIGUES
BOMBEIRO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVALDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 12996 0
RNP 2800 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C4756 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
12543 SERVENTE	H	0,7388	15,5500 R\$	11,49
			Total: R\$	21,72

MATERIAIS

108 AREIA GROSSA	M3	0,0020	73,5992 R\$	0,15
805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,3000	0,5516 R\$	1,27
659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,0000	219,2906 R\$	219,29
			Total: R\$	220,71
			Total Simples: R\$	242,43
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	61,67
			Valor Geral: R\$	304,10

C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1478	20,7700 R\$	3,07
12543 SERVENTE	H	0,2955	15,5500 R\$	4,60
			Total: R\$	7,67

MATERIAIS

10191 FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	KG	0,5000	8,2639 R\$	4,14
			Total: R\$	4,14

SERVIÇOS

0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	827,4000 R\$	0,83
			Total: R\$	0,83
			Total Simples: R\$	12,64
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	3,22
			Valor Geral: R\$	15,86

5.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	360,6464 R\$	360,65
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	37,7265 R\$	75,45
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	308,7354 R\$	308,74
			Total: R\$	744,84
			Total Simples: R\$	744,84
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	189,49
			Valor Geral: R\$	934,33

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80


MONTEIRAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	360,6464 R\$	360,65
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	37,7265 R\$	75,46
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	332,2868 R\$	332,29
			Total: R\$	768,39
			Total Simples: R\$	768,39
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	195,48
			Valor Geral: R\$	963,87

C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	2,9550	20,7700 R\$	61,38
12543 SERVENTE	H	2,9550	15,5600 R\$	45,95
			Total: R\$	107,33
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0080	66,4875 R\$	0,53
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,5700	1,0835 R\$	0,62
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400	0,5516 R\$	1,57
222 GRADE DE FERRO	M2	1,0000	97,1407 R\$	97,14
			Total: R\$	99,86
			Total Simples: R\$	207,19
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	52,71
			Valor Geral: R\$	259,90

C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,0000	240,8424 R\$	240,84
			Total: R\$	240,84
			Total Simples: R\$	240,84
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	61,27
			Valor Geral: R\$	302,11

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONSTRAN ROSANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVANTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 13996 0
RNP 0000358 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C1968 - PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO CRISTAL TEMPERADO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,4775	20,7700 R\$	30,69
12543 SERVENTE	H	2,4625	15,5500 R\$	38,29
			Total: R\$	68,98

MATERIAIS

1109 AREIA MEDIA	M3	0,0029	66,4875 R\$	0,19
805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5516 R\$	0,65
515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,5000	8,2839 R\$	12,43
11623 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	2,5000	28,3779 R\$	70,94
12259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	231,8986 R\$	231,90
			Total: R\$	316,11
			Total Simples: R\$	385,09
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	97,97
			Valor Geral: R\$	483,06

C1385 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3448	16,7700 R\$	5,78
			Total: R\$	5,78

MATERIAIS

11163 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	UN	1,0000	12,3716 R\$	12,37
1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	4,0000	0,1478 R\$	0,59
			Total: R\$	12,96
			Total Simples: R\$	18,74
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	4,77
			Valor Geral: R\$	23,51

6.0 VIDROS

C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COM MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO - M2

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000	151,0301 R\$	151,03
			Total: R\$	151,03
			Total Simples: R\$	151,03
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	38,42
			Valor Geral: R\$	189,45

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JONATHAN HOLLANDA FERREIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNR 00002560075
CPF 22127682391

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

7.0	COBERTURA
-----	-----------

C1336 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1820	16,7700 R\$	19,82
I0498	CARPINTEIRO	H	1,1820	20,7700 R\$	24,55
				Total:	R\$ 44,37
MATERIAIS					
161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,1800	10,7385 R\$	1,93
11495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0250	2.442,3075 R\$	61,06
11724	PREGO	KG	0,1200	15,3069 R\$	1,84
				Total:	R\$ 64,83
				Total Simples:	R\$ 109,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 27,78
				Valor Geral:	R\$ 136,98

C4480 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9850	16,7700 R\$	16,52
I0498	CARPINTEIRO	H	0,9850	20,7700 R\$	20,46
				Total:	R\$ 36,98
MATERIAIS					
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	5,6441 R\$	19,75
I1724	PREGO	KG	0,1200	15,3069 R\$	1,84
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,3298 R\$	4,65
13519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	17,8581 R\$	23,75
				Total:	R\$ 49,99
				Total Simples:	R\$ 86,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 22,13
				Valor Geral:	R\$ 109,10

C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2955	20,7700 R\$	6,14
I2543	SERVEnte	H	0,3152	15,5500 R\$	4,90
				Total:	R\$ 11,04
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0024	73,5992 R\$	0,18
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	1,0835 R\$	0,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,5516 R\$	0,18
				Total:	R\$ 0,71
				Total Simples:	R\$ 11,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 2,99
				Valor Geral:	R\$ 14,74

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONITHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE EMILIO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 022.12996 0
RNP 080 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C4463 - CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
12543 SERVENTE	H	0,4925	15,5500 R\$	7,66
			Total: R\$	17,89

MATERIAIS

12226 CUMEIEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	2,4231 R\$	7,27
			Total: R\$	7,27
12000 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	492,5000 R\$	0,99
			Total: R\$	0,99
			Total Simples: R\$	26,15
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	6,65
			Valor Geral: R\$	32,80

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,0835	20,7700 R\$	22,50
12543 SERVENTE	H	1,0830	15,5500 R\$	16,84
			Total: R\$	39,34

MATERIAIS

12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,6994 R\$	4,20
			Total: R\$	4,20
			Total Simples: R\$	43,54
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	11,06
			Valor Geral: R\$	54,62

C4462 - TELHA CERÂMICA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,0835	20,7700 R\$	22,50
12543 SERVENTE	H	1,0830	15,5500 R\$	16,84
			Total: R\$	39,34

MATERIAIS

12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,6994 R\$	23,08
			Total: R\$	23,08
			Total Simples: R\$	62,42
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	15,06
			Valor Geral: R\$	78,30

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN RODRIGUES FERREIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 12996 0
RNE 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C0388 - BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4925	16,7700 R\$	8,26
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1970	16,7700 R\$	3,30
10498 CARPINTEIRO	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
			Total: R\$	21,79

MATERIAIS

00 ESMALTE SINTETICO	L	0,0600	24,6152 R\$	1,48
26 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M	1,0000	3,4869 R\$	3,49
			Total: R\$	4,97
			Total Simples: R\$	26,76
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	6,81
			Valor Geral: R\$	33,57

8.0 REVESTIMENTOS

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0985	20,7700 R\$	2,05
12543 SERVENTE	H	0,1478	15,5500 R\$	2,30
			Total: R\$	4,35

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,4875 R\$	0,41
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5516 R\$	1,34
			Total: R\$	1,75
			Total Simples: R\$	6,10
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	1,55
			Valor Geral: R\$	7,65

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5910	20,7700 R\$	12,28
12543 SERVENTE	H	0,7880	15,5500 R\$	12,25
			Total: R\$	24,53

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0095	66,4875 R\$	0,63
10112 ARENOSO	M3	0,0221	67,7877 R\$	1,50
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,5516 R\$	2,10
			Total: R\$	4,23
			Total Simples: R\$	28,76
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	7,32
			Valor Geral: R\$	36,08

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONTEIRAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE EZEQUIEL FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.C. 12996 0
C.F. 060 356 007 5
C.F. 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ , 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5910	20,7700 R\$	12,28
12543	SERVENTE	H	0,5910	15,5500 R\$	9,19
				Total: R\$	21,47
SERVIÇOS					
171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0250	435,3503 R\$	10,88
				Total: R\$	10,88
				Total Simples: R\$	32,35
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,44%): R\$	8,23
				Valor Geral: R\$	40,58

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,3790	20,7700 R\$	28,64
12543	SERVENTE	H	1,3790	15,5500 R\$	21,44
				Total: R\$	50,08
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,7933 R\$	47,07
				Total: R\$	47,07
SERVIÇOS					
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	738,9445 R\$	14,78
				Total: R\$	14,78
				Total Simples: R\$	111,93
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,44%): R\$	28,47
				Valor Geral: R\$	140,40

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1970	20,7700 R\$	4,09
12543	SERVENTE	H	0,1970	15,5500 R\$	3,06
				Total: R\$	7,15
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	3,5362 R\$	0,60
				Total: R\$	0,60
				Total Simples: R\$	7,75
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,44%): R\$	1,97
				Valor Geral: R\$	9,72

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATHAN ROLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE BRUNO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRETA 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2463	20,7700 R\$	5,11
12543	SERVENTE	H	0,3054	15,5500 R\$	4,75
				Total: R\$	9,86
MATERIAIS					
109	AREIA MEDIA	M3	0,0072	66,4875 R\$	0,48
105	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200	0,5516 R\$	1,61
				Total: R\$	2,09
				Total Simples: R\$	11,95
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,44%): R\$	3,04
				Valor Geral: R\$	14,99

C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,8895	20,7700 R\$	14,32
12543	SERVENTE	H	0,6895	15,5500 R\$	10,72
				Total: R\$	25,04
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0200	368,0551 R\$	7,36
				Total: R\$	7,36
				Total Simples: R\$	32,40
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,44%): R\$	8,24
				Valor Geral: R\$	40,64

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1,0000	53,6924 R\$	53,69
				Total: R\$	53,69
				Total Simples: R\$	53,69
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,44%): R\$	13,66
				Valor Geral: R\$	67,35

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80


JHONATHAN NOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE DAVYDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CE 12996 0
RTP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

9.0	PISOS
-----	-------

C30M1 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5910	20,7700 R\$	12,28
12543	SERVENTE	H	0,5910	15,5500 R\$	9,19
				Total:	R\$ 21,47

RIAS

500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,7933 R\$	47,07
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9996 R\$	16,00
				Total:	R\$ 63,07

Total Simples: R\$ 84,54

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 21,51

Valor Geral: R\$ 106,05

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1970	20,7700 R\$	4,09
12543	SERVENTE	H	0,1970	15,5500 R\$	3,06
				Total:	R\$ 7,15

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	3,5362 R\$	0,60
				Total:	R\$ 0,60

Total Simples: R\$ 7,75

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 1,97

Valor Geral: R\$ 9,72

C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
12543	SERVENTE	H	0,2463	15,5500 R\$	3,83
				Total:	R\$ 14,06

MATERIAIS

11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	67,4824 R\$	67,48
				Total:	R\$ 67,48

SERVIÇOS

C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	632,5473 R\$	2,37
				Total:	R\$ 2,37

Total Simples: R\$ 83,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 21,35

Valor Geral: R\$ 105,26

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONYVAN HOLANDA FERREIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ETHELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF 12996 0
RG 080 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,9700	20,7700 R\$	40,92
12543	SERVENTE	H	5,9100	15,5500 R\$	91,90
				Total:	R\$ 132,82
SERVIÇOS					
1839	CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	383,6423 R\$	383,64
				Total:	R\$ 383,64
				Total Simples:	R\$ 516,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 131,39
				Valor Geral:	R\$ 647,85

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2463	20,7700 R\$	5,11
12543	SERVENTE	H	0,5418	15,5500 R\$	8,42
				Total:	R\$ 13,53
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	66,4875 R\$	2,43
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,5516 R\$	4,83
				Total:	R\$ 7,26
				Total Simples:	R\$ 20,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 5,29
				Valor Geral:	R\$ 26,08

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
12543	SERVENTE	H	0,2463	15,5500 R\$	3,83
				Total:	R\$ 14,06
MATERIAIS					
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	61,2079 R\$	61,21
				Total:	R\$ 61,21
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	632,5473 R\$	2,37
				Total:	R\$ 2,37
				Total Simples:	R\$ 77,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 19,75
				Valor Geral:	R\$ 97,39

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.A. 0712996 0
R.G. 256 007 5
C.P. 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800	860,9683 R\$	153,17
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,5200	31,4418 R\$	16,35
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700	519,6366 R\$	36,37
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,0000	42,3156 R\$	42,32
1121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,5200	21,8046 R\$	11,34
1784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	40,5894 R\$	4,87
C2896 PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200	9,5536 R\$	4,97
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200	26,0385 R\$	3,12
			Total: R\$	272,51
			Total Simples: R\$	272,51
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	69,33
			Valor Geral: R\$	341,84

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32mm (1 1/4") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8373	16,7700 R\$	14,04
12320 ENCANADOR	H	0,8373	20,3200 R\$	17,01
			Total: R\$	31,05
MATERIAIS				
1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,5000	0,2758 R\$	0,41
1800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	UN	1,0000	48,8265 R\$	48,83
			Total: R\$	49,24
			Total Simples: R\$	80,29
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	20,43
			Valor Geral: R\$	100,72

C3584 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4925	16,7700 R\$	8,26
12320 ENCANADOR	H	0,4925	20,3200 R\$	10,01
			Total: R\$	18,27
MATERIAIS				
16123 CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	57,4354 R\$	57,44
			Total: R\$	57,44
			Total Simples: R\$	75,71
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	19,26
			Valor Geral: R\$	94,97

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVAN FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNP 366 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4531	16,7700 R\$	7,60
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,3837	16,7700 R\$	39,97
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,4531	20,7700 R\$	9,41
10498	CARPINTEIRO	H	2,3837	20,7700 R\$	49,51
10391	PEDREIRO	H	0,2955	20,7700 R\$	6,14
543	SERVENTE	H	0,7880	15,5500 R\$	12,25
				Total:	R\$ 124,88

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900	9,8993 R\$	0,89
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0330	66,4875 R\$	2,19
10169	AÇO CA-60	KG	5,2700	8,1558 R\$	42,98
10280	BRITA	M3	0,0403	75,0472 R\$	3,02
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000	29,8751 R\$	11,95
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,2000	0,5516 R\$	8,94
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	9,8599 R\$	1,18
				Total:	R\$ 71,15
				Total Simples:	R\$ 196,03
				Encargos Sociais:	#INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 49,87
				Valor Geral:	R\$ 245,90

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9550	16,7700 R\$	49,56
320	ENCANADOR	H	2,9550	20,3200 R\$	60,05
12543	SERVENTE	H	2,4625	15,5500 R\$	38,29
				Total:	R\$ 147,90

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	73,5992 R\$	0,26
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	1,0835 R\$	2,71
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5516 R\$	1,38
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,5812 R\$	1,16
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,7336 R\$	6,93
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	4,9053 R\$	4,91
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,5268 R\$	3,05
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,9156 R\$	2,92
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	3,2801 R\$	3,28
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	M	1,2000	2,9353 R\$	3,52
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	6,6094 R\$	33,05
				Total:	R\$ 63,17
				Total Simples:	R\$ 211,07
				Encargos Sociais:	#INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 53,70
				Valor Geral:	R\$ 264,77

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONATHAN HILANDY ALVAREZ RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVATO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 02996 0
RNP 000356 007 5
CPF 441 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9550	16,7700 R\$	49,56
12320	ENCANADOR	H	2,9550	20,3200 R\$	60,05
12543	SERVENTE	H	2,4625	15,5500 R\$	38,29
				Total:	R\$ 147,90
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	73,5992 R\$	0,29
141	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	1,0835 R\$	3,25
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5516 R\$	1,65
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,0676 R\$	6,07
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,3692 R\$	2,74
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8321 R\$	1,83
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	11,6329 R\$	11,63
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,3542 R\$	2,35
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	10,6774 R\$	3,52
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	3,8514 R\$	5,78
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	6,5503 R\$	3,28
				Total:	R\$ 42,39
				Total Simples:	R\$ 190,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 48,41
				Valor Geral:	R\$ 238,70

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFIA LÓGICA

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4433	16,7700 R\$	7,43
12312	ELETRICISTA	H	0,4433	20,7700 R\$	9,21
				Total:	R\$ 16,64
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	5,3683 R\$	5,91
				Total:	R\$ 5,91
				Total Simples:	R\$ 22,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 5,74
				Valor Geral:	R\$ 28,29

C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7880	16,7700 R\$	13,21
				Total:	R\$ 13,21
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,6942 R\$	1,69
				Total:	R\$ 1,69
				Total Simples:	R\$ 14,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 3,79
				Valor Geral:	R\$ 18,69

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATHAN ROLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNP 060-356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1478	16,7700 R\$	2,48
12312	ELETRICISTA	H	0,1478	20,7700 R\$	3,07
				Total:	R\$ 5,55
MATERIAIS					
1432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,7139 R\$	1,71
				Total:	R\$ 1,71
				Total Simples:	R\$ 7,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 1,85
				Valor Geral:	R\$ 9,11

C0628 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2313	16,7700 R\$	20,85
12312	ELETRICISTA	H	1,2313	20,7700 R\$	25,57
				Total:	R\$ 46,22
MATERIAIS					
10430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	UN	1,0000	25,9055 R\$	25,91
				Total:	R\$ 25,91
				Total Simples:	R\$ 72,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 18,35
				Valor Geral:	R\$ 90,48

C2066 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1820	16,7700 R\$	19,82
12312	ELETRICISTA	H	1,1820	20,7700 R\$	24,55
				Total:	R\$ 44,37
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,9042 R\$	31,90
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,3821 R\$	31,38
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	25,9449 R\$	25,94
11747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,0000	36,3268 R\$	36,33
				Total:	R\$ 125,55
				Total Simples:	R\$ 169,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 43,23
				Valor Geral:	R\$ 213,15

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONTAN ROLAND OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVALDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 13996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM² - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1281	16,7700 R\$	2,15
12312	ELETRICISTA	H	0,1281	20,7700 R\$	2,66
				Total:	R\$ 4,81

MATERIAIS

175	CABO EM PVC 1000V 6MM ²	M	1,0200	3,5953 R\$	3,67
				Total:	R\$ 3,67
				Total Simples:	R\$ 8,48
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 2,16
				Valor Geral:	R\$ 10,64

C0798 - CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0985	16,7700 R\$	1,65
12312	ELETRICISTA	H	0,0985	20,7700 R\$	2,05
				Total:	R\$ 3,70

MATERIAIS

10808	CLEATS P/LIGACAO APARENTE	UN	1,0000	0,4039 R\$	0,40
11582	PARAFUSO N.12X25MM	UN	1,0000	0,6009 R\$	0,60
				Total:	R\$ 1,00
				Total Simples:	R\$ 4,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 1,20
				Valor Geral:	R\$ 5,90

C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM² - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1084	16,7700 R\$	1,82
12312	ELETRICISTA	H	0,1084	20,7700 R\$	2,25
				Total:	R\$ 4,07

MATERIAIS

11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM ² - 750V	M	1,0200	1,3495 R\$	1,38
				Total:	R\$ 1,38
				Total Simples:	R\$ 5,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 1,39
				Valor Geral:	R\$ 6,84

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONATMAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C3572 - HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
				Total:	R\$ 10,23
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16127	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	12,9232 R\$	12,92
				Total:	R\$ 12,92
				Total Simples:	R\$ 23,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 5,89
				Valor Geral:	R\$ 29,04

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2955	16,7700 R\$	4,96
12312	ELETRICISTA	H	0,2955	20,7700 R\$	6,14
				Total:	R\$ 11,10
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,3575 R\$	9,36
				Total:	R\$ 9,36
				Total Simples:	R\$ 20,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 5,21
				Valor Geral:	R\$ 25,67

C1128 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8865	16,7700 R\$	14,87
12312	ELETRICISTA	H	0,8865	20,7700 R\$	18,41
				Total:	R\$ 33,28
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11017	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	UN	1,0000	60,6071 R\$	60,61
				Total:	R\$ 60,61
				Total Simples:	R\$ 93,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 23,89
				Valor Geral:	R\$ 117,78

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONYHAN HOLLAND ALVIERA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVEL FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO MECANICO
CREA 060.996 0
RNP 060.356 007 5
CPF 241.276.823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2069	16,7700 R\$	3,47
12312	ELETRICISTA	H	0,2069	20,7700 R\$	4,30
				Total:	R\$ 7,77

MATERIAIS

255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,4860 R\$	7,49
				Total:	R\$ 7,49
				Total Simples:	R\$ 15,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 3,88
				Valor Geral:	R\$ 19,14

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3645	16,7700 R\$	6,11
12312	ELETRICISTA	H	0,3645	20,7700 R\$	7,57
				Total:	R\$ 13,68

MATERIAIS

11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	13,2286 R\$	13,23
				Total:	R\$ 13,23
				Total Simples:	R\$ 26,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 6,85
				Valor Geral:	R\$ 33,76

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2857	16,7700 R\$	4,79
12312	ELETRICISTA	H	0,2857	20,7700 R\$	5,93
				Total:	R\$ 10,72

MATERIAIS

12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	8,3036 R\$	8,30
				Total:	R\$ 8,30
				Total Simples:	R\$ 19,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 4,84
				Valor Geral:	R\$ 23,86

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80


JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVEL FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO LICIT ()
CREA 158 2996 0
RNP 158 007 5
CPF 41 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4925	16,7700 R\$	8,26
H	0,9850	20,7700 R\$	20,46
Total:			R\$ 28,72

MATERIAIS

60 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA

UN	1,0000	39,6364 R\$	39,64
Total:			R\$ 39,64

Total Simples: R\$ 68,36

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (25,44%): R\$ 17,39

Valor Geral: R\$ 85,75

C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4925	16,7700 R\$	8,26
H	0,9850	20,7700 R\$	20,46
Total:			R\$ 28,72

MATERIAIS

11361 LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA

UN	1,0000	40,5919 R\$	40,59
Total:			R\$ 40,59

Total Simples: R\$ 69,31

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (25,44%): R\$ 17,63

Valor Geral: R\$ 86,94

12.0 PINTURA

C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1773	16,7700 R\$	2,97
H	0,1970	20,7700 R\$	4,09
Total:			R\$ 7,06

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
16165 LIQUIBRILHO INCOLOR

UN	1,0000	0,5418 R\$	0,54
L	0,4800	18,8928 R\$	8,11
Total:			R\$ 8,65

Total Simples: R\$ 15,71

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (25,44%): R\$ 4,00

Valor Geral: R\$ 19,71

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JONATHAN HOLANDA SOUZA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTON FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO
CREA 068.3996 0
RNP 068.356 007 5
CPF 2.1276.823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C1167 - LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3940	16,7700 R\$	6,61
12395	PINTOR	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
				Total:	R\$ 16,84
MATERIAIS					
347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,5418 R\$	0,14
490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8888 R\$	1,43
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2400	24,1818 R\$	5,80
				Total:	R\$ 7,37
				Total Simples:	R\$ 24,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 6,16
				Valor Geral:	R\$ 30,37

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2955	16,7700 R\$	4,96
12395	PINTOR	H	0,3448	20,7700 R\$	7,16
				Total:	R\$ 12,12
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,5000	0,5418 R\$	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	8,9438 R\$	4,02
				Total:	R\$ 4,29
				Total Simples:	R\$ 16,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 4,17
				Valor Geral:	R\$ 20,58

C1200 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3448	16,7700 R\$	5,78
12395	PINTOR	H	0,3940	20,7700 R\$	8,18
				Total:	R\$ 13,96
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	16,9322 R\$	0,68
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	24,5758 R\$	3,93
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	12,4898 R\$	1,62
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5418 R\$	0,22
				Total:	R\$ 6,45
				Total Simples:	R\$ 20,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 5,19
				Valor Geral:	R\$ 25,60

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTON FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNP 160-356 007 5
CPF 201.278.823.91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF LUCAS RODRIGUES BRITO

LOCAL: ALTO DOS HONÓRIOS - CARIRÉ - CEARÁ

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7880	16,7700 R\$	13,21
H	0,7880	20,7700 R\$	16,37
Total:			R\$ 29,58

MATERIAIS

135	AGUARRAZ MINERAL
100	ESMALTE SINTETICO
1346	LIXA PARA FERRO
12293	ZARCÃO

L	0,0300	16,9322 R\$	0,51
L	0,1600	24,6152 R\$	3,94
UN	0,3000	1,6647 R\$	0,50
L	0,1200	22,1133 R\$	2,65
Total:			R\$ 7,60

Total Simples: R\$ 37,18

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 9,46

Valor Geral: R\$ 46,64

13.0 Muros e Fechamentos

C1167 - LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3940	16,7700 R\$	6,61
H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
Total:			R\$ 16,84

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
11397	TINTA LATEX ACRÍLICA

UN	0,2500	0,5418 R\$	0,14
L	0,1200	11,8988 R\$	1,43
L	0,2400	24,1818 R\$	5,80
Total:			R\$ 7,37

Total Simples: R\$ 24,21

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 6,16

Valor Geral: R\$ 30,37

14.0 SERVIÇO DIVERSOS

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE
-------	----------

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6890	15,5600 R\$	10,71
Total:			R\$ 10,71

Total Simples: R\$ 10,71

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 2,72

Valor Geral: R\$ 13,43

Monseñhor Tabosa - CE, 23 de fevereiro de 2022

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLLAND DE VIEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRÉDITO 12996 0
RNE 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					18.714,82
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	149,20	167,16	1.122,96
1.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,30	52,09	65,34	150,26
1.3	C1050	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	20,42	25,55	32,05	654,46
1.4	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M2	21,99	24,13	30,27	665,64
1.5	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	358,56	22,57	28,31	10.150,83
1.6	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	M2	139,02	8,67	10,88	1.512,54
1.7	C2197	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1.150,58	3,06	3,84	4.418,23
1.8	C2206	SEINFRA	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	1,21	8,67	10,88	13,16
1.9	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	2,89	7,15	8,97	25,92
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					5.716,38
2.1	C2536	SEINFRA	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	23,81	38,29	48,03	1.143,59
2.2	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	23,81	28,38	35,60	847,64
2.3	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	15,20	40,59	50,92	773,96
2.4	C0330	SEINFRA	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	4,82	91,99	115,39	556,18
2.5	C2920	SEINFRA	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	15,20	22,17	27,81	422,71
2.6	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	15,04	104,54	131,13	1.972,20
3.0			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					31.849,42
3.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	15,20	416,83	522,87	7.947,62
3.2	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	3,62	602,82	756,18	2.737,37
3.3	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO	M3	1,63	697,04	874,37	1.425,22
3.4	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,50	65,20	81,79	122,69
3.5	C2600	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	24,20	49,51	62,11	1.503,06
3.6	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	250,70	14,76	18,51	4.640,46
3.7	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	77,90	12,17	15,27	1.189,53
3.8	C4071	SEINFRA	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	39,24	9,87	12,13	475,98
3.9	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,84	517,99	649,77	1.195,58
3.10	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/ MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,55	419,99	526,84	2.397,12
3.11	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	4,55	224,82	282,01	1.283,15
3.12	C4457	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	39,24	124,57	156,26	6.131,64
4.0			PAREDES E PAINÉIS					15.289,97
4.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	M2	171,20	58,92	73,91	12.653,39
4.2	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	24,00	6,13	7,69	184,56
4.3	C1174	SEINFRA	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,57	146,63	183,93	104,84
4.4	C0805	SEINFRA	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	5,76	115,28	144,61	832,95
4.5	C2696	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,10	1.641,11	2.058,61	205,86
4.6	C4756	SEINFRA	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	3,66	242,43	304,10	1.113,01
4.7	C3674	SEINFRA	SUporte em BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/ BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	11,00	12,64	15,86	174,46
5.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					10.851,33
5.1	C1977	SEINFRA	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	7,00	743,34	932,45	6.527,15
5.2	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	13,33	207,19	259,90	3.464,47
5.3	C4513	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,00	240,84	302,11	604,22
5.4	C3729	SEINFRA	REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	1,21	59,90	75,14	90,92

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80

JONATAS ROBERTO DE FREITAS RODRIGUES
 SOCP - ADMINISTRADOR

JOSE ERIVALTO FERREIRA MARTINS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRE 12996 0
 RNP 066 356 007 5
 CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.5	C1365	SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	7,00	18,74	23,51	164,57
6.0			VIDROS					378,90
6.1	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm, COLOCADO	M2	2,00	151,03	189,45	378,90
7.0			COBERTURA					58.068,51
7.1	C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	166,75	86,97	109,10	18.192,43
7.2	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	15,12	11,75	14,74	222,87
7.3	C4463	SEINFRA	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	10,29	26,15	32,80	337,51
7.4	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	457,80	43,54	54,82	25.005,04
7.5	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	M2	143,86	62,42	78,30	11.264,24
7.6	C0388	SEINFRA	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	90,51	26,76	33,57	3.038,42
8.0			REVESTIMENTOS					45.307,25
8.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	342,40	6,10	7,65	2.619,36
8.2	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	28,36	28,76	36,08	1.022,87
8.3	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	314,05	32,35	40,58	12.744,15
8.4	C4434	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	167,37	111,93	140,40	23.498,75
8.5	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	167,37	7,75	9,72	1.626,84
8.6	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	39,24	11,95	14,99	588,21
8.7	C3035	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	39,24	32,40	40,64	1.594,71
8.8	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	23,94	53,69	67,35	1.612,36
9.0			PISOS					89.764,86
9.1	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	458,66	84,54	106,05	48.640,89
9.2	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	458,66	7,75	9,72	4.458,18
9.3	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15cm	M	3,10	83,91	105,26	326,31
9.4	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	27,52	516,46	647,85	17.828,83
9.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	458,66	20,79	26,08	11.961,85
9.6	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	5,95	77,64	97,39	579,47
9.7	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	17,46	272,51	341,84	5.968,53
10.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					3.855,63
10.1	C0963	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	5,00	7,51	9,42	47,10
10.2	C1526	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD. ROSCA D= 25mm X3/4"	UN	1,00	10,32	12,95	12,95
10.3	C1551	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	1,00	12,62	15,83	15,83
10.4	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	1,00	8,46	10,61	10,61
10.5	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	1,50	13,16	16,51	24,77
10.6	C2598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	16,98	28,85	36,19	614,51
10.7	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	19,98	7,38	9,26	185,01
10.8	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	55,87	70,08	70,08
10.9	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,60	322,03	403,95	242,37
10.10	C1902	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.265,99	1.588,06	1.588,06
10.11	C3584	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	75,71	94,97	94,97
10.12	C0606	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP= 5cm	M2	1,00	196,03	245,90	245,90

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80

 MONYMAN HILANDER OLIVEIRA RODRIGUES
 SOCIO ADMINISTRADOR

 JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 158.996 0
 RNP 158.007 5
 CPF 241.276.823.91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.13	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	211,07	264,77	264,77
10.14	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	190,29	238,70	238,70
11.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFIA LÓGICA					11.212,33
11.1	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	7,50	22,55	28,29	212,18
11.2	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	46,00	30,86	38,71	1.780,66
11.3	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	57,00	14,90	18,89	1.085,33
11.4	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	19,00	7,26	9,11	173,09
11.5	C0628	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	3,00	72,13	90,48	271,44
11.6	C2066	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO	UN	4,00	169,92	213,15	852,60
11.7	C0656	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	147,00	8,48	10,64	1.564,08
11.8	C0798	SEINFRA	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	UN	78,00	4,70	5,90	460,20
11.9	C1374	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	153,00	5,45	6,84	1.046,52
11.10	C3572	SEINFRA	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1 20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	UN	3,00	23,15	29,04	87,12
11.11	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	13,00	20,46	25,67	333,71
11.12	C1128	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	1,00	93,89	117,78	117,78
11.13	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	15,26	19,14	95,70
11.14	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	26,91	33,76	337,60
11.15	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	31,00	19,02	23,86	739,66
11.16	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	10,00	68,36	85,75	857,50
11.17	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	14,00	69,31	86,94	1.217,16
12.0			PINTURA					67.255,26
12.1	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	1.046,17	15,71	19,71	20.620,01
12.2	C4167	SEINFRA	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	1.447,10	24,21	30,37	43.948,43
12.3	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	28,77	16,41	20,58	592,09
12.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	57,54	20,41	25,60	1.473,02
12.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,33	37,18	46,64	621,71
13.0			MUROS E FECHAMENTOS					13.852,06
13.1	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	158,80	32,35	40,58	6.444,10
13.2	C4167	SEINFRA	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	243,95	24,21	30,37	7.408,76
14.0			SERVIÇO DIVERSOS					7.212,85
14.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	537,07	10,71	13,43	7.212,85
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)								378.299,79

trezentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos

Monsenhor Tabosa - CE, 23 de fevereiro de 2022


JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVANTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 741 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	18.714,02					18.714,02
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	5.716,30					5.716,30
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	31.049,42					31.049,42
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	15.269,07					15.269,07
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS			100,00%	10.851,33			10.851,33
6	VIDROS					100,00%	378,90	378,90
7	COBERTURA	80,00%	46.448,41	20,00%	11.612,10			58.060,51
8	REVESTIMENTOS			100,00%	45.307,25			45.307,25
9	PISOS			50,00%	44.882,03	50,00%	44.882,03	89.764,06
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			50,00%	1.827,82	50,00%	1.827,82	3.655,63
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFIA LÓGICA			50,00%	5.606,17	50,00%	5.606,17	11.212,33
12	PINTURA					100,00%	67.255,26	67.255,26
13	MUROS E FECHAMENTOS					100,00%	13.852,86	13.852,86
14	SERVIÇO DIVERSOS					100,00%	7.212,85	7.212,85
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		30,98%	117.197,22	31,74%	120.086,69	37,26%	141.015,88	378.299,79
TOTAL ACUMULADO (R\$)		30,98%	117.197,22	62,72%	237.283,91	100,00%	378.299,79	

Monsenhor Tabosa - CE, 23 de fevereiro de 2022



JHONATHAN HOLANDA SILVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22



JOSÉ ERNANDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
		BDI = 25,44%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Monseñhor Tabosa – CE, 23 de fevereiro de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador

CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVANDO FERREIRA MARTINS
ENREGEN. CIVIL
CREA 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 81

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**ENCARGOS SOCIAIS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL (A+B+C+D)	83,85	47,76

Monsenhor Tabosa - CE, 23 de fevereiro de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVILTO FERREIRA MARTINS
EMPENHO Nº 011
CRE Nº 12996 0
RNP Nº 386 007 5
CPF Nº 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ , 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
-----	-----------------------

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9700	15,5500 R\$	30,63
			Total: R\$	30,63

MATERIAIS

537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,0562 R\$	35,76
100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,6152 R\$	24,62
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4209 R\$	55,89
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,3069 R\$	2,30
			Total: R\$	118,57
			Total Simples: R\$	149,20
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	37,96
			Valor Geral: R\$	187,16

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	0,2955	20,7700 R\$	6,14
12543 SERVENTE	H	2,9550	15,5500 R\$	45,95
			Total: R\$	52,09
			Total Simples: R\$	52,09
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	13,25
			Valor Geral: R\$	65,34

DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE - M2

MAO DE OBRA

11530 MONTADOR	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
12543 SERVENTE	H	0,9850	15,5500 R\$	15,32
			Total: R\$	25,55
			Total Simples: R\$	25,55
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	6,50
			Valor Geral: R\$	32,05

C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PITELHADOS - M2

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2805	16,7700 R\$	21,47
10498 CARPINTEIRO	H	0,1281	20,7700 R\$	2,66
			Total: R\$	24,13
			Total Simples: R\$	24,13
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	6,14
			Valor Geral: R\$	30,27

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTON FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12096 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1281	20,7700 R\$	2,66
H	1,2805	15,5500 R\$	19,91
Total:			R\$ 22,57
Total Simples:			R\$ 22,57
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 5,74
Valor Geral:			R\$ 28,31

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0488	20,7700 R\$	1,01
H	0,4925	15,5500 R\$	7,66
Total:			R\$ 8,67
Total Simples:			R\$ 8,67
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 2,21
Valor Geral:			R\$ 10,88

C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL - M2

MAO DE OBRA

2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1970	15,5500 R\$	3,06
Total:			R\$ 3,06
Total Simples:			R\$ 3,06
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 0,78
Valor Geral:			R\$ 3,84

C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0488	20,7700 R\$	1,01
H	0,4925	15,5500 R\$	7,66
Total:			R\$ 8,67
Total Simples:			R\$ 8,67
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 2,21
Valor Geral:			R\$ 10,88

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JONATHAN ROLANDI OLIVEIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERVALTO PEREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 12996 0
RN 060 356 007 5
CPF 241 278 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1970	20,7700 R\$	4,09
H	0,1970	15,5500 R\$	3,06
Total:			R\$ 7,15
Total Simples:			R\$ 7,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 1,82
Valor Geral:			R\$ 8,97

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

C2536 - TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,4625	15,5500 R\$	38,29
Total:			R\$ 38,29
Total Simples:			R\$ 38,29
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 9,74
Valor Geral:			R\$ 48,03

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2222	127,7174 R\$	28,38
Total:			R\$ 28,38
Total Simples:			R\$ 28,38
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 7,22
Valor Geral:			R\$ 35,60

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,8103	15,5500 R\$	40,59
Total:			R\$ 40,59
Total Simples:			R\$ 40,59
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 10,33
Valor Geral:			R\$ 50,92

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONATHY HOLLANDER ALVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVANILSON DE SOUZA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE-CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,6740	15,5500 R\$	26,03
				Total:	R\$ 26,03
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	59,9668 R\$	65,96
				Total:	R\$ 65,96
				Total Simples:	R\$ 91,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 23,40
				Valor Geral:	R\$ 115,39

C2820 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	132,4825 R\$	4,64
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	41,5324 R\$	1,45
				Total:	R\$ 6,09
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,0343	15,5500 R\$	16,08
				Total:	R\$ 16,08
				Total Simples:	R\$ 22,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 5,64
				Valor Geral:	R\$ 27,81

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,2800	15,5500 R\$	19,90
				Total:	R\$ 19,90
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	73,5992 R\$	84,64
				Total:	R\$ 84,64
				Total Simples:	R\$ 104,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 26,59
				Valor Geral:	R\$ 131,13

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
MONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERNESTO FERREIRA MARTINS
PROCURADOR CIVIL
CRE: CE 12996 0
RNF: 060 356 007 5
CPF: 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
-----	------------------------

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	5,9100	20,7700 R\$	122,75
12543 SERVENTE	H	8,8650	15,5500 R\$	137,85
			Total: R\$	260,60

MATERIAIS

109 AREIA MEDIA	M3	0,3648	66,4875 R\$	24,25
805 CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5516 R\$	60,40
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	65,0691 R\$	71,58
			Total: R\$	156,23
			Total Simples: R\$	416,83
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	106,94
			Valor Geral: R\$	522,87

C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	8,3725	20,7700 R\$	173,90
12543 SERVENTE	H	9,0620	15,5500 R\$	140,91
			Total: R\$	314,81

MATERIAIS

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,6698 R\$	157,40
			Total: R\$	157,40

SERVIÇOS

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	435,3503 R\$	130,61
			Total: R\$	130,61
			Total Simples: R\$	602,82
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	153,36
			Valor Geral: R\$	756,18

C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	2,9550	20,7700 R\$	61,38
12543 SERVENTE	H	9,8500	15,5500 R\$	153,17
			Total: R\$	214,55

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,6182	73,5992 R\$	45,50
10163 AÇO CA-50	KG	18,0000	9,3575 R\$	168,44
10280 BRITA	M3	0,6150	75,0472 R\$	46,15
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	0,5516 R\$	203,26
11605 PEDRISCO	M3	0,2830	72,7915 R\$	19,14
			Total: R\$	482,49
			Total Simples: R\$	697,84
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	177,33
			Valor Geral: R\$	874,37

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 12996 0
RNB 356 007 5
CPF 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2805	16,7700 R\$	21,47
H	1,2805	20,7700 R\$	26,80
Total:			R\$ 48,07

MATERIAIS

0065 DESMOLDANTE PARA FORMAS
28 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)
146 SARRAFO DE 1"X4"
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

L	0,4000	7,2398 R\$	2,90
KG	0,1500	13,5930 R\$	2,04
M	0,5000	4,6689 R\$	2,33
M	1,0000	9,8599 R\$	9,86
Total:			R\$ 17,13
Total Simples:			R\$ 65,20
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 16,59
Valor Geral:			R\$ 81,79

C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") - M

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5910	16,7700 R\$	9,91
H	0,5910	20,3200 R\$	12,01
Total:			R\$ 21,92

MATERIAIS

12197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)

M	1,0100	27,3141 R\$	27,59
Total:			R\$ 27,59
Total Simples:			R\$ 49,51
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 12,60
Valor Geral:			R\$ 62,11

C2215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - KG

MAO DE OBRA

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
10121 ARMADOR/FERREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0985	16,7700 R\$	1,65
H	0,0985	20,7700 R\$	2,05
Total:			R\$ 3,70

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG
10163 AÇO CA-50

KG	0,0300	9,8993 R\$	0,30
KG	1,1500	9,3526 R\$	10,76
Total:			R\$ 11,06
Total Simples:			R\$ 14,76
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 3,75
Valor Geral:			R\$ 18,51

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVILTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0690	16,7700 R\$	1,16
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0690	20,7700 R\$	1,43
				Total:	R\$ 2,59

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,8993 R\$	0,20
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	8,1607 R\$	9,38
				Total:	R\$ 9,58
				Total Simples:	R\$ 12,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 3,10
				Valor Geral:	R\$ 15,27

C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,0296	16,7700 R\$	0,50
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0296	20,7700 R\$	0,61
				Total:	R\$ 1,11

MATERIAIS

17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2	1,0000	8,5597 R\$	8,56
				Total:	R\$ 8,56
				Total Simples:	R\$ 9,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 2,46
				Valor Geral:	R\$ 12,13

C0216 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,4998	21,9761 R\$	10,98
				Total:	R\$ 10,98

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	H	1,9700	20,7700 R\$	40,92
12543	SERVENTE	H	15,7600	15,5500 R\$	245,07
				Total:	R\$ 285,99

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,6462	66,4875 R\$	42,96
10280	BRITA	M3	0,5852	75,0472 R\$	43,92
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000	0,5516 R\$	108,11
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,4000	65,0691 R\$	26,03
				Total:	R\$ 221,02
				Total Simples:	R\$ 517,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 131,78
				Valor Geral:	R\$ 649,77

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATHAN HOLANDA VIEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE EVARILTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF 12996 0
RN 060 356 007 5
CEP 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7140	21,9761 R\$	15,69
Total:			R\$ 15,69

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	5,9100	15,5500 R\$	91,90
Total:			R\$ 91,90

RIAS

10109 AREIA MEDIA

10280 BRITA

10605 CIMENTO PORTLAND

11605 PEDRISCO

M3	0,8668	66,4875 R\$	57,63
M3	0,6270	75,0472 R\$	47,05
KG	349,0000	0,5516 R\$	192,51
M3	0,2090	72,7915 R\$	15,21
Total:			R\$ 312,40
Total Simples:			R\$ 419,99
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 106,85
Valor Geral:			R\$ 526,84

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	4,9250	20,7700 R\$	102,29
H	7,8800	15,5500 R\$	122,53
Total:			R\$ 224,82
Total Simples:			R\$ 224,82
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 57,19
Valor Geral:			R\$ 282,01

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3448	20,7700 R\$	7,16
H	0,3448	15,5500 R\$	5,36
Total:			R\$ 12,52

MATERIAIS

10169 AÇO CA-60

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)

11846 SARRAFO DE 1"X4"

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

18284 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m

KG	0,7400	8,1558 R\$	6,04
M	1,3000	12,4209 R\$	16,15
KG	0,0300	13,5930 R\$	0,41
M	0,9700	4,6689 R\$	4,53
M	0,6500	9,8599 R\$	6,41
M2	1,0000	53,9386 R\$	53,94
Total:			R\$ 87,48

SERVIÇOS

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO

M3	0,0400	389,6032 R\$	15,58
M3	0,0400	224,8263 R\$	8,99
Total:			R\$ 24,57
Total Simples:			R\$ 124,57
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 31,69
Valor Geral:			R\$ 156,26

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MATHEUS ROLANDO OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVATO FERRAZ MARTINS
EMPENHEIRO CIVIL
CRE 06032996 0
RNP 0603560175
CPF 241.276.823.91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

4.0	PAREDES E PAINÉIS
-----	-------------------

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,9850	20,7700 R\$	20,46
I2543 SERVENTE	H	1,1032	15,5500 R\$	17,15
			Total: R\$	37,61

MATERIAIS

109 AREIA MEDIA	M3	0,0150	66,4875 R\$	1,00
441 CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0835 R\$	2,36
...805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5516 R\$	1,20
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6688 R\$	16,75
			Total: R\$	21,31
			Total Simples: R\$	58,92
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	14,99
			Valor Geral: R\$	73,91

C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2463	16,7700 R\$	4,13
I2320 ENCANADOR	H	0,0985	20,3200 R\$	2,00
			Total: R\$	6,13
			Total Simples: R\$	6,13
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	1,56
			Valor Geral: R\$	7,69

C1174 - ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	2,2163	20,7700 R\$	46,03
I2543 SERVENTE	H	1,0441	15,5500 R\$	16,24
			Total: R\$	62,27

MATERIAIS

I1059 ELEMENTO VAZADO CERÂMICO(20x20x10)CM	UN	25,0000	3,0732 R\$	76,83
			Total: R\$	76,83

SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0150	502,0939 R\$	7,53
			Total: R\$	7,53
			Total Simples: R\$	146,63
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	37,30
			Valor Geral: R\$	183,93

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONITHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
BODIG ADMINISTRADOR

FELIPE FERREIRA MARTINS
GERENTE GERAL
069 356 007 5
241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C0805 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,9700	20,7700 R\$	40,92
12543 SERVENTE	H	0,9850	15,5500 R\$	15,32
			Total: R\$	56,24
MATERIAIS				
811 COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	1,0000	54,0470 R\$	54,05
			Total: R\$	54,05
SERVIÇOS				
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0059	845,9549 R\$	4,99
			Total: R\$	4,99
			Total Simples: R\$	115,28
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	29,33
			Valor Geral: R\$	144,61

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,9761 R\$	15,69
			Total: R\$	15,69
MAO DE OBRA				
10037 AJUDANTE	H	12,1155	16,7700 R\$	203,18
11121 ARMADOR/FERREIRO	H	4,7280	20,7700 R\$	98,20
1498 CARPINTEIRO	H	7,3875	20,7700 R\$	153,44
1391 PEDREIRO	H	1,9700	20,7700 R\$	40,92
12543 SERVENTE	H	11,8200	15,5500 R\$	183,80
			Total: R\$	679,54
MATERIAIS				
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	9,8993 R\$	11,88
10109 AREIA MEDIA	M3	0,6235	66,4875 R\$	41,45
10157 AÇO CA-25	KG	60,0000	9,3674 R\$	562,04
10280 BRITA	M3	0,8777	75,0472 R\$	65,87
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,5516 R\$	180,70
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	12,4209 R\$	7,45
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,0000	13,5930 R\$	27,19
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	9,8599 R\$	49,30
			Total: R\$	945,88
			Total Simples: R\$	1.641,11
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	417,50
			Valor Geral: R\$	2.058,61

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONYTHAN HOLANDA FERREIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELINO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 12996 0
RNP/CE 156 007 5
CPF 111.278.823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C4756 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
12543 SERVENTE	H	0,7388	15,5500 R\$	11,49
			Total: R\$	21,72

MATERIAIS

108 AREIA GROSSA	M3	0,0020	73,5992 R\$	0,15
305 CIMENTO PORTLAND	KG	2,3000	0,5516 R\$	1,27
359 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,0000	219,2906 R\$	219,29
			Total: R\$	220,71
			Total Simples: R\$	242,43
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	61,67
			Valor Geral: R\$	304,10

C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1478	20,7700 R\$	3,07
543 SERVENTE	H	0,2955	15,5500 R\$	4,60
			Total: R\$	7,67

MATERIAIS

10191 FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	KG	0,5000	8,2839 R\$	4,14
			Total: R\$	4,14

SERVIÇOS

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	827,4000 R\$	0,83
			Total: R\$	0,83
			Total Simples: R\$	12,64
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	3,22
			Valor Geral: R\$	15,86

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80


MONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNP 0650-356 007 5
CPF 241 278 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

5.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS
-----	------------------------

C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6938	16,7700 R\$	61,94
10498 CARPINTEIRO	H	3,6938	20,7700 R\$	76,72
12391 PEDREIRO	H	1,3790	20,7700 R\$	28,64
543 SERVENTE	H	1,3790	15,5500 R\$	21,44
			Total: R\$	188,74
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	66,4875 R\$	0,70
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	UN	1,0000	161,8158 R\$	161,82
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0835 R\$	1,86
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5516 R\$	0,95
11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	24,3000 R\$	72,90
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	51,7125 R\$	51,71
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	UN	1,0000	42,9263 R\$	42,93
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2660 R\$	2,13
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	207,6085 R\$	207,61
11724 PREGO	KG	0,2500	15,3069 R\$	3,83
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3593 R\$	8,16
			Total: R\$	554,60
			Total Simples: R\$	743,34
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	189,11
			Valor Geral: R\$	932,45

C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	2,9550	20,7700 R\$	61,38
12543 SERVENTE	H	2,9550	15,5500 R\$	45,95
			Total: R\$	107,33
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0080	66,4875 R\$	0,53
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,5700	1,0835 R\$	0,62
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400	0,5516 R\$	1,57
11222 GRADE DE FERRO	M2	1,0000	97,1407 R\$	97,14
			Total: R\$	99,86
			Total Simples: R\$	207,19
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	52,71
			Valor Geral: R\$	259,90

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONYHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTON FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 15.128/2019-6
RNP 356.007.5
CPF 141.276.823.91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,0000	240,8424 R\$	240,84
			Total: R\$	240,84
			Total Simples: R\$	240,84
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	61,27
			Valor Geral: R\$	302,11

C3729 - REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,9850	16,7700 R\$	16,52
11858 SERRALHEIRO	H	1,4775	20,7700 R\$	30,69
			Total: R\$	47,21
MATERIAIS				
11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	4,0000	0,7092 R\$	2,84
11624 PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	M	2,5000	3,9400 R\$	9,85
			Total: R\$	12,69
			Total Simples: R\$	59,90
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	15,24
			Valor Geral: R\$	75,14

C1365 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO - UN

DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3448	16,7700 R\$	5,78
			Total: R\$	5,78
MATERIAIS				
11163 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	UN	1,0000	12,3716 R\$	12,37
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	4,0000	0,1478 R\$	0,59
			Total: R\$	12,96
			Total Simples: R\$	18,74
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	4,77
			Valor Geral: R\$	23,51

6.0 VIDROS

C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm, COLOCADO - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12256 VIDRO USO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000	151,0301 R\$	151,03
			Total: R\$	151,03
			Total Simples: R\$	151,03
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	38,42
			Valor Geral: R\$	189,45

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO
CREA 12996 0
RNP 068 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

7.0	COBERTURA
-----	-----------

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9850	16,7700 R\$	16,52
10498	CARPINTEIRO	H	0,9850	20,7700 R\$	20,46
				Total:	R\$ 36,98

RIAS

1405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	5,6441 R\$	19,75
11724	PREGO	KG	0,1200	15,3069 R\$	1,84
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,3298 R\$	4,65
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	17,8581 R\$	23,75
				Total:	R\$ 49,99
				Total Simples:	R\$ 86,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 22,13
				Valor Geral:	R\$ 109,10

C0367 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2955	20,7700 R\$	6,14
12543	SERVENTE	H	0,3152	15,5500 R\$	4,90
				Total:	R\$ 11,04

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,0024	73,5992 R\$	0,18
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	1,0835 R\$	0,35
1005	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,5516 R\$	0,18
				Total:	R\$ 0,71
				Total Simples:	R\$ 11,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 2,99
				Valor Geral:	R\$ 14,74

C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
12543	SERVENTE	H	0,4925	15,5500 R\$	7,66
				Total:	R\$ 17,89

MATERIAIS

10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	2,4231 R\$	7,27
				Total:	R\$ 7,27

SERVIÇOS

C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	492,5000 R\$	0,99
				Total:	R\$ 0,99
				Total Simples:	R\$ 28,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 6,65
				Valor Geral:	R\$ 32,89

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVATO FERREIRA MARTINS
ENFERMEIRO CIVIL
CRE 22996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,0835	20,7700 R\$	22,50
12543 SERVENTE	H	1,0830	15,5500 R\$	16,84
			Total: R\$	39,34

MATERIAIS

045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,6994 R\$	4,20
			Total: R\$	4,20
			Total Simples: R\$	43,54
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	11,08
			Valor Geral: R\$	54,62

C4462 - TELHA CERÂMICA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,0835	20,7700 R\$	22,50
12543 SERVENTE	H	1,0830	15,5500 R\$	16,84
			Total: R\$	39,34

MATERIAIS

12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,6994 R\$	23,08
			Total: R\$	23,08
			Total Simples: R\$	62,42
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	15,88
			Valor Geral: R\$	78,30

C0388 - BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4925	16,7700 R\$	8,26
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1970	16,7700 R\$	3,30
10498 CARPINTEIRO	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
			Total: R\$	21,79

MATERIAIS

11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,0600	24,6152 R\$	1,48
11826 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M	1,0000	3,4869 R\$	3,49
			Total: R\$	4,97
			Total Simples: R\$	26,76
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	6,81
			Valor Geral: R\$	33,57

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONYTHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVATO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 02996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

8.0	REVESTIMENTOS
-----	---------------

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0985	20,7700 R\$	2,05
H	0,1478	15,5500 R\$	2,30
Total:			R\$ 4,35

RIJAS

1109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0061	66,4875 R\$	0,41
KG	2,4300	0,5516 R\$	1,34
Total:			R\$ 1,75

Total Simples: R\$ 6,10

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 1,55

Valor Geral: R\$ 7,65

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5910	20,7700 R\$	12,28
H	0,7880	15,5500 R\$	12,25
Total:			R\$ 24,53

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10112 ARENOSO
805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	66,4875 R\$	0,63
M3	0,0221	67,7877 R\$	1,50
KG	3,8000	0,5516 R\$	2,10
Total:			R\$ 4,23

Total Simples: R\$ 28,76

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 7,32

Valor Geral: R\$ 36,08

C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5910	20,7700 R\$	12,28
H	0,5910	15,5500 R\$	9,19
Total:			R\$ 21,47

SERVIÇOS

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4

M3	0,0250	435,3503 R\$	10,88
Total:			R\$ 10,88

Total Simples: R\$ 32,35

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 8,23

Valor Geral: R\$ 40,58

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREC/CE 12996-3
RNP 1386 007-5
CPF 141.276.823-97

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	1,3790	20,7700 R\$	28,64
12543 SERVENTE	H	1,3790	15,5500 R\$	21,44
			Total: R\$	50,08

MATERIAIS

500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,7933 R\$	47,07
			Total: R\$	47,07

SERVIÇOS

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	738,9445 R\$	14,78
			Total: R\$	14,78
			Total Simples: R\$	111,93
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	28,47
			Valor Geral: R\$	140,40

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1970	20,7700 R\$	4,09
12543 SERVENTE	H	0,1970	15,5500 R\$	3,06
			Total: R\$	7,15

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	3,5362 R\$	0,60
			Total: R\$	0,60
			Total Simples: R\$	7,75
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	1,97
			Valor Geral: R\$	9,72

C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2463	20,7700 R\$	5,11
12543 SERVENTE	H	0,3054	15,5500 R\$	4,75
			Total: R\$	9,86

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0072	66,4875 R\$	0,48
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200	0,5516 R\$	1,61
			Total: R\$	2,09
			Total Simples: R\$	11,95
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	3,04
			Valor Geral: R\$	14,99

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
MONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSE EDUARDO PEREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREMOP/CE 12996/0
RUBRICA 066 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,6895	20,7700 R\$	14,32
12543 SERVENTE	H	0,6895	15,5500 R\$	10,72
			Total: R\$	25,04

SERVIÇOS

1173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0200	368,0551 R\$	7,36
			Total: R\$	7,36
			Total Simples: R\$	32,40
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	8,24
			Valor Geral: R\$	40,64

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1,0000	53,6924 R\$	53,69
			Total: R\$	53,69
			Total Simples: R\$	53,69
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	13,66
			Valor Geral: R\$	67,35

9.0 PISOS

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHSTA	H	0,5910	20,7700 R\$	12,28
12543 SERVENTE	H	0,5910	15,5500 R\$	9,19
			Total: R\$	21,47

MATERIAIS

16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,7933 R\$	47,07
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9986 R\$	16,00
			Total: R\$	63,07
			Total Simples: R\$	84,54
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	21,51
			Valor Geral: R\$	106,05

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATHAN NOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVALDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 001.2990-1
RNP 00035600-5
CPF 241.276.823-91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1970	20,7700 R\$	4,09
12543	SERVENTE	H	0,1970	15,5500 R\$	3,06
				Total:	R\$ 7,15
MATERIAIS					
18	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	3,5362 R\$	0,60
				Total:	R\$ 0,60
				Total Simples:	R\$ 7,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 1,97
				Valor Geral:	R\$ 9,72

C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
12543	SERVENTE	H	0,2463	15,5500 R\$	3,83
				Total:	R\$ 14,06
MATERIAIS					
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	67,4824 R\$	67,48
				Total:	R\$ 67,48
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	632,5473 R\$	2,37
				Total:	R\$ 2,37
				Total Simples:	R\$ 83,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 21,35
				Valor Geral:	R\$ 105,26

C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,9700	20,7700 R\$	40,92
12543	SERVENTE	H	5,9100	15,5500 R\$	91,90
				Total:	R\$ 132,82
SERVIÇOS					
C0839	CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	383,6423 R\$	383,64
				Total:	R\$ 383,64
				Total Simples:	R\$ 516,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 131,39
				Valor Geral:	R\$ 647,85

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVATO FERREIRA MARTINS
CRECI - 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2463	20,7700 R\$	5,11
12543 SERVENTE	H	0,5418	15,5500 R\$	8,42
			Total: R\$	13,53

MATERIAIS

09 AREIA MEDIA	M3	0,0365	66,4875 R\$	2,43
05 CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,5516 R\$	4,83
			Total: R\$	7,26

Total Simples: R\$ 20,79

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 5,29

Valor Geral: R\$ 26,08

C2204 - SOLEIRA DE GRANITO L=15cm - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
12543 SERVENTE	H	0,2463	15,5500 R\$	3,83
			Total: R\$	14,06

MATERIAIS

11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	61,2079 R\$	61,21
			Total: R\$	61,21

SERVIÇOS

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	632,5473 R\$	2,37
			Total: R\$	2,37

Total Simples: R\$ 77,64

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 19,75

Valor Geral: R\$ 97,39

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - M2

SERVIÇOS

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800	850,9683 R\$	153,17
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,5200	31,4418 R\$	16,35
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700	519,6366 R\$	36,37
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,0000	42,3156 R\$	42,32
C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,5200	21,8046 R\$	11,34
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	40,5894 R\$	4,87
C2898 PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200	9,5536 R\$	4,97
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200	26,0385 R\$	3,12
			Total: R\$	272,51

Total Simples: R\$ 272,51

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 69,33

Valor Geral: R\$ 341,84

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-81
MONYTHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVILTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE - CE 12996 0
RNE 356 007 5
CPF 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
------	-------------------------

C0953 - COTOVELO PVC SOLD. MARRO D=25mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1773	16,7700 R\$	2,97
12320	ENCANADOR	H	0,1773	20,3200 R\$	3,60
				Total:	R\$ 6,57

MATERIAIS

026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060	44,4826 R\$	0,27
10684	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,5812 R\$	0,58
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0024	38,6317 R\$	0,09
				Total:	R\$ 0,94

Total Simples: R\$ 7,51

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (25,44%): R\$ 1,91

Valor Geral: R\$ 9,42

C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1970	16,7700 R\$	3,30
12320	ENCANADOR	H	0,1970	20,3200 R\$	4,00
				Total:	R\$ 7,30

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	44,4826 R\$	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4000	0,2758 R\$	0,11
11303	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN	1,0000	2,6497 R\$	2,65
888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,6317 R\$	0,15
				Total:	R\$ 3,02

Total Simples: R\$ 10,32

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (25,44%): R\$ 2,63

Valor Geral: R\$ 12,95

C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2758	16,7700 R\$	4,63
12320	ENCANADOR	H	0,2758	20,3200 R\$	5,60
				Total:	R\$ 10,23

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	44,4826 R\$	0,44
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,3692 R\$	1,37
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	38,6317 R\$	0,58
				Total:	R\$ 2,39


Total Simples: R\$ 12,62

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (25,44%): R\$ 3,21

Valor Geral: R\$ 15,83



JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR


FERNANDO FERREIRA MARTINS
EMPENHO Nº 12996 0
CPF Nº 03.356.007 5
CPF Nº 11.276.823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1872	16,7700 R\$	3,14
12320	ENCANADOR	H	0,1872	20,3200 R\$	3,80
				Total: R\$	6,94
MATERIAIS					
126	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090	44,4826 R\$	0,40
188	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0036	38,6317 R\$	0,14
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	1,0000	0,9752 R\$	0,98
				Total: R\$	1,52
				Total Simples: R\$	8,46
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,44%): R\$	2,15
				Valor Geral: R\$	10,61

C2585 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2364	16,7700 R\$	3,96
12320	ENCANADOR	H	0,2364	20,3200 R\$	4,80
				Total: R\$	8,76
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	44,4826 R\$	0,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	38,6317 R\$	0,29
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100	3,8514 R\$	3,89
				Total: R\$	4,40
				Total Simples: R\$	13,16
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,44%): R\$	3,35
				Valor Geral: R\$	16,51

C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4728	16,7700 R\$	7,93
12320	ENCANADOR	H	0,4728	20,3200 R\$	9,61
				Total: R\$	17,54
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	44,4826 R\$	0,76
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	38,6317 R\$	1,00
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M	1,0100	9,4580 R\$	9,55
				Total: R\$	11,31
				Total Simples: R\$	28,85
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,44%): R\$	7,34
				Valor Geral: R\$	36,19

JVW CONSTRUÇÕES MI
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONTEIRAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUI
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVALTO FERRAZ MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 0012996 0
RNP 00000356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C2816 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") - M**MAO DE OBRA**

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1182	16,7700 R\$	1,98
H	0,1182	20,3200 R\$	2,40
Total:			R\$ 4,38

MATERIAIS

126 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
188 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KG	0,0005	44,4826 R\$	0,02
L	0,0002	38,6317 R\$	0,01
M	1,0100	2,9452 R\$	2,97
Total:			R\$ 3,00
Total Simples:			R\$ 7,38
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 1,88
Valor Geral:			R\$ 9,26

C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") - UN**MAO DE OBRA**

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5319	16,7700 R\$	8,92
H	0,5319	20,3200 R\$	10,81
Total:			R\$ 19,73

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO
11799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,2000	0,2758 R\$	0,33
UN	1,0000	35,8146 R\$	35,81
Total:			R\$ 36,14
Total Simples:			R\$ 55,87
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 14,21
Valor Geral:			R\$ 70,08

C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2**MAO DE OBRA**

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1820	20,7700 R\$	24,55
H	1,9700	15,5500 R\$	30,63
Total:			R\$ 55,18

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA
10805 CIMENTO PORTLAND
17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0080	73,5992 R\$	0,59
KG	3,2000	0,5516 R\$	1,77
M2	1,0000	264,4022 R\$	264,40
Total:			R\$ 266,85
Total Simples:			R\$ 322,03
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 81,92
Valor Geral:			R\$ 403,95

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 56 007 5
CPF 047 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ , 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C1902 - PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,9400	16,7700 R\$	66,07
12320 ENCANADOR	H	3,9400	20,3200 R\$	80,06
12391 PEDREIRO	H	2,4625	20,7700 R\$	51,15
12543 SERVENTE	H	2,4625	15,5500 R\$	38,29
			Total: R\$	235,57

UAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0300	73,5992 R\$	2,21
10169 AÇO CA-60	KG	1,1400	8,1558 R\$	9,30
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	16,3800	0,5516 R\$	9,04
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	2,2600	0,2758 R\$	0,62
11605 PEDRISCO	M3	0,0400	72,7915 R\$	2,91
11648 PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2,00x0,58	UN	1,0000	441,4573 R\$	441,46
11863 SIFÃO CROMADO 2"	UN	2,0000	161,6484 R\$	323,30
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	2,0000	85,2222 R\$	170,44
12285 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2" X 3/4"	UN	2,0000	35,5684 R\$	71,14
			Total: R\$	1.030,42

Total Simples: R\$ 1.265,99

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 322,07

Valor Geral: R\$ 1.588,06

C3584 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4925	16,7700 R\$	8,26
12320 ENCANADOR	H	0,4925	20,3200 R\$	10,01
			Total: R\$	18,27

MATERIAIS

16123 CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	57,4354 R\$	57,44
			Total: R\$	57,44

Total Simples: R\$ 75,71

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 19,26

Valor Geral: R\$ 94,97

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVATO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNP 356-001/5
CPF 241.276.423-91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4531	16,7700 R\$	7,60
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,3837	16,7700 R\$	39,97
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,4531	20,7700 R\$	9,41
10408	CARPINTEIRO	H	2,3837	20,7700 R\$	49,51
191	PEDREIRO	H	0,2955	20,7700 R\$	6,14
43	SERVENTE	H	0,7880	15,5500 R\$	12,25
				Total:	R\$ 124,88
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900	9,8993 R\$	0,89
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0330	66,4875 R\$	2,19
10169	AÇO CA-60	KG	5,2700	8,1558 R\$	42,98
10280	BRITA	M3	0,0403	75,0472 R\$	3,02
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000	29,8751 R\$	11,95
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,2000	0,5516 R\$	8,94
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	9,8599 R\$	1,18
				Total:	R\$ 71,15
				Total Simples:	R\$ 196,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 49,87
				Valor Geral:	R\$ 245,90

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9550	16,7700 R\$	49,56
1320	ENCANADOR	H	2,9550	20,3200 R\$	60,05
12543	SERVENTE	H	2,4625	15,5500 R\$	38,29
				Total:	R\$ 147,90
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	73,5992 R\$	0,26
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	1,0835 R\$	2,71
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5516 R\$	1,38
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,5812 R\$	1,16
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,7336 R\$	6,93
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	4,9053 R\$	4,91
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,5268 R\$	3,05
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,9156 R\$	2,92
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	3,2801 R\$	3,28
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,9353 R\$	3,52
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	6,6094 R\$	33,05
				Total:	R\$ 63,17
				Total Simples:	R\$ 211,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 53,70
				Valor Geral:	R\$ 264,77


JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONTEIRAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

MONTEIRO FERRAZ MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.E. 12996 0
RUA ... 007 5
... 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9550	16,7700 R\$	49,56
12320	ENCANADOR	H	2,9550	20,3200 R\$	60,05
12543	SERVENTE	H	2,4625	15,5500 R\$	38,29
				Total:	R\$ 147,90

MATERIAIS

108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	73,5992 R\$	0,29
441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	1,0835 R\$	3,25
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5516 R\$	1,65
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,0676 R\$	6,07
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,9000	1,3692 R\$	2,74
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8321 R\$	1,83
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	11,6329 R\$	11,63
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,3542 R\$	2,35
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	10,6774 R\$	3,52
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	3,8514 R\$	5,78
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	6,5503 R\$	3,28
				Total:	R\$ 42,39
				Total Simples:	R\$ 190,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 48,41
				Valor Geral:	R\$ 238,70

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFIA LÓGICA

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.COMEXÕES D= 32mm (1") - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4433	16,7700 R\$	7,43
12312	ELETRICISTA	H	0,4433	20,7700 R\$	9,21
				Total:	R\$ 16,64

MATERIAIS

11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	5,3683 R\$	5,91
				Total:	R\$ 5,91
				Total Simples:	R\$ 22,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 5,74
				Valor Geral:	R\$ 28,29

C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.COMEXÕES D= 50mm (1 1/2") - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5910	16,7700 R\$	9,91
12312	ELETRICISTA	H	0,5910	20,7700 R\$	12,28
				Total:	R\$ 22,19

MATERIAIS

11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,1000	7,8800 R\$	8,67
				Total:	R\$ 8,67
				Total Simples:	R\$ 30,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,44%):	R\$ 7,95
				Valor Geral:	R\$ 38,71

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATMAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7880	16,7700 R\$	13,21
Total:			R\$ 13,21

MATERIAIS

11084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA

M	1,0000	1,6942 R\$	1,69
Total:			R\$ 1,69
Total Simples:			R\$ 14,90
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 3,79
Valor Geral:			R\$ 18,69

C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1478	16,7700 R\$	2,48
H	0,1478	20,7700 R\$	3,07
Total:			R\$ 5,55

MATERIAIS

16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR

UN	1,0000	1,7139 R\$	1,71
Total:			R\$ 1,71
Total Simples:			R\$ 7,26
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 1,85
Valor Geral:			R\$ 9,11

C0628 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2313	16,7700 R\$	20,65
H	1,2313	20,7700 R\$	25,57
Total:			R\$ 46,22

MATERIAIS

10430 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM

UN	1,0000	25,9055 R\$	25,91
Total:			R\$ 25,91
Total Simples:			R\$ 72,13
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 18,35
Valor Geral:			R\$ 90,48

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE BRIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.C. 12996 0
R.F. 068 356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C2086 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1820	16,7700 R\$	19,82
12312 ELETRICISTA	H	1,1820	20,7700 R\$	24,55
			Total: R\$	44,37

MATERIAIS

193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,9042 R\$	31,90
194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,3821 R\$	31,38
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	25,9449 R\$	25,94
11747 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,0000	36,3268 R\$	36,33
			Total: R\$	125,55
			Total Simples: R\$	169,92
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	43,23
			Valor Geral: R\$	213,15

C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 - III**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1281	16,7700 R\$	2,15
12312 ELETRICISTA	H	0,1281	20,7700 R\$	2,66
			Total: R\$	4,81

MATERIAIS

10375 CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,0200	3,5953 R\$	3,67
			Total: R\$	3,67
			Total Simples: R\$	8,48
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	2,16
			Valor Geral: R\$	10,64

C0798 - CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE - UN**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0985	16,7700 R\$	1,65
12312 ELETRICISTA	H	0,0985	20,7700 R\$	2,05
			Total: R\$	3,70

MATERIAIS

10808 CLEATS PALGACAO APARENTE	UN	1,0000	0,4039 R\$	0,40
11582 PARAFUSO N.12X25MM	UN	1,0000	0,6009 R\$	0,60
			Total: R\$	1,00
			Total Simples: R\$	4,70
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	1,20
			Valor Geral: R\$	5,90

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATMAN HOLANDA DE VIEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRETA/CE 12998-0
RNB 256 007 5
CPR 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C1374 - FIO ISOLADO PVC P750V 2.5 MM2 - M**MAO DE OBRA**

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1084	16,7700 R\$	1,82
H	0,1084	20,7700 R\$	2,25
Total:			R\$ 4,07

MATERIAIS

172 FIO ISOLADO EM PVC 2,50MM2 - 750V

M	1,0200	1,3495 R\$	1,38
Total:			R\$ 1,38
Total Simples:			R\$ 5,45
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 1,39
Valor Geral:			R\$ 6,84

C3572 - HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO) - UN**MAO DE OBRA**

12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
Total:			R\$ 10,23

MATERIAIS

16127 HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)

UN	1,0000	12,9232 R\$	12,92
Total:			R\$ 12,92
Total Simples:			R\$ 23,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 5,89
Valor Geral:			R\$ 29,04

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN**MAO DE OBRA**

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2955	16,7700 R\$	4,96
H	0,2955	20,7700 R\$	6,14
Total:			R\$ 11,10

MATERIAIS

10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A

UN	1,0000	9,3575 R\$	9,36
Total:			R\$ 9,36
Total Simples:			R\$ 20,46
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,44%):			R\$ 5,21
Valor Geral:			R\$ 25,67

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERICILTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRETA 12996 0
RN 160 366 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C1128 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,8865	16,7700 R\$	14,87
H	0,8865	20,7700 R\$	18,41
Total:			R\$ 33,28

MATERIAIS

117 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A

UN	1,0000	60,6071 R\$	60,61
Total:			R\$ 60,61

Total Simples: R\$ 93,89

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 23,89

Valor Geral: R\$ 117,78

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2069	16,7700 R\$	3,47
H	0,2069	20,7700 R\$	4,30
Total:			R\$ 7,77

MATERIAIS

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES

UN	1,0000	7,4860 R\$	7,49
Total:			R\$ 7,49

Total Simples: R\$ 15,26

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 3,88

Valor Geral: R\$ 19,14

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3645	16,7700 R\$	6,11
H	0,3645	20,7700 R\$	7,57
Total:			R\$ 13,68

MATERIAIS

11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES

UN	1,0000	13,2286 R\$	13,23
Total:			R\$ 13,23

Total Simples: R\$ 26,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,44%): R\$ 6,85

Valor Geral: R\$ 33,76


JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVANILDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRECER 12996 0
RNP 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ , 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2857	16,7700 R\$	4,79
12312 ELETRICISTA	H	0,2857	20,7700 R\$	5,93
			Total: R\$	10,72

MATERIAIS

107 TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	8,3036 R\$	8,30
			Total: R\$	8,30
			Total Simples: R\$	19,02
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	4,84
			Valor Geral: R\$	23,86

C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4925	16,7700 R\$	8,26
12312 ELETRICISTA	H	0,9850	20,7700 R\$	20,46
			Total: R\$	28,72

MATERIAIS

11360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	39,6364 R\$	39,64
			Total: R\$	39,64
			Total Simples: R\$	68,36
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	17,39
			Valor Geral: R\$	85,75

C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4925	16,7700 R\$	8,26
12312 ELETRICISTA	H	0,9850	20,7700 R\$	20,46
			Total: R\$	28,72

MATERIAIS

11361 LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	40,5919 R\$	40,59
			Total: R\$	40,59
			Total Simples: R\$	69,31
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	17,63
			Valor Geral: R\$	86,94

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONTEIRAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 17996 0
RNP 007 5
CPF 176 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

12.0	PINTURA
------	---------

C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1773	16,7700 R\$	2,97
12395	PINTOR	H	0,1970	20,7700 R\$	4,09
					Total: R\$ 7,06
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	1,0000	0,5418 R\$	0,54
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	L	0,4800	16,8928 R\$	8,11
					Total: R\$ 8,65
					Total Simples: R\$ 15,71
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,44%): R\$ 4,00
					Valor Geral: R\$ 19,71

C4167 - LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3940	16,7700 R\$	6,61
12395	PINTOR	H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
					Total: R\$ 16,84
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,5418 R\$	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8988 R\$	1,43
2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2400	24,1818 R\$	5,80
					Total: R\$ 7,37
					Total Simples: R\$ 24,21
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,44%): R\$ 6,16
					Valor Geral: R\$ 30,37

C1206 - ENMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2955	16,7700 R\$	4,96
12395	PINTOR	H	0,3448	20,7700 R\$	7,16
					Total: R\$ 12,12
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,5000	0,5418 R\$	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	8,9438 R\$	4,02
					Total: R\$ 4,29
					Total Simples: R\$ 16,41
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,44%): R\$ 4,17
					Valor Geral: R\$ 20,58

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 05.000.0996-0
RNP 056.007-5
CPF 241.276.823-91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA ETEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3448	16,7700 R\$	5,78
12395 PINTOR	H	0,3940	20,7700 R\$	8,18
			Total: R\$	13,96

MATERIAIS

135 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	16,9322 R\$	0,68
100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,5758 R\$	3,93
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	12,4898 R\$	1,62
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5418 R\$	0,22
			Total: R\$	6,45
			Total Simples: R\$	20,41
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	5,19
			Valor Geral: R\$	25,60

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7880	16,7700 R\$	13,21
12395 PINTOR	H	0,7880	20,7700 R\$	16,37
			Total: R\$	29,58

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	16,9322 R\$	0,51
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,6152 R\$	3,94
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6647 R\$	0,50
293 ZARCÃO	L	0,1200	22,1133 R\$	2,65
			Total: R\$	7,60
			Total Simples: R\$	37,18
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	9,46
			Valor Geral: R\$	46,64

13.0 MUROS E FECHAMENTOS

C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	0,5910	20,7700 R\$	12,28
12543 SERVENTE	H	0,5910	15,5500 R\$	9,19
			Total: R\$	21,47

SERVIÇOS

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0250	435,3503 R\$	10,88
			Total: R\$	10,88
			Total Simples: R\$	32,35
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,44%): R\$	8,23
			Valor Geral: R\$	40,58

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
MADONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIBERTO FERREIRA MARTINS
GERENTE GERAL
CRE - CE - 12996 0
RNP - CE - 556 007 5
CP - 111 275 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DA EIEF INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

LOCAL: CACIMBAS - CARIRÉ - CEARÁ

C4167 - LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3940	16,7700 R\$	6,61
H	0,4925	20,7700 R\$	10,23
		Total: R\$	16,84

MATERIAIS

347 LIXA PARA MADEIRAMASSA
490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA

UN	0,2500	0,5418 R\$	0,14
L	0,1200	11,8988 R\$	1,43
L	0,2400	24,1818 R\$	5,80
		Total: R\$	7,37
		Total Simples: R\$	24,21
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI (25,44%): R\$	6,16
		Valor Geral: R\$	30,37

14.0 SERVIÇO DIVERSOS


C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6890	15,5500 R\$	10,71
		Total: R\$	10,71
		Total Simples: R\$	10,71
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI (25,44%): R\$	2,72
		Valor Geral: R\$	13,43

Monsenhor Tabosa - CE, 23 de fevereiro de 2022


JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Socio Administrador
CPF: 021.095.363.22


JOSE ERIVALTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CRETA/CE 12996 0
RNB/CE 136 007 5
CPF 178 823 91