

**CARTA PROPOSTA**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ -CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**REFERÊNCIA:** TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/DIV-TP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:** F. J. DE MATOS NETO-ME.

**NOME FANTASIA DA PROPONENTE:** TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

**ENDEREÇO:** RUA DOMITÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CEARÁ, CEP.: 62.190-000.

**CNPJ:** 20.160.697/0001-75.

**C.G.F.:** 06.347299-6.

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 23000568.

**CONTATOS:** (88) 9.9448-1441

grupotecta@hotmail.com

**BANCO:** BANCO DO BRASIL.

**AGÊNCIA:** 4272-2.

**CONTA CORRENTE:** 380-8.

**F. J. DE MATOS NETO-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, com sede à Rua Domitília Maria da Conceição, 510, Paulo Malaquias, Groaíras, Ceará, CEP.: 62.190-000, através de seu representante legal, o Sr. Francisco João de Matos Neto, brasileiro, casado, Empresário/ Engenheiro Civil, portador do CPF Nº 035.229.633-00 e do RG Nº 2005031072900, apresenta a presente proposta para a prestação dos serviços discriminados na planilha anexa, em conformidade com o Edital do certame acima referenciado. No valor total da proposta, especificado na Planilha de Preços em anexo, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** R\$ 236.807,60 (Duzentos e Trinta e Seis Mil Oitocentos e Sete reais e Sessenta centavos).

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 120 (CENTO E VINTE) dias, a contar da data de abertura da licitação.

**PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 30 (TRINTA) dias, conforme Cronograma Físico Financeiro.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços


Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

Groaíras-Ce, 30 de Março de 2022.

Atenciosamente,

  
F. J. DE MATOS NETO - CNPJ: 20.160.697/0001-75  
FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO  
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

  
Francisco João de Matos Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 50355

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO.

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO.

LOCAL: SEDE E TAPUIO-CARIRE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL CARIRE/CE.

DATA: 30/03/2022

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA: 83,85%

MES: 47,76%

ANO: 25,00%


BDI: 25,00%

FONTE SEINFRA

| ITEM        | CODIGO | DESCRIÇÃO   | FONTE   | UNIDADE | QTD      | VALOR UNITÁRIO R\$ |       |         | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------------|--------|---|---------|---------|----------|--------------------|-------|---------|-----------------|
|             |        |   |         |         |          | SEM BDI            | BDI   | COM BDI |                 |
| 1           |        | TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA                             |         |         |          |                    |       |         | 202.499,02      |
| 1.1         |        | ATERRO E CORTE  |         |         |          |                    |       |         | 202.499,02      |
| 1.1.1       | C2102  | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO                                       | SEINFRA | M2      | 1.617,92 | 3,89               | 0,97  | 4,86    | 7.863,09        |
| 1.1.2       | C3179  | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M                          | SEINFRA | M3      | 1.132,54 | 18,43              | 4,61  | 23,04   | 26.093,72       |
| 1.1.3       | C0328  | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO         | SEINFRA | M3      | 1.331,20 | 88,06              | 22,02 | 110,08  | 146.538,50      |
| 1.1.4       | C1628  | LIMPEZA-GERAL   | SEINFRA | M2      | 1.617,92 | 10,88              | 2,72  | 13,60   | 22.003,71       |
| 2           |        | TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TAPUIO |         |         |          |                    |       |         | 34.308,58       |
| 2.1         |        | CORTE   |         |         |          |                    |       |         | 34.308,58       |
| 2.1.1       | C2102  | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO                                       | SEINFRA | M2      | 1.800,00 | 3,89               | 0,97  | 4,86    | 8.748,00        |
| 2.1.2       | C3179  | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M                          | SEINFRA | M3      | 46,90    | 18,43              | 4,61  | 23,04   | 1.080,58        |
| 2.1.3       | C1628  | LIMPEZA-GERAL   | SEINFRA | M2      | 1.800,00 | 10,88              | 2,72  | 13,60   | 24.480,00       |
| VALOR TOTAL |        |   |         |         |          |                    |       |         | 236.807,60      |

Duzentos e Trinta e Seis Mil Oitocentos e Sete reais e Sessenta centavos

Francisco João de Matos Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-CE:50355



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



|            |   |                       |                       |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| OBRA:      | SERVIÇO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO. | DATA : 30/03/2022     | BDI : 25,00%          |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO. | VERSÃO                | HORA MES REF.         |
| LOCAL:     | SEDE E TAPUIO-CARIRÉ.   | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 47,76% 05/2021 |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL CARIRÉ/CE.   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  | 0,00% 0,00%           |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
FI. 1280  
PM CARIRÉ

## 1.1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

| MAO DE OBRA               |          | FONTES  | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
|---------------------------|----------|---------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 12543                     | SERVENTE | SEINFRA | H     | 0,25000000  | 15,5500        | 3,8875        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |       |             |                | <b>3,8875</b> |
| <b>VALOR:</b>             |          |         |       |             |                | <b>3,89</b>   |

## 1.1.2. C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

| EQUIPAMENTO               |   | FONTES  | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|---------------------------|---|---------|-------|-------------|----------------|----------------|
| 10576                     | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)                 | SEINFRA | H     | 0,00617647  | 47,2700        | 0,2920         |
| 10688                     | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)                 | SEINFRA | H     | 0,08205882  | 154,6600       | 12,6912        |
| 10596                     | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)              | SEINFRA | H     | 0,00019608  | 85,7600        | 0,0168         |
| 10710                     | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)              | SEINFRA | H     | 0,00960784  | 277,3200       | 2,6644         |
| 10666                     | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | SEINFRA | H     | 0,00000000  | 74,8200        | 0,0000         |
| 10779                     | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | SEINFRA | H     | 0,00980392  | 235,0600       | 2,3045         |
| <b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b> |   |         |       |             |                | <b>17,9689</b> |

| MAO DE OBRA               |          | FONTES  | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
|---------------------------|----------|---------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 12543                     | SERVENTE | SEINFRA | H     | 0,02941176  | 15,5500        | 0,4574        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |       |             |                | <b>0,4574</b> |
| <b>VALOR:</b>             |          |         |       |             |                | <b>18,43</b>  |

## 1.1.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

| EQUIPAMENTO               |  | FONTES  | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
|---------------------------|--|---------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 10706                     | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)              | SEINFRA | H     | 0,03500000  | 132,6300       | 4,6421        |
| 10725                     | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H     | 0,03500000  | 41,7000        | 1,4595        |
| <b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b> |  |         |       |             |                | <b>6,1016</b> |

| MAO DE OBRA               |          | FONTES  | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|---------------------------|----------|---------|-------|-------------|----------------|----------------|
| 12543                     | SERVENTE | SEINFRA | H     | 1,05000000  | 15,5500        | 16,3275        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |       |             |                | <b>16,3275</b> |

| MATERIAL               |                | FONTES  | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|------------------------|----------------|---------|-------|-------------|----------------|----------------|
| 10111                  | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3    | 1,10000000  | 59,6600        | 65,6260        |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b> |                |         |       |             |                | <b>65,6260</b> |
| <b>VALOR:</b>          |                |         |       |             |                | <b>88,06</b>   |

## 1.1.4. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

| MAO DE OBRA               |          | FONTES  | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|---------------------------|----------|---------|-------|-------------|----------------|----------------|
| 12543                     | SERVENTE | SEINFRA | H     | 0,70000000  | 15,5500        | 10,8850        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |       |             |                | <b>10,8850</b> |
| <b>VALOR:</b>             |          |         |       |             |                | <b>10,88</b>   |

## 2.1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

| MAO DE OBRA               |          | FONTES  | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|---------------------------|----------|---------|-------|-------------|----------------|----------------|
| 12543                     | SERVENTE | SEINFRA | H     | 0,70000000  | 15,5500        | 10,8850        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |       |             |                | <b>10,8850</b> |
| <b>VALOR:</b>             |          |         |       |             |                | <b>10,88</b>   |

Francisco João de Matos Neto  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 50355

A

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| OBRA:      | SERVIÇO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO. | DATA : 30/03/2022  | BD: 25,00% |         |      |     |     |       |                 |        |        |         |  |                      |       |       |  |
|------------|---|--|------------|---------|------|-----|-----|-------|-----------------|--------|--------|---------|--|----------------------|-------|-------|--|
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>SEINFRA</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>027.1</td> <td>CÓM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | SEINFRA    | VERSÃO  | HORA | MES | REF | 027.1 | CÓM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% |  |
| SEINFRA    | VERSÃO  | HORA   | MES        | REF     |      |     |     |       |                 |        |        |         |  |                      |       |       |  |
| 027.1      | CÓM DESONERAÇÃO   | 83,85%   | 47,76%     | 05/2021 |      |     |     |       |                 |        |        |         |  |                      |       |       |  |
|            | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  | 0,00%  | 0,00%      |         |      |     |     |       |                 |        |        |         |  |                      |       |       |  |
| LOCAL:     | SEDE E TAPUIO-CARIRÉ.   |  |            |         |      |     |     |       |                 |        |        |         |  |                      |       |       |  |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL CARIRÉ/CE.   |  |            |         |      |     |     |       |                 |        |        |         |  |                      |       |       |  |

| MAO DE OBRA               |          | FUNTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 12543                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,25000000  | 15,5500        | 3,8875        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |      |             |                | <b>3,8875</b> |
| <b>VALOR:</b>             |          |         |      |             |                | <b>3,89</b>   |

## 2.1.2. C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

| EQUIPAMENTO               |   | FUNTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|---------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10576                     | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)                 | SEINFRA | H    | 0,00617647  | 47,2700        | 0,2920         |
| 10688                     | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)                 | SEINFRA | H    | 0,08205882  | 154,6600       | 12,6912        |
| 10596                     | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)              | SEINFRA | H    | 0,00019608  | 85,7600        | 0,0168         |
| 10710                     | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)              | SEINFRA | H    | 0,00960784  | 277,3200       | 2,6644         |
| 10666                     | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | SEINFRA | H    | 0,00000000  | 74,8200        | 0,0000         |
| 10779                     | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00980392  | 235,0600       | 2,3045         |
| <b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b> |   |         |      |             |                | <b>17,9689</b> |

| MAO DE OBRA               |          | FUNTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 12543                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,02941176  | 15,5500        | 0,4574        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |      |             |                | <b>0,4574</b> |
| <b>VALOR:</b>             |          |         |      |             |                | <b>18,43</b>  |

## 2.1.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

| MAO DE OBRA               |          | FUNTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL          |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 12543                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,70000000  | 15,5500        | 10,8850        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |      |             |                | <b>10,8850</b> |
| <b>VALOR:</b>             |          |         |      |             |                | <b>10,88</b>   |

**Francisco João de Matos Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 50355

*A*



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|                   |   |                         |                       |             |            |
|-------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| <b>OBRA:</b>      | SERVIÇO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO. | <b>DATA:</b> 30/03/2022 | <b>BDI:</b> 25,00%    |             |            |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | SERVIÇO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO. | <b>PONTE</b>            | <b>VERSÃO</b>         | <b>HORA</b> | <b>MES</b> |
| <b>LOCAL:</b>     | SEDE E TAPUIO-CARIRÉ.   | <b>SEINFRA</b>          | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 69,85%      | 47,78%     |
| <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL CARIRÉ/CE.   |                         | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  | 0,00%       | 0,00%      |
|                   |   |                         |                       |             | <b>REF</b> |
|                   |   |                         |                       |             | 05/2021    |

| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR (R\$) | QUINZENA 1 | QUINZENA 2 | Total parcela |
|------|---|-------------|------------|------------|---------------|
| 1    | TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA                             | 202.499,02  | 50,00 %    | 50,00 %    | 100,00 %      |
|      |   |             | 101.249,51 | 101.249,51 | 202.499,02    |
| 2    | TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TAPUIO | 34.308,58   | 50,00 %    | 50,00 %    | 100,00 %      |
|      |   |             | 17.154,29  | 17.154,29  | 34.308,58     |
|      |   | 236.807,60  | 118.403,80 | 118.403,80 | 236.807,60    |
|      |   |             | 118.403,80 | 236.807,60 |               |



Francisco João de Matos Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 50355

A



## COMPOSIÇÃO DO BDI

|                   |   |                          |                         |             |                       |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>OBRA:</b>      | SERVIÇO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO. | <b>DATA :</b> 30/03/2022 | <b>BDI: 25,00%</b>      |             |                       |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | SERVIÇO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO. | <b>FONTE</b>             | <b>VERSÃO</b>           | <b>HORA</b> | <b>MES</b>            |
| <b>LOCAL:</b>     | SEDE E TAPUIO-CARIRÉ.   | SEINFRA                  | : 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85%      | 47,76%                |
| <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL CARIRÉ/CE.   |                          | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS    | 0,00%       | 0,00%                 |
|                   |   |                          |                         |             | <b>REF</b><br>05/2021 |

| COD   | DESCRIÇÃO   | %           |
|-------|---|-------------|
|       | <b>Benefício</b>                                    |             |
| S + G | Garantia/seguros                                    | 0,32        |
| L     | Lucro   | 5,55        |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>5,87</b> |
|       | <b>Despesas Indiretas</b>                           |             |
| AC    | Administração central                               | 5,10        |
| DF    | Despesas financeiras                                | 1,02        |
| R     | Riscos  | 0,50        |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>6,62</b> |
| I     | <b>Impostos</b>                                     |             |
|       | CÓFINS  | 3,00        |
|       | PIS   | 0,65        |
|       | ISS   | 1,50        |
|       | CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO DO INSS) | 4,50        |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>9,65</b> |



**BDI = 25,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

A


Francisco João de Matos Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 50355



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|            |   |                      |                       |        |         |
|------------|---|----------------------|-----------------------|--------|---------|
| OBRA:      | SERVIÇO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO. | DATA : 30/03/2022    | BDI : 25,00%          |        |         |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇO DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO. | FONTE:               | VERSÃO:               | HORA:  | MES:    |
| LOCAL:     | SEDE E TAPUIO-CARIRÉ.   | SEINFRA:             | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76%  |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL CARIRÉ/CE.   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                       | 0,00%  | 0,00%   |
|            |   |                      |                       |        | 05/2021 |

| COD          | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b>     | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1           | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2           | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3           | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4           | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5           | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6           | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7           | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8           | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9           | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |



|              |                              |              |              |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b>     | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1           | Repouso Semanal Remunerado   | 17,84        | 0,00         |
| B2           | Feriados                     | 3,71         | 0,00         |
| B3           | Auxílio - Enfermidade        | 0,87         | 0,67         |
| B4           | 13º Salário                  | 10,80        | 8,33         |
| B5           | Licença Paternidade          | 0,07         | 0,06         |
| B6           | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7           | Dias de Chuvas               | 1,55         | 0,00         |
| B8           | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,08         |
| B9           | Férias Gozadas               | 8,71         | 6,73         |
| B10          | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
| <b>TOTAL</b> |                              | <b>44,41</b> | <b>16,46</b> |

|              |                                   |              |              |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>C</b>     | <b>GRUPO C</b>                    |              |              |
| C1           | Aviso Prévio Indenizado           | 5,40         | 4,17         |
| C2           | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,13         | 0,10         |
| C3           | Férias Indenizadas                | 4,85         | 3,75         |
| C4           | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90         | 3,01         |
| C5           | Indenização Adicional             | 0,45         | 0,35         |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>14,73</b> | <b>11,38</b> |

|              |  |             |             |
|--------------|--|-------------|-------------|
| <b>D</b>     | <b>GRUPO D</b>   |             |             |
| D1           | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 7,46        | 2,77        |
| D2           | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45        | 0,35        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>7,91</b> | <b>3,12</b> |

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

**A + B + C + D**

Francisco João de Matos Neto  
Engenheiro  
CREA-CE: 00555  
50355

A