

SaraLiss

Empreendimentos

CARTA PROPOSTA

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SMI-TP**. cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE**. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 339.079,02 (Trezentos e Trinta e Nove Mil Setenta e Nove reais e Dois centavos)**.

Com Prazo de Execução de **90 (Noventa) Dias**.

Caso nos Seja Adjudicado o Objeto da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o **S.R.: NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO**, portador da CNH nº 05972881608, Órgão Expedidor DETRAN/CE e CPF nº: 041.402.323-40, Como Responsável Legal Desta Empresa. Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (Dez) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.

Atenciosamente,

Ubajara - CE, 01 de Abril de 2022.

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro- Ubajara- CE
E-mail: saraliss2022@gmail.com - (88) 9 9321-8174



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.

DATA/HORA: 06/04/2022 | 09:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS.

LOCAL: ESTRADA, SEDE, RETIRO, DANIEL - MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.

BDI: 25,44%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								814,56
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	149,36	38,00	187,36	562,08
1.2	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	SEINFRA	M	96,00	2,10	0,53	2,63	252,48
2	MOVIMENTO DE TERRA								142.484,34
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	11.760,00	2,11	0,54	2,65	31.164,00
2.2	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	2.940,00	18,51	4,71	23,22	68.266,80
2.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	2.940,00	3,64	0,93	4,57	13.435,80
2.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	317,22	45,11	11,48	56,59	17.951,48
2.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	123,94	26,17	6,66	32,83	4.068,95
2.6	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	188,80	26,17	6,66	32,83	6.198,30
2.7	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	SEINFRA	M2	188,80	5,91	1,50	7,41	1.399,01
3	DRENAGEM								195.780,12
3.1	CXXXX	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm	SEINFRA	UN	14,00	1.105,27	281,18	1.386,45	19.410,30
3.2	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.476,11	375,52	1.851,63	3.703,26
3.3	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	6,00	3.062,07	778,99	3.841,06	23.046,36
3.4	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	4.173,48	1.061,73	5.235,21	10.470,42
3.5	CYYYY	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm	SEINFRA	UN	49,00	275,81	70,17	345,98	16.953,02
3.6	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	14,00	403,50	102,65	506,15	7.086,10
3.7	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	63,00	978,65	248,97	1.227,62	77.340,06
3.8	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	21,00	1.433,83	364,77	1.798,60	37.770,60
TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO:								339.079,02	

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 339.079,02 (Trezentos e Trinta e Nove Mil Setenta e Nove reais e Dois centavos).

UBAJARA - CE, 01 DE ABRIL DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE/ CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D/R.N.P.: 0614245460



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SML TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GARIRÉ-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.
DATA/HORA: 06/04/2022 09:00:00
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS.
LOCAL: ESTRADA, SEDE, RETIRO, DANIEL - MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.
BDI: 25,44%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	814,56	0,24%
2	MOVIMENTO DE TERRA	142.484,34	42,02%
3	DRENAGEM	195.780,12	57,74%
TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO:		339.079,02	100,00%

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 339.079,02 (Trezentos e Trinta e Nove Mil Setenta e Nove reais e Dois centavos).

UBAJARA - CE, 01 DE ABRIL DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

[Handwritten signature]



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SMI-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.
DATA:	06/04/2022 09:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS.
LOCAL:	ESTRADA, SEDE, RETIRO, DANIEL - MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.
BDI:	25,44%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98000000	15,5500
					TOTAL MAO DE OBRA:
					30,7890
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,0600
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,6200
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4200
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3100
					TOTAL MATERIAL:
					118,5677
					VALOR ENCARGOS*:
					INCLUSO
					VALOR:
					149,36
					VALOR BDI (25.44%):
					38,00
					VALOR COM BDI:
					187,36

1.2. C2876 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,01500000	0,6800
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,01500000	1,3500
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,01500000	74,6900
					TOTAL EQUIPAMENTO:
					1,1509
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,02970000	16,7700
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,01485000	30,3400
					TOTAL MAO DE OBRA:
					0,9486
					VALOR ENCARGOS*:
					INCLUSO
					VALOR:
					2,10
					VALOR BDI (25.44%):
					0,53
					VALOR COM BDI:
					2,63

2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	48,1900
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	157,5500
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	61,5300
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	177,3900
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,3300
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	168,9100
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6800
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,0400
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,8100
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	215,7700
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,0700
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	96,1800
					TOTAL EQUIPAMENTO:
					1,9080
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01269230	15,5500
					TOTAL MAO DE OBRA:
					0,1974
					VALOR ENCARGOS*:
					INCLUSO
					VALOR:
					2,11
					VALOR BDI (25.44%):
					0,54



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SMI-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.
DATA:	06/04/2022 09:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS.
LOCAL:	ESTRADA, SEDE, RETIRO, DANIEL - MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.
BDI:	25,44%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

VALOR COM BDI: 2,65



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SMI-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.
DATA: 06/04/2022 09:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS.
LOCAL: ESTRADA, SEDE, RETIRO, DANIEL - MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.
BDI: 25,44%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.2. C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00617647	47,2900	0,2921
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,08205882	155,4000	12,7519
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	86,1300	0,0169
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	279,0700	2,6813
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,0800	0,0000
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	236,4600	2,3182
TOTAL EQUIPAMENTO:					18,0604

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02911764	15,5500	0,4528
TOTAL MAO DE OBRA:					0,4528
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					18,51
VALOR BDI (25.44%):					4,71
VALOR COM BDI:					23,22

2.3. C3146 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 1 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	48,1900	0,0000
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 1 (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	157,5500	1,4004
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00182222	55,3300	0,1008
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00262222	168,9100	0,4429
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	2,6800	0,0020
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	4,0400	0,0149
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,8100	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	215,7700	0,9590
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	27,0700	0,0205
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	96,1800	0,3548
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,2953

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02200000	15,5500	0,3421
TOTAL MAO DE OBRA:					0,3421
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					3,64
VALOR BDI (25.44%):					0,93
VALOR COM BDI:					4,57

2.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,90070000	15,5500	45,1059
TOTAL MAO DE OBRA:					45,1059
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					45,11
VALOR BDI (25.44%):					11,48
VALOR COM BDI:					56,59

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.

DATA: 06/04/2022 | 09:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS.

LOCAL: ESTRADA, SEDE, RETIRO, DANIEL - MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.

BDI: 25,44%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.5. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,68300000	15,5500	26,1707
TOTAL MAO DE OBRA:					26,1707
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					26,17
VALOR BDI (25.44%):					6,66
VALOR COM BDI:					32,83

2.6. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,68300000	15,5500	26,1707
TOTAL MAO DE OBRA:					26,1707
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					26,17
VALOR BDI (25.44%):					6,66
VALOR COM BDI:					32,83

2.7. C3319 - NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,00297000	20,7700	-0,0617
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05940000	20,7700	1,2337
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,29700000	15,5500	4,6184
TOTAL MAO DE OBRA:					5,9138
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					5,91
VALOR BDI (25.44%):					1,50
VALOR COM BDI:					7,41

3.1. CXXXX BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm (UN)


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,96000000	361,82	709,17
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	6,84000000	57,91	396,10
TOTAL SERVICO:					1.105,27
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					1.105,27
VALOR BDI (25.44%):					281,18
VALOR COM BDI:					1.386,45


3.2. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	361,8200	947,9684
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	57,9100	528,1392

TOTAL SERVICO: 1.476,1076
 VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
 VALOR: 1.476,11
 VALOR BDI (25.44%): 375,52
 VALOR COM BDI: 1.851,63

SARALISS CONSTRUÇÕES (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2022@gmail.com - (88)9 9321-8174





TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SMI-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.
DATA:	06/04/2022 09:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS.
LOCAL:	ESTRADA, SEDE, RETIRO, DANIEL - MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.
BDI:	25,44%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

[Handwritten signatures]



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SML-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.

DATA: 06/04/2022 | 09:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS.

LOCAL: ESTRADA, SEDE, RETIRO, DANIEL - MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.

BDI: 25,44%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.3. C0407 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)

SERVICO	FONTI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5,50200000	361,8200	1.990,7336
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	18,50000000	57,9100	1.071,3350

TOTAL SERVIÇO: 3.062,0686
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR: 3.062,07
VALOR BDI (25,44%): 778,99
VALOR COM BDI: 3.841,06

3.4. C0440 - BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm (UN)

SERVICO	FONTI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	7,60700000	361,8200	2.752,3647
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	24,54000000	57,9100	1.421,1114

TOTAL SERVIÇO: 4.173,4761
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR: 4.173,48
VALOR BDI (25,44%): 1.061,73
VALOR COM BDI: 5.235,21

3.5. CYYYY - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm (UN)

MAO DE OBRA	FONTI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09900000	20,77	2,06
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39600000	15,55	6,16
TOTAL MAO DE OBRA:					8,22

MATERIAL	FONTI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2186 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	115,75	115,75

TOTAL MATERIAL: 115,75

SERVICO	FONTI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,28950000	361,82	104,75
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,02200000	363,79	8,00
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,67500000	57,91	39,09

TOTAL SERVIÇO: 151,84
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR: 275,81
VALOR BDI (25,44%): 70,17
VALOR COM BDI: 345,98

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.

DATA: 06/04/2022 | 09:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS.

LOCAL: ESTRADA, SEDE, RETIRO, DANIEL - MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.

BDI: 25,44%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.6. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09900000	20,7700	2,0562
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,39600000	15,5500	6,1578
TOTAL MAO DE OBRA:						8,2140

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	192,5900	192,5900
TOTAL MATERIAL:						192,5900

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	361,8200	139,6625
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	363,7900	10,9137
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	57,9100	52,1190

TOTAL SERVICIO: 202,6952
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR: 403,50
VALOR BDI (25.44%): 102,65
VALOR COM BDI: 506,15

3.7. C0887 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24750000	20,7700	5,1406
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,99000000	15,5500	15,3945
TOTAL MAO DE OBRA:						20,5351

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	225,6600	451,3200
TOTAL MATERIAL:						451,3200

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,14100000	361,8200	412,8366
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,08000000	363,7900	29,1032
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	57,9100	64,8592

TOTAL SERVICIO: 506,7990
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR: 978,65
VALOR BDI (25.44%): 248,97
VALOR COM BDI: 1.227,62

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SML-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.
DATA: 06/04/2022 | 09:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS.
LOCAL: ESTRADA, SEDE, RETIRO, DANIEL - MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.
BDI: 25,44%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.8. C0918 - CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29700000	20,7700	6,1687
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,48500000	15,5500	23,0918
TOTAL MAO DE OBRA:						29,2605

MATERIAL				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	3,00000000	225,6600	676,9800		
TOTAL MATERIAL:							676,9800	

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,71100000	361,8200	619,0740
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,12000000	363,7900	43,6548
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	57,9100	64,8592

TOTAL SERVICOS: 727,5880
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR: 1.433,83
VALOR BDI (25.44%): 364,77
VALOR COM BDI: 1.798,60

UBAJARA - CE, 01 DE ABRIL DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SML-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
DATA/HORA: 06/04/2022 | 09:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS.
LOCAL: ESTRADA, SEDE, RETIRO, DANIEL - MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.
BDI: 25,44%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,24%	814,56	100,00%	814,56					100,00%	814,56
2	MOVIMENTO DE TERRA	42,02%	142.484,34	33,00%	47.019,83	33,00%	47.019,83	34,00%	48.444,68	100,00%	142.484,34
3	DRENAGEM	57,74%	195.780,12	33,00%	64.607,44	33,00%	64.607,44	34,00%	66.565,24	100,00%	195.780,12
TOTAL GERAL:		100,00%	339.079,02	33,16%	112.441,83	32,92%	111.627,27	33,92%	115.009,92	100,00%	339.079,02
TOTAL ACUMULADO:				33,16%	112.441,83	66,08%	224.069,10	100,00%	339.079,02		

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 339.079,02 (Trezentos e Trinta e Nove Mil Setenta e Nove reais e Dois centavos).

UBAJARA - CE, 01 DE ABRIL DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA-CE: 6236-D / B.N.P. 0614245460

[Handwritten Signature]

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SMI-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.
DATA: 06/04/2022 | 09:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS.
LOCAL: ESTRADA, SEDE, RETIRO, DANIEL - MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.
BDI: 25,44%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
Impostos		
I	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	10,1500

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{1 - I} - 1$$

BDI = 25,44%

UBAJARA - CE, 01 DE ABRIL DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

SARALISS CONSTRUÇÕES (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro- Ubajara- CE
 E-mail: saraliss2022@gmail.com - (88)9 9321-8174



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022/SMI-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.
DATA: 06/04/2022 | 09:00:00
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS.
LOCAL: ESTRADA, SEDE, RETIRO, DANIEL - MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE.
BDI: 25,44%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
	TOTAL	0,0000	0,0000
B	GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A		
B1	Descanso Semanal Remunerado		
B2	Feriatos	17,8400	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	3,7100	0,0000
B4	13º Salário	0,8700	0,6700
B5	Licença Paternidade	10,8000	8,3300
B6	Faltas Justificadas	0,0700	0,0600
B7	Dias de Chuvas	0,7200	0,5600
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,5500	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,1100	0,0800
B10	Salário Maternidade	8,7100	6,7300
	TOTAL	0,0300	0,0300
C	GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,4000	4,1700
C3	Férias Indenizadas	0,1300	0,1000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8500	3,7500
C5	Indenização Adicional	3,9000	3,0100
	TOTAL	0,4500	0,3500
D	GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,4600	2,7700
	TOTAL	0,4500	0,3500
	TOTAL	16,8000	16,8000
	TOTAL	44,4100	16,4600
	TOTAL	14,7300	11,3800
	TOTAL	7,9100	3,1200

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972861608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2022@gmail.com - (88)9 9321-8174

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P.: 0614245460

UBAJARA - CE, 01 DE ABRIL DE 2022

