


CARTA PROPOSTA



À Comissão de Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE

Referente a Licitação nº 01/2022/SMC-TP/2022 TOMADA DE PREÇO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

Prezados (as),

Tendo examinado o edital supracitado, vimos através desta apresentar nossa proposta, pelo Preço Global de **R\$ 294.420,03 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e três centavos)**, conforme tabela resumo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	R\$ 294.420,03

RAZÃO SOCIAL: RENATO OLIVEIRA BRANDAO EIRELI

CNPJ: 40.632.232/0001-87

ENDEREÇO: RUA ISAÍAS MACHADO PORTELA, 308 CEP 62184-000 – CARIRÉ/CE

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. Renato Oliveira Brandão, portador da Carteira de Identidade nº 2001031079449, expedida em 29/11/2001, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 017.190.383-84, telefone (88) 996939720, como representante legal desta empresa.

Informamos ainda que a presente proposta é válida por **60 (sessenta) dias**, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e

MARTH ENGENHARIA – CNPJ: 40.632.323/0001-87
RUA ISAÍAS MACHADO PORTELA, 308, Centro – Cariré/CE
Fone: (88) 996939720 / (88) 999205885 – marthengenharia@outlook.com

contratual, e que serão iniciados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital

Atenciosamente,

Cariré/CE, 26 de abril de 2022.



RENATO OLIVEIRA BRANDÃO EIRELLI
CNPJ: 40.632.232/0001-87
END: R. ISAIAS MACHADO PORTELA
Nº 308, CENTRO, CARIRÉ-CE
CEP: 62.184-000

RENATO OLIVEIRA BRANDÃO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 017.190.383-84



MARTH ENGENHARIA – CNPJ: 40.632.323/0001-87
RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, 308, Centro – Cariré/CE
Fone: (88) 996939720 / (88) 999205885 – marthengenharia@outlook.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
 LICITAÇÃO: 001/2022/S/MC-TP/2022
 LOCAL: SEDE - CARIRÉ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26/04/2022 BDI: 26,87%
 PREÇO UNITÁRIO SEM BDI PREÇO TOTAL R\$ 2.214,36
 SEM BDI 194,53
 COM BDI 2.214,36

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	145,45	39,08	194,53
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.1	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1.248,00	4,41	1,18	5,59
2.2	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	499,40	15,55	4,18	19,73
2.3	C1056	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	94,13	22,92	6,18	29,08
3 PISOS							
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	532,53	37,35	10,04	47,39
3.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	532,53	112,77	30,30	143,07
3.3	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/INTA ACRÍLICA	M	148,99	29,82	7,98	37,80
4 COBERTA							
4.1	C3559	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.248,00	10,90	2,89	13,83
4.2	C4927	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP=0,7MM	M2	124,80	58,61	15,75	74,36
5 PINTURA							
5.1	C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	1.248,00	6,22	1,67	7,89
5.2	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSO, 3 DEMÃOS	M2	1.248,00	20,22	5,43	25,65
5.3	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA CREVOLEVER	M2	1.248,00	9,03	2,43	11,46
6 DIVERSOS							
6.1	C0035	ALAMBRAO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	203,10	275,16	73,94	349,10
7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
7.1	ADMORBA1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	4,00	2.621,92	704,51
					VALOR BDI TOTAL	3.328,43	13.305,72
					VALOR ORÇAMENTO	232.066,04	62.353,98
					VALOR TOTAL	284.420,03	70.902,21

IMPORTA PARA ESTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 294.420,03 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E TRÊS CENTAVOS).



Renato Oliveira Bráddo
 Renato Oliveira Bráddo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE nº 0607863951
 CPF: 017.190.383-84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DATA: 26/04/2022	BDI: 26,87%
DESCRIÇÃO:	Licitação: 001/2022/SMC-TP/2022	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		83,85%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		47,78%
			0,00%

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:					31,1000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,8100	34,4862
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,7400	23,7400
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,9800	53,9100
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,7600	2,2140
TOTAL MATERIAL:					114,3502
VALOR:					145,45

2.1. C1046 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
12070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,02500000	20,7700	0,5193
TOTAL MAO DE OBRA:					4,4068
VALOR:					4,41

2.2. C2716 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					15,5500
VALOR:					15,55

2.3. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL MAO DE OBRA:					22,9151
VALOR:					22,92

3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	22,1300	0,7967
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,7967

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:					25,4130

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	64,1300	2,1291
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	72,3800	3,1847
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5300	5,8300
TOTAL MATERIAL:					11,1438
VALOR:					37,35

3.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,1300	0,2260
10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,8200	0,6560
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,8820


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227 GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DATA: 26/04/2022	BDI: 26,87%				
DESCRIÇÃO:	Licitação: 001/2022/SMC-TP/2022	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP	
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS						

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL MAO DE OBRA:						74,7390

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4600	9,6600
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	70,9900	2,1294
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3500	2,3025
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,58000000	0,5300	14,0874
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	17,3000	0,5190
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	34,9700	3,4970
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	33,4100	1,6705
11316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3100	3,2750
TOTAL MATERIAL:						37,1408
VALOR:						112,77

**3.3. C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:						29,1550

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	15,5800	0,4674
TOTAL MATERIAL:						0,4674
VALOR:						29,62

4.1. C3859 - MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL MAO DE OBRA:						10,8960
VALOR:						10,90

4.2. 827 - TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA:						11,2620
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,7300	5,1900
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2600	0,7800
19141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	37,6200	41,3820
TOTAL MATERIAL:						47,3520
VALOR:						58,61

5.1. C3095 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:						6,2200
VALOR:						6,22

5.2. C2900 - PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DATA: 26/04/2022	BDI: 26,87%
DESCRIÇÃO:	Licitação: 001/2022/SMC-TP/2022	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		HORA MES REF.
			63,85% 47,76% 05/2021
			0,00% 0,00%


TOTAL MAO DE OBRA:	11,4180
TOTAL MATERIAL:	8,7990
VALOR:	20,22

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	SEINFRA	L	0,30000000	29,3300	8,7990
TOTAL MATERIAL:						8,7990
VALOR:						20,22

5.3. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	16,7700	1,1739
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:						3,8740

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,3300	0,5389
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	23,7400	4,1782
I346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,6100	0,4433
TOTAL MATERIAL:						5,1604
VALOR:						9,03



6.1. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	16,7700	15,0930
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL MAO DE OBRA:						54,6330

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	8,6500	1,2975
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	10,0000	0,7000
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	23,7400	2,8488
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	78,5900	11,7885
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	16,7200	17,5560
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,73000000	67,4700	184,1931
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	21,4500	2,1450
TOTAL MATERIAL:						227,3289
VALOR:						275,16

7.1. ADMOBRA1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	48,00000000	27,34	1.312,32
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	16,00000000	81,85	1.309,60
TOTAL MAO DE OBRA:						2.621,92
VALOR:						2.621,92


Renato Oliveira Brandão
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE nº 0607863951
 CPF: 017.190.383-84

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMI DA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPOR DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DATA: 26/02/22	BDI: 26,87%
DESCRIÇÃO:	Licitação: 001/2022/SMC-TP/2022	FONTE: SEINFRA	MES: 05/2021
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ/CE	HORA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	REF.: 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.214,36	100,00% 2.214,36				100,00% 2.214,36
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	18.363,25	100,00% 18.363,25				100,00% 18.363,25
3	PISOS	106.934,52	20,00% 21.386,90	40,00% 42.773,81			100,00% 106.934,52
4	COBERTA	26.539,97			100,00% 26.539,97		100,00% 26.539,97
5	PINTURA	56.160,00	50,00% 28.080,00				100,00% 56.160,00
6	DIVERSOS	70.902,21			100,00% 70.902,21		100,00% 70.902,21
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.305,72	25,00% 3.326,43	25,00% 3.326,43	25,00% 3.326,43	25,00% 3.326,43	100,00% 13.305,72
		294.420,03	73.370,94	74.180,24	220.191,39	74.228,64	294.420,03
			73.370,94	147.651,16		294.420,03	

Renato Oliveira Brandão
Renato Oliveira Brandão
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE nº 0607863951
 CPF: 017.190.383-84





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DATA: 26/04/2022	BDI: 26,87%			
DESCRIÇÃO:	Licitação: 001/2022/SMC-TP/2022	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
R	RISCOS	1,27
	TOTAL	6,50

BENEFÍCIOS		
L	LUCRO	6,16
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
	TOTAL	6,96

IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 26,87%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Renato Oliveira Brandão
Renato Oliveira Brandão
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE nº 0607863951
CPF: 017.190.383-84



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DATA: 26/04/2022	BDI: 26,87%			
DESCRIÇÃO:	Licitação: 001/2022/SMC-TP/2022	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	SEDE - CARIRÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriodos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Renato Oliveira Brandão
Renato Oliveira Brandão
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE nº 0607863951
CPF: 017.190.383-84





FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME	Renato Oliveira Brandão
NACIONALIDADE	Brasileiro
ESTADO CIVIL	Casado
PROFISSÃO	Engenheiro Civil
RG	2001031079449
CPF	017.190.383-84
DOMICÍLIO	Rua Isaias Machado Portela, 300 – Centro, CEP: 62.184-000.
CIDADE	Cariré
UF	CE


RENATO OLIVEIRA BRANDÃO
REPRESENTANTE LEGAL

MARTH ENGENHARIA – CNPJ: 40.632.323/0001-87
RUA ISAÍAS MACHADO PORTELA, 308, Centro – Cariré/CE
Fone: (88) 996939720 / (88) 999205885 – marthengenharia@outlook.com