

CARTA PROPOSTA



A  
Prefeitura Municipal de CARIRÉ-CE  
Comissão Permanente de Licitações  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022/SMC-TP.

**OBJETO: REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ**  
Prezados(as) Senhores(as).

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022/SMC-TP.**, pelo preço global de **R\$ 298.279,02 (Duzentos e Noventa e Oito Mil Duzentos e Setenta e Nove reais e Dois centavos)**, com prazo de vigência do contrato de **120 (CENTO E VINTE) DIAS**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.<sup>a</sup> **GUSTAVO XAVIER DE LIMA**, portador do CPF nº 062.332.023-10 como representante legal desta empresa.

- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços;
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Forquilha, 27 de ABRIL de 2022.

**GUSTAVO XAVIER DE LIMA**  
Proprietário Administrador  
CPF nº 062.332.023-10

**JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR**  
Engenheiro Civil  
RNP nº 0600284956



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO	DATA : 27/04/2022	BDI : 26,87%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	CARIRÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	SOMETAL CONSTRUCOES CNPJ: 41.546.961/0001-83		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.269,56</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	189,13	2.269,56
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>18.363,25</b>
2.1	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	1.248,00	5,59	6.976,32
2.2	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	SEINFRA	M2	438,40	19,73	8.649,63
2.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	94,13	29,08	2.737,30
<b>3</b>	<b>PISOS</b>						<b>108.013,15</b>
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	532,53	47,89	25.502,86
3.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	532,53	144,59	76.998,51
3.3	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	146,59	37,60	5.511,78
	<b>COBERTA</b>						<b>26.770,85</b>
4.1	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	1.248,00	13,83	17.259,84
4.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	124,80	76,21	9.511,01
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>						<b>56.858,88</b>
5.1	C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	SEINFRA	M2	1.248,00	7,89	9.846,72
5.2	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.248,00	26,00	32.448,00
5.3	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	1.248,00	11,67	14.564,16
<b>6</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>72.697,61</b>
6.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	203,10	357,94	72.697,61
<b>7</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>13.305,72</b>
7.1	CPXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	4,00	3.326,43	13.305,72
						VALOR BDI TOTAL:	63.167,64
						VALOR ORÇAMENTO:	235.111,38
						VALOR TOTAL:	298.279,02

Duzentos e Noventa e Oito Mil Duzentos e Setenta e Nove reais e Dois centavos

*Gustavo Xavier de Lima*  
SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 41.546.961/0001-83  
Gustavo Xavier de Lima  
Sócio-Proprietário  
CPF: 062.332.023-10

*Jose Teixeira Peixoto Junior*  
Engenheiro Civil  
CREA 9264D



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO
LOCAL:	CARIRÉ-CE
CLIENTE:	SOMETAL CONSTRUÇÕES CNPJ: 41.546.961/0001-83

DATA: 27/04/2022		BDI: 26,87%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

## 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>31,1000</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8800	35,5776
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4900	24,4900
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3600	55,6200
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2300	2,2845
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>117,9721</b>

<b>VALOR:</b>	<b>149,07</b>
---------------	---------------

## 2.1. C1046 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CTELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
I2070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,02500000	20,7700	0,5193
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>4,4068</b>

<b>VALOR:</b>	<b>4,41</b>
---------------	-------------

## 2.2. C2716 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>15,5500</b>

<b>VALOR:</b>	<b>15,55</b>
---------------	--------------

## C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>22,9151</b>

<b>VALOR:</b>	<b>22,92</b>
---------------	--------------

## 3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (GHP)	SEINFRA	H	0,03600000	22,2400	0,8006
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,8006</b>

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>25,4130</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	66,1500	2,1962



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO	<b>DATA:</b> 27/04/2022	<b>BDI:</b> 26,87%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO	<b>FPNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	CARIRÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	SOMETAL CONSTRUÇÕES CNPJ: 41.546.981/0001-83		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					05/2021

10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	74,6700	3,2855
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5500	6,0500
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						11,5317
<b>VALOR:</b>						37,75



## 3.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,2200
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,8500
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					0,9240

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					74,7390

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4700
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	73,2300
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	15,8400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,5500
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	17,8500
11101	ESMERIL N.38	SEINFRA	UN	0,10000000	36,0700
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	34,4700
11316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3500
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					38,3029
<b>VALOR:</b>					113,97

## 3.3. C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					29,1550


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	16,0700
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					0,4821
<b>VALOR:</b>					29,64

## 4.1. C3859 - MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					10,8960

<b>VALOR:</b>					10,90
---------------	--	--	--	--	-------

*[Handwritten signatures]*



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO	DATA : 27/04/2022	BDI : 26,87%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	CARIRÉ-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
CLIENTE:	SOMETAL CONSTRUÇÕES CNPJ: 41.546.961/0001-83					

## 4.2. C4827 - TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,30000000	16,7700	5,0310
11530 MONTADOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA:				11,2620

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,00000000	1,7800	5,3400
11920 TALA DE AJUSTE	UN	3,00000000	0,2600	0,7800
19141 TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	M2	1,10000000	38,8100	42,6910
TOTAL MATERIAL:				48,8110
VALOR:				60,07

## 5.1. C3095 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:				6,2200
VALOR:				6,22

## 5.2. C2900 - PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,40000000	20,7700	8,3080
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:				11,4180

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12355 INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	L	0,30000000	30,2500	9,0750
TOTAL MATERIAL:				9,0750
VALOR:				20,49

## 5.3. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,07000000	16,7700	1,1739
12395 PINTOR	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL MAO DE OBRA:				3,8740

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,03300000	16,8500	0,5561
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,17600000	24,4900	4,3102
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,27500000	1,6600	0,4565
TOTAL MATERIAL:				5,3228
VALOR:				9,20

## 6.1. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-------------	----------------	-------

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO
LOCAL:	CARIRÉ-CE
CLIENTE:	SOMETAL CONSTRUÇÕES CNPJ: 41.546.961/0001-83

DATA : 27/04/2022		BDI : 26,87%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	16,7700	15,0930
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>54,6330</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	8,9200	1,3380
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	10,3200	0,7224
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	24,4900	2,9388
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	81,0800	12,1620
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	17,2500	18,1125
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,73000000	69,6000	190,0080
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	22,1300	2,2130
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>227,4947</b>

<b>VALOR:</b>	<b>282,13</b>
---------------	---------------

## 7.1. CPXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	48,00000000	27,34	1.312,32
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	16,00000000	81,85	1.309,60
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2.621,92</b>

<b>VALOR:</b>	<b>2.621,92</b>
---------------	-----------------

SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
   
 CNPJ: 41.546.961/0001-83
   
 Gustavo Xavier de Lima
   
 Sócio-Proprietário
   
 CPF: 062.332.023-10

Jose Teodoro Peixoto Junior
   
 Engenheiro Civil
   
 CREA 9264D


# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


**OBRA:** REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO  
**LOCAL:** CARIRÉ-CE  
**CLIENTE:** SOMETAL CONSTRUCOES CNPJ: 41.546.961/0001-83


**DATA:** 27/04/2022      **VERSÃO:**      **BDI:** 28,87%  
**FOINTE:**      **HORA:**      **MES:**      **DATA REF:**  
**SEINFRA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.269,56	100,00 % 2.269,56				100,00 % 2.269,56
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	18.363,25	100,00 % 18.363,25				100,00 % 18.363,25
3	PISOS	108.013,15	20,00 % 21.602,63	40,00 % 43.205,26	40,00 % 43.205,26		100,00 % 108.013,15
4	COBERTA	26.770,85			100,00 % 26.770,85		100,00 % 26.770,85
5	PINTURA	56.858,88	50,00 % 28.429,44	50,00 % 28.429,44			100,00 % 56.858,88
6	DIVERSOS	72.697,61				100,00 % 72.697,61	100,00 % 72.697,61
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.305,72	25,00 % 3.326,43	25,00 % 3.326,43	25,00 % 3.326,43	25,00 % 3.326,43	100,00 % 13.305,72
		298.279,02	73.991,31	74.961,13	73.302,54	76.024,04	298.279,02
			73.991,31	148.952,44	222.254,98	298.279,02	



  
 SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 41.546.961/0001-83  
 Gustavo Xavier de Lima  
 Sócio-Proprietário  
 CPF: 062.332.023-10


  
 Roberto Pereira Peixoto Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA 9264D



### COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO	<b>DATA :</b> 27/04/2022	<b>BDI : 26,87%</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	CARIRÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	SOMETAL CONSTRUCOES CNPJ: 41.546.961/0001-83		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	<b>TOTAL</b>	<b>6,50</b>
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>
<b>Impostos</b>		
I	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>



**BDI = 26,87%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Gustavo Xavier de Lima*  
 SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 41.546.961/0001-83  
 Gustavo Xavier de Lima  
 Sócio-Proprietário  
 CPF: 062.332.023-10

*Jose Teodoro Peixoto Junior*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 9264D





# TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO	DATA : 27/04/2022	BDI : 26,87%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORIVO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP
LOCAL:	CARIRÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	SOMETAL CONSTRUCOES CNPJ: 41.546.961/0001-83	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

*Gustavo Xavier de Lima*  
SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 41.546.961/0001-83  
Gustavo Xavier de Lima  
Sócio-Proprietário  
CPF 062.332.023-10

*Jose Tereza Peixoto Junior*  
Engenheiro Civil  
CREA 92640