

JWV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

CARTA PROPOSTA

Monsenhor Tabosa - CE, 22 de Abril de 2022.

À

Prefeitura Municipal de Cariré

Comissão Permanente de Licitação



Ref. Tomada de Preços Nº 008/2022/SMI-TP.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução da 2ª etapa de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento na Rua Roscy Aguiar no município de Cariré - Ceará.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 008/2022/SMI-TP pelo preço global de **R\$ 570.645,21 (quinhentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias, de acordo com o cronograma físico financeiro.

Resumo das Obras		
Item	Descrição	Valor Total (R\$)
01	Contratação de empresa especializada na execução da 2ª etapa de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento na Rua Roscy Aguiar no município de Cariré - Ceará	R\$ 570.645,21
Preço Global (R\$)		R\$ 570.645,21


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES, inscrito no CPF sob o Nº 021.095.363.22, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA ROSCY AGUIAR - MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

LOCAL: 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					11.409,56
1.1	CXXXX	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	2.255,03	2.852,39	11.409,56
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					11.875,55
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	148,82	188,24	2.258,88
2.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.227,07	0,25	0,32	1.032,66
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.227,07	2,10	2,66	8.584,01
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					166.526,98
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.021,71	36,02	45,56	137.669,11
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	586,74	23,39	29,59	17.361,64
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	20,54	44,76	56,62	1.162,97
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	20,54	397,72	503,08	10.333,26
4.0			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					376.153,87
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.796,74	23,39	29,59	82.755,54
4.2	C2864	SEINFRA	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	335,61	88,16	111,51	37.423,87
4.3	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	3.076,41	47,04	59,50	183.046,40
4.4	C4916	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	559,35	51,54	65,19	36.464,03
4.5	C4916	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	559,35	51,54	65,19	36.464,03
4.6	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	0,00	37,30	47,18	-
5.0			SERVIÇOS DIVERSOS					4.679,25
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.227,07	1,15	1,45	4.679,25
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								570.645,21

quinhentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos

Monsenhor Tabosa - CE, 22 de Abril de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2996 0
RNP: 358 007 5
CPF: 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA ROSCY AGUIAR NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

LOCAL: 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	2.852,39	25,00%	2.852,39	25,00%	2.852,39	25,00%	2.852,39	11.409,56
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	11.875,55							11.875,55
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	50,00%	83.263,49	20,00%	33.305,40	20,00%	33.305,40	10,00%	16.652,70	166.526,98
4	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS			30,00%	112.846,16	40,00%	150.461,55	30,00%	112.846,16	376.153,87
5	SERVIÇOS DIVERSOS							100,00%	4.679,25	4.679,25
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		17,17%	97.991,43	26,11%	149.003,95	32,70%	186.619,33	24,01%	137.030,50	570.645,21
TOTAL ACUMULADO (R\$)		17,17%	97.991,43	43,28%	246.995,38	75,99%	433.614,71	100,00%	570.645,21	

Monsenhor Tabosa – CE, 22 de Abril de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 2996 0
RNP 241 276 007 5
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA ROSCY AGUIAR NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

LOCAL: 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	26,49%


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Monsenhor Tabosa - CE, 22 de Abril de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES


Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELT FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 2996 0
RNB 000 056 007 5
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9-9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA ROSCY AGUIAR NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

LOCAL: 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Monsenhor Tabosa - CE, 22 de Abril de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363/22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1996 0
RNP 007 5
CPF 41 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA ROSCY AGUIAR NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS


LOCAL: 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

MAO DE OBRA

12322 ENGENHEIRO
16815 ENCARREGADO DE TURMA/ FEITOR



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	8,0000	80,4176 R\$	643,34
H	60,0000	28,8816 R\$	1.611,69
Total:			R\$ 2.255,03
Total Simples:			R\$ 2.255,03
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,49%):			R\$ 597,36
Valor Geral:			R\$ 2.852,39

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9650	15,5500 R\$	30,56
Total:			R\$ 30,56

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
11100 ESMALTE SINTETICO
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0200	34,9672 R\$	35,67
L	1,0000	24,5527 R\$	24,55
M	4,5000	12,3893 R\$	55,75
KG	0,1500	15,2681 R\$	2,29
Total:			R\$ 118,26
Total Simples:			R\$ 148,82
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,49%):			R\$ 39,42
Valor Geral:			R\$ 188,24

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)
10758 NÍVEL (CHP)
10775 TEODOLITO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0010	73,7321 R\$	0,07
H	0,0020	0,6774 R\$	-
H	0,0020	1,3374 R\$	-
Total:			R\$ 0,07

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE
12382 NIVELADOR
12445 TOPOGRAFO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0039	16,7700 R\$	0,07
H	0,0020	24,8800 R\$	0,05
H	0,0020	30,3400 R\$	0,06
Total:			R\$ 0,18
Total Simples:			R\$ 0,25
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,49%):			R\$ 0,07
Valor Geral:			R\$ 0,32

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12496 0
RNR 00000007 5
CPF 2.276.823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA ROSCY AGUIAR NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

LOCAL: 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)
10807	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)
10810	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)
10721	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)
10723	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0011	47,8308 R\$	0,05
H	0,0022	61,0657 R\$	0,13
H	0,0017	54,9035 R\$	0,09
H	0,0004	2,6605 R\$	-
H	0,0000	75,2346 R\$	-
H	0,0004	26,8724 R\$	0,01
H	0,0040	156,7064 R\$	0,63
H	0,0004	176,4102 R\$	0,06
H	0,0009	167,9887 R\$	0,15
H	0,0022	4,0084 R\$	0,01
H	0,0026	218,1150 R\$	0,56
H	0,0022	95,7341 R\$	0,21
Total:			R\$ 1,90
H	0,0126	15,5500 R\$	0,20
Total:			R\$ 0,20
Total Simples:			R\$ 2,10
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,49%):			R\$ 0,56
Valor Geral:			R\$ 2,66

3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO
12543 SERVENTE

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	23,6622 R\$	1,18
H	0,0100	83,5125 R\$	0,84
Total:			R\$ 2,02
H	0,2948	20,7700 R\$	6,12
H	0,5895	15,5500 R\$	9,17
Total:			R\$ 15,29
M3	0,1500	59,8146 R\$	8,97
M3	0,1500	64,9040 R\$	9,74
Total:			R\$ 18,71
Total Simples:			R\$ 36,02
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,49%):			R\$ 9,54
Valor Geral:			R\$ 45,56

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA DE 120960
RNP 0075
CPF 254.276.823.91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA ROSCY AGUIAR NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

LOCAL: 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1474	20,7700 R\$	3,06
12543	SERVENTE	H	0,2456	15,5500 R\$	3,82
				Total: R\$	6,88
MATERIAIS					
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,3798 R\$	3,38
				Total: R\$	3,38
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4203 R\$	1,11
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	40,4864 R\$	0,61
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	4,0693 R\$	0,15
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	331,1771 R\$	11,26
				Total: R\$	13,13
				Total Simples: R\$	23,39
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,49%): R\$	6,20
				Valor Geral: R\$	29,59



C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,8787	15,5500 R\$	44,76
				Total: R\$	44,76
				Total Simples: R\$	44,76
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,49%): R\$	11,86
				Valor Geral: R\$	56,62

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	9,8250	15,5500 R\$	152,78
				Total: R\$	152,78
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	66,3188 R\$	51,60
10280	BRITA	M3	0,9658	74,8567 R\$	72,30
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5502 R\$	121,04
				Total: R\$	244,94
				Total Simples: R\$	397,72
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,49%): R\$	105,36
				Valor Geral: R\$	503,08

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNP 16007 5
CPF 241.276.823 91



JWV CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA ROSCY AGUIAR NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

LOCAL: 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

4.0 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1474	20,7700 R\$	3,06
12543	SERVENTE	H	0,2456	15,5500 R\$	3,82
				Total: R\$	6,88
MATERIAIS					
544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,3798 R\$	3,38
				Total: R\$	3,38
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4203 R\$	1,11
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	40,4864 R\$	0,61
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	4,0693 R\$	0,15
C3288	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	331,1771 R\$	11,26
				Total: R\$	13,13
				Total Simples: R\$	23,39
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,49%): R\$	6,20
				Valor Geral: R\$	29,59



C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,2773	15,5500 R\$	19,86
				Total: R\$	19,86
MATERIAIS					
12403	PÓ DE PEDRA	M3	1,1500	59,3921 R\$	68,30
				Total: R\$	68,30
				Total Simples: R\$	88,16
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,49%): R\$	23,35
				Valor Geral: R\$	111,51


C4619 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	26,9801 R\$	2,04
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	41,4270 R\$	0,17
				Total: R\$	2,21
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1567	20,7700 R\$	3,25
12543	SERVENTE	H	0,1567	15,5500 R\$	2,44
				Total: R\$	5,69
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	66,3188 R\$	3,77
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	59,4020 R\$	0,39
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0031	34,8689 R\$	34,98
				Total: R\$	39,14
				Total Simples: R\$	47,04
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,49%): R\$	12,46
				Valor Geral: R\$	59,50

JWV CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUEZ
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12705/0
RNP 080075
CPF 211.276.823.91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA ROSCY AGUIAR NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

LOCAL: 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

C4916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0757	26,9801 R\$	2,04
H	0,0041	41,4270 R\$	0,17
Total:			R\$ 2,21

MAO DE OBRA

10445	CALCETEIRO
343	SERVEnte

H	0,1567	20,7700 R\$	3,25
H	0,1567	15,5500 R\$	2,44
Total:			R\$ 5,69

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
12403	PÓ DE PEDRA
19379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO


M3	0,0568	66,3188 R\$	3,77
M3	0,0065	59,4020 R\$	0,39
M2	1,0030	39,3590 R\$	39,48
Total:			R\$ 43,64

Total Simples: R\$ 51,54

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,49%): R\$ 13,65

Valor Geral: R\$ 65,19



C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)
-------	-------------------------------

H	0,0360	21,9203 R\$	0,79
Total:			R\$ 0,79

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVEnte

H	0,3930	20,7700 R\$	8,16
H	1,0808	15,5500 R\$	16,81
Total:			R\$ 24,97

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10280	BRITA
10805	CIMENTO PORTLAND

M3	0,0332	66,3188 R\$	2,20
M3	0,0440	74,8587 R\$	3,29
KG	11,0000	0,5502 R\$	6,05
Total:			R\$ 11,54

Total Simples: R\$ 37,30

Encargos Sociais: INCLUSO


Valor BDI (26,49%): R\$ 9,88

Valor Geral: R\$ 47,18

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 07.192.960
RNP 000336-0075
CPF 271.276.823.91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA ROSCY AGUIAR NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

LOCAL: 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA ROSCY AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

5.0	SERVIÇOS DIVERSOS
-----	-------------------

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0737	15,5500 R\$	1,15
Total:			R\$ 1,15
Total Simples:			R\$ 1,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,49%):			R\$ 0,30
Valor Geral:			R\$ 1,45

Monsenhor Tabosa – CE, 22 de Abril de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 11996 0
RNP: 366 007 5
CPF: 41 276 823 91