

PROPOSTA DE PREÇOS

Morada Nova, 04 de maio de 2022

À Comissão Permanente de Licitação

Cariré-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022/SMS-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO ANEXO I DO EDITAL.

Prezados Senhores

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022/SMS-TP, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ R\$ 612.864,11 (Seiscentos e Doze Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro reais e Onze centavos), conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até 30 (trinta) dias.

RESUMO DAS OBRAS		
ITEM	Obras	Vr, Total
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	R\$ 612.864,11
	TOTAL GLOBAL	R\$ 612.864,11


IMPORTA O VALOR TOTAL DE R\$ 612.864,11 (SEISCENTOS E DOZE MIL OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO ESTENIO SARAIVA MAIA, portador da Carteira de Identidade n° 2007465605-2 e do CPF n° 740.940.508-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta dias) corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,





ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 83.551.378/0001-01 - CGF: 06.892664-2
Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 - Centro
Morada Nova - CE
E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br
Fone/ Fax: (88) 3422.1297 / (88) 3422.1722



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO ANEXO I DO EDITAL
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022/SMS-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E BDI ADOTADO: 25,96%

Morada Nova, 04 de maio de 2022

RESUMO

1	REFORMA - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	404.917,62	66,07
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	7.918,91	1,29
1.2	FORRO DE PVC	1.350,17	0,22
1.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	16.364,43	2,67
	COBERTURA	132.624,12	21,64
1.5	REVESTIMENTOS	80.366,41	13,11
1.6	PISOS	12.357,94	2,02
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAIS - MANUTENÇÃO	8.085,92	1,32
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RECUPERAÇÃO GERAL	16.195,47	2,64
1.9	PINTURA	114.007,02	18,60
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS	15.647,23	2,55
2	MUROS	43.862,26	7,16
2.1	SERVIÇOS DE MURO EXTERNO	43.862,26	7,16
3	AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE COBERTA NO ACESSO AO ANEXO DO HOSPITAL	37.774,67	6,16
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	622,75	0,10
3.2	FUNDAÇÕES	1.216,90	0,20
3.3	ESTRUTURA DE CONCRETO E PRÉMOLDADOS	17.684,39	2,89
3.4	COBERTURA	7.171,95	1,17
3.5	REVESTIMENTOS	1.327,20	0,22
3.6	PISOS	5.893,98	0,96
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.649,99	0,27
3.8	PINTURA	1.798,68	0,29
3.9	SERVIÇOS DIVERSOS	408,83	0,07
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	126.309,56	20,61
		VALOR TOTAL:	612.864,11
			100,00

Seiscentos e Doze Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro reais e Onze centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO ANEXO I DO EDITAL
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022/SMS-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E BDI ADOTADO: 25,96%
Morada Nova, 04 de maio de 2022

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTID	PRECO	PRECO
1	REFORMA - EDIFICAÇÃO EXISTENTE						404.917,62
1.1	SERVÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA						7.918,91
1.1.1	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	24,98	13,10	327,24
1.1.2	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	430,38	4,63	1.992,66
1.1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	74,78	12,23	914,56
1.1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE	SEINFRA	M2	103,62	22,72	2.354,25
1.1.5	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	13,92	117,71	1.638,52
1.1.6	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,00	345,84	691,68
1.2	FORRO DE PVC						1.350,17
1.2.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	SEINFRA	M2	24,98	54,05	1.350,17
1.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						16.364,43
1.3.1	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA	SEINFRA	UN	12,00	748,27	8.979,24
1.3.2	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m	SEINFRA	CJ	1,00	3.652,31	3.652,31
1.3.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO	SEINFRA	M2	1,10	417,02	458,72
1.3.4	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm,	SEINFRA	M2	1,10	152,03	167,23
1.3.5	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS.	SEINFRA	M2	1,68	320,94	539,18
1.3.6	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	SEINFRA	M2	10,64	241,33	2.567,75
1.4	COBERTURA						132.624,12
1.4.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/	SEINFRA	M2	602,80	39,01	23.515,23
1.4.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	602,80	62,71	37.801,59
1.4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	129,75	26,34	3.417,62
1.4.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	368,40	11,83	4.358,17
1.4.5	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	1.450,16	43,81	63.531,51
1.5	REVESTIMENTOS						80.366,41
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.306,76	6,14	8.023,51
1.5.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1.306,76	41,26	53.916,92
1.5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	166,57	102,59	17.088,42
1.5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	166,57	8,03	1.337,56
1.6	PISOS						12.357,94
1.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,73	521,21	1.944,11
1.6.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	51,56	51,98	2.680,09
1.6.3	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	74,78	95,39	7.133,26
1.6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	74,78	8,03	600,48
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E PLUVIAIS - MANUTENÇÃO						8.085,92
1.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	9,00	212,46	1.912,14
1.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	9,00	191,59	1.724,31
1.7.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	735,12	2.205,36
1.7.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	449,34	1.348,02
1.7.5	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	573,73	573,73
1.7.6	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	10,25	82,00
1.7.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	12,00	20,03	240,36
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RECUPERAÇÃO GERAL						16.195,47
1.8.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	32,00	227,56	7.281,92
1.8.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	20,00	80,84	1.616,80
1.8.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	20,00	81,80	1.636,00
1.8.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	16,16	242,40
1.8.5	C1491	INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20A 250V	SEINFRA	UN	7,00	29,97	209,79


1.8.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	27,08	189,56
1.8.7	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	700,00	7,17	5.019,00
1.9	PINTURA						114.007,02
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	430,38	20,61	8.870,13
1.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2.556,97	19,22	49.144,96
1.9.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	2.987,35	15,82	47.259,88
1.9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	293,12	20,55	6.023,62
1.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	72,36	37,43	2.708,43
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS						15.647,23
1.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.450,16	10,79	15.647,23
2	MUROS						43.862,26
2.1	SERVIÇOS DE MURO EXTERNO						43.862,26
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	59,45	8,74	519,59
2.1.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	59,45	6,14	365,02
2.1.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	59,45	41,26	2.452,91
2.1.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	793,48	20,61	16.353,62
2.1.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	793,48	15,82	12.552,85
2.1.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	310,40	37,43	11.618,27
3	AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE COBERTA NO ACESSO AO ANEXO DO HOSPITAL						37.774,67
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA						622,75
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	11,54	40,86	471,52
3.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,77	26,21	151,23
3.2	FUNDAÇÕES						1.216,90
3.2.1	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,73	703,41	1.216,90
3.3	ESTRUTURA DE CONCRETO E PRÉMOLDADOS						17.684,39
3.3.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA,	SEINFRA	M2	18,10	95,09	1.721,13
3.3.2	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	11,70	350,92	4.105,76
3.3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	846,36	14,01	11.857,50
3.4	COBERTURA						7.171,95
3.4.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU	SEINFRA	M2	37,89	109,91	4.164,49
3.4.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	37,89	62,71	2.376,08
3.4.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	25,25	11,83	298,71
3.4.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	12,63	26,34	332,67
3.5	REVESTIMENTOS						1.327,20
3.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	28,00	6,14	171,92
3.5.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	28,00	41,26	1.155,28
3.6	PISOS						5.893,98
3.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	3,79	521,21	1.975,39
3.6.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	37,89	95,39	3.614,33
3.6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	37,89	8,03	304,26
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.649,99
3.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	227,56	910,24
3.7.2	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16W)	SEINFRA	UN	4,00	80,84	323,36
3.7.3	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	27,08	54,16
3.7.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	50,52	7,17	362,23
3.8	PINTURA						1.798,68
3.8.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	28,00	20,61	577,08
3.8.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	28,00	15,82	442,96
3.8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	37,89	20,55	778,64



ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 03.551.378/0001-01 - CGF: 06.892664-2
Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 - Centro
Morada Nova - CE
E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br
Fone/ Fax: (88) 3422. 1297 / (88) 3422. 1722

3.9	SERVIÇOS DIVERSOS						408,83
3.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	37,89	10,79	408,83
VALOR TOTAL:							612.864,11

Seiscentos e Doze Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro reais e Onze centavos



ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estênio Saraiva Maia
Responsável

João Moreira de Andrade
Eng.º Civil - CREA 24170

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO ANEXO I DO EDITAL EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022/SMS-TP
FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E BDI ADOTADO: 25,96%
Morada Nova, 04 de maio de 2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	Total parcela
1	REFORMA - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	404.917,62	100,00%	100,00%'
2	MUROS	43.862,26	100,00%	100,00%'
3	AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE COBERTA NO ACESSO AO ANEXO DO HOSPITAL	37.774,67	100,00%	100,00%'
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	126.309,56	100,00%	100,00%'
		612.864,11	612.864,11	612.864,11

ELETROCAMPÔ
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO ANEXO I DO EDITAL

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022/SMS-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E BDI ADOTADO: 25,96%

Morada Nova, 04 de maio de 2022

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

1.1.1. C1064 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,07436250	20,77	1,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74362500	15,55	11,58
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,10
					VALOR:	13,10

1.1.2. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29745000	15,55	4,63
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,63
					VALOR:	4,63

1.1.3. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06940500	20,77	1,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,69405000	15,55	10,79
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,23
					VALOR:	12,23

1.1.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12889500	20,77	2,68
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28895000	15,55	20,04
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,72
					VALOR:	22,72

1.1.5. C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98300000	15,55	30,84
					TOTAL MAO DE OBRA:	30,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	75,54	86,87
					TOTAL MATERIAL:	86,87
					VALOR:	117,71

1.1.6. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,97450000	20,77	61,78
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,97450000	20,77	61,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,97450000	15,55	46,25
					TOTAL MAO DE OBRA:	169,81
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,32	4,13
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	86,79	86,79
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,33	5,33
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	48,83	73,25
					TOTAL MATERIAL:	169,50
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	522,35	6,53
					TOTAL SERVIÇO:	6,53
					VALOR:	345,84

1.2.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE	SEINFRA	M2	1,00000000	54,05	54,05

TOTAL MATERIAL:	54,06
VALOR:	54,06

1.3.1. C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,71812500	16,77	62,35
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,71812500	20,77	77,23
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,38810000	20,77	28,83
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,38810000	15,55	21,58
TOTAL MAO DE OBRA:					189,99

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,93	0,71
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	162,88	162,88
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,09	1,87
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,56	0,96
11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,46	73,38
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,05	52,05
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	43,21	43,21
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	208,99	208,99
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	15,41	3,85
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,37	8,22
TOTAL MATERIAL:					568,28
VALOR:					748,27

1.3.2. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	6,74	17,52
10494 CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	4,34	5,64
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,71	29,52
11034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	34,91	90,77
11036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	28,83	74,96
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	106,95	139,04
11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	599,20	1.557,92
11743 PUXADOR CONCHA (1806)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,93	31,02
12160 TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	35,86	93,24
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	328,18	1.612,68
TOTAL MATERIAL:					3.652,31
VALOR:					3.652,31

1.3.3. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,47875000	20,77	51,48
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,48725000	15,55	23,13
TOTAL MAO DE OBRA:					74,61
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19142 JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	324,48	324,48
TOTAL MATERIAL:					324,48
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	853,86	17,93
TOTAL SERVICIO:					17,93
VALOR:					417,02

1.3.4. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	152,03	152,03
TOTAL MATERIAL:					152,03
VALOR:					152,03

1.3.5. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,48725000	20,77	30,89
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,47875000	15,55	38,54
TOTAL MAO DE OBRA:					69,43

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	74,08	0,53
I0208 BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	19,56	48,90
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	1,09	0,53
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,56	1,14
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	24,46	43,54
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	52,05	30,71
I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	126,16	126,16
TOTAL MATERIAL:					251,51
VALOR:					320,94

1.3.6. C1437 - GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,20000000	0,06	0,07
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,07
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,48725000	16,77	24,94
I1858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,48725000	20,77	30,89
TOTAL MAO DE OBRA:					55,83
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	13,02500000	9,42	122,70
I0208 BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,10000000	19,56	41,08
I1061 ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,20000000	18,04	21,65
TOTAL MATERIAL:					185,43
VALOR:					241,33

1.4.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,99150000	16,77	16,63
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,99150000	20,77	20,59
TOTAL MAO DE OBRA:					37,22
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	16,61	0,83
I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,68	0,96
TOTAL MATERIAL:					1,79
VALOR:					39,01

1.4.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,09065000	20,77	22,65
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,09065000	15,55	16,96
TOTAL MAO DE OBRA:					39,61
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,70	23,10
TOTAL MATERIAL:					23,10
VALOR:					62,71

1.4.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49575000	20,77	10,30
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,49575000	15,55	7,71
TOTAL MAO DE OBRA:					18,01
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,44	7,32
TOTAL MATERIAL:					7,32
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	502,87	1,01
TOTAL SERVIÇO:					1,01
VALOR:					26,34

1.4.4. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29745000	20,77	6,18
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,31728000	15,55	4,93
TOTAL MAO DE OBRA:					11,11

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	74,08	0,19
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,09	0,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,56	0,18
TOTAL MATERIAL:					0,72	
VALOR:					11,83	

1.4.5. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,09065000	20,77	22,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,09065000	15,55	16,96
TOTAL MAO DE OBRA:					39,61	

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,70	4,20
TOTAL MATERIAL:					4,20	
VALOR:					43,81	

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09915000	20,77	2,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14872500	15,55	2,31
TOTAL MAO DE OBRA:					4,37	

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	66,93	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL MATERIAL:					1,77	
VALOR:					6,14	

1.5.2. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59490000	20,77	12,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59490000	15,55	9,25
TOTAL MAO DE OBRA:					21,61	

SERVICO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	786,10	19,65
TOTAL SERVICIO:					19,65	
VALOR:					41,26	

1.5.3. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,38810000	20,77	28,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,38810000	15,55	21,58
TOTAL MAO DE OBRA:					50,41	

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,89	37,28
TOTAL MATERIAL:					37,28	

SERVICO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	745,22	14,90
TOTAL SERVICIO:					14,90	
VALOR:					102,59	

1.5.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19830000	20,77	4,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19830000	15,55	3,08
TOTAL MAO DE OBRA:					7,20	

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,56	0,83
TOTAL MATERIAL:					0,83	
VALOR:					8,03	

1.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,98300000	20,77	41,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,94900000	15,55	92,51

SERVIÇO					TOTAL MAO DE OBRA:	
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/MBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	387,51	387,51
					TOTAL SERVIÇO:	387,51
					VALOR:	521,21

1.6.2. C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

EQUIPAMENTO						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	0,86	0,52
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,52
MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,74362500	16,77	12,47
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,14022500	20,77	23,68
					TOTAL MAO DE OBRA:	36,15
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	16,02	4,81
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	3,25	1,95
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	0,56	0,45
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	18,06	2,71
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	36,50	3,65
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	34,87	1,74
					TOTAL MATERIAL:	15,31
					VALOR:	51,98

1.6.3. C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,18980000	20,77	24,71
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18980000	15,55	18,50
					TOTAL MAO DE OBRA:	43,21
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,89	37,28
					TOTAL MATERIAL:	37,28
SERVIÇO						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	745,22	14,90
					TOTAL SERVIÇO:	14,90
					VALOR:	95,39

1.6.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19830000	20,77	4,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19830000	15,55	3,08
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,20
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,56	0,83
					TOTAL MATERIAL:	0,83
					VALOR:	8,03

1.7.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,97450000	16,77	49,88
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,97450000	20,32	60,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47875000	15,55	38,54
					TOTAL MAO DE OBRA:	148,86
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	74,08	0,26
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,09	2,73
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,56	1,40
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,58	1,16
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,75	7,00
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,94	4,94
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,54	3,08
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,93	2,93
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,30	3,30
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,96	3,55
12201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,65	33,25

TOTAL MATERIAL:	63,60
VALOR:	212,46

1.7.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,97450000	16,77	49,88
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,97450000	20,32	60,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47875000	15,55	38,54
TOTAL MAO DE OBRA:						148,86

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	74,08	0,30
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,09	3,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,56	1,68
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,38	2,76
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,84	1,84
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,11	6,11
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,37	2,37
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,73	11,73
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,75	3,55
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,88	5,82
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,59	3,30
TOTAL MATERIAL:						42,73
VALOR:						191,59

1.7.3. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,98300000	16,77	33,25
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,98300000	20,32	40,29
TOTAL MAO DE OBRA:						73,54

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	392,58	392,58
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	207,70	207,70
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,56	17,56
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,28	0,16
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,44	14,88
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,70	28,70
TOTAL MATERIAL:						661,58
VALOR:						735,12

1.7.4. C1819 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,72662500	16,77	45,73
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,72662500	20,32	55,41
TOTAL MAO DE OBRA:						101,14

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,56	17,56
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,28	0,24
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	96,09	96,09
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,44	14,88
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	127,90	127,90
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	76,67	76,67
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,86	14,86
TOTAL MATERIAL:						348,20
VALOR:						449,34

1.7.5. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,98300000	16,77	33,25
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,98300000	20,32	40,29
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,98300000	20,77	41,19
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98300000	15,55	30,84
TOTAL MAO DE OBRA:						145,57

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	74,08	1,41
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	8,21	4,93

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
FI. 1698
RM CARIRE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,56
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	6,83
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	73,27
12487	PIA EM INOX C/1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	163,60
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	162,72
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	36,90
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	43,68
TOTAL MATERIAL:					426,16
VALOR:					573,73

1.7.6. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24787500	20,32	5,04
TOTAL MAO DE OBRA:					5,04	
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,11	5,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,28	0,10
TOTAL MATERIAL:					5,21	
VALOR:					10,25	

1.7.7. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,31626832	16,77	5,30
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,31626832	20,32	6,43
TOTAL MAO DE OBRA:					11,73	
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01533556	44,78	0,69
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02453690	38,89	0,95
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,61955663	10,75	6,66
TOTAL MATERIAL:					8,30	
VALOR:					20,03	

1.8.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,97450000	16,77	49,88
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,97450000	20,77	61,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47875000	15,55	38,54
TOTAL MAO DE OBRA:					150,20	
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,94	23,28
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,75	1,75
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,12	10,12
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,00	2,00
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,42	0,94
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,47	10,41
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,59	2,59
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,81	2,43
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,10	22,10
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,87	1,74
TOTAL MATERIAL:					77,36	
VALOR:					227,56	

1.8.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09065000	16,77	18,29
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09065000	20,77	22,65
TOTAL MAO DE OBRA:					40,94	
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16) W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,90	39,90
TOTAL MATERIAL:					39,90	
VALOR:					80,84	

1.8.3. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09065000	16,77	18,29

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09065000	20,77	22,85	
MATERIAL						TOTAL MAO DE OBRA:	40,94
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32) W	SEINFRA	UN	1,00000000	40,86	40,86	
TOTAL MATERIAL:						40,86	40,86
VALOR:						81,80	

1.8.4. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 260V (UN)

MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20821500	16,77	3,49
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20821500	20,77	4,32
TOTAL MAO DE OBRA:						7,81
MATERIAL						
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,35	8,35
TOTAL MATERIAL:						8,35
VALOR:						16,16

C1491 - INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20A 260V (UN)

MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,52549500	16,77	8,81
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,52549500	20,77	10,91
TOTAL MAO DE OBRA:						19,72
MATERIAL						
11252	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR	SEINFRA	UN	1,00000000	10,25	10,25
TOTAL MATERIAL:						10,25
VALOR:						29,97

1.8.6. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 260V (UN)

MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36685500	16,77	6,15
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36685500	20,77	7,62
TOTAL MAO DE OBRA:						13,77
MATERIAL						
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,31	13,31
TOTAL MATERIAL:						13,31
VALOR:						27,08

1.8.7. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11898000	16,77	2,00
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11898000	20,77	2,47
TOTAL MAO DE OBRA:						4,47
MATERIAL						
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,65	2,70
TOTAL MATERIAL:						2,70
VALOR:						7,17

1.9.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34702500	16,77	5,82
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39860000	20,77	8,24
TOTAL MAO DE OBRA:						14,06
MATERIAL						
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,04	0,85
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,81	1,42
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,38	4,14
TOTAL MATERIAL:						6,55
VALOR:						20,61

1.9.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34702500	16,77	5,82
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39860000	20,77	8,24
TOTAL MAO DE OBRA:						14,06

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA UN	0,25000000	0,55
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA L	0,12000000	11,98
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA L	0,17000000	21,07
TOTAL MATERIAL:				5,16
VALOR:				19,22

1.9.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,17847000	16,77
I2395	PINTOR	SEINFRA H	0,19830000	20,77
TOTAL MAO DE OBRA:				7,11

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA L	0,48000000	17,00
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA UN	1,00000000	0,55
TOTAL MATERIAL:				8,71
VALOR:				16,82

4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,34702500	16,77
I2395	PINTOR	SEINFRA H	0,39660000	20,77
TOTAL MAO DE OBRA:				14,06

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA L	0,04000000	17,04
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA L	0,16000000	24,78
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA L	0,13000000	12,57
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA UN	0,40000000	0,55
TOTAL MATERIAL:				6,49
VALOR:				20,55

1.9.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,79320000	16,77
I2395	PINTOR	SEINFRA H	0,79320000	20,77
TOTAL MAO DE OBRA:				29,77

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA L	0,03000000	17,04
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA L	0,16000000	24,78
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA UN	0,30000000	1,68
I2293	ZARCÃO	SEINFRA L	0,12000000	22,39
TOTAL MATERIAL:				7,66
VALOR:				37,43

1.10.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,69405000	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:				10,79
VALOR:				10,79

2.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,04957500	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,49575000	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:				8,74
VALOR:				8,74

2.1.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 6mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,09915000	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,14872500	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:				4,37

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,00810000	66,93
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	2,43000000	0,56
TOTAL MATERIAL:				1,36

TOTAL MATERIAL:	1,77
VALOR:	6,14

2.1.3. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59490000	20,77	12,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59490000	15,55	9,25
TOTAL MÃO DE OBRA:						21,61
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	786,10	19,65
TOTAL SERVIÇO:						19,65
VALOR:						41,26

2.1.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34702500	16,77	5,82
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39660000	20,77	8,24
TOTAL MÃO DE OBRA:						14,06
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,04	0,85
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,81	1,42
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,38	4,14
TOTAL MATERIAL:						6,56
VALOR:						20,61

2.1.5. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,17847000	16,77	2,99
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19830000	20,77	4,12
TOTAL MÃO DE OBRA:						7,11
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	17,00	8,16
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,55	0,55
TOTAL MATERIAL:						8,71
VALOR:						15,82

2.1.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,79320000	16,77	13,30
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,79320000	20,77	16,47
TOTAL MÃO DE OBRA:						29,77
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,04	0,51
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,78	3,96
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,68	0,50
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,39	2,69
TOTAL MATERIAL:						7,66
VALOR:						37,43

3.1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,62747500	15,55	40,86
TOTAL MÃO DE OBRA:						40,86
VALOR:						40,86

3.1.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,68555000	15,55	26,21
TOTAL MÃO DE OBRA:						26,21
VALOR:						26,21

3.2.1. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,97450000	20,77	61,78

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,91500000	15,55	154,18
TOTAL MAO DE OBRA:						216,98
MATERIAL						
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	74,08	45,80
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	9,42	169,56
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	75,54	46,46
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,56	206,36
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	73,27	19,27
TOTAL MATERIAL:						487,45
VALOR:						703,41

3.3.1. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 6X (M2)

MAO DE OBRA						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,33852500	16,77	22,45
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,33852500	20,77	27,80
TOTAL MAO DE OBRA:						50,25
MATERIAL						
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	29,32	7,62
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	12,50	15,00
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,68	3,42
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,70	7,19
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	9,92	11,61
TOTAL MATERIAL:						44,84
VALOR:						95,09

3.3.2. C3269 - CONCRETO P/IBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO						
10666	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,61	0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	26,19	26,19
TOTAL EQUIPAMENTO:						26,19
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,94900000	15,55	92,51
TOTAL MAO DE OBRA:						92,51
MATERIAL						
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,56	157,92
TOTAL MATERIAL:						167,92
SERVICO						
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,89710000	7,50	6,73
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	80,83	67,57
TOTAL SERVICIO:						74,30
VALOR:						350,92

3.3.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA						
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07932000	16,77	1,33
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07932000	20,77	1,65
TOTAL MAO DE OBRA:						2,98
MATERIAL						
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,96	0,20
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,42	10,83
TOTAL MATERIAL:						11,03
VALOR:						14,01

3.4.1. C1336 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

MAO DE OBRA						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18980000	16,77	19,95
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18980000	20,77	24,71
TOTAL MAO DE OBRA:						44,66
MATERIAL						
11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,18000000	10,81	1,95
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02500000	2.457,93	61,45
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,41	1,85
TOTAL MATERIAL:						65,25
VALOR:						109,91

3.4.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,09065000	20,77	22,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,09065000	15,55	16,96
TOTAL MAO DE OBRA:						39,61
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,70	23,10
TOTAL MATERIAL:						23,10
VALOR:						62,71

3.4.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29745000	20,77	6,18
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31728000	15,55	4,93
TOTAL MAO DE OBRA:						11,11
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	74,08	0,19
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,09	0,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,56	0,18
TOTAL MATERIAL:						0,72
VALOR:						11,83

3.4.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49575000	20,77	10,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49575000	15,55	7,71
TOTAL MAO DE OBRA:						18,01
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,44	7,32
TOTAL MATERIAL:						7,32
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	502,87	1,01
TOTAL SERVICO:						1,01
VALOR:						26,34

3.5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09915000	20,77	2,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14872500	15,55	2,31
TOTAL MAO DE OBRA:						4,37
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,93	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL MATERIAL:						1,77
VALOR:						6,14

3.5.2. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59490000	20,77	12,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59490000	15,55	9,25
TOTAL MAO DE OBRA:						21,61
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	786,10	19,65
TOTAL SERVICO:						19,65
VALOR:						41,26

3.5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,98300000	20,77	41,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,94900000	15,55	92,51
TOTAL MAO DE OBRA:						133,70
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	387,51	387,51
TOTAL SERVICO:						387,51
VALOR:						521,21

3.6.2. C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,18980000	20,77	24,71
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,18980000	15,55	18,50
					TOTAL MAO DE OBRA:	43,21
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,89	37,28
					TOTAL MATERIAL:	37,28
SERVIÇO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	745,22	14,90
					TOTAL SERVIÇO:	14,90
					VALOR:	95,39

3.6.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19830000	20,77	4,12
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,19830000	15,55	3,08
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,20
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,56	0,83
					TOTAL MATERIAL:	0,83
					VALOR:	8,03

3.7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,97450000	16,77	49,88
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,97450000	20,77	61,78
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,47875000	15,55	38,54
					TOTAL MAO DE OBRA:	150,20
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,94	23,28
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,75	1,75
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,12	10,12
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,00	2,00
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,42	0,94
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,47	10,41
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,59	2,59
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,81	2,43
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,10	22,10
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,87	1,74
					TOTAL MATERIAL:	77,36
					VALOR:	227,56

3.7.2. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09065000	16,77	18,29
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09065000	20,77	22,65
					TOTAL MAO DE OBRA:	40,94
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16) W	SEINFRA	UN	1,00000000	39,90	39,90
					TOTAL MATERIAL:	39,90
					VALOR:	80,84

3.7.3. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36685500	16,77	6,15
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36685500	20,77	7,62
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,77
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,31	13,31
					TOTAL MATERIAL:	13,31
					VALOR:	27,08

3.7.4. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)					
---	--	--	--	--	--

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11898000	16,77	2,00
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11898000	20,77	2,47
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,47
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,65	2,70
					TOTAL MATERIAL:	2,70
					VALOR:	7,17

3.8.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34702500	16,77	5,82
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39660000	20,77	8,24
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,06
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,04	0,85
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,81	1,42
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,38	4,14
					TOTAL MATERIAL:	6,56
					VALOR:	20,61

3.8.2. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,17847000	16,77	2,99
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19830000	20,77	4,12
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,11
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	17,00	8,16
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,55	0,55
					TOTAL MATERIAL:	8,71
					VALOR:	15,82

3.8.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34702500	16,77	5,82
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39660000	20,77	8,24
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,06
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,04	0,68
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,78	3,96
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,57	1,63
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
					TOTAL MATERIAL:	6,49
					VALOR:	20,55

3.9.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,69405000	15,55	10,79
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,79
					VALOR:	10,79

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO ANEXO I DO EDITAL

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022/SMS-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E BDI ADOTADO: 25,96%

Morada Nova, 04 de maio de 2022

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,10
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		6,62

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,36
TOTAL		6,68

I Impostos		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	1,50
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		9,65

BDI = 25,96%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO ANEXO I DO EDITAL

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022/SMS-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 85,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E BDI ADOTADO: 25,96%

Morada Nova, 04 de maio de 2022

ENCARGOS TRABALHISTA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13° Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D