



SMART

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
 LOCAL: DIVERSOS
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	%
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	500,62	635,04	50.062,17	63.503,86	3,13 %
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					50.062,17	63.503,86	3,13 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	12,00	149,20	189,26	72.274,08	91.679,67	4,52 %
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA					1.790,40	2.271,12	0,11 %
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,24	469,37	595,40	1.520,76	1.929,08	0,10 %
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	32.529,68	2,12	2,69	68.962,92	87.479,47	4,31 %
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					1.439.407,43	1.825.888,33	90,01 %
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	29.065,16	36,10	45,79	1.049.252,28	1.330.976,51	65,61 %
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	10.088,16	23,44	29,73	236.466,47	299.957,72	14,79 %
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	346,45	44,88	56,93	15.548,68	19.723,50	0,97 %
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	346,45	398,73	505,79	138.140,01	175.230,60	8,64 %
4			SERVIÇOS DIVERSOS					37.409,13	47.453,48	2,34 %
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	m²	32.529,68	1,15	1,46	37.409,13	47.453,48	2,34 %

VALOR TOTAL SEM BDI:	1.599.152,81	100,00%
VALOR TOTAL DO BDI:	429.372,53	26,85%
VALOR TOTAL COM BDI:	2.028.525,34	100,00%

DOIS MILHÕES E VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 CARIRÉ
 2012

Marcos Romnielly H. Pedrosa
 CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
 CNPJ. 23.078.596/0001-48
 Marcos Romnielly Holanda Pedroza
 Socio Administrador
 CPF. 021.953.583-35

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 1250, SALAS 1408/1409 - SÃO GERARDO - CEP: 60325-001 - FORTALEZA - CE
 TELEFONE: (85) 3182.4631
 CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM

CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
 CNPJ: 23.078.595/0001-48
 Marcos Antônio Queiroz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 11423/D



SMART



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	
LOCAL: DIVERSOS	
DATA: JUNHO DE 2022	
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%	
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA	

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA SDO - LOCALIDADE DE SANTANA					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	12,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,11
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	1.149,72
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	1.015,59
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	395,24
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	13,41
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	13,41
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	1.149,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	
LOCAL: DIVERSOS	
DATA: JUNHO DE 2022	
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%	
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA	

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA SDO 01 - LOCALIDADE DE CAVEIRA					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,23
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	2.325,35
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	1.999,80
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	940,14
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	32,55
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	32,55
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	2.325,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	
LOCAL: DIVERSOS	

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48
AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 1250, SALAS 1408/1409 - SÃO GERARDO - CEP: 60325-001 - FORTALEZA - CEARÁ
TELEFONE: (85) 3182.4631
CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM



SMART



DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA SDO 02 - LOCALIDADE DE CAVEIRA					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,40
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	4.008,54
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	3.540,88
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.348,18
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	46,77
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	46,77
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	4.008,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA SDO - CAIÇARA					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,74
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	7.429,56
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	6.562,78
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.501,52
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	86,68
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	86,68
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	7.429,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48
AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 1250, SALAS 1408/1409 - SÃO GERARDO - CEP: 60325-001 - FORTALEZA - CEARÁ
TELEFONE: (85) 3182.4631
CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM



SMART



TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA SÃO MATEUS - RAFAEL ARRUDA					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,17
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	1.693,02
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	1.495,50
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	576,34
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	19,75
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	19,75
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	1.693,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS					
LOCAL: DIVERSOS					
DATA: JUNHO DE 2022					
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%					
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA					

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA SÃO LUIS - RAFAEL ARRUDA					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	712,26
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	629,16
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	243,42
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	8,31
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	8,31
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	712,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS					
LOCAL: DIVERSOS					
DATA: JUNHO DE 2022					
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%					
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA					

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 1250, SALAS 1408/1409 - SÃO GERARDO - CEP: 60325-001 - FORTALEZA - CEARÁ
 TELEFONE: (85) 3182.4631
 CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM



SMART



PLANILHA DE SERVIÇOS RUA SDO - RAFAEL ARRUDA					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,17
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	1.666,88
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	1.521,03
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	432,72
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	14,59
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	14,59
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	1.666,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS					
LOCAL: DIVERSOS					
DATA: JUNHO DE 2022					
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%					
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA					

PLANILHA DE SERVIÇOS TRAVESSA SÃO LUIS - RAFAEL ARRUDA					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	700,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	630,00
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	216,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	7,00
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	7,00
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS					
LOCAL: DIVERSOS					
DATA: JUNHO DE 2022					
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%					
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA					

PLANILHA DE SERVIÇOS RUA 04 - ALTO DOS HONÓRIOS					
--	--	--	--	--	--

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 1250, SALAS 1408/1409 - SÃO GERARDO - CEP: 60325-001 - FORTALEZA - CEARÁ
 TELEFONE: (85) 3182.4631
 CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM



SMART



ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,11
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	1.134,35
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	1.020,92
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	338,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	11,34
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	11,34
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1.134,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS LOCAL: DIVERSOS DATA: JUNHO DE 2022 BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76% TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA					
---	--	--	--	--	--

PLANILHA DE SERVIÇOS RUA SÃO FRANCISCO - ALTO DOS HONÓRIOS					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	670,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	600,00
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	214,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	7,00
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	7,00
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS LOCAL: DIVERSOS DATA: JUNHO DE 2022 BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76% TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA					
---	--	--	--	--	--

PLANILHA DE SERVIÇOS RUA 06 - ALTO DOS HONÓRIOS					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 1250, SALAS 1408/1409 - SÃO GERARDO - CEP: 60325-001 - FORTALEZA - CEARÁ
 TELEFONE: (85) 3182.4631
 CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM



SMART



1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,08
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	780,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	696,00
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	246,50
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	8,40
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	8,40
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS					
LOCAL: DIVERSOS					
DATA: JUNHO DE 2022					
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%					
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA					

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA LUCAS RODRIGUES BRITO - ALTO DOS HONÓRIOS					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,24
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	2.400,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	2.190,00
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	616,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	21,00
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	21,00
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS					
LOCAL: DIVERSOS					
DATA: JUNHO DE 2022					
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%					
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA					

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 08 - ALTO DOS HONÓRIOS					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48

AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 1250, SALAS 1408/1409 - SÃO GERARDO - CEP: 60325-001 - FORTALEZA - CEARÁ
TELEFONE: (85) 3182.4631

CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM



SMART



2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,51
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	5.120,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	4.672,00
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.296,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	44,80
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	44,80
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	5.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS					
LOCAL: DIVERSOS					
DATA: JUNHO DE 2022					
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%					
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA					

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 09 - ALTO DOS HONÓRIOS					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	700,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	630,00
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	207,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	7,00
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	7,00
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS					
LOCAL: DIVERSOS					
DATA: JUNHO DE 2022					
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%					
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA					

PLANILHA DE SERVIÇOS					
RUA 10 - ALTO DOS HONÓRIOS					
ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 1250, SALAS 1408/1409 - SÃO GERARDO - CEP: 60325-001 - FORTALEZA - CEARÁ
 TELEFONE: (85) 3182.4631
 CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM

9

7



SMART



2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,20
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	2.040,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	1.861,50
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	517,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	17,85
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	17,85
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	2.040,00

Marcos Ronniely H. Dodga
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48
Marcos Ronniely Holanda Pedroza
Sócio-Administrador
CPF: 021.963.603-35

Marcos Antônio Queiroz dos Santos
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48
Marcos Antônio Queiroz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE 11423/D

[Handwritten signature]



SMART

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	63.503,86	15,00%	9.525,58	15,00%	9.525,58	15,00%	9.525,58
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.679,67	15,00%	13.751,95	15,00%	13.751,95	15,00%	13.751,95
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.825.888,33	15,00%	273.883,25	15,00%	273.883,25	15,00%	273.883,25
4	SERVIÇOS DIVERSOS	47.453,48	15,00%	7.118,02	15,00%	7.118,02	15,00%	7.118,02
TOTAL PARCIAL		2.028.525,34	15,00%	304.278,80	15,00%	304.278,80	15,00%	304.278,80
TOTAL GERAL			15,00%	304.278,80	30,00%	608.557,60	45,00%	912.836,40



CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48
AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 1250, SALAS 1408/1409 - SÃO GERARDO - CEP: 60325-001 - FORTALEZA - CEARÁ
TELEFONE: (85) 3182.4631
CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM

7



SMART

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
 LOCAL: DIVERSOS
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	63.503,86	15,00%	9.525,58	20,00%	12.700,77	20,00%	12.700,77
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.679,67	15,00%	13.751,95	20,00%	18.335,93	20,00%	18.335,93
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.825.888,33	15,00%	273.883,25	20,00%	365.177,67	20,00%	365.177,67
4	SERVIÇOS DIVERSOS	47.453,48	15,00%	7.118,02	20,00%	9.490,70	20,00%	9.490,70

TOTAL PARCIAL	15,00%	304.278,80	20,00%	405.705,07	20,00%	405.705,07
TOTAL GERAL	60,00%	1.217.115,21	80,00%	1.622.820,27	100,00%	2.028.525,34




Marcos Romniely H. Rodrigues
 CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 Marcos Romniely Holanda Pedroza
 Sócio Administrador
 CPF: 021.953.583-35

edy
 CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
 CNPJ: 23.078.595/0001-48
 Marcos Antônio Queiroz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 11423/D

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 1250, SALAS 1408/1409 - SÃO GERARDO - CEP: 60325-001 - FORTALEZA - CEARÁ
 TELEFONE: (85) 3182.4631
 CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM



SMART



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	DESPESAS INDIRETAS	5,32%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	BENEFÍCIO	6,96%
	IMPOSTOS	
I	PIS	11,15%
	COFINS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15%

BDI =	26,85%
--------------	---------------

Marcos Ronniely H. Pedrosa
 CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 Marcos Ronniely Holanda Pedroza
 Sócio Administrador
 CPF: 021.953.583-35

Marcos Antônio Queiroz dos Santos
 CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
 CNPJ: 23.078.595/0001-48
 Marcos Antônio Queiroz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 11423/D

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 1250, SALAS 1408/1409 - SÃO GERARDO - CEP: 60325-001 - FORTALEZA - CEARÁ
 TELEFONE: (85) 3182.4631
 CONSTRUTORSMART@HOTMAIL.COM




SMART




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS LOCAL: DIVERSOS DATA: JUNHO DE 2022 BDI = 26.85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76% TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41%	16,46%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM NÃO INCIDÊNCIA DE A	14,73%	11,38%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,46%	2,77%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91%	3,12%
TOTAL (A+B+C+D)		83,85%	47,76%


 Marcos Ronniely H. Pedrosa
 CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 Socio Administrador
 CPF: 021.953.583-35

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 TELEFONE: (85) 3182.4631
 CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM


 CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
 CNPJ: 23.078.595/0001-48
 Marcos Antônio Queiroz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 11423/D



SMART



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	
LOCAL: DIVERSOS	
DATA: JUNHO DE 2022	
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%	
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERT - SERVIÇOS	%	1,0000000	500,62	500,62
Insumo	I8591	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	Material	HxMÊS	1,0000000	4.715,08	4.715,08
Insumo	I8584	SEINFRA	ENGENHEIRO JÚNIOR	Material	HxMÊS	0,2500000	14.514,46	3.628,62

TOTAL MENSAL SEM BDI: 8.343,70
 TOTAL GERAL SEM BDI PARA 06 MESES: 50.062,17
 FRACÇÃO DE 100,00%: 500,62

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO	m²	1,0000000	149,20	149,20
Insumo	I0537	SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	1,0200000	35,06	35,76
Insumo	I1725	SEINFRA	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	0,1500000	15,31	2,30
Insumo	I1691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,5000000	12,42	55,89
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,9700000	15,55	30,63
Insumo	I1100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	1,0000000	24,62	24,62

TOTAL SIMPLES: 149,20
 ENCARGOS: INCLUSOS
 BDI: 0,00
 TOTAL GERAL: 149,20

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	LOCAÇÃO DA OBRA	HA	1,0000000	469,37	469,37
Insumo	I0700	SEINFRA	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	Equipamento	H	2,0000000	73,92	147,85
Insumo	I0758	SEINFRA	NÍVEL (CHP)	Equipamento	H	4,0000000	0,68	2,72
Insumo	I0775	SEINFRA	TEODOLITO (CHP)	Equipamento	H	4,0000000	1,34	5,36
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	3,9400000	16,77	66,07
Insumo	I2382	SEINFRA	NIVELADOR	Mão de Obra	H	3,9400000	24,86	97,95
Insumo	I2445	SEINFRA	TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	4,9250000	30,34	149,42

TOTAL SIMPLES: 469,37
 ENCARGOS: INCLUSOS
 BDI: 0,00
 TOTAL GERAL: 469,37

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	REGULARIZAÇÃO DO	m²	1,0000000	2,12	2,12
Insumo	I0607	SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	Equipamento	H	0,0022000	61,22	0,13
Insumo	I0590	SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	Equipamento	H	0,0011000	47,95	0,05
Insumo	I0610	SEINFRA	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	Equipamento	H	0,0017000	55,04	0,09
Insumo	I0698	SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,0040000	157,11	0,63
Insumo	I0721	SEINFRA	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	Equipamento	H	0,0004000	176,86	0,07
Insumo	I0723	SEINFRA	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	Equipamento	H	0,0009000	168,42	0,15
Insumo	I0642	SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	75,42	0,00
Insumo	I0756	SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHP)	Equipamento	H	0,0026000	215,07	0,56
Insumo	I0667	SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHI)	Equipamento	H	0,0004000	26,94	0,01
Insumo	I0625	SEINFRA	GRADE DE DISCOS (CHI)	Equipamento	H	0,0004000	2,67	0,00
Insumo	I0780	SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0022000	95,98	0,21
Insumo	I0739	SEINFRA	GRADE DE DISCOS (CHP)	Equipamento	H	0,0022000	4,02	0,01
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0126080	15,55	0,20

TOTAL SIMPLES: 2,12
 ENCARGOS: INCLUSOS
 BDI: 0,00
 TOTAL GERAL: 2,12

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	REVESTIMENTO EM PEDRA	m²	1,0000000	36,10	36,10

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
 CNPJ: 23.078.596/0001-48
 AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 1250, SALAS 1403/1409 - SÃO GERARDO - CEP: 60325-001 - FORTALEZA - CEARÁ
 TELEFONE: (85) 3182.4631
 CONSTRUTORAS.MART@HOTMAIL.COM



SMART



Insumo	11600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,1500000	65,07	9,76
Insumo	10111	SEINFRA	AREIA VERMELHA	Material	m³	0,1500000	59,97	9,00
Insumo	10724	SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	Equipamento	H	0,0500000	23,72	1,19
Insumo	10726	SEINFRA	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	Equipamento	H	0,0100000	82,67	0,83
Insumo	10445	SEINFRA	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,2955000	20,77	6,14
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5910000	15,55	9,19

TOTAL SIMPLES: 36,10
ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 36,10

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	1,0000000	23,44	23,44
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS	m³	0,0150000	40,59	0,61
Composição Auxiliar	C3211	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATÓRIOS	m³	0,0370000	4,06	0,15
Composição Auxiliar	C3268	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	m³	0,0340000	332,03	11,29
Composição Auxiliar	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	PAREDES E FORROS	m²	0,2500000	4,43	1,11
Insumo	12544	SEINFRA	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	Material	M	1,0000000	3,39	3,39
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1477500	20,77	3,07
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2462500	15,55	3,83

TOTAL SIMPLES: 23,44
ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 23,44

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO	m³	1,0000000	44,88	44,88
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,8860500	15,55	44,88

TOTAL SIMPLES: 44,88
ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 44,88

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	1,0000000	398,73	398,73
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,0000000	0,55	121,35
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,7780000	66,49	51,73
Insumo	10280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,9658000	75,05	72,48
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	9,8500000	15,55	153,17

TOTAL SIMPLES: 398,73
ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 398,73

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	LIMPEZA FINAL	m²	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0738750	15,55	1,15

TOTAL SIMPLES: 1,15
ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 1,15

Marcos Ronniely H Pedrosa
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48
Marcos Ronniely Holanda Pedrosa
Socio Administrador
CPF: 021.953.583-35

CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48
Marcos Antônio Queiroz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE 11423/D

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME
CNPJ: 23.078.596/0001-48

AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 1250, SALAS 1408/1409 - SÃO GERARDO - CEP: 60325-001 - FORTALEZA - CEARÁ
TELEFONE: (85) 3182.4631

CONSTRUTORASMART@HOTMAIL.COM