

CARTA PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de CARIRÉ
Comissão Permanente de Licitação CARIRÉ - CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/SMI-TP



Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/SMI-TP, CUJO objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ANEXOS DESTES EDITAL, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo PREÇO GLOBAL DE R\$ 2.026.588,12, (dois milhões e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e doze centavos), com prazo de execução de até 180 (cento e oitenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº 99098063803 e do CPF nº 927.834.733-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

O objeto cotado atende todas as exigências do edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

O prazo de execução do objeto será o indicado no cronograma físico-financeiro, constante do projeto executivo.

O local de execução do objeto será o indicado no projeto executivo.

Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE-ME

ENDEREÇO: AV. Joaquim Lopes Pedrosa N 2686

BAIRRO: Progresso, Nova Russas-CE, CEP: 62200-000

tel/Fax: 88 3672-6726, 85 99793954

PJ Nº: 20.915.247/0001-45

E-MAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com

Nova Russas (CE), 02 de junho de 2022.

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

CPF Nº 927.834.733-72

PROCURADOR

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
 LOCAL: DIVERSOS
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA



ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	%
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					50.062,17	63.503,86	3,13 %
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	500,62	635,04	50.062,17	63.503,86	3,13 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					72.270,64	91.675,30	4,52 %
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	12,00	149,04	189,06	1.788,48	2.268,69	0,11 %
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,24	468,90	594,80	1.519,24	1.927,15	0,10 %
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	32.529,68	2,12	2,69	68.962,92	87.479,47	4,32 %
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					1.437.883,69	1.823.955,47	90,00 %
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	29.065,16	36,06	45,74	1.048.089,67	1.329.501,75	65,60 %
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	10.088,16	23,42	29,71	236.264,71	299.701,78	14,79 %
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	346,45	44,83	56,87	15.531,35	19.701,52	0,97 %
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m²	346,45	398,32	505,27	137.997,96	175.050,42	8,64 %
4			SERVIÇOS DIVERSOS					37.409,13	47.453,48	2,34 %
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	32.529,68	1,15	1,46	37.409,13	47.453,48	2,34 %

VALOR TOTAL SEM BDI:								1.597.625,63	100,00%
VALOR TOTAL DO BDI:								428.962,48	26,85%
VALOR TOTAL COM BDI:								2.026.588,12	100,00%
dois milhões e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e doze centavos									

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE-ME

ENDEREÇO: AV. Joaquim Lopes Pedrosa N 2686

ENDEREÇO: Progresso, Nova Russas-CE, CEP: 62200-000

TELEFONE/FAX: 88 3672-6726, 85 99793954

CNPJ Nº: 20.915.247/0001-45

E-MAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com

Nova Russas (CE), 02 de junho de 2022.

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

CPF Nº 927.834.733-72

PROCURADOR

MEDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
 LOCAL: DIVERSOS
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA



PLANILHA DE SERVIÇOS
RUA SDO - LOCALIDADE DE SANTANA

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	12,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,11
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	1.149,72
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	1.015,59
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	395,24
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	13,41
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	13,41
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1.149,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
 LOCAL: DIVERSOS
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS
RUA SDO 01 - LOCALIDADE DE CAVEIRA

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,23
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	2.325,35
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	1.999,80
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	940,14
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	32,55
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	32,55
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	2.325,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
 LOCAL: DIVERSOS
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

RUA SDO 02 - LOCALIDADE DE CAVEIRA

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,40
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	4.008,54
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	3.540,88
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.348,18
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	46,77
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	46,77
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	4.008,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
 LOCAL: DIVERSOS
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA SDO - CAIÇARA

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,74
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	7.429,56
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	6.562,78
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.501,52
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	86,68
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	86,68
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	7.429,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
 LOCAL: DIVERSOS
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA SÃO MATEUS - RAFAEL ARRUDA

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,17
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	1.693,02



PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	1.495,50
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	576,34
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	19,75
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	19,75
4 SERVIÇOS DIVERSOS					
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	1.693,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS
RUA SÃO LUIS - RAFAEL ARRUDA

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	712,26
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	629,16
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	243,42
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	8,31
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	8,31
4 SERVIÇOS DIVERSOS					
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	712,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS
RUA SDO - RAFAEL ARRUDA

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,17
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	1.666,88
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	1.521,03
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	432,72
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	14,59
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	14,59
4 SERVIÇOS DIVERSOS					
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	1.666,88

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS - CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS
TRAVESSA SÃO LUIS - RAFAEL ARRUDA

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	700,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	630,00
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	216,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	7,00
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	7,00
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS
RUA 04 - ALTO DOS HONÓRIOS

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,11
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	1.134,35
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	1.020,92
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	338,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	11,34
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	11,34
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	1.134,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS
RUA SÃO FRANCISCO - ALTO DOS HONÓRIOS

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS - CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcim@gmail.com



ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	670,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	600,00
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	214,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	7,00
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	7,00
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS
RUA 06 - ALTO DOS HONÓRIOS

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,08
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	780,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	696,00
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	246,50
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	8,40
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	8,40
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA


PLANILHA DE SERVIÇOS
RUA LUCAS RODRIGUES BRITO - ALTO DOS HONÓRIOS

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,24
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	2.400,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS - CE
CNPJ nº : 20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcim@gmail.com

3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	2.190,00
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	616,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	21,00
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	21,00
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
 LOCAL: DIVERSOS
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA



PLANILHA DE SERVIÇOS
RUA 08 - ALTO DOS HONÓRIOS

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,51
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	5.120,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	4.672,00
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.296,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	44,80
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	44,80
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	5.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
 LOCAL: DIVERSOS
 DATA: JUNHO DE 2022
 BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

PLANILHA DE SERVIÇOS
RUA 09 - ALTO DOS HONÓRIOS

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	700,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	630,00
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	207,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	7,00
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	7,00
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

MEDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA




PLANILHA DE SERVIÇOS
RUA 10 - ALTO DOS HONÓRIOS

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉS	6,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	0,00
2.2	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,20
2.3	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m ²	2.040,00
3			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	1.861,50
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	517,00
3.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	17,85
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	17,85
4			SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m ²	2.040,00

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE-ME
ENDEREÇO: AV. Joaquim Lopes Pedrosa N 2686
BAIRRO: Progresso, Nova Russas-CE, CEP: 62200-000
Fone/Fax: 88 3672-6726, 85 99793954
CNPJ Nº: 20.915.247/0001-45
E-MAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com

Nova Russas (CE), 02 de junho de 2022.


JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR
CPF Nº 927.834.733-72
PROCURADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022

MEDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com



BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	63.503,86	15,00 %	9.525,58	15,00 %	9.525,58	15,00 %	9.525,58
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.675,30	15,00 %	13.751,30	15,00 %	13.751,30	15,00 %	13.751,30
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.823.955,47	15,00 %	273.593,32	15,00 %	273.593,32	15,00 %	273.593,32
4	SERVIÇOS DIVERSOS	47.453,48	15,00 %	7.118,02	15,00 %	7.118,02	15,00 %	7.118,02

TOTAL PARCIAL	2.026.588,12	15,00 %	303.988,22	15,00 %	303.988,22	15,00 %	303.988,22
TOTAL GERAL		15,00 %	303.988,22	30,00 %	607.976,43	45,00 %	911.964,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	63.503,86	15,00 %	9.525,58	20,00 %	12.700,77	20,00 %	12.700,77
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.675,30	15,00 %	13.751,30	20,00 %	18.335,06	20,00 %	18.335,06
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.823.955,47	15,00 %	273.593,32	20,00 %	364.791,09	20,00 %	364.791,09
4	SERVIÇOS DIVERSOS	47.453,48	15,00 %	7.118,02	20,00 %	9.490,70	20,00 %	9.490,70

TOTAL PARCIAL	2.026.588,12	15,00 %	303.988,22	20,00 %	405.317,62	20,00 %	405.317,62
TOTAL GERAL		60,00 %	1.215.952,87	80,00 %	1.621.270,49	100,00 %	2.026.588,12

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE-ME
ENDEREÇO: AV. Joaquim Lopes Pedrosa N 2686
BAIRRO: Progresso, Nova Russas-CE, CEP: 62200-000
Fone/Fax: 88 3672-6726, 85 99793954
CNPJ Nº: 20.915.247/0001-45
E-MAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com

Nova Russas (CE), 02 de junho de 2022.

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR
CPF Nº 927.834.733-72
PROCURADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com



BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	DESPESAS INDIRETAS	5,32%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	BENEFÍCIO	6,96%
	IMPOSTOS	
I	IMPOSTOS	11,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15%

BDI = 26,85%

$$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) / (1-I) - 1$$

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE-ME
ENDEREÇO: AV. Joaquim Lopes Pedrosa N 2686
BAIRRO: Progresso, Nova Russas-CE, CEP: 62200-000
Fone/Fax: 88 3672-6726, 85 99793954
CNPJ Nº: 20.915.247/0001-45
E-MAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com


Nova Russas (CE), 02 de junho de 2022.

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR
CPF Nº 927.834.733-72
PROCURADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS
DATA: JUNHO DE 2022
BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41%	16,46%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM NÃO INCIDÊNCIA DE A	14,73%	11,38%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,46%	2,77%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91%	3,12%
TOTAL (A+B+C+D)		83,85%	47,76%

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE-ME
 ENDEREÇO: AV. Joaquim Lopes Pedrosa N 2686
 BAIRRO: Progresso, Nova Russas-CE, CEP: 62200-000
 Fone/Fax: 88 3672-6726, 85 99793954
 CNPJ Nº: 20.915.247/0001-45
 E-MAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com

Nova Russas (CE), 02 de junho de 2022.

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR
 CPF Nº 927.834.733-72
 PROCURADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
 LOCAL: DIVERSOS
 DATA: JUNHO DE 2022

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

BDI = 26,85% - ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composições Principais								
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	%	1,0000000	500,62	500,62
Insumo	18591	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	Material	HxMÊS	1,0000000	4.715,08	4.715,08
Insumo	18584	SEINFRA	ENGENHEIRO JÚNIOR	Material	HxMÊS	0,2500000	14.514,46	3.628,62
TOTAL MENSAL SEM BDI:								8.343,70
TOTAL GERAL SEM BDI PARA 06 MESES:								50.062,17
FRAÇÃO DE 100,00%:								500,62

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	149,04	149,04
Insumo	10537	SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	1,0200000	35,02	35,72
Insumo	11725	SEINFRA	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	0,1500000	15,29	2,29
Insumo	11691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,5000000	12,41	55,84
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,9680000	15,55	30,60
Insumo	11100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	1,0000000	24,59	24,59
TOTAL SIMPLES:								149,04
ENCARGOS:								INCLUSOS
BDI:								0,00
TOTAL GERAL:								149,04

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	LOCAÇÃO DA OBRA	HA	1,0000000	468,90	468,90
Insumo	10700	SEINFRA	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	Equipamento	H	2,0000000	73,85	147,70
Insumo	10758	SEINFRA	NÍVEL (CHP)	Equipamento	H	4,0000000	0,68	2,72
Insumo	10775	SEINFRA	TEODOLITO (CHP)	Equipamento	H	4,0000000	1,34	5,35
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	3,9360000	16,77	66,01
Insumo	12382	SEINFRA	NIVELADOR	Mão de Obra	H	3,9360000	24,86	97,85
Insumo	12445	SEINFRA	TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	4,9200000	30,34	149,27
TOTAL SIMPLES:								468,90
ENCARGOS:								INCLUSOS
BDI:								0,00
TOTAL GERAL:								468,90

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

(Handwritten signatures and initials)



2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C323	SEINF	REGULARIZAÇÃ	REGULARIZAÇÃO	m²	1,000000	2,12	2,12
	3	RA	DO DO SUB-LEITO	DO SUB-LEITO		0		
Insumo	10607	SEINF	COMPAC. DE	Equipamento	H	0,002200	61,16	0,13
		RA	PNEUS PRES.			0		
			VAR. AUTOPR.					
			(CHI)					
Insumo	10590	SEINF	CAMINHÃO	Equipamento	H	0,001100	47,90	0,05
		RA	TANQUE 8.000 l			0		
			(CHI)					
Insumo	10610	SEINF	COMPAC. PÉ DE	Equipamento	H	0,001700	54,99	0,09
		RA	CARNEIRO			0		
			VIBRAT.					
			AUTOPROP.					
			(CHI)					
Insumo	10698	SEINF	CAMINHÃO	Equipamento	H	0,004000	156,95	0,63
		RA	TANQUE 8.000 l			0		
			(CHP)					
Insumo	10721	SEINF	COMPAC. DE	Equipamento	H	0,000400	176,68	0,07
		RA	PNEUS PRES.			0		
			VAR. AUTOPR.					
			(CHP)					
Insumo	10723	SEINF	COMPAC. PÉ DE	Equipamento	H	0,000900	168,24	0,15
		RA	CARNEIRO			0		
			VIBRAT.					
			AUTOPROP.					
			(CHP)					
Insumo	10642	SEINF	MOTO	Equipamento	H	0,000000	75,34	0,00
		RA	NIVELADORA			0		
			(CHI)					
Insumo	10756	SEINF	MOTO	Equipamento	H	0,002600	214,86	0,56
		RA	NIVELADORA			0		
			(CHP)					
Insumo	10667	SEINF	TRATOR DE	Equipamento	H	0,000400	26,91	0,01
		RA	PNEUS (CHI)			0		
Insumo	10625	SEINF	GRADE DE	Equipamento	H	0,000400	2,67	0,00
		RA	DISCOS (CHI)			0		
Insumo	10780	SEINF	TRATOR DE	Equipamento	H	0,002200	95,88	0,21
		RA	PNEUS (CHP)			0		
Insumo	10739	SEINF	GRADE DE	Equipamento	H	0,002200	4,01	0,01
		RA	DISCOS (CHP)			0		
Insumo	12543	SEINF	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,012595	15,55	0,20
		RA				2		
TOTAL SIMPLES:								2,12
ENCARGOS:								INCLUS
BDI:								OS
TOTAL GERAL:								2,12

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C289	SEINF	PAVIMENTAÇÃO	REVESTIMENTO EM	m²	1,000000	36,06	36,06
	6	RA	EM PEDRA	PEDRA		0		
			TOSCA S/					
			REJUNTAMENTO					
			(AGREGADO					
			ADQUIRIDO)					
Insumo	11600	SEINF	PEDRA DE MÃO	Material	m³	0,150000	65,00	9,75
		RA	(RACHÃO)			0		
Insumo	10111	SEINF	AREIA	Material	m³	0,150000	59,91	8,99
		RA	VERMELHA			0		
Insumo	10724	SEINF	COMPACTADOR	Equipamento	H	0,050000	23,69	1,18
		RA	DE PLACA			0		
			VIBRATÓRIA HP					
			4 (CHP)					
Insumo	10726	SEINF	COMPACTADOR	Equipamento	H	0,010000	82,59	0,83
		RA	LISO TANDEM			0		

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcim@gmail.com

(Handwritten signatures and initials)



Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			AUTOPROPELIDO (CHP)					
Insumo	10445	SEINFRA	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,2952000	20,77	6,13
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5904000	15,55	9,18
							TOTAL SIMPLES:	36,06
							ENCARGOS:	INCLUSOS
							BDI:	0,00
							TOTAL GERAL:	36,06

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	1,0000000	23,42	23,42
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	m³	0,0150000	40,55	0,61
Composição Auxiliar	C3211	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATÓRIOS	m³	0,0370000	4,05	0,15
Composição Auxiliar	C3268	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	m³	0,0340000	331,70	11,28
Composição Auxiliar	C0588	SEINFRA	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL FORMA	PAREDES E FORROS	m²	0,2500000	4,43	1,11
Insumo	12544	SEINFRA	METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	Material	M	1,0000000	3,38	3,38
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1476000	20,77	3,07
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2460000	15,55	3,83
							TOTAL SIMPLES:	23,42
							ENCARGOS:	INCLUSOS
							BDI:	0,00
							TOTAL GERAL:	23,42

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO	m³	1,0000000	44,83	44,83
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,8831200	15,55	44,83
							TOTAL SIMPLES:	44,83
							ENCARGOS:	INCLUSOS
							BDI:	0,00
							TOTAL GERAL:	44,83


3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m²	1,0000000	398,32	398,32

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcim@gmail.com

Insumo	10805	SEINF RA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,0000 000	0,55	121,23
Insumo	10109	SEINF RA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,778000 0	66,42	51,67
Insumo	10280	SEINF RA	BRITA	Material	m³	0,965800 0	74,97	72,41
Insumo	12543	SEINF RA	SERVENTE	Mão de Obra	H	9,840000 0	15,55	153,01
TOTAL SIMPLES:								398,32
ENCARGOS:								INCLUSOS
BDI:								0,00
TOTAL GERAL:								398,32

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C344 7	SEINF RA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	LIMPEZA FINAL	m²	1,000000 0	1,15	1,15
Insumo	12543	SEINF RA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,073800 0	15,55	1,15
TOTAL SIMPLES:								1,15
ENCARGOS:								INCLUSOS
BDI:								0,00
TOTAL GERAL:								1,15

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE-ME
 ENDEREÇO: AV. Joaquim Lopes Pedrosa N 2686
 BAIRRO: Progresso, Nova Russas-CE, CEP: 62200-000
 Fone/Fax: 88 3672-6726, 85 99793954
 CNPJ Nº: 20.915.247/0001-45
 E-MAIL: mendesjuniorcjm@gmail.com



Nova Russas (CE), 02 de junho de 2022.

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

JOSÉ JORGE MENDES JÚNIOR

CPF Nº 927.834.733-72

PROCURADOR

MEDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS –CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com