

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ- CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



TOMADA DE PREÇO Nº009/2022/SMI-TP/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ANEXOS DESTA EDITAL.

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DA LICITAÇÃO, COMO TODAS AS DESPESAS COM A MÃO-DE-OBRA A QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHA A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DE QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUCAO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA EDITAL, E QUE SERAO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERAO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

VALOR TOTAL R\$ 1.993.406,12 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS).

PROPONENTE: PRIME EMPREENDIMIENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA MARFIZA LOBO DE MESQUITA Nº 75, WAGNER ANDRADE, SANTA QUITERIA – CE.

TELEFONE (88) 3628-2349 (85) 9.8511-9177

CNPJ Nº 13.997.118/0001-88

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, DE ACORDO COM O EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO PROJETO.

Leonardo Rodrigues da Silva
CPF: 049.712.153-01
CREA-CE 358911
Engenheiro Civil

SANTA QUITERIA – CE, 06 DE JUNHO DE 2022.

PLANILHA ORÇAMENTO/



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIÉ-CE
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÉ-CE


DATA: 06/06/2022 BDI: 26,85%
 VERSÃO: HORA: MES: DATA REF.:
 SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
 Compostões PRÓPRIA 0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	COMP-24150357	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	COMPOSI	MES	6,00	8.168,48	2.193,24	10.361,72	62.170,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	146,16	39,24	185,40	2.224,80
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	3,24	460,14	123,55	583,69	1.891,16
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	32.529,68	2,04	0,55	2,59	84.251,87
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	29.065,16	35,49	9,53	45,02	1.308.513,5
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	10.088,16	23,08	6,20	29,28	295.381,32
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	346,45	44,59	11,97	56,56	19.595,21
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	346,45	391,86	105,21	497,07	172.209,90
4	SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	32.529,68	1,14	0,31	1,45	47.168,04
						VALOR BDI TOTAL:			422.140,71
						VALOR ORÇAMENTO:			1.571.265,41
						VALOR TOTAL:			1.993.406,12

UM MILHÃO NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

Assinado de forma digital por
 LEONARDO RODRIGUES DA
 SILVA:04971215301
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
 Múltipla v5, ou=32705962000132,
 ou=Videoconferencia, ou=Certificado
 PF A1, cn=LEONARDO RODRIGUES DA
 SILVA:04971215301
 Dados: 2022.08.16 17:29:33 -03'00'

**LEONARDO
 RODRIGUES DA
 SILVA:04971215
 301**



RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 06/06/2022	BDI : 26,85%			
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	62.170,32	3,12
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	88.367,83	4,43
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.795.699,9	90,08
4	SERVIÇOS DIVERSOS	47.168,04	2,37
		VALOR BDI TOTAL:	422.140,71 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	1.571.265,41
		VALOR TOTAL:	1.993.406,12

UM MILHÃO NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS


LEONARDO
RODRIGUES
DA
SILVA:04971
215301

Assinado de forma digital por
LEONARDO RODRIGUES DA
SILVA:04971215301
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla vs,
ou=32705962000132,
ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1,
cn=LEONARDO RODRIGUES DA
SILVA:04971215301
Dados: 2022.08.16 17:29:58
-03'00'



(Handwritten signatures)

(Handwritten mark)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 06/06/2022	BDI : 26,85%	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS	FONTES	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	47,76%
				REF.	05/2021

1.1. COMP-24150357 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	1,00000000	4.616,06
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,25000000	14.209,66
TOTAL Mão de Obra:					8.168,48
VALOR:					8.168,48

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,00164000	34,8426
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,98200000	24,4652
391	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,41900000	12,3452
725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,14730000	15,2137
TOTAL Material:					115,7189

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,2235
TOTAL Mão de Obra:					30,4400
VALOR:					146,16


2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	70,3600
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6600
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3100
TOTAL Equipamento:					148,6000

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,4178
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,3379
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	29,7029
TOTAL Mão de Obra:					311,5400
VALOR:					460,14

2.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	46,8000
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	152,0400
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	59,7500
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	171,2300
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	53,7200
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	163,0300
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6000
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 06/06/2022		BDI : 26,85%		
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	73,6100	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	208,4300	0,5344
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,3000	0,0101
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	92,6200	0,2019
TOTAL Equipamento:						1,8432

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,2235	0,1951
TOTAL Mão de Obra:						0,1951

VALOR:	2,04
--------	------

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,1200	1,1560
1726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	80,2200	0,8022
TOTAL Equipamento:						1,9582

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14730000	59,6015	8,7793
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14730000	64,6727	9,5263
TOTAL Material:						18,3056

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,3338	6,0990
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,2235	9,1320
TOTAL Mão de Obra:						15,2310

VALOR:	35,49
--------	-------

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,98200000	3,3678	3,3072
TOTAL Material:						3,3072

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,3338	3,0495
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,2235	3,8050
TOTAL Mão de Obra:						6,8545

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4000	1,1000
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	325,6200	11,0711
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,9600	0,1465
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	40,3300	0,6050
TOTAL Serviço:						12,9226

VALOR:	23,08
--------	-------

3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 06/06/2022	BDI : 26,85%											
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS	<table border="1"> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>09/2021</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.										
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ- CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%										

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,2235	44,5946
TOTAL Mão de Obra:					44,5946	
VALOR:					44,59	

3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,76399600	66,0825	50,4868
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,94841560	74,5900	70,7423
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	216,04000000	0,5482	118,4331
TOTAL Material:					239,6622	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,2235	152,2000
TOTAL Mão de Obra:					152,2000	
VALOR:					391,86	

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,2235	1,1415
TOTAL Mão de Obra:					1,1415	
VALOR:					1,14	

**LEONARDO
RODRIGUES DA
SILVA:0497121
5301**

Assinado de forma digital por
LEONARDO RODRIGUES DA
SILVA:04971215301
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=32705962000132,
ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1,
cn=LEONARDO RODRIGUES DA
SILVA.04971215301
Dados: 2022.08.16 17:30:55 -03'00'




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 06/06/2022		BDI : 26,85%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS	FONTES	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,75% 05/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COMP-24150357 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÉS	1,00000000	4.616,06	4.616,06
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,25000000	14.209,66	3.552,42
TOTAL Mão de Obra:						8.168,48
VALOR:						8.168,48

LEONARDO
RODRIGUES
DA
SILVA:049712
15301

Assinado de forma digital por
LEONARDO RODRIGUES DA
SILVA:04971215301
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=32705962000132,
ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1,
cn=LEONARDO RODRIGUES DA
SILVA:04971215301
Dados: 2022.08.16 17:31:25 -03'00'



	CRONOGRAMA FÍSICO-FIN/ IRO	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE	
DATA : 06/06/2022 BDI : 26,85% VERSÃO SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA MES DATA REF. Compostições PRÓPRIA 0,00% 0,00% 05/2021		


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	62.170,32	15,00 % 9.325,55	15,00 % 9.325,55	15,00 % 9.325,55	15,00 % 9.325,55	20,00 % 12.434,06	20,00 % 12.434,06	100,00 % 62.170,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	88.367,83	15,00 % 13.255,17	15,00 % 13.255,17	15,00 % 13.255,17	15,00 % 13.255,17	20,00 % 17.673,57	20,00 % 17.673,57	100,00 % 88.367,83
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.795.699,93	15,00 % 269.354,99	15,00 % 269.354,99	15,00 % 269.354,99	15,00 % 269.354,99	20,00 % 359.139,99	20,00 % 359.139,99	100,00 % 1.795.699,9
4	SERVIÇOS DIVERSOS	47.168,04	15,00 % 7.075,21	15,00 % 7.075,21	15,00 % 7.075,21	15,00 % 7.075,21	20,00 % 9.433,61	20,00 % 9.433,59	100,00 % 47.168,04
		1.993.406,12	299.010,92	299.010,92	299.010,92	299.010,92	398.681,23	398.681,21	1.993.406,1
			299.010,92	598.021,84	897.032,76	1.196.043,6	1.594.724,9	1.993.406,1	2

Assinado de forma digital por
 LEONARDO RODRIGUES DA
 SILVA:04971215301
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
 SOLUTI Multipla v5,
 ou=32705962000132,
 ou=Videoconferencia,
 ou=Certificado PF A1,
 cn=LEONARDO RODRIGUES DA
 SILVA:04971215301
 Dados: 2022.08.16 17:32:30 -03'00'

**LEONARDO
 RODRIGUES DA
 SILVA:0497121
 5301**



(Handwritten signature)

COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 06/06/2022	BDI : 26,85%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PROPRIA
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%
			REF.	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32

BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO)	3,00
	CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


**LEONARDO
RODRIGUES
DA
SILVA:049712
15301**

Assinado de forma digital por
LEONARDO RODRIGUES DA
SILVA:04971215301
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=32705962000132,
ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1,
cn=LEONARDO RODRIGUES DA
SILVA:04971215301
Dados: 2022.08.16 17:33:27 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 06/06/2022	BDI : 26,85%		
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ- CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%

A + B + C + D

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:0497121
5301

Assinado de forma digital por LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI, ou=Adesão/ferenda, ou=Certificado PE A, cn=LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301
[Insc: 2022/08/16 17:34:42 -0500]