



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

## CARTA PROPOSTA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE  
Comissão Permanente de Licitação



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022/SMI-TP

Prezados (as), Senhores (as),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022/SMI-TP**, pelo preço Global de **R\$ 309.512,36** (Trezentos e nove mil quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos), conforme tabela resumo, com prazo de execução de até 90 (noventa) dias.

### IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:


- Razão Social: A M DE S LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
- Inscrição CNPJ: 07.386.649/0001-31
- Inscrição Estadual: 06.046.880-7
- Inscrição Municipal: 3504
- Endereço Completo: RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO – Nº 1710 – BAIRRO LAPA – FRECHEIRINHA – CE – CEP 62.340-000.
- Contato: 88 9 9439-6236
- E-mail: [AMDESLIMACONSTRUCOES@HOTMAIL.COM](mailto:AMDESLIMACONSTRUCOES@HOTMAIL.COM)
- Banco do Brasil - Agência Nº: 5663-4 – Conta Corrente Nº: 21985-1
- Banco Bradesco – Agência Nº: 751 – Conta Corrente Nº: 2290-0

### IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

- Nome Completo: ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA LIMA
- Inscrição CPF: 136.218.663-53
- Contato: 88 9 9439-6236
- E-mail: [AMDESLIMACONSTRUCOES@HOTMAIL.COM](mailto:AMDESLIMACONSTRUCOES@HOTMAIL.COM)

### OBJETO:


- Constitui o objeto da presente Proposta: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO PIRES LOCALIZADA NO DISTRITO DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO NO EDITAL.**

  
Antonio Medeiros de Souza Lima  
CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA – CE  
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
E-MAIL: [amdeslimaconstrucoes@hotmail.com](mailto:amdeslimaconstrucoes@hotmail.com) | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



## 1. FORMAÇÃO DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL R\$
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO PIRES LOCALIZADA NO DISTRITO DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO NO EDITAL.	R\$ 309.512,36
PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: (Trezentos e nove mil quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos)		R\$ 309.512,36

## 2. VALIDADE DA PROPOSTA:

- Apresente Proposta de Preços é válida por **150 (cento e cinquenta) dias**, contados da data da sua apresentação.

## 3. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.: ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA LIMA, portador da carteira de Identidade nº 1010193 SSP-CE e CPF sob o Nº 136.218.663-53, como representante legal desta empresa.
- Declaramos que nos valores propostos estão todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Frecheirinha – CE, 15 de JUNHO de 2022

  
A M DE S LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – ME

CNPJ: 07.386.649/0001-31

ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA LIMA


PROPRIETÁRIO

RG Nº 1010193 SSP-CE | CPF Nº 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA – CE

CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504

E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
FI. 1538  
M. CARIRE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PIRES	DATA:	13/06/2022
DESCRIÇÃO:	PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PIRES	BDI:	26,85%
LOCAL:	RIACHO DO PIRES - CARIRÉ - CE	FONTE:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE	VERSÃO:	2022/05 - Fortaleza
UNIDADES:	1,0M²	HORA:	112,76%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 309.512,36	MES:	05/2022
		REF:	05/2022
		SBC:	2022/05 COM DESONERAÇÃO 83,88% 47,76% 09/2021
		SEINFRA:	2027/11 COM DESONERAÇÃO 83,88% 47,76% 09/2021
		SICRO:	2018/11 COM DESONERAÇÃO 88,01% 09/2017
		SICRO:	2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022
		SINAPI:	2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,46% 05/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					19.024,58	
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	12,00	188,31	2.259,72	
1.3	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	450,00	0,32	144,00	
1.4	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	30,00	147,69	4.430,70	
1.5	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	M2	450,00	4,83	2.173,50	
1.6	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	UN	30,00	15,56	475,80	
1.7	C3051	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm	SEINFRA	M3	9,80	195,16	1.912,57	
2	<b>ESTRUTURA</b>							
2.1	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 2,01 a 4,00m	SEINFRA	M3	245,93	12,22	3.005,26	
2.2	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	1.690,00	9,25	15.632,50	
2.3	C2801	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4,00M	SEINFRA	M2	576,00	66,70	38.419,20	
2.4	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m³/h, H=6m.c.a	SEINFRA	H	120,00	6,23	747,60	
2.5	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	361,20	141,22	51.008,66	
2.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	134,75	17,57	2.367,56	
2.7	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	442,98	18,62	8.248,29	
2.8	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	29,76	15,35	456,82	
2.9	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	204,19	560,35	114.417,87	
2.10	C3272	CONCRETO P/IBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	35,52	476,02	16.908,23	
2.11	C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	SEINFRA	M3	519,84	20,94	10.885,45	
2.12	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,10	56,64	741,98	
2.13	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	SEINFRA	M2	132,00	60,86	8.033,52	
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
3.1	C2564	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3")	SEINFRA	M	13,20	194,19	2.563,31	
3.2	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	2,50	36,41	91,03	
3.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	450,00	13,53	6.068,50	
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	108,72	10.872,00	
							<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>65.515,34</b>
							<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>243.997,02</b>
							<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>309.512,36</b>

*Anto Medeiros de Souza Lima*  
CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA - CE  
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS


## RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PIRES
DESCRIÇÃO:	PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PIRES
LOCAL:	RIACHO DO PIRES - CARIRÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE
UNIDADES:	1.0M²
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 309.512,36

DATA: 13/06/2022		BDI: 26,85%		
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	2022/05 - FORTILOZA	112,70%	-	05/2022
SEINFRA	027/1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	06/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,40%	05/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

- 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2 ESTRUTURA
- 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
- 4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

	19.024,58	6,15
	270.872,94	87,52
	8.742,84	2,82
	10.872,00	3,51
VALOR BDI TOTAL:	65.515,34	100,00
VALOR ORÇAMENTO:	243.997,02	
VALOR TOTAL:	309.512,36	



*[Handwritten Signature]*  
**Antº Medeiros de Souza Lima**  
 CPF: 136.218.663-53



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PIRES	DATA:	13/06/2022	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PIRES	FONTE:	VERGÃO	HORA:	MES
LOCAL:	RIACHO DO PIRES - CARIRÉ - CE	SBC:	2022/05 - Fortaleza	112,76%	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%
UNIDADES:	1,0M²	SICRO:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,61%	03/2017
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 309.512,36	SICRO:	2022/01 COM DESONERAÇÃO		04/2022
		SINAPI:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,66%	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,09%	0,00%



### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,96000000	15,6500	30,4760
TOTAL MAO DE OBRA:						30,4760
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8800	35,5776
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4900	24,4900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3600	55,6200
125	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2300	2,2845
TOTAL MATERIAL:						117,9721
VALOR:						148,45

### 1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	72,6100	0,0726
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3300	0,0027
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0767
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00392000	16,7700	0,0657
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00196000	24,8600	0,0487
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00196000	30,3400	0,0595
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1739
VALOR:						0,25

### 1.3. C0369 - BARRACÃO ABERTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00618600	20,7700	20,8777
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50254400	20,7700	10,4378
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25646800	15,5500	19,5379
TOTAL MAO DE OBRA:						50,8534
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,63250000	5,2800	3,3459
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,10260000	9,3100	0,9552
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	3,4300	0,3519
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	3,21000000	1,3300	4,2693
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,06840000	9,9600	0,6813
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,10260000	2,9900	0,3068
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70940000	16,9800	29,0256
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10260000	16,4200	1,6847
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,10260000	28,1500	2,8882
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,68380000	19,2500	13,1632
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,20460000	14,7900	3,0260

**Ant. Medeiros de Souza Lima**  
 CPF: 136.218.563-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA - CE  
 CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
 E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
Fl. 1534  
PM CARIRE

SERVIÇO				TOTAL MATERIAL:		
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	FONTE SEINFRA	UNID M3	COEFICIENTE 0,01480000	PREÇO UNITÁRIO 396,9700	TOTAL 5,8752
				TOTAL SERVIÇO:		5,8752
				VALOR:		116,43

**1.4. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)**

MAO DE OBRA				TOTAL		
I2543	SERVENTE	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 0,24500000	PREÇO UNITÁRIO 15,5500	TOTAL 3,8098
				TOTAL MAO DE OBRA:		3,8098
				VALOR:		3,81

**1.5. C2947 - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)**

MAO DE OBRA				TOTAL		
I2543	SERVENTE	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 0,29400000	PREÇO UNITÁRIO 15,5500	TOTAL 4,5717
				TOTAL MAO DE OBRA:		4,5717

MATERIAL				TOTAL		
097	BARROTE DE 2"x2"	FONTE SEINFRA	UNID M	COEFICIENTE 0,60000000	PREÇO UNITÁRIO 5,2900	TOTAL 3,1740
I2400	PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	FONTE SEINFRA	UNID M2	COEFICIENTE 0,05000000	PREÇO UNITÁRIO 74,7900	TOTAL 3,7395
				TOTAL MATERIAL:		6,9135

SERVIÇO				TOTAL		
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	FONTE SEINFRA	UNID M2	COEFICIENTE 0,05000000	PREÇO UNITÁRIO 20,3200	TOTAL 1,0160
				TOTAL SERVIÇO:		1,0160
				VALOR:		12,50

**1.6. C2992 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL (M3)**

MAO DE OBRA				TOTAL		
I2391	PEDREIRO	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 0,98000000	PREÇO UNITÁRIO 20,7700	TOTAL 20,3546
I2543	SERVENTE	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 8,58480000	PREÇO UNITÁRIO 15,5500	TOTAL 133,4936
				TOTAL MAO DE OBRA:		153,8482
				VALOR:		153,85

**1.7. C3051 - RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm (M)**

MAO DE OBRA				TOTAL		
I2391	PEDREIRO	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 1,76400000	PREÇO UNITÁRIO 20,7700	TOTAL 36,6383
I2543	SERVENTE	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 7,58520000	PREÇO UNITÁRIO 15,5500	TOTAL 117,9499
				TOTAL MAO DE OBRA:		154,5882
				VALOR:		154,59

**1.1. C2790 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m (M3)**

EQUIPAMENTO				TOTAL		
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 0,07500000	PREÇO UNITÁRIO 102,0500	TOTAL 7,6538
				TOTAL EQUIPAMENTO:		7,6538

MAO DE OBRA				TOTAL		
I2543	SERVENTE	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 0,12740000	PREÇO UNITÁRIO 15,5500	TOTAL 1,9811
				TOTAL MAO DE OBRA:		1,9811
				VALOR:		9,63

**2. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)**

EQUIPAMENTO				TOTAL		
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	FONTE SEINFRA	UNID H	COEFICIENTE 0,05500000	PREÇO UNITÁRIO 102,0500	TOTAL 5,6128
				TOTAL EQUIPAMENTO:		5,6128

**1º Medeiros de Souza Lima**  
CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA – CE  
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10780000	15,5500	1,6763
TOTAL MAO DE OBRA:						1,6763
VALOR:						7,29

## 2.3. C2801 - ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,15000000	88,1000	13,2150
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,15000000	22,3200	3,3480
TOTAL EQUIPAMENTO:						16,5630

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63700000	15,5500	9,9054
TOTAL MAO DE OBRA:						9,9054

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0534	CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2)	SEINFRA	KG	3,31110000	6,9200	22,9128
I2370	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 5"x2,1/2"	SEINFRA	M	0,18000000	17,7700	3,1986
TOTAL MATERIAL:						26,1114
VALOR:						52,58

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
Fl. 1536  
P.M. CARIRE

## 2.4. C2806 - ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0686	BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	1,3900	1,3900
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,3900

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09800000	20,3200	1,9914
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09800000	15,5500	1,5239
TOTAL MAO DE OBRA:						3,5153

VALOR:						4,91
--------	--	--	--	--	--	------

## 2.5. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,32300000	16,7700	22,1867
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,32300000	20,7700	27,4787
TOTAL MAO DE OBRA:						49,6654

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	23,3300	10,0319
I091	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	12,3600	24,7200
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	16,4200	4,1050
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,6500	7,1145
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	9,8100	15,6960
TOTAL MATERIAL:						61,6674
VALOR:						111,33


## 2.6. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07840000	16,7700	1,3148
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07840000	20,7700	1,6284
TOTAL MAO DE OBRA:						2,9432

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,8500	0,1970
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,3100	10,7065
TOTAL MATERIAL:						10,9035

Ant. Medeiros de Souza Lima  
CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA - CE  
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

VALOR: 13,85

## 2.7. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09800000	16,7700	1,6435
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09800000	20,7700	2,0355
TOTAL MAO DE OBRA:						3,6790
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	9,8500	0,2955
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,16000000	9,3100	10,7085
TOTAL MATERIAL:						11,0020
VALOR:						14,68

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
Fl. 154  
P.M. CAETIRE

## 2.8. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06860000	16,7700	1,1504
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06860000	20,7700	1,4248
TOTAL MAO DE OBRA:						2,5752
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,8500	0,1970
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	8,1100	9,3265
TOTAL MATERIAL:						9,5235
VALOR:						12,10

## 2.9. C0058 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,90000000	20,7700	101,7730
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,86000000	15,5500	106,6730
TOTAL MAO DE OBRA:						208,4460
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	64,7400	74,4510
TOTAL MATERIAL:						74,4510
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3	0,30000000	529,4900	158,8470
TOTAL SERVICIO:						158,8470
VALOR:						441,74


## 2.10. C3272 - CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,3700	0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,8900	25,8900
TOTAL EQUIPAMENTO:						25,8900
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,88000000	15,5500	91,4340
TOTAL MAO DE OBRA:						91,4340
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,5500	184,8000
TOTAL MATERIAL:						184,8000
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,85270000	7,4100	6,3185
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	79,9300	66,8215
TOTAL SERVICIO:						73,1400

Anto Medeiros de Souza Lima  
CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA - CE  
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236





# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

2.11. C3168 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M (M3)

VALOR: 375,26

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00941176	46,8100	0,4406
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,06901961	154,2000	10,6428
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019808	85,2500	0,0167
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980784	276,8100	2,6695
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,3100	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	234,5500	2,2995
TOTAL EQUIPAMENTO:						16,0591
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,02862352	15,5500	0,4482
TOTAL MAO DE OBRA:						0,4482
VALOR:						16,51

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
Fl. 1537  
P.M. BARRE

2.12. C31256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,87140000	15,5500	44,6503
TOTAL MAO DE OBRA:						44,6503
VALOR:						44,65

2.13. C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,05840000	20,7700	21,9830
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,17600000	15,5500	18,2869
TOTAL MAO DE OBRA:						40,2699
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	73,2300	1,3181
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5500	3,0140
11316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3500	3,3750
TOTAL MATERIAL:						7,7071
VALOR:						47,98

C2564 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95060000	16,7700	15,9416
TOTAL MAO DE OBRA:						15,9416
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,60000000	0,2700	0,4320
12173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	SEINFRA	M	1,01000000	116,2400	117,4024
TOTAL MATERIAL:						117,8344
VALOR:						153,09

C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47040000	16,7700	7,8886
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47040000	20,3200	9,5585
TOTAL MAO DE OBRA:						17,4471
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	44,2600	0,7524

Medeiros de Souza Lima  
CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA – CE  
 CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
 E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	38,4400	0,9994
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	9,4100	9,5041
TOTAL MATERIAL:						11,2569
VALOR:						28,70


### 3.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68600000	15,5500	10,6673
TOTAL MAO DE OBRA:						10,6673
VALOR:						10,67

### 4.1. CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

VALOR:	85,71
--------	-------



  
Antº Medeiros de Souza Lima  
CPF: 136.218.663-53


RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA – CE  
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236




# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PIRES	DATA: 13/06/2022		BDI: 26,95%	
DESCRIÇÃO:	PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PIRES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RIACHO DO PIRES - CARIRÉ - CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,78%	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE	SEINFRA	027/1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,70%
UNIDADES:	1,0M²	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 309.512,36	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO		04/2022
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.024,58	100,00%			100,00%
2	ESTRUTURA	270.872,94	25,00%	37,50%	37,50%	100,00%
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.742,84	67,718,24	101.577,35	101.577,35	270.872,94
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.872,00	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
		3.623,64	3.623,64	3.624,72		10.872,00
		90.366,46	105.200,99	113.944,91		309.512,36
		90.366,46	195.567,45	309.512,36		309.512,36



  
 Antº Medeiros de Souza Lima  
 CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA – CE  
 CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
 E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

OBRA:		PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PIRES		DATA: 13/06/2022		BDI: 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PIRES			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	RIACHO DO PIRES - CARIRÉ - CE			SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
UNIDADES:	1,0M²			SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 309.512,36			SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
				SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,87	0,87
B5	Licença PaternidadeE	10,80	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55	0,00
B9	Férias Gozadas	0,11	0,08
B10	Salário Maternidade	8,71	6,73
		0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,40	4,17
	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85	3,75
C5	Indenização Adicional	3,90	3,01
		0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	16,34	6,06
		0,48	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>


Horista = 112,76%  
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D



**Am Medeiros de Souza Lima**  
CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA - CE  
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI		
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	1,50	1,50
A5	SEBRAE	1,00	1,00
A6	Salário Educação	0,20	0,20
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,60	0,60
A8	FGTS	2,50	2,50
A9	SECONCI	3,00	3,00
		8,00	8,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,87	0,67
B5	Licença Paternidade	10,80	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55	0,00
B9	Férias Gozadas	0,11	0,08
B10	Salário Maternidade	8,71	6,73
		0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,40	4,17
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85	3,75
C5	Indenização Adicional	3,90	3,01
		0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,46	2,77
		0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>


Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI		
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	1,50	1,50
A5	SEBRAE	1,00	1,00
		0,20	0,20
		0,60	0,60

**Antônio Medeiros de Souza Lima**  
CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA - CE  
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



A6	Salário Educação		
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Ferriados	17,88	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,72	0,00
B4	13º Salário	0,92	0,69
B5	Licença PaternidadeE	11,01	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,08	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,73	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,67	0,00
B9	Férias Gozadas	0,12	0,09
	Salário Maternidade	11,80	8,93
		0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>47,96</b>	<b>18,68</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	7,12	5,39
C3	Férias Indenizadas	0,40	0,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,40	1,82
C5	Indenização Adicional	4,83	3,66
		0,60	0,45
<b>TOTAL</b>		<b>15,35</b>	<b>11,62</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	8,06	3,14
		0,64	0,48
<b>TOTAL</b>		<b>8,70</b>	<b>3,62</b>


Horista = 88,81%  
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Ferriados	17,84	0,00
		3,71	0,00

**Medeiros de Souza Lima**  
CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA - CE  
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



B3	Auxílio - Enfermidade		
B4	13º Salário	0,85	0,66
B5	Licença Paternidade	10,81	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,56	0,00
B9	Férias Gozadas	0,10	0,08
B10	Salário Maternidade	8,95	6,90
		0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,64</b>	<b>16,61</b>

C	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,41	4,17
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,36	3,36
C5	Indenização Adicional	3,80	2,93
		0,46	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>14,16</b>	<b>10,91</b>

D	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,50	2,79
		0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,95</b>	<b>3,14</b>


Horista = 83,55%

Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

  
Ant. Medeiros de Souza Lima  
CPF: 136.218.663-53


RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA - CE  
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

<b>OBRA/SERVIÇO: PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO PIRES</b>		
<b>LOCAL: RIACHO DO PIRES - CARIRÉ - CE</b>		
<b>FRECHEIRINHA - CE, 13 DE JUNHO DE 2022</b>		
<b>COMPOSIÇÃO DE B.D.I.</b>		
OD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	3,80%
R	RISCOS	1,02%
		0,50%
<b>BENEFÍCIO</b>		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	
L	LUCRO	0,32%
		6,64%
<b>IMPOSTOS</b>		
	PIS	11,15%
	COFINS	0,65%
	ISS	3,00%
	CRPB (2%, apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00%
		4,50%
	<b>B D I =</b>	<b>26,85%</b>
	$BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I)))/(1-i))-1$	



  
João Medeiros de Souza Lima  
CPF: 138.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA - CE  
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236