

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE/CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

PROCESSO N.º: 012/2022/SMI-TP/2022.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.

DATA DE ABERTURA: 01/07/2022.

HORÁRIO DE ABERTURA: 09h00min.



Prezados Senhores,

A empresa FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita com CNPJ n.º: 20.138.377/0001-19, com sede na RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARJOTA (CE) - CEP: 62265000, através de seu Responsável legal, José Cleuton Paulino Ximenes, inscrito com o CPF de n.º 058.980.913-00 e RG n.º 20071572591-SSP/CE, vem apresentar a proposta de preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, objeto da referida TOMADA DE PREÇOS.

O valor Total da Proposta é de R\$ 1.036.666,11 (Um Milhão, Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis reais e Onze centavos), conforme planilha de preços, em anexo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Declaramos que nos, preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimentos de materiais, maquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.

Declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de preço e seus anexos.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela a execução dos serviços, objeto desse edital, e que será executados conforme exigências editalicias e contratual, e que serão iniciadas imediatamente, a partir da data do recebimento da ordem de serviços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


DADOS DA PROPONENTE:
NOME DA LICITANTE: FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI.
ENDEREÇO: RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO.
CIDADE: VARJOTA (CE).
CNPJ: 20.138.377/0001-19
FONE: (88) 36394290

Varjota (CE), 28 de JUNHO de 2022.

José Cleuton Paulino Ximenes
CPF/MF: 058.980.913-00
RG: 2007157259-1 SSP/CE
Represente Legal

Fco William P. de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-CE 061107990-9


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA:	01/07/2022	BDI:	26,85%
DESCRIGÃO:	MOBILIDADE URBANA	VERSAO		HORA	MES
LOCAL:	DIVERSO-CARIRE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	DATA REF.			05/2021

ITEM	CODIGO	DESCRIGÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1	COMP CARIRE MOB	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	186,98	237,18	18.698,00	23.718,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	148,71	188,64	1.487,10	1.886,40
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	5.300,00	0,25	0,32	1.325,00	1.696,00
2.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	4.240,00	50,28	63,78	213.187,20	270.427,20
2.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2.014,00	87,86	111,45	176.950,04	224.460,30
3		CICLOVIA							
3.1	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	2.120,00	74,31	94,26	157.537,20	199.831,20
3.2	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2.120,00	19,30	24,48	40.916,00	51.897,60
4		PASSEIO PEDESTRE							
4.1	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M2	3.180,00	8,88	11,26	28.238,40	35.806,80
4.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	254,40	88,11	111,77	22.415,18	28.434,29
4.3	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.966,00	46,99	59,61	139.466,32	176.922,48
4.4	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	212,00	51,49	65,32	10.915,88	13.847,84
5		SERVIÇOS DIVERSOS							
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.300,00	1,15	1,46	6.095,00	7.738,00
VALOR TOTAL:								1.036.666,11	

Um Milhão Trinta e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Seis reais e Onze centavos


 José Cleuton Ximenes
 CPF / MF: 058.980.913-00
 RG: 2007157259-1 SSP/CE
 Representante Legal


 Fco William de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061107990-9





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA:	01/07/2022	BDI:	26,85%						
DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REF:	05/2021
LOCAL:	DIVERSO-CARIRE				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE										

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
FI. 1984
PM CARIRE

1.1. COMP CARIRE MOB - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,02454500	4.715,08	115,73
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00490900	14.514,46	71,25
TOTAL MAO DE OBRA:					186,98	
VALOR:					186,98	

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,96360000	15,5500	30,5340
TOTAL MAO DE OBRA:					30,5340	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,9423	35,6411
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,5352	24,5352
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3805	55,7123
11725	PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2572	2,2886
TOTAL MATERIAL:					118,1772	
VALOR:					148,71	

2.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	72,7300	0,0727
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3400	0,0027
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0768	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00392720	16,7700	0,0659
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00196360	24,8600	0,0488
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00196360	30,3400	0,0596
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1743	
VALOR:					0,25	

2.3. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29454000	20,7700	6,1176
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39272000	15,5500	6,1068
TOTAL MAO DE OBRA:					12,2244	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	70,9800	0,2129
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	362,3800	0,2537
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4200	1,1050

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA:	01/07/2022	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSO-CARIRE	HORA:	83,85%	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	REF:	05/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Fl. 1985
M. CARIRE

C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	35,6700	35,6700
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	40,4600	0,8092
TOTAL SERVIÇO:						38,0508
VALOR:						50,28

2.4. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	132,3800	4,6333
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	41,4000	1,4490
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,0823	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,03089000	15,5500	16,0303
TOTAL MAO DE OBRA:					16,0303	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	59,7720	65,7492
TOTAL MATERIAL:					65,7492	
VALOR:					87,86	

3.1. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,9100	1,0955
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,0955	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,17816000	20,7700	24,4704
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,59051600	15,5500	24,7325
TOTAL MAO DE OBRA:					49,2029	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	66,2715	4,2811
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	74,8033	4,3760
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,5498	10,9960
I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	2,1796	4,3592
TOTAL MATERIAL:					24,0123	
VALOR:					74,31	

3.2. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,49090000	20,7700	10,1960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39272000	15,5500	6,1088
TOTAL MAO DE OBRA:					16,3028	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	12,9892	2,7277
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	5,3410	0,2671



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA:	01/07/2022	BDI:	26,85%	
DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSO-CARIRE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



TOTAL MATERIAL:	2,9948
VALOR:	19,30

4.1. C1631 - LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14727000	20,7700	3,0588
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29454000	15,5500	4,5801
TOTAL MAO DE OBRA:						7,6389

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	1,1782	1,2371
TOTAL MATERIAL:						1,2371
VALOR:						8,88

4.2. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27634000	15,5500	19,8471
TOTAL MAO DE OBRA:						19,8471

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	59,3596	68,2635
TOTAL MATERIAL:						68,2635
VALOR:						88,11

4.3. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,9600	2,0409
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,4000	0,1697
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,2106

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15659710	20,7700	3,2525
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15659710	15,5500	2,4351
TOTAL MAO DE OBRA:						5,6876

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,2715	3,7842
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	34,8343	34,9423
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,3596	0,3858
TOTAL MATERIAL:						39,0923
VALOR:						46,99

4.4. C4916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,9600	2,0409



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA:	01/07/2022	BDI:	26,85%						
DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REF:	05/2021
LOCAL:	DIVERSO-CARIRE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE										

10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,4000	0,1697
					TOTAL EQUIPAMENTO:	2,2106

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15659710	20,7700	3,2525
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15659710	15,5500	2,4351
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,6876

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,2715	3,7642
19379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SEINFRA	M2	1,00300000	39,3211	39,4391
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,3596	0,3858
					TOTAL MATERIAL:	43,5891
					VALOR:	51,49

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07363500	15,5500	1,1450
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,1450
					VALOR:	1,15

Paulino
José Cleuton Paulino Ximenes
CPF/MF: 058.980.913-00
RG: 2007157259-1 SSP/CE
Represente Legal

William P. de Albuquerque
Fco William P. de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-CE 061107990-9



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	MOBILIDADE URBANA		
DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA		
LOCAL:	DIVERSO-CARIRE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		
DATA:	01/07/2022	BDI:	26,85%
VERBAO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES	47,76%
		DATA REF.	05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.718,00	20,00 % 4.743,60	20,00 % 4.743,60	20,00 % 4.743,60	20,00 % 4.743,60	20,00 % 4.743,60	100,00 % 23.718,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	498.469,90	20,00 % 99.693,98	20,00 % 99.693,98	20,00 % 99.693,98	20,00 % 99.693,98	20,00 % 99.693,98	100,00 % 498.469,90
3	CICLOVIA	251.728,80	20,00 % 50.345,76	20,00 % 50.345,76	20,00 % 50.345,76	20,00 % 50.345,76	20,00 % 50.345,76	100,00 % 251.728,80
4	PASSEIO PEDESTRE	255.011,41	20,00 % 51.002,28	20,00 % 51.002,28	20,00 % 51.002,28	20,00 % 51.002,28	20,00 % 51.002,28	100,00 % 255.011,41
5	SERVIÇOS DIVERSOS	7.738,00	20,00 % 1.547,60	20,00 % 1.547,60	20,00 % 1.547,60	20,00 % 1.547,60	20,00 % 1.547,60	100,00 % 7.738,00
		1.036.666,11	207.333,22	207.333,22	207.333,22	207.333,22	207.333,22	1.036.666,11
			207.333,22	414.666,44	621.999,66	829.332,88	1.036.666,11	


 José Cleiton Patilino Ximenes
 CPF / MF: 058.980.913-00
 RG: 2007157259-1 SSP/CE
 Representante Legal


 Fco William P. de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061107990-9





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA :	01/07/2022	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSO-CARIRE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S+G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (2 %, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Jose Cleuton Paulino Ximenes
José Cleuton Paulino Ximenes
CPF/MF: 058.980.913-00
RG: 2007157259-1 SSP/CE
Represente Legal

William P. de Albuquerque
Fco William P. de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-CE 061107990-9



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA :	01/07/2022	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DIVERSO-CARIRE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


José Cleuton Paulino Ximenes
CPF/MF: 058.980.913-00
RG: 2007157259-1 SSP/CE
Represente Legal


Fco William P. de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-CE 061107990-9