


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO Nº 012/2022/SMI-TP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 01/07/2022
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 h



Reriutaba, 01 de julho de 2022.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital acima mencionado, com prazo de execução de acordo com o cronograma do serviço.

REF: PROPOSTA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR GLOBAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	R\$ 1.042.846,31

Importa o presente orçamento o valor global R\$ 1.042.846,31 (um milhão e quarenta e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos)
Validade da Proposta: 90 (NOVENTA DIAS) A partir da data do Certame
Prazo de Execução dos Serviços: 150 (cento e cinquenta) dias.

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: L & L SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 13.370.874/0001-82
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450528
ENDEREÇO: RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO nº 281 CENTRO EMPRESARIAL SALA 20 – ALTOS CENTRO
CIDADE: RERIUTABA
REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO VAGNER ARAUJO
RG: 98031061169
CPF: 982.055.443-87
BANCO DO BRASIL:
AGENCIA Nº 2521-6
CONTA CORRENTE Nº '9526-X

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os materiais, equipamentos, mão de obra, salários, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoa, custos, demais despesas que possam incidir sobre o faturamento licitado, inclusive a margem de lucro.

RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO Nº 281 - COND CENTRO EMPRESARIAL SALA 20 ALTOS -
CENTRO - RERIUTABA CE - CNPJ Nº 13.370.874/0001-82
JVASERVICOSECONSTRUcoes@HOTMAIL.COM

Página 2 de 2

O licitante declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. João Vagner Araújo, portador da Carteira de Identidade nº 98031061169 – SSP-CE nº CPF nº: 982.055.443-87, como representante legal desta empresa.


Declaramos que conhecemos a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000 e posteriores alterações, e a lei nº 8.666/93, de 21/06/93, com alterações subsequentes, estando assim a elas obrigados em todas as suas condições e estipulações.

Declaramos que estamos em situação regular perante a fazenda estadual, a seguridade social e fundo de garantia por tempo de serviço, atendendo também as exigências do presente edital quanto a habilitação jurídica por tempo de serviço, atendendo também as exigências do presente edital quanto a habilitação jurídica e qualificação técnica e econômico financeira, bem como não possuímos, no nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividades, salvo como aprendiz, nos termos da Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358, de 05/09/2002.

Declaramos que cumprimos a obrigação em cumprir todos os termos do edital mencionado acima, em todas as suas condições e valores durante o período de validade de nossa proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação e assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto cotado no ANEXO I, caso sejamos vencedores na presente licitação.

Declaramos ser a empresa de pequeno porte), nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/06, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. Citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06.


L & L SERVIÇOS FEIRELI-EPP
João Vagner Araújo
CPF: 982.055.443-87
Titular


Joice Yara Paiva de Sousa
Engenheira Civil
RNP Nº 0611047616

RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO Nº 281 - COND CENTRO EMPRESARIAL SALA 20 ALTOS -
CENTRO - RERIUTABA CE - CNPJ Nº 13.370.874/0001-82
JVASERVICOSECONSTRUCOES@HOTMAIL.COM







PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA:	01/07/2022	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSOS	HORA:	83,85%	MES:	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		DATA REF:	08/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1	COMP-10015883	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							23.868,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	PRÓPRIA	%	100,00	188,16	50,52	238,68	23.868,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA							501.421,44
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	10,00	149,59	40,16	189,75	1.897,50
2.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M2	5.300,00	0,25	0,07	0,32	1.696,00
2.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M	4.240,00	50,58	13,58	64,16	272.038,40
3		CICLOVIA							
3.1	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	2.120,00	74,77	20,08	94,85	201.082,00
3.2	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2.120,00	19,42	5,21	24,63	52.216,60
4		PASSEIO PEDESTRES							
4.1	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M2	3.180,00	8,93	2,40	11,33	36.029,40
4.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	254,40	88,63	23,80	112,43	28.602,19
4.3	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.968,00	47,27	12,69	59,96	177.961,28
4.4	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	212,00	51,79	13,91	65,70	13.928,40
5		SERVIÇOS DIVERSOS							
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.300,00	1,15	0,31	1,46	7.738,00

VALOR TOTAL: 1.042.846,31
Um Milhão Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Seis reais e Trinta e Um centavos

L & L SERVIÇO EIRELI-EPP
CNPJ:13.370.874/0001-82
João Vagner Araújo
CPF: 982.055.443-87
Proprietário

Joyce Yara Parva de Sousa
Engenheira Civil
RNP Nº 0611047616



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA : 01/07/2022		BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.868,00	2,29
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	501.421,44	48,08
3	CICLOVIA	253.297,60	24,29
4	PASSEIO PEDESTRES	256.521,27	24,60
5	SERVIÇOS DIVERSOS	7.738,00	0,74
		VALOR TOTAL: 1.042.846,31	100,00

Um Milhão Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Seis reais e Trinta e Um centavos



L & L SERVIÇO EIRELI-EPP
CNPJ: 13.370.874/0001-82
João Vagner Araújo
CPF: 982.055.443-87
Proprietário

Joyce Yara Parvã de Sousa
Engenheira Civil
RNP Nº 0611047616




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: MOBILIDADE URBANA
DESCRIÇÃO: MOBILIDADE URBANA
LOCAL: DIVERSOS

DATA: 01/07/2022 BDI: 26,85%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



1.1. COMP-10015883 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,02470000	4.715,08	116,46
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00494000	14.514,46	71,70
TOTAL MAO DE OBRA:						188,16
VALOR:						188,16

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97600000	15,5500	30,7268
TOTAL MAO DE OBRA:						30,7268

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,1451	35,8480
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,6776	24,6776
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4524	56,0358
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3458	2,3019
TOTAL MATERIAL:						118,8633
VALOR:						149,59

2.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	73,1600	0,0732
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3400	0,0027
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0773

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00395200	16,7700	0,0663
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00197600	24,8600	0,0491
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00197600	30,3400	0,0600
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1754
VALOR:						0,25

2.3. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29640000	20,7700	6,1562
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39520000	15,5500	6,1454
TOTAL MAO DE OBRA:						12,3016

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	71,4100	0,2142
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	364,5600	0,2552
C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4400	1,1100
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	35,8800	35,8800
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	40,7100	0,8142

RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO No 281 - COND CENTRO EMPRESARIAL SALA 20 ALTOS - CENTRO - RERIUTABA CE - CNPJ Nº 13.370.874/0001-82

L & L SERVIÇO EIRELI-EPP
CNPJ: 13.370.874/0001-82
João Valner Araújo
CPF: 982.055.443-87
Proprietário

Joyce Yara Pereira de Sousa
Engenheira Civil
RNP Nº 0611047616



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: MOBILIDADE URBANA
 DESCRIÇÃO: MOBILIDADE URBANA
 LOCAL: DIVERSOS

DATA: 01/07/2022 BDI: 26,85%

FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 FL. 400
 F.M. CARIRE

TOTAL SERVIÇO:	38,2736
VALOR:	50,58

2.4. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	133,1700	4,6610
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	41,6500	1,4578
TOTAL EQUIPAMENTO:						6,1188

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,03740000	15,5500	16,1316
TOTAL MAO DE OBRA:						16,1316

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	60,1190	66,1309
TOTAL MATERIAL:						66,1309
VALOR:						88,38

3.1. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,0500	1,1025
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,1025

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18560000	20,7700	24,6249
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60056000	15,5500	24,8887
TOTAL MAO DE OBRA:						49,5136

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	66,6563	4,3060
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	75,2376	4,4014
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,5530	11,0600
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	2,1923	4,3846
TOTAL MATERIAL:						24,1520
VALOR:						74,77

3.2. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,49400000	20,7700	10,2604
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39520000	15,5500	6,1454
TOTAL MAO DE OBRA:						16,4058

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	13,0646	2,7436
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	5,3720	0,2686
TOTAL MATERIAL:						3,0122
VALOR:						19,42

4.1. C1631 - LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS (M2)

RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO No 281 - COND CENTRO EMPRESARIAL SALA 20 ALTOS - CENTRO - RERIUTABA CE - CNPJ Nº 13.370.874/0001-82

L & L SERVIÇO EIRELI-EPP
 CNPJ: 13.370.874/0001-82
 João Wagner Araújo
 CPF: 982.055.443-87
 Proprietário

[Handwritten Signature]

Joyce Maria Paiva de Sousa
 Engenheira Civil
 RNP Nº 0611047616

[Handwritten Signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA:	01/07/2022	BDI:	26,85%	
DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14820000	20,7700	3,0781
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29640000	15,5500	4,6090
TOTAL MAO DE OBRA:						7,6871

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	1,1850	1,2443
TOTAL MATERIAL:						1,2443
VALOR:						8,93

4.2. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28440000	15,5500	19,9724
TOTAL MAO DE OBRA:						19,9724

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	59,7043	68,6599
TOTAL MATERIAL:						68,6599
VALOR:						88,63

4.3. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	27,1300	2,0537
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,6500	0,1708
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,2245

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15758600	20,7700	3,2731
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15758600	15,5500	2,4505
TOTAL MAO DE OBRA:						5,7236

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,6563	3,7861
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	35,0365	35,1451
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,7043	0,3881
TOTAL MATERIAL:						39,3193
VALOR:						47,27

4.4. C4916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	27,1300	2,0537
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,6500	0,1708
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,2245

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15758600	20,7700	3,2731
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15758600	15,5500	2,4505

RUA LUIZ TAUMATURGO FURTADO Nº 281 - COND CENTRO EMPRESARIAL SALA 20 ALTOS - CENTRO - RERIUTABA CE - CNPJ Nº 13.370.874/0001-82

L & L SERVIÇO EIRELI-EPP
CNPJ: 13.370.874/0001-82
João Wagner Araújo
CPF: 02.055.443-87
Proprietário

Joyce Yara Paiva de Sousa
Engenheira Civil
RNP Nº 0611047616



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA : 01/07/2022		BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

TOTAL MAO DE OBRA: 5,7236

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,6563	3,7861
19379 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SEINFRA	M2	1,00300000	39,5494	39,6680
12403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,7043	0,3881

TOTAL MATERIAL: 43,8422

VALOR: 51,79

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07410000	15,5500	1,1523

TOTAL MAO DE OBRA: 1,1523

VALOR: 1,15

L & L SERVIÇO EIRELI-EPP
CNPJ: 13.370.874/0001-82
João Wagner Araújo
CPF: 982.055.443-87
Proprietário


Jóyce Viana de Sousa
Engenheira Civil
RNP Nº 0611047616






LOC SERVICE	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA:	01/07/2022	BDI:	26,85%			
	DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO			
LOCAL:	DIVERSOS			HORA:	83,85%	MES:	47,76%	DATA REF.:	05/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.868,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			4.773,60	4.773,60	4.773,60	4.773,60	4.773,60	23.868,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	501.421,44	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			100.284,29	100.284,29	100.284,29	100.284,29	100.284,28	501.421,44
3	CICLOVIA	253.297,60	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			50.659,52	50.659,52	50.659,52	50.659,52	50.659,52	253.297,60
4	PASSEIO PEDESTRES	256.521,27	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			51.304,25	51.304,25	51.304,25	51.304,25	51.304,27	256.521,27
5	SERVIÇOS DIVERSOS	7.738,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			1.547,60	1.547,60	1.547,60	1.547,60	1.547,60	7.738,00
		1.042.846,31	208.569,26	208.569,26	208.569,26	208.569,26	208.569,27	1.042.846,31
			208.569,26	417.138,52	625.707,78	834.277,04	1.042.846,31	1.042.846,31


 L & L SERVICE EIRELI-EPP
 CNPJ: 13.370.874/0001-82
 João Wagner Araújo
 CPF: 982.055.443-87
 Proprietário


 Joice Viana Peres de Sousa
 Engenheira Civil
 RNP Nº 0611047616



COMPOSIÇÃO DO BDI


OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA : 01/07/2022		BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


L & L SERVIÇOS ENRELI-EPP
CNPJ: 13.370.874/0001-82
João Wagner Araújo
CPF: 982.055.443-87
Proprietário



Jôyce Lara Faria de Sousa
Engenheira Civil
RNP Nº 0611047616



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MOBILIDADE URBANA	DATA : 01/07/2022		BDI : 26,85%	
DESCRIÇÃO:	MOBILIDADE URBANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Fl. 1907
 PM CARIRE

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,87	0,67
B5	Licença Paternidade	10,80	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55	0,00
B9	Férias Gozadas	0,11	0,08
B10	Salário Maternidade	8,71	6,73
		0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,40	4,17
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85	3,75
C5	Indenização Adicional	3,90	3,01
		0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

L & S SERVIÇO EIRELI-EPP
 CNPJ 13.370.874/0001-82
 João Vagner Araújo
 CPF: 982.055.443-87
 Proprietário

RNP Nº 06170057616
 Engenharia Civil
 Joyce Yara Faria de Sousa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]