

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de **CARIRÉ/CE**.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SME-TP

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SME-TP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL**, pelo preço global de **R\$ 248.611,20 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS)**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, com prazo de execução de **90 (Noventa) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o S.R.: **JOSÉ RODRIGUES ALVES**, CPF nº 235.922.143-49 e RG nº 1298177 SSP/CE, como representante legal desta empresa.


Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Por fim, declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Crateús – CE, 03 de Fevereiro de 2023.



JOSÉ RODRIGUES ALVES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)




RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
(R.N.P.: 061721855-2)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SME-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.
DATA HORA:	ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.
LOCAL:	ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.
BDI:	25,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO

N°	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	REFORMA	155.845,97	62,69%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.194,01	3,30%
1.2	PAREDES E PAINÉIS	7.941,89	3,19%
1.3	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS	16.274,04	6,55%
1.4	COBERTURA	47.415,47	19,07%
1.5	REVESTIMENTOS	4.322,38	1,74%
1.6	PISOS	26.616,92	10,71%
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	9.858,60	3,97%
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.674,98	2,28%
1.9	PINTURA	26.757,05	10,76%
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS	2.790,63	1,12%
2	AMPLIAÇÃO (01 SALAS)	43.042,99	17,31%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	1.814,46	0,73%
2.2	FUNDAÇÕES	3.978,42	1,60%
2.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	4.696,16	1,89%
2.4	SUPERESTRUTURA EM CONCRETO E PREMOLDADOS	5.834,60	2,35%
2.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.650,00	2,67%
2.6	COBERTURA	7.070,41	2,84%
2.7	REVESTIMENTOS	2.433,59	0,98%
2.8	PISOS	4.988,09	2,01%
2.9	PINTURA	5.140,96	2,07%
2.10	SERVIÇOS DIVERSOS	436,30	0,18%
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	49.722,24	20,00%

VALOR TOTAL:	248.611,20	100,00%
---------------------	-------------------	----------------

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 248.611,20 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

CRATEÚS - CE ,03 DE FEVEREIRO DE 2023

JOSÉ RODRIGUES ALVES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 (R.N.P.: 061721855-2)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SME-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.
DATA HORA:	ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.
LOCAL:	ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.
BDI:	25,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	REFORMA						155.845,97
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.194,01
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	7,20	51,82	373,10
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	167,94	22,46	3.771,93
1.1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	27,60	12,09	333,68
1.1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	238,61	10,36	2.472,00
1.1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	143,90	8,64	1.243,30
1.2	PAREDES E PAINÉIS						7.941,89
1.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	32,79	58,41	1.915,26
1.2.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,44	1.622,51	2.336,41
1.2.3	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,20	512,53	3.690,22
1.3	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						16.274,04
1.3.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	769,42	4.616,52
1.3.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	717,63	4.305,78
1.3.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	9,38	205,16	1.924,40
1.3.4	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	8,25	509,05	4.199,66
1.3.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	8,25	148,81	1.227,68
1.4	COBERTURA						47.415,47
1.4.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	261,54	108,01	28.248,94
1.4.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	261,54	61,92	16.194,56
1.4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	29,06	25,95	754,11
1.4.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	58,12	11,69	679,42
1.4.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	58,12	26,47	1.538,44
1.5	REVESTIMENTOS						4.322,38
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	62,60	6,03	377,48
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	62,60	32,09	2.008,83
1.5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,78	100,96	1.795,07
1.5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	17,78	7,93	141,00
1.6	PISOS						26.616,92
1.6.1	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	261,54	93,84	24.542,91
1.6.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	261,54	7,93	2.074,01
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						9.858,60
1.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	209,36	1.256,16
1.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	188,93	1.133,58
1.7.3	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	1.249,57	1.249,57
1.7.4	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	267,00	534,00
1.7.5	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	48,00	7,32	351,36
1.7.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	40,90	32,14	1.314,53

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso, e me ultrapassa, é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SME-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.
DATA HORA:	ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.
LOCAL:	ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.
BDI:	25,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.7.7	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.019,40	4.019,40
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.674,98
1.8.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	224,23	2.242,30
1.8.2	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	172,83	172,83
1.8.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	302,38	302,38
1.8.4	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	83,10	166,20
1.8.5	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	83,10	166,20
1.8.6	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	SEINFRA	UN	1,00	85,64	85,64
1.8.7	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	15,11	90,66
1.8.8	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	42,33	126,99
1.8.9	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	37,60	37,60
1.8.10	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	15,90	127,20
1.8.11	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	12,00	14,46	173,52
1.8.12	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	6,00	67,62	405,72
1.8.13	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	4,00	102,28	409,12
1.8.14	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	3,00	60,96	182,88
1.8.15	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	100,00	5,98	598,00
1.8.16	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	20,00	7,27	145,40
1.8.17	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	242,34	242,34
1.9	PINTURA						26.757,05
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	518,77	20,30	10.531,03
1.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	211,53	18,94	4.006,38
1.9.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	757,87	15,55	11.784,88
1.9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	17,64	20,25	357,21
1.9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,10	36,93	77,55
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS						2.790,63
1.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	261,54	10,67	2.790,63
2	AMPLIAÇÃO (01 SALAS)						43.042,99
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA						1.814,46
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	6,43	40,38	259,64
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	9,81	25,91	254,18
2.1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	14,31	90,89	1.300,64
2.2	FUNDAÇÕES						3.978,42
2.2.1	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	6,43	377,14	2.425,01
2.2.2	C0078	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm	SEINFRA	M2	1,39	291,61	405,34
2.2.3	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,24	512,53	1.148,07
2.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO						4.696,16
2.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	80,40	58,41	4.696,16
2.4	SUPERESTRUTURA EM CONCRETO E PREMOLDADOS						5.834,60
2.4.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	40,89	105,77	4.324,94
2.4.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	40,89	11,86	484,96

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE


Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso, e me ultrapassa, é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SME-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.
DATA HORA:	ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.
LOCAL:	ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.
BDI:	25,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.4.3	C2113	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	40,89	25,06	1.024,70
2.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS						6.650,00
2.5.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	769,42	769,42
2.5.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	7,50	205,16	1.538,70
2.5.3	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	6,60	509,05	3.359,73
2.5.4	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	6,60	148,81	982,15
2.6	COBERTURA						7.070,41
2.6.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	40,89	108,01	4.416,53
2.6.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	40,89	61,92	2.531,91
2.6.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	4,70	25,95	121,97
2.7	REVESTIMENTOS						2.433,59
2.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	63,84	6,03	384,96
2.7.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	63,84	32,09	2.048,63
2.8	PISOS						4.988,09
2.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,45	510,17	1.249,92
2.8.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	40,89	83,49	3.413,91
2.8.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	40,89	7,93	324,26
2.9	PINTURA						5.140,96
2.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	72,12	20,30	1.464,04
2.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	72,12	18,94	1.365,95
2.9.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	144,24	15,55	2.242,93
2.9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,25	68,04
2.10	SERVIÇOS DIVERSOS						436,30
2.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	40,89	10,67	436,30

VALOR ORÇAMENTO:	198.888,96
VALOR BDI TOTAL:	49.722,24
VALOR TOTAL:	248.611,20

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUINTA DE R\$ 248.611,20 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

CRATEÚS - CE ,03 DE FEVEREIRO DE 2023


JOSÉ RODRIGUES ALVES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)


RODRIGO HUGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 (R.N.P.: 061721855-2)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso, e me ultrapassa, é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SME-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.
DATA HORA:	ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.
LOCAL:	ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.
BDI:	25,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,98000000	18,7400	18,3652
TOTAL Mão de Obra:					18,3652
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					18,37

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,3700	18,3700
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,9700	2,1974
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9700	0,1096
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,9700	1,1565
TOTAL Material:					21,8335
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					21,83

C0200 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	65,5100	79,6602
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	1,0700	173,3400
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	0,5400	87,4800
TOTAL Material:					340,4802
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	15,5500	152,3900
TOTAL Mão de Obra:					152,3900
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					492,87

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	65,5100	79,6602
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5400	197,1000
TOTAL Material:					276,7602
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	15,5500	152,3900
TOTAL Mão de Obra:					152,3900
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					429,15

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	65,5100	79,6602
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,5400	157,6800
TOTAL Material:					237,3402
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	31,80100000	15,5500	494,5056
TOTAL Mão de Obra:					494,5056
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					731,85

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso, e me ultrapassa, é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SME-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.
DATA HORA:	ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.
LOCAL:	ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.
BDI:	25,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	65,5100	0,9827	
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0700	2,3326	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5400	1,1772	
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6600	16,5000	
TOTAL Material:					20,9925	
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3546	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,09760000	15,5500	17,0677	
TOTAL Mão de Obra:					37,4223	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					58,41	

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	65,5100	2,7056	
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,0700	6,6233	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,5400	3,3426	
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,6600	31,0200	
TOTAL Material:					43,6915	
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,47000000	20,7700	30,5319	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,80320000	15,5500	28,0398	
TOTAL Mão de Obra:					58,5717	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					102,26	

C0216 - ARMADURA CA-50Á MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,2200	10,6030	
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,7500	0,1950	
TOTAL Material:					10,7980	
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07840000	16,7700	1,3148	
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07840000	20,7700	1,6284	
TOTAL Mão de Obra:					2,9432	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					13,74	

C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,8300	15,5866	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					15,5866	
Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	65,5100	60,2495	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,5400	137,1600	
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	71,7200	59,9579	
TOTAL Material:					257,3674	

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-la!"
(Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SME-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.
DATA HORA:	ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.
LOCAL:	ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.
BDI:	25,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,88000000	15,5500	91,4340
TOTAL Mão de Obra:					91,4340
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					364,39

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,8300	15,5866
TOTAL Equipamento Custo Horário:					15,5866
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	65,5100	58,1205
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,5400	158,7600
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	71,7200	59,9579
TOTAL Material:					276,8384
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,88000000	15,5500	91,4340
TOTAL Mão de Obra:					91,4340
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					383,86

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,59700000	15,5500	40,3834
TOTAL Mão de Obra:					40,3834
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					40,38

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,1300	2,8520
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,3900	2,0085
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,6000	2,3000
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,7100	9,7100
TOTAL Material:					16,8705
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,27400000	16,7700	21,3650
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,27400000	20,7700	26,4610
TOTAL Mão de Obra:					47,8260
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					64,70

C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,5100	0,3996
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	1,0700	1,3054
TOTAL Material:					1,7050

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso, e me ultrapassa, é alto demais: não posso atingi-lo!"
(SI 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.

DATA | HORA: ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 09:00 H

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.

LOCAL: ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.

BDI: 25,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49000000	20,7700	10,1773
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,63700000	15,5500	9,9054
TOTAL Mão de Obra:					20,0827
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					21,79

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,98000000	25,3000	24,7940
TOTAL Mão de Obra:					24,7940
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					24,79

I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9700	54,9581
I2702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9700	4,8844
TOTAL Material:					84,6325
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					84,63

I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,9700	107,1900
TOTAL Material:					107,1900
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					107,19

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	107,1900	107,1900
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9700	54,9581
I2702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9700	4,8844
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,9700	82,4371
TOTAL Material:					274,2596
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					274,26

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso, e me ultrapassa, é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SME-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.
DATA HORA:	ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.
LOCAL:	ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.
BDI:	25,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	

I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,98000000	25,3000	24,7940
TOTAL Mão de Obra:					24,7940
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					24,79

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9700	44,2135
I2702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9700	4,8027
TOTAL Material:					73,8062
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					73,81

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	3,9700	92,3025
TOTAL Material:					92,3025
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					92,30

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,7900	24,7900
I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	92,3000	92,3000
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9700	44,2135
I2702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9700	4,8027
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,9700	66,3203
TOTAL Material:					232,4265
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					232,43

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	84,6300	0,0000
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	274,2600	3,8092
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	73,8100	0,0513
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	232,4300	3,0668
TOTAL Equipamento Custo Horário:					6,9273

Mão de Obra					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02722222	15,5500	0,4233
TOTAL Mão de Obra:					0,4233
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					7,35

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso, e me ultrapassa, é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.

DATA | HORA: ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 09:00 H

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.

LOCAL: ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.

BDI: 25,00%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021

ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C3323 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5400	262,4400
TOTAL Material:					262,4400
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	15,5500	152,3900
TOTAL Mão de Obra:					152,3900
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	7,3500	8,9376
TOTAL Serviço:					8,9376
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					423,77

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,98000000	18,7400	18,3652
TOTAL Mão de Obra:					18,3652
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					18,37

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,3700	18,3700
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9700	11,9185
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9700	1,0461
TOTAL Material:					31,3346
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					31,33

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	3,9700	55,9770
TOTAL Material:					55,9770
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					55,98

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,3700	18,3700
12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	55,9800	55,9800
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9700	11,9185
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9700	1,0461
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,9700	13,2427
TOTAL Material:					100,5573
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					100,56

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso, e me ultrapassa, é alto demais: não posso atingi-lo!" (Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SME-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.
DATA HORA:	ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.
LOCAL:	ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.
BDI:	25,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	

I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,98000000	18,7400	18,3652
TOTAL Mão de Obra:						18,3652
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						18,37

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,3700	18,3700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9700	1,6766
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9700	0,0736
TOTAL Material:						20,1202
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						20,12

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,3700	18,3700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9700	1,6766
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9700	0,0736
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,9700	0,9315
TOTAL Material:						21,0517
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						21,05

C3227 - PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,3300	0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	100,5600	5,9153
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,1200	0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	21,0500	3,7147
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,6300
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,0900	6,3116
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	25,2700	1,2635
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	14,7100	7,9434
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,6300	0,0507
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,0400	0,4224
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	594,9200	0,2975
TOTAL Material:						16,2891
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05764706	21,8300	1,2584
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57647058	15,5500	8,9641
TOTAL Mão de Obra:						10,2225
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR:						36,14

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE


Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso, e me ultrapassa, é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SME-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.
DATA HORA:	ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.
LOCAL:	ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.
BDI:	25,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,90000000	20,7700	101,7730
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,84000000	15,5500	121,9120
					TOTAL Mão de Obra:	223,6850
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR:	223,69

C0839 - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,8300	15,5866
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	15,5866

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	65,5100	58,7690
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,5400	152,2800
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	71,7200	59,9579
					TOTAL Material:	271,0069

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,88000000	15,5500	91,4340
					TOTAL Mão de Obra:	91,4340
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR:	378,03

CRATEÚS - CE ,03 DE FEVEREIRO DE 2023


JOSÉ RODRIGUES ALVES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)


RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 (R.N.P.: 061721855-2)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

📍 Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

✉ Email: contrucoesrenovar@gmail.com

☎ Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SME-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.
DATA | HORA: ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 | HORA: 09:00 H
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.
LOCAL: ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.
BDI: 25,00%
FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	(% R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	REFORMA	155.845,97	62,69%	%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00' %'
				R\$	77.922,99	46.753,79	31.169,19	155.845,97
2	AMPLIAÇÃO (01 SALAS)	43.042,99	17,31%	%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00' %'
				R\$	21.521,50	12.912,90	8.608,60	43.042,99
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	49.722,24	20,00%	%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00' %'
				R\$	24.861,12	14.916,67	9.944,45	49.722,24
VALOR TOTAL:		248.611,20	100,00%	%	50,00%	30,00%	20,00%	248.611,20
				PARC.	124.305,60	74.583,36	49.722,24	
				%	50,00%	80,00%	100,00%	
				ACUM.	124.305,60	198.888,96	248.611,20	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 248.611,20 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

CRATEÚS - CE, 03 DE FEVEREIRO DE 2023



JOSÉ RODRIGUES ALVES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)



RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
(R.N.P.: 061721855-2)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

📍 Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

✉ Email: contrucoesrenovar@gmail.com

☎ Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua,
e tu, Senhor, já a conheces inteira.
Tu me envolves por trás e pela frente,
e sobre mim pões a tua mão.
É um saber maravilhoso, e me ultrapassa,
é alto demais: não posso atingi-lo!"
(Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SME-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.
DATA HORA:	ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.
LOCAL:	ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.
BDI:	25,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DO BDI


GRUPO A	→	DESPESAS INDIRETAS	
AC		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,1000
DF		DESPESAS FINANCEIRAS	1,0200
R		RISCOS	0,5000
			→ TOTAL 6,6200
GRUPO B	→	BENEFÍCIOS	
S+G		GARANTIA/SEGUROS	0,3200
L		LUCRO	5,5500
			→ TOTAL 5,8700
GRUPO C	I	IMPOSTOS	
		PIS	0,6500
		COFINS	3,0000
		ISS	1,5000
		CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
			→ TOTAL 9,6500

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI = 25,00%

CRATEÚS - CE, 03 DE FEVEREIRO DE 2023


JOSÉ RODRIGUES ALVES
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
(CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)


RODRIGO HIGO SOARES MARQUES
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
(R.N.P.: 061721855-2)
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140



RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso, e me ultrapassa, é alto demais: não posso atingi-la!"
(Sl 138, 4-6)

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/SME-TP	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA, NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE.
DATA HORA:	ABERTURA - 03 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H // REABERTURA - 22 DE FEVEREIRO DE 2023 HORA: 09:00 H
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F. DOMINGOS RIBEIRO DE PAIVA.
LOCAL:	ALMAS - CARIRÉ - CEARÁ.
BDI:	25,00%
FONTE VERSÃO:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) - 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A.1	INSS	0,00%	0,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A.9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL=	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE "A"			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B.2	Feridos	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B.4	13º Salário	10,83%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B.9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL=	44,97%	16,84%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE "A"			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
C.5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C	TOTAL=	15,41%	11,86%
GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D	TOTAL=	8,02%	3,19%
TOTAL (A + B + C + D)=		85,20%	48,69%

JOSÉ RODRIGUES ALVES
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 (CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RODRIGO MIGO SOARES MARQUES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 (R.N.P.: 061721855-2)
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

CRATEÚS - CE, 03 DE FEVEREIRO DE 2023

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140