

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº : Nº 003/2023/SME-TP.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 06-03-2023.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09h00min.



Varjota-CE, 03 de Março de 2023.

CARTA PROPOSTA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ PONTE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto de edital de Tomada de Preços nº 2022.04.05.01-TP, pelo preço global R\$ 650.193,13 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS).

Caso nos seja adjudicado o objeto, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr PAULO VITOR RAMOS CAETANO, Carteira de Identidade nº. 20073681649, Órgão Expedidor SSP e CPF nº 049.246.723-43, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

RAZÃO SOCIAL: PVR CAETANO LTDA

CNPJ: 40.705.347/0001-54

Atenciosamente

PAULO VITOR RAMOS CAETANO
PROPRIETÁRIO
CPF: 049.246.723-43
PVR CAETANO LTDA
CNPJ: 40.705.347/0001-54

PVR Caetano LTDA, CNPJ: 40.705.347/0001-54, Av Senador Virgílio Távora, nº 1117, Centro, Varjota-Ce, Cep: 62.265-000, (88) 9 9816-1796




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.	DATA: 06/03/2023	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83 85%	47 76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.					

ESTADO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 2140
Fl. 2140
P.M. CARIRÉ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	REFORMA						452.945,95
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						45.988,85
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,68	51,49	86,50
1.1.2	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	822,59	45,74	37.625,27
1.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	136,30	8,58	1.169,45
1.1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	135,00	42,91	5.792,85
1.1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	95,76	13,73	1.314,78
1.2	PAREDES E PAINÉIS E ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS						9.044,07
1.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	95,59	58,19	5.562,38
	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,96	514,67	494,08
	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	0,72	114,18	82,21
1.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	44,40	13,76	610,94
1.2.5	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	3,60	637,35	2.294,46
1.3	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS						38.963,89
1.3.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	56,70	511,37	28.994,68
1.3.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	3,00	438,54	1.315,62
1.3.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	19,80	238,03	4.712,99
1.3.4	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	19,80	199,02	3.940,60
1.4	COBERTURA						45.629,82
1.4.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	48,00	53,07	2.547,36
1.4.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	822,59	43,04	35.404,27
1.4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	116,00	25,84	2.997,44
1.4.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	170,60	11,62	1.982,37
	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	38,00	71,01	2.698,38
	REVESTIMENTOS						49.520,23
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	191,17	6,03	1.152,76
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	191,17	32,02	6.121,26
1.5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	388,90	100,74	39.177,79
1.5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	388,90	7,89	3.068,42
1.6	PISOS						108.656,63
1.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	49,36	511,80	25.262,45
1.6.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	822,59	23,80	19.577,64
1.6.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	822,59	69,69	57.326,30
1.6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	822,59	7,89	6.490,24
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						2.373,20
1.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	208,60	625,80
1.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	188,12	564,36
1.7.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,05	20,10
1.7.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	441,16	441,16
1.7.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	721,78	721,78
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.175,18
1.8.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	223,56	4.471,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
 PVR CAETANO	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.	DATA: 06/03/2023		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.			47,76%
				05/2021	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.8.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	302,26	302,26
1.8.3	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	11,00	14,44	158,84
1.8.4	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	48,00	67,56	3.242,88
1.9	PINTURA						73.120,34
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	252,60	20,24	5.112,62
1.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.969,32	18,87	37.161,07
1.9.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.969,32	15,54	30.603,23
1.9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,62	36,77	243,42
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS						71.473,74
	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	168,93	268,82	45.411,76
	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	53,49	120,57	6.449,29
1.10.3	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	53,49	203,65	10.893,24
1.10.4	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	822,59	10,60	8.719,45
2	REFORMA DA QUADRA						67.208,55
2.1	PAREDES E REVESTIMENTOS						19.588,14
2.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	514,80	6,03	3.104,24
2.1.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	514,80	32,02	16.483,90
2.2	PINTURA						40.943,05
2.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	608,96	20,24	12.325,35
2.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	608,96	15,54	9.463,24
2.2.3	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	133,28	9,06	1.207,52
2.2.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	508,40	22,58	11.479,67
2.2.5	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	98,00	12,99	1.273,02
	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	2.072,32	2.072,32
2.2.7	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	CJ	1,00	3.121,93	3.121,93
2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.677,36
2.3.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	223,56	894,24
2.3.2	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	14,00	413,08	5.783,12
						VALOR BDI TOTAL:	130.038,62
						VALOR ORÇAMENTO:	520.154,50
						VALOR TOTAL:	650.193,13

VARJOTA-CE, 03 DE MARÇO DE 2023.


PAULO VITOR R. CAETANO
 RG: 2007368164-9
 CPF: 049.246.723-43
 REPRESENTANTE LEGAL


JOSE INANILDO DE FREITAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNF Nº 061357185-1
 CREA CE 54785 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO:

OBRA: **PVR CAETANO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

DATA: 08/03/2023

BDI: 25,00%

NOTA: 47,78%

REF: 06/2021

1.1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	20,2200	6,0660
12543 SERVENTE	H	3,00000000	15,1400	45,4200
10 AL Mão de Obra				51,4860
VALOR:				51,49

1.1.2. C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,39000000	20,2200	7,8858
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,1400	37,8500
TOTAL Mão de Obra				45,7358
VALOR:				45,74

1.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	20,2200	1,0110
12543 SERVENTE	H	0,58000000	15,1400	7,5700
TOTAL Mão de Obra				8,5810
VALOR:				8,58

1.1.4. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,2200	5,0550
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,1400	37,8500
TOTAL Mão de Obra				42,9050
VALOR:				42,91

1.1.5. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,08000000	20,2200	1,6176
12543 SERVENTE	H	0,80000000	15,1400	12,1120
TOTAL Mão de Obra				13,7296
VALOR:				13,73

1.2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8) (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01500000	65,7100	0,9857
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,19000000	1,0700	2,3326
VALOR:				3,3183

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: **PVR CAETANO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

DATA: 08/03/2023

BDI: 25,00%

NOTA: 47,78%


REF: 06/2021

1.065 CIMENTO PORTLAND

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12081 TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	0,6600	
TOTAL Material				21,0173

1.2.2. C1069 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,69800000	65,7100	45,8658
10280 BRITA	M3	0,67900000	74,1700	50,1213
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,5560	121,0000
TOTAL Material				217,9869
VALOR:				58,19



1.2.3. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,25000000	16,3300	4,0825
10498 CARPINTEIRO	H	0,25000000	20,2200	5,0550
TOTAL Mão de Obra				9,1375

1.2.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	1,50000000	9,2500	10,8375
10103 ARAME RECOZIDO N.19 BWG	KG	0,02000000	9,7800	0,1956
TOTAL Material				10,8331
VALOR:				114,18

1.065 CIMENTO PORTLAND

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12081 TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	0,6600	
TOTAL Material				21,0173

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

STOS

OBRA: BDI: 25,00% DATA: 07/11/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

CLIENTE: PVR CAETANO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

DESCRICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

FONTES: SINDICATO 81,87% MES 17,78% REF. 96,20/1

TOTAL Mão de Obra 29,40

TOTAL VALOR 43,76

TOTAL Mão de Obra	29,40
TOTAL VALOR	43,76

1.2.5. C4291 - CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário				
10788	VIBRADOR DE INJEÇÃO, MOTOR ELÉTRICO (CHP)	0,26000000	1,5800	0,4134
		TOTAL Equipamento Custo Horário		0,4134

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	0,30000000	102,7700	30,8310
		TOTAL Material		30,8310

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	1,50000000	20,2200	30,3300
12543	SERVELENTE	3,50000000	15,1400	52,9800
		TOTAL Mão de Obra		83,3100

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C8838	CONCRETO PAVIBR. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	1,05000000	366,6100	384,9405
C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVADO	1,05000000	131,2800	137,8440
		TOTAL Serviço		522,7845
		TOTAL VALOR		637,35

1.3.1. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	0,00230000	85,7100	0,1906
10905	CIMENTO PORTLAND	1,17000000	0,5500	0,6435
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	1,00000000	442,3600	442,3600
		TOTAL Material		443,1941

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	1,50000000	20,2200	30,3300
12543	SERVELENTE	2,50000000	15,1400	37,8500
		TOTAL Mão de Obra		68,1800
		TOTAL VALOR		511,37

1.3.2. C4835 - ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	1,00000000	389,2000	389,2000
11580	PARAFUSO FRANCES 1,2"X8" COM 2 PORCAS	4,00000000	5,7100	22,8400
		TOTAL Material		392,0400

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	2,00000000	20,2200	40,4400
12543	SERVELENTE	0,40000000	15,1400	6,0560
		TOTAL		46,4960

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: BDI: 25,00% DATA: 06/03/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

CLIENTE: PVR CAETANO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

DESCRICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

FONTES: SINDICATO 81,87% MES 17,78% REF. 96,20/1

TOTAL Mão de Obra 48,4960

TOTAL VALOR 438,54

TOTAL Mão de Obra	48,4960
TOTAL VALOR	438,54

1.3.3. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETITRIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FOSCO, DE CORRER SEM BANDEIROLA, E/OU PETITRIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	1,00000000	238,0300	238,0300
		TOTAL Material		238,0300
		TOTAL VALOR		238,03

1.3.4. C2673 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAXILHOS CINZA E= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12252	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	1,00000000	195,0200	195,0200
		TOTAL Material		195,0200
		TOTAL VALOR		199,02

1.4.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16283	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm, DE 8MM A 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	1,00000000	53,0700	53,0700
		TOTAL Material		53,0700
		TOTAL VALOR		53,07

1.4.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	6,00000000	0,6900	4,1400
		TOTAL Material		4,1400

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	1,10000000	20,2200	22,2420
12543	SERVELENTE	1,10000000	15,1400	16,6540
		TOTAL Mão de Obra		38,8960
		TOTAL VALOR		43,04

1.4.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	3,00000000	2,3900	7,1700
		TOTAL Material		7,1700

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	0,50000000	20,2200	10,1100
12543	SERVELENTE	0,50000000	15,1400	7,5700
		TOTAL Mão de Obra		17,6800

STOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE TÁBUA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE. DATA: 09/11/2013 BDI: 25,00% HORA MÃO 47,78% REF. 06/2011

CONTRATADA: PVR CAETANO. LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL. HÍDR. E AREIA SIPEN TRAÇO 1:2:9	M3	0,002000000	483,7400	0,9675
			TOTAL Serviço	0,9675
			VALOR	25,64

1.4.4. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA GROSSA	M3	0,00250000	72,7400	0,1819
CAL-HIDRATADA	KG	0,32400000	1,0700	0,3467
CIMENTO PORTLAND	KG	0,32400000	0,5500	0,1782
			TOTAL Material	0,7068

Mão de Obra

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
PEDREIRO	H	0,30000000	20,2200	
SERVEANTE	H	0,32000000	15,1400	
			TOTAL Mão de Obra	10,9108
			VALOR	11,62

1.4.5. C0691 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,50M	M	1,03000000	20,6200	21,2386
PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 972UN/KG)	KG	0,09000000	15,1300	1,3617
REBITES	KG	0,04000000	56,7500	2,2700
SOLDA 10X30	KG	0,04000000	70,1300	2,8052
			TOTAL Material	27,6755

Mão de Obra

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,20000000	16,3300	
ENCANADOR	H	1,20000000	19,7800	
			TOTAL Mão de Obra	43,3329
			VALOR	71,01

1.5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENIR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MÉDIA	M3	0,00610000	65,7100	0,4008
CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
			TOTAL Material	1,7373

Mão de Obra

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
PEDREIRO	H	0,10000000	20,2200	
SERVEANTE	H	0,15000000	15,1400	
			TOTAL Mão de Obra	4,2890
			VALOR	6,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE TÁBUA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE. DATA: 09/11/2013 BDI: 25,00% HORA MÃO 47,78% REF. 06/2011

CONTRATADA: PVR CAETANO. LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

1.5.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PEINERAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	H	0,80000000	20,2200	12,1120
SERVEANTE	H	0,80000000	15,1400	9,0840
			TOTAL Mão de Obra	21,1960

Mão de Obra

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN TRAÇO 1:4	M3	0,02500000	432,0500	
			TOTAL Serviço	10,8013
			VALOR	32,02

1.5.3. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-L P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-L	M2	1,10000000	33,2700	36,5970
			TOTAL Material	36,5970

Mão de Obra

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
LADRILHISTA	H	1,40000000	20,2200	
SERVEANTE	H	1,40000000	15,1400	
			TOTAL Mão de Obra	49,3040

Mão de Obra

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,02000000	731,5000	
			TOTAL Serviço	14,6360
			VALOR	100,74

1.5.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,4900	0,8132
			TOTAL Material	0,8132

Mão de Obra

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
LADRILHISTA	H	0,20000000	20,2200	
SERVEANTE	H	0,20000000	15,1400	
			TOTAL Mão de Obra	7,0720
			VALOR	7,89

1.6.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	H	2,00000000	20,2200	40,4400
SERVEANTE	H	6,00000000	15,1400	90,8400
			TOTAL Mão de Obra	131,2800

Mão de Obra

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
			VALOR	131,2800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

DATA: 07/11/2006

POSTO: MUNICÍPIO DE CARIRÉ

REF. MES: 07/2006

REF. MES: 07/2006

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CR.

PVR CAETANO

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	H	19,7000	4,9450
				TOTAL Mão de Obra
				4,9450
				VALOR:
				10,05

1.7.4. C1819 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	UN	17,2400	17,2400
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2258	0,2258
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	94,3400	94,3400
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	7,3000	14,6000
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1" X 1 1/2"	UN	125,5800	125,5800
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATÓRIO 1/2"	UN	75,2600	75,2600
12272	VALVULA DE METAL 1"	UN	14,5900	14,5900
				TOTAL Material
				341,8358

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,3300	44,9075
12320	ENCANADOR	H	19,7600	54,3950
				TOTAL Mão de Obra
				99,3025
				VALOR:
				441,16

1.7.5. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	385,4600	385,4600
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	203,9300	203,9300
11091	ENGATE CROMADO	UN	17,2400	17,2400
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2700	0,2700
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	7,3000	14,6000
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	28,1800	28,1800
				TOTAL Material
				640,6800

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,3300	32,6600
12320	ENCANADOR	H	19,7600	39,5600
				TOTAL Mão de Obra
				72,2200
				VALOR:
				721,78

1.8.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,9100	23,9200
				VALOR:
				23,9200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

DATA: 06/03/2023

POSTO: MUNICÍPIO DE CARIRÉ

REF. MES: 06/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CR.

PVR CAETANO

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3" 4"X2" 4"X4" CHAPA 18	UN	1,7100	1,7100
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C TAMPA PARAF. 100X100X90MM	UN	9,9400	9,9400
10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,9700	1,9700
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	9,2500	9,2500
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,4100	10,2300
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	2,5400	2,5400
11181	FITA ISOLANTE	M	0,8000	2,4000
11282	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2P0LOS	UN	21,7000	21,7000
11469	LUXA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	0,8600	0,8600
				TOTAL Material
				76,0550

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,3300	48,9900
12312	ELETRICISTA	H	20,2200	60,6600
12543	SERVEENTE	H	15,1400	37,8600
				TOTAL Mão de Obra
				147,5100
				VALOR:
				223,56

1.8.2. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X85mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	31,5300	31,5300
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P. BAIXA TENSÃO	UN	31,0200	31,0200
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	25,6400	25,6400
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	104,4200	104,4200
				TOTAL Material
				192,6100

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,3300	48,9900
12312	ELETRICISTA	H	20,2200	60,6600
				TOTAL Mão de Obra
				109,6500
				VALOR:
				392,26

1.8.3. C1768 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11454	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	8,3700	8,3700
				TOTAL Material
				8,3700

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	H	20,2200	60,6600
				TOTAL Mão de Obra
				60,6600
				VALOR:
				14,44

1.8.4. C1540 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR:
				14,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE.

11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	39,1700	39,1700
				TOTAL Material		39,1700

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	8,1650	
12312	ELETRICISTA	H	1,00000000	20,2200	
				TOTAL Mão de Obra	28,3850
				VALOR:	67,56

1.9.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,05000000	0,8365	
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000	1,3908	
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,1350	
12097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,17000000	23,9400	
				TOTAL Material	6,4211

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	5,7155	
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,2200	
				TOTAL Mão de Obra	13,8035
				VALOR:	20,24

1.9.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	1,4112	
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,1350	
12096	TINTA LATEX	L	0,17000000	20,6900	
				TOTAL Material	5,0652

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	5,7155	
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,2200	
				TOTAL Mão de Obra	13,8035
				VALOR:	19,87

1.9.3. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOIS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11165	LIQUÍBRILHO INCOLOR	L	0,48000000	8,0160	
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	1,00000000	0,5400	
				TOTAL Material	8,5560

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,16000000	2,9384	
12396	PINTOR	H	0,20000000	20,2200	
				TOTAL Mão de Obra	23,1584
				VALOR:	4,0440

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE.

TOTAL Mão de Obra	6,9534
VALOR:	15,54

1.9.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,03000000	16,7300	
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,3300	
11345	LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	1,6500	
12293	ZARCÃO	L	0,12000000	21,9800	
				TOTAL Material	7,5213

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,60000000	16,3300	
12395	PINTOR	H	0,60000000	20,2200	
				TOTAL Mão de Obra	28,2400
				VALOR:	36,77

1.10.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUDO COMUM, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,18000000	837,5900	
C1213	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E AREIA, S/ PAREDE	M2	0,52000000	31,0900	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE TACAT, PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,12000000	40,1200	
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,07000000	514,6700	
C2888	PINTURA HIDRACOR	M2	0,52000000	9,4400	
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRACO 1:4, ESP = 1,5cm	M2	1,00000000	41,8400	
C2921	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,12000000	25,7400	
C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3, ESP = 5 mm, P/ PAREDE	M2	0,52000000	21,5500	
				TOTAL Serviço	268,6161
				VALOR:	288,82

1.10.2. C0768 - CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP = 6mm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10544	CHAPA POLICARBONATO 6MM ALVEOLAR CRISTAL	M2	1,05000000	82,5400	
11627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X7X1,5MM	M	2,30000000	3,2100	
				TOTAL Material	94,0900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	H	0,75000000	20,2200	
12543	SERVENTE	H	0,75000000	15,1400	
				TOTAL Mão de Obra	25,5200
				VALOR:	120,57

STOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

DATA: 06/03/2023

BDI: 25,00%

UNID: MES

QTD: 07

VALOR: 177,50

REF: 06/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

PVR CAETANO

1.10.3. C1353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUES (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10624 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	14,80000000	7,1900	106,4120
TOTAL Material				106,4120

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	H	2,75000000	20,2200	55,6050
12543 SERVENTE	H	2,75000000	15,1400	41,6350
TOTAL Mão de Obra				97,2400
VALOR:				203,65

1.10.4. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,1400	10,5980
TOTAL Mão de Obra				10,5980
VALOR:				10,60

2.1.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,00610000	65,7100	0,4008
10885 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material				1,7373

2.1.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,2200	2,0220
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,1400	2,2710
TOTAL Mão de Obra				4,2930
VALOR:				6,03

2.1.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,00000000	20,2200	12,1320
12543 SERVENTE	H	0,00000000	15,1400	9,0840
TOTAL Mão de Obra				21,2160

2.1.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10711 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENAR, TRAÇO 1:4	M3	0,02500000	432,0500	10,8013
TOTAL Serviço				10,8013
VALOR:				32,02

2.2.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR:				10,100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

DATA: 06/03/2023

BDI: 25,00%

UNID: MES

QTD: 07

VALOR: 177,50

REF: 06/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

PVR CAETANO

2.2.2. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,05000000	16,7300	0,8365
11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000	11,5900	1,3908
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12097 TINTA LATEX ACRILICA	L	0,17000000	23,9400	4,0698
TOTAL Material				6,4321

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	19,3300	6,7655
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,2200	8,0880
TOTAL Mão de Obra				14,8535
VALOR:				20,24

2.2.3. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,03300000	16,7300	0,5521
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,17600000	24,3300	4,2821
11348 LIXA PARA FERRO	UN	0,27500000	1,6500	0,4538
TOTAL Material				5,2880

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,18000000	19,3300	3,4794
12395 PINTOR	H	0,20000000	20,2200	4,0440
TOTAL Mão de Obra				7,5234
VALOR:				15,54

2.2.4. C1910 - PINTURA PIPISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10135 ACIDO MURIÁTICO	L	0,06000000	5,3000	0,4240
12097 TINTA LATEX ACRILICA	L	0,25000000	23,9400	5,9850
TOTAL Material				6,4090

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,07000000	19,3300	1,3531
12395 PINTOR	H	0,13000000	20,2200	2,6286
TOTAL Mão de Obra				3,9817
VALOR:				9,06



2.2.4. C1910 - PINTURA PIPISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10135 ACIDO MURIÁTICO	L	0,06000000	5,3000	0,4240
12097 TINTA LATEX ACRILICA	L	0,25000000	23,9400	5,9850
TOTAL Material				6,4090

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	H	0,50000000	20,2200	10,1100
VALOR:				10,1100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

DATA: 09/11/2023

ORÇAMENTO: 971.000,00 (NINHO)

RECURSOS: 90,85% (NINHO)

RENTAL: 47,76% (NINHO)

REP. 09/2021

STOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

DATA: 09/11/2023

ORÇAMENTO: 971.000,00 (NINHO)

RECURSOS: 90,85% (NINHO)

RENTAL: 47,76% (NINHO)

REP. 09/2021

Item	Descrição	Quantidade	Valor
12543	SERVENTE	15.1400	6.0560
TOTAL Mão de Obra		15.1400	6.0560
VALOR:			22,58

2.2.5. C1041 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR CINTA ACRÍLICA (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11178	FITA CREPE 18MM	2,00000000	0,2200	0,4400
12093	TINTA 100% ACRÍLICA	0,05000000	23,9400	1,1970
TOTAL Material				1,6370

Mão de Obra

Item	Descrição	Quantidade	Valor
10045	AJUDANTE DE PINTOR	16,3300	3,2660
12395	PINTOR	20,2200	8,0880
TOTAL Mão de Obra		36,5500	11,3540
VALOR:			12,99

2.2.6. C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11140	REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	1,00000000	2.072,3200	2.072,3200
TOTAL Material				2.072,3200
VALOR:				2.072,32

2.2.7. C1348 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	ÁREA GROSSA	0,23000000	16,7302	3,8460
10805	CIMENTO PORTLAND	105,00000000	0,5500	57,7500
11695	PIEDRISCO	0,30000000	71,9400	21,5820
11138	TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO	1,00000000	2.871,8300	2.871,8300
TOTAL Material				2.954,9620

Mão de Obra

Item	Descrição	Quantidade	Valor
12391	PIEDREIRO	3,50000000	70,7700
12543	SERVENTE	5,50000000	15,1400
TOTAL Mão de Obra		9,00000000	85,9100
VALOR:			3.121,93

2.3.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	12,00000000	1,9100	22,9200
TOTAL				22,9200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.

DATA: 09/11/2023

ORÇAMENTO: 971.000,00 (NINHO)

RECURSOS: 90,85% (NINHO)

RENTAL: 47,76% (NINHO)

REP. 09/2021

Item	Descrição	Quantidade	Valor
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4", 4"X4", CHAPA 18	1,00000000	1,7100
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	1,00000000	9,9400
10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRICO DE 3/4"	1,00000000	1,9700
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	0,10000000	9,2500
11075	ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO 3/4"	3,00000000	3,4100
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	1,00000000	2,5400
11181	FITA ISOLANTE	3,00000000	0,8000
11282	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	1,00000000	21,7000
11409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRICO 3/4"	2,00000000	0,8600
TOTAL Material			76,0500

Mão de Obra

Item	Descrição	Quantidade	Valor
10042	AJUDANTE DE ELÉTRICISTA	15,3300	48,9900
12312	ELÉTRICISTA	20,2200	80,8600
12543	SERVENTE	15,1400	37,8500
TOTAL Mão de Obra		50,6900	167,7000
VALOR:			223,56

2.3.2. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	1,00000000	358,2500	358,2500
TOTAL Material				358,2500

Mão de Obra


Item	Descrição	Quantidade	Valor
10042	AJUDANTE DE ELÉTRICISTA	10,3300	24,4950
12312	ELÉTRICISTA	20,2200	80,3300
TOTAL Mão de Obra		30,5500	104,8250
VALOR:			413,08

VARJOTA-CE, 03 DE MARÇO DE 2023.



PAULO VITOR R. CAETANO
 RG: 2007368164-9
 CPF: 049.246.723-43
 REPRESENTANTE LEGAL

JOSE INACIO DE OLIVEIRAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP Nº 061357185-1
 CREA CE 54155 D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
 PVR CAETANO	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.	DATA : 06/03/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.			47,76%
					REF. 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	REFORMA	452.945,95	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			226.472,98	135.883,79	90.589,18	452.945,95
2	REFORMA DA QUADRA	67.208,55		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				33.604,28	33.604,27	67.208,55
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	130.038,63	43,54 %	32,58 %	23,88 %	100,00 %
			56.618,82	42.366,59	31.053,22	130.038,63
		650.193,13	283.091,80	211.854,66	155.246,67	650.193,13
			283.091,80	494.946,46	650.193,13	


VARJOTA-CE, 03 DE MARÇO DE 2023.


PAULO VITOR R. CAETANO
 RG: 2007368164-9
 CPF: 049.246.723-43
 REPRESENTANTE LEGAL


JOSÉ ISIDORO DE FREITAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP Nº 061357185-1
 CREA CE 54185 D



Handwritten signature

COMPOSIÇÃO DO BDI					
 PVR CAETANO	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.	DATA : 06/03/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.				05/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,10
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	6,62

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,55
	TOTAL	5,87

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	CPRB	4,50
	TOTAL	9,65

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

VARJOTA-CE, 03 DE MARÇO DE 2023.


PAULO VITOR R. CAETANO
 RG: 2007368164-9
 CPF: 049.246.723-43
 REPRESENTANTE LEGAL


JOSE MANOEL A. DE FREITAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 R.N.F. N° 061057185-1
 CREA CE 54185 D





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.	DATA : 06/03/2023	BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ RODRIGUES PONTE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PAULO VITOR R. CAETANO
RG: 2007368164-9
CPF: 049.246.723-43
REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ FRANCISCO P. DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº 061357185-1
CREA CE 542.050